



**COMUNE DI GENOVA**

**DIREZIONE PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA  
SETTORE TECNICO**

**LAVORI**

Interventi di restauro e sostituzione dei serramenti esterni nell'edificio adibito a scuola materna ed elementare "Papa Giovanni XXIII" e scuola media "Lomellini"-  
Piazza Galileo Ferraris, 4 - Genova.

**ELENCO PREZZI**

GENOVA 29/11/2016

**IL FUNZIONARIO**

Geom. Mario Bruzzone

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Dott. Arch. Mario Rizzi)

Interventi di restauro e sostituzione dei serramenti esterni nell'edificio adibito a scuola materna ed elementare "Papa Giovanni XXIII" e scuola media "Lomellini"- Piazza Galileo Ferraris, 4 - Genova.

**ELENCO PREZZI**

N.	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo unitario
		<b>LAVORI A MISURA</b>		
1	01.100.10	<p>Rimozione di serramenti di legno mediante, e compreso, il taglio lungo il perimetro del telaio murato esistente, a filo spalline, senza recupero.</p> <p>Il telaio rimanente verrà utilizzato per saggio del nuovo serramento, ed è compreso il taglio delle zanche di ancoraggio ed il fissaggio alla muratura mediante tassellature in modalità e quantità idonea e sufficiente.</p> <p>Per i serramenti centinati si considera il perimetro del rettangolo circoscritto.</p> <p>Nel prezzo è altresì compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mezzi, trasporti, materiali, assistenze ed ogni altro onere;</li> <li>- smontaggio delle ante a vetri ed eventuali antescure;</li> <li>- trasporto a mano o scariolamento sino al punto di carico da qualsiasi piano e punto dell'edificio, nell'area di cantiere e deposito per successivo carico a mano o con mezzo meccanico su qualsiasi automezzo per il trasporto a qualsiasi Pubblica Discarica. </li></ul> <p><b>[Euro sedici e zero centesimi]</b></p>	ml.	€ 16,00
2	01.100.30	<p>Rimozione del telaio murato esistente di serramenti di qualunque dimensione e tipo, compreso la rifinitura delle spalline mediante ricostruzione con malta premiscelata, lisciatura e coloritura come l'esistente, compreso la parte smaltata a lambrino, dove presente.</p> <p>Per i serramenti centinati si considera il perimetro del rettangolo circoscritto.</p> <p>Nel prezzo è altresì compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mezzi, trasporti, materiali, assistenze ed ogni altro onere;</li> <li>- taglio o smuratura degli ancoraggi in ferro;</li> <li>- eventuali opere di sostegno dei termosifoni;</li> <li>- risistemazione delle piane e davanzali;</li> <li>- smontaggio delle ante a vetri ed eventuali antescure;</li> <li>- trasporto a mano o scariolamento sino al punto di carico da qualsiasi piano e punto dell'edificio, nell'area di cantiere e deposito per successivo carico a mano o con mezzo meccanico su qualsiasi automezzo per il trasporto a qualsiasi Pubblica Discarica. </li></ul> <p><b>[Euro ventidue e zero centesimi]</b></p>	ml.	€ 22,00
3	01.100.50	<p>Smontaggio con recupero delle parti utilizzabili con accantonamento in locale protetto per lavori di manutenzione e/o restauro di:</p> <p>serramenti in metallo compresi i coprigiunti con misurazione minima di 2,00 m<sup>2</sup></p> <p><b>[Euro trentasette e quattordici centesimi]</b></p>	m <sup>2</sup>	€ 37,14
4	02.100.10	<p>Trasporto a Centro di Riciclaggio o a Pubblica Discarica, qualsiasi nella provincia di Genova o del Basso Piemonte e indipendentemente dalla distanza, di materiali di risulta derivanti dalla demolizione dei serramenti, qualsiasi materiale essi siano, compreso dei meccanismi in ferro, vetri, detriti provenienti dalla demolizione di murature e intonaci per la sostituzione dei telai,</p>		

IL FUNZIONARIO

Geom. Mario Bruzzone

Interventi di restauro e sostituzione dei serramenti esterni nell'edificio adibito a scuola materna ed elementare "Papa Giovanni XXIII" e scuola media "Lomellini"- Piazza Galileo Ferraris, 4 - Genova.

**ELENCO PREZZI**

N.	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo unitario
5	03.100.10	<p>demolizione di murature e intonaci per la sostituzione dei telai, ecc., eseguito con autocarro e misurato come da superficie effettiva del serramento rimosso.</p> <p>Nel prezzo è altresì compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il telaio in legno smurato (vedi art. 01.100.30) o ciò che ne rimane dall'eventuale taglio lungo il perimetro (vedi art. 01.100.10);</li> <li>- percorso dal cantiere fino alla discarica;</li> <li>- scarico e smaltimento;</li> <li>- caratterizzazione del materiale da conferire a discarica;</li> <li>- oneri di discarica;</li> <li>- certificazione dello smaltimento;</li> <li>- copia dei documenti di trasporto;</li> </ul> <p>Ogni altro onere eventuale incluso.</p> <p><b>[Euro otto e dieci centesimi]</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di serramenti per finestre e portefinestre a taglio termico di profilati di alluminio estruso preverniciato, con sezione di 68,5 mm., profili mm. 60x60 o inferiori se richiesto, spessore mm. 2, a norma UNI 9006-1, colorato con pitture epossidiche di colore RAL, qualsiasi secondo indicazioni della Direzione Lavori e della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, di dimensioni, disegno, partiture e specchiature uguali agli esistenti, sia nei profili che nelle forme.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- approvvigionamento, carico e scarico in cantiere e successivo trasporto a mano al punto di installazione, a qualsiasi piano dell'edificio;</li> <li>- fornitura e posa in opera di nuovo telaio fissato con tassellature o altro sistema su controtelaio esistente modificato come indicato nell'art. 01.100.10 o direttamente alla muratura, accessori di manovra e chiusura, telaio ad ante a sormonta giunto aperto;</li> <li>- fornitura e posa in opera di coprigiunti di raccordo del telaio nuovo e del nuovo profilo con le spalline in muratura per tutto il perimetro;</li> <li>- fornitura e posa in opera di "fasciatura" del vecchio telaio in legno e del davanzale interno in legno ove presente;</li> <li>- oneri per la diversa tipologia di ante che formano il serramento: battente, vasistas, anta fissa, ribalta, ecc.;</li> <li>- ante con apertura a vasistas come il serramento esistente e fornitura di n° 2 aste a piano per l'apertura;</li> <li>- vetratura del serramento composta da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vetro interno di sicurezza 2(B)2 secondo UNI EN 12600;</li> <li>- camera con gas Argo 90%;</li> <li>- vetro esterno di sicurezza 2(B)2 secondo UNI EN 12600";</li> <li>- lavorazione opaca per i vetri ove richiesta (servizi igienici, palestre, refettori, ecc.);</li> <li>- ponteggi provvisori e di servizio per altezze sino a 6 ml.;</li> <li>- certificazioni di legge relative a materiali e installazione;</li> <li>- certificazioni di legge relative al riutilizzo di prodotti da riciclo;</li> </ul> </li> </ul> <p>I serramenti devono rientrare nei parametri di quanto previsto nella E.N. 331/06 e L.R. Liguria 22/2007.</p> <p><b>[Euro quattrocentoventicinque e zero centesimi]</b></p>	mq.	€ 8,10
			mq	€ 425,00

IL FUNZIONARIO

Geom. Mario Bruzzone

Interventi di restauro e sostituzione dei serramenti esterni nell'edificio adibito a scuola materna ed elementare "Papa Giovanni XXIII" e scuola media "Lomellini"- Piazza Galileo Ferraris, 4 - Genova.

**ELENCO PREZZI**

N.	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo unitario
6	03.100.20	[Euro quattrocentoventicinque e zero centesimi] Sovraprezzo all'art. 3.100.10 per centinatura serramenti	mq	€ 425,00
7	03.100.30	[Euro duecentosessanta e zero centesimi] Sovraprezzo all'art. 3.100.10 per apertura a ribalta. Valutata a anta	cad.	€ 260,00
8	40.100.10	[Euro centoventi e zero centesimi] Restauro di porta di ingresso in legno a due ante comprensivo di preparazione, installazione di nuova serratura, più cilindro e maniglia o con apertura a pomolo nella parte interna; eventuale ripristino e restauro della ferramenta e del sistema di apertura a scelta della Direzione Lavori; installazione di nuovi vetri di sicurezza 2(B)2 secondo UNI EN 12600 previo "sbattentare" il perimetro a creare vano di incastro ed installazione di nuovi fermavetri; revisione sistema di chiusura e apertura, smaltatura a due mani con smalto a base acqua colore come esistente. Il prezzo è comprensivo di: - eventuale trasporto in laboratorio per l'esecuzione delle lavorazioni e ritorno; - esecuzione di chiusura della bucaturo vano serramento con pannellature in legno o altro materiale di adeguata resistenza e tenuta per il tempo necessario alle lavorazioni; - impiego di trabattelli, ponteggiature o simili, smontaggio e rimontaggio; - mezzi, trasporti, materiali, assistenze ed ogni altro onere. Serramento di dimensioni cm. 150x360 a due ante più sopra-luce.	cad.	€ 120,00
9	40.100.20	[Euro quattrocentoventi e zero centesimi] Restauro di finestre e porte finestre in legno a due o quattro ante con vasistas, anche centinate, comprensivo di preparazione, installazione di vetri camera composti da 2 lastre di sicurezza 2(B)2, secondo UNI EN 12600, comprensivo di preparazione, installazione di nuova serratura, più cilindro e maniglia con apertura a pomolo nella parte interna o maniglia normale o eventuale ripristino e restauro della ferramenta e del sistema di apertura a scelta della Direzione Lavori; oppure installazione di nuovi vetri tipo di sicurezza 2(B)2 secondo UNI EN 12600, comunque previo "sbattentare" il perimetro a creare vano di incastro ed installazione di nuovi fermavetri; revisione sistema di chiusura e apertura, smaltatura a due mani con smalto a base acqua colore come esistente. Il prezzo è comprensivo di: - eventuale trasporto in laboratorio per l'esecuzione delle lavorazioni e ritorno; - esecuzione di chiusura della bucaturo vano serramento con pannellature in legno o altro materiale di adeguata resistenza e tenuta per il tempo necessario alle lavorazioni; - noleggio del cestello per lo smontaggio ed il successivo rimontaggio a lavoro ultimato, sul "Prospetto Principale B" delle	mq.	€ 420,00

IL FUNZIONARIO

Geom. Mario Bruzzone

Interventi di restauro e sostituzione dei serramenti esterni nell'edificio adibito a scuola materna ed elementare "Papa Giovanni XXIII" e scuola media "Lomellini"- Piazza Galileo Ferraris, 4 - Genova.

**ELENCO PREZZI**

N.	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo unitario
10	40.100.30	<p>rimontaggio a lavoro ultimato, sul "Prospetto Principale B" delle porzioni di serramento G1 e G2, visto l'impossibilità di lavorazione dall'interno;</p> <p>- impiego di trabattelli, ponteggiature o simili, smontaggio e rimontaggio;</p> <p>- mezzi, trasporti, materiali, assistenze ed ogni altro onere.</p> <p><b>[Euro cinquecentodieci e zero centesimi]</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su finestre e porta finestre in legno a una o due ante di selettori per chiudiporta tipo aereo Cisa;</p> <p>Il prezzo è comprensivo di:</p> <p>- impiego di trabattelli, ponteggiature o simili, smontaggio e rimontaggio;</p> <p>- mezzi, trasporti, materiali, assistenze ed ogni altro onere.</p> <p><b>[Euro centoquaranta e zero centesimi]</b></p>	mq.	€ 510,00
11	40.100.40	<p>Sostituzione o adattamento degli esistenti sistemi di chiusura su finestre e porte-finestre in legno a una o due ante d con meccanismi e maniglie recuperati dallo smontaggio dei serramenti della scuola previsti nell'appalto.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di:</p> <p>- opere da fabbro;</p> <p>- smontaggio da vecchi serramenti e restauro dei meccanismi da installare;</p> <p>- impiego di trabattelli , ponteggiature e simili, smontaggio e rimontaggio;</p> <p>- mezzi, trasporti, materiali assistenze ed ogni altro onere.</p> <p><b>[Euro trecentoventi e zero centesimi]</b></p>	cad.	€ 140,00
12	40.100.50	<p>Restauro di cornicioni di finestre e porte-finestre in legno a una o due ante comprensivo di preparazione e smaltatura a due mani con smalto a base acqua colore come esistente.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di:</p> <p>- impiego di trabattelli, ponteggiature e simili, smontaggio e rimontaggio;</p> <p>- mezzi, trasporti, materiali assistenze ed ogni altro onere.</p> <p><b>[Euro sessanta e zero centesimi]</b></p>	mq.	€ 60,00
13	40.100.60	<p>Restauro di finestre e porte-finestre in legno a una o due ante, comprensivo di preparazione, installazione di vetri di sicurezza 2(B)2 secondo UNI EN 12600, previo "sbattentare" il perimetro a creare vano di incasso ed installazione di nuovi fermavetri sia dal lato interno che esterno;</p> <p>revisione di sistema di chiusura e apertura; smaltatura a due mani con smalto a base acqua colore come esistente.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di:</p> <p>- smontaggio e rimontaggio;</p> <p>- eventuale trasporto in laboratorio per l'esecuzione delle lavorazioni e ritorno;</p> <p>- esecuzione di chiusura della bucaturo vano serramento con pannellature in legno o altro materiale di adeguata resistenza e tenuta per il tempo necessario alle lavorazioni;</p>		

IL FUNZIONARIO

Geom. Mario Bruzzone

Interventi di restauro e sostituzione dei serramenti esterni nell'edificio adibito a scuola materna ed elementare "Papa Giovanni XXIII" e scuola media "Lomellini"- Piazza Galileo Ferraris, 4 - Genova.

**ELENCO PREZZI**

N.	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo unitario
14	40.100.70	<p>tenuta per il tempo necessario alle lavorazioni;                      - impiego di trabattelli, ponteggiature o simili, smontaggio e rimontaggio;                      - mezzi, trasporti, materiali, assistenze ed ogni altro onere.  <b>[Euro duecentonovanta e zero centesimi]</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su finestre in legno o alluminio, a una o due ante, di zanzariere con rete a maglia fine e telaio in legno o alluminio di colore uguale ai nuovi serramenti, composte da parte superiore fissa e da parte inferiore scorrevole orizzontalmente o verticalmente a catena in modo tale da permettere l'apertura delle persiane poste sull'esterno.                      Il prezzo è comprensivo di:                      - impiego di trabattelli, ponteggiature o simili, smontaggio e rimontaggio;                      - mezzi, trasporti, materiali, assistenze ed ogni altro onere.  <b>[Euro ottanta e zero centesimi]</b></p>	mq.	€ 290,00
15	40.100.80	<p>Fornitura e posa in opera di porta persiana di areazione in alluminio verniciato bianco RAL 9010; telaio sezione mm. 52 x 63,5 (comprese le alette di battuta da mm. 20); anta a sezione maggiorata da mm. 78,5 x 45; zoccolo sulla base sezione mm. 62 x 45; con due traversi intermedi sull'anta sezione mm. 62 x 45; stecca fissa ovale da mm. 50 x 10, passo mm. 40;                      il prezzo è comprensivo della fornitura e posa in opera di controtelaio:                      - n° 1 porta persiana ad un'anta con maniglia interna esterna e serratura tipo Yale ad un punto di chiusura.  <b>[Euro quattrocentosessanta e zero centesimi]</b></p>	mq.	€ 80,00
16	40.100.90	<p>Fornitura e posa in opera di persiana di areazione in alluminio verniciato bianco RAL 9010;                      telaio sezione mm. 78,5 x 45; stecca fissa ovale da mm. 50 x 10, passo mm. 40;                      il prezzo è comprensivo della fornitura e posa in opera di contro telaio.  <b>[Euro quattrocentosessanta e zero centesimi]</b></p>	mq.	€ 460,00
17	45.100	<p>Fornitura e posa in opera di porta o portafinestra in alluminio ad una o due ante vetrate con vetrocamera a doppio vetro di sicurezza interno ed esterno o parte vetrata e parte cieca, anche con sopraluce fisso, con dispositivo di chiusura automatica, maniglia e serratura con chiave, colore RAL secondo indicazioni della Direzione Lavori.  <b>[Euro quattrocentosettanta e sessanta centesimi]</b></p>	mq.	€ 460,00
18	45.200	<p>Fornitura e posa in opera di serramenti per finestra e portefinestre in alluminio in profilato in lega leggera, dello spessore di 1,8-2 mm con controtelaio in acciaio zincato da premurare; superfici in vista anodizzate a 20 micron in colori naturali o verniciate con pittura epossidica di colore RAL secondo indicazioni della Direzione Lavori, spessore del profilato 45 mm,</p>	mq.	€ 470,60

IL FUNZIONARIO

Geom. Mario Bruzzone

Interventi di restauro e sostituzione dei serramenti esterni nell'edificio adibito a scuola materna ed elementare "Papa Giovanni XXIII" e scuola media "Lomellini"- Piazza Galileo Ferraris, 4 - Genova.

**ELENCO PREZZI**

N.	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo unitario
19	45.400	<p>indicazioni della Direzione Lavori, spessore del profilato 45 mm, compreso il vetro camera in area misurata da spallina a spallina e da piana a mezzanino serramenti fissi [Euro duecentosettantacinque e trentasei centesimi]</p> <p>Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico tipo push bar applicato su porte ad una o due ante di tipo normale o REI, completo di serratura, chiave e maniglia per apertura dal lato opposto, compreso omologazione e certificazioni. [Euro duecentoquaranta e zero centesimi]</p>	mq.	€ 275,36
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</div>		
20	25.007.20	<p>Montaggio di montacarico su ponteggio esistente, compresa la realizzazione del vano corsa, delle necessarie protezioni dello stesso ed il rinforzo del ponteggio esistente valutato a metro d'altezza. (*) [Euro quarantuno e trentadue centesimi]</p>	m	€ 41,32
21	25.008.20	<p>Noleggio a caldo di piattaforme aeree compreso allestimento e trasferimento andata e ritorno, per un minimo di ore 8, dell'altezza fino a metri 25. [Euro ottantanove e ventidue centesimi]</p>	ora	€ 89,22
22	25.100.30	<p>Noleggio di ponteggi provvisori di servizio, realizzato con trabatello fino a 4 piani di lavoro altezza massima corrimano di sicurezza 7,00 m Compreso: - approvvigionamento, trasporto e accantonamento in cantiere; - trasporto a mano nei locali dell'edificio, a qualsiasi piano; - montaggio; - smontaggio; - trasporto a mano in area di cantiere e accantonamento; - trasporto a magazzino. [Euro sedici e zero centesimi]</p>	cad.	€ 16,00
23	70.001.60	<p>Noleggio di ponteggio a castello delle dimensioni in pianta di 3,60 x 1,80 m, completo di piani di lavoro a chiusura ermetica, la posa di reti su tutto il perimetro, l'impianto di messa a terra, le botole e le scale ad ogni piano, la formazione di mantovana e l'eventuale progettazione. Valutato a metro di altezza. Il prezzo è comprensivo di: - approvvigionamento; - trasporti; - montaggio e smontaggio. [Euro centosessantasette e novantotto centesimi]</p>	ml.	€ 167,98
24	70.100.10	<p>Recinzione di cantiere costituita da: - montanti posti ad idoneo interasse dell'altezza minima fuori terra</p>		

IL FUNZIONARIO

Geom. Mario Bruzzone

Interventi di restauro e sostituzione dei serramenti esterni nell'edificio adibito a scuola materna ed elementare "Papa Giovanni XXIII" e scuola media "Lomellini"- Piazza Galileo Ferraris, 4 - Genova.

**ELENCO PREZZI**

N.	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo unitario
25	70.100.20	<p>- montanti posti ad idoneo interasse dell'altezza minima fuori terra di 2,00 ml.;</p> <p>- rete a maglia rettangolare in acciaio zincato dell'altezza minima fuori terra di 2,00 ml.;</p> <p>- rete plastificata colore rosso / arancione applicata alla recinzione;</p> <p>- conservazione in perfetta efficienza per tutta la durata del lavoro;</p> <p>- ogni eventuale dispositivo di segnaletica e cartellonistica nell'eventuale esecuzione su strada.</p> <p><b>[Euro sessanta e zero centesimi]</b></p>	ml.	€ 60,00
26	70.100.60	<p>Noleggio locale igienico costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata, convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico, comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, esclusi basamento, messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione e scarico, compreso montaggio e smontaggio, trasporto da e per magazzino, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale sarà corredato con un lavabo con due rubinetti per acqua calda e fredda, un vaso WC completo di cassetta e cacciata, due punti luce e una presa oltre a quelli in dotazione, valutato cadauno per impieghi fino a 12 mesi, delle dimensioni di: 240x240x220 cm circa</p> <p><b>[Euro milleduecentoventicinque e novanta centesimi]</b></p>	nr	€ 1.225,90
27	70.100.70	<p><b>CARTELLI GENERALI DI CANTIERE</b></p> <p>Cartello identificativo di cantiere a norma di regolamento edilizio normativa sui lavori pubblici, così come integrato dalle disposizioni di sicurezza dei lavori di edilizia, delle dimensioni minime di 2,00 mq, contenente: nominativo e indirizzo dell'impresa appaltatrice, nominativo e indirizzo del committente, nominativo del responsabile dei lavori, oggetto e importo dei lavori, nominativo del progettista, responsabile del procedimento, direttore dei lavori, assistente alla direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, responsabile della sicurezza di prevenzione, responsabile della sicurezza dei lavoratori, nominativo e numero di iscrizione alla CCIAA delle imprese subappaltatrici, data di inizio dei lavori, data e numero autorizzazione concessoria e autorizzazione in deroga per inquinamento acustico, nominativo responsabile del cantiere con reperibilità telefonica.</p> <p><b>[Euro centoventi e zero centesimi]</b></p>	nr	€ 120,00
28	70.100.80	<p><b>CARTELLI GENERALI DI CANTIERE</b></p> <p>Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di 1,00x1,40 metri, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere</p> <p><b>[Euro dodici e sessantotto centesimi]</b></p>	nr	€ 12,68
	70.100.80	<p>Recinzione di cantiere costituita da:</p> <p>- montanti posti ad idoneo interasse dell'altezza minima fuori terra di 2,00 ml.;</p>		

IL FUNZIONARIO

Geom. Mario Bruzzone



Interventi di restauro e sostituzione dei serramenti esterni nell'edificio adibito a scuola materna ed elementare "Papa Giovanni XXIII" e scuola media "Lomellini"- Piazza Galileo Ferraris, 4 - Genova.

**ELENCO PREZZI**

N.	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo unitario
29	70.100.90	<p>di 2,00 ml.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rete plastificata colore rosso / arancione;</li> <li>- conservazione in perfetta efficienza per tutta la durata del lavoro;</li> <li>- ogni eventuale dispositivo di segnaletica e cartellonistica nell'eventuale esecuzione su strada.</li> </ul> <p>[Euro venti e zero centesimi]</p>	ml.	€ 20,00
		<p>Montaggio e smontaggio, per ogni singola finestra, di griglia sicurezza realizzata con telaio in ferro e riempimento luce telaio in rete elettrosaldata maglia 5 x 5 cm., opportunamente saldata alla struttura perimetrale in ferro. Esternamente al telaio saranno presenti due piedini nella parte inferiore i quali fungeranno da appoggio mentre lateralmente sono presenti per ogni lato due tubolari telescopici con piastra che consentirà il fissaggio con tassello meccanico alla muratura. Una volta eseguita la lavorazione la griglia verrà rimossa e verranno stuccati i fori dei tasselli.</p> <p>[Euro cinquantanove e zero centesimi]</p>	cad.	€ 59,00
		<p>LAVORI IN ECONOMIA</p>		
30	Lavori in economia	<p>LAVORAZIONI NON PREVEDIBILI O IMPREVISTI IN ECONOMIA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavori complementari alle opere di installazione dei serramenti.</li> <li>- Assistenza per la movimentazione delle masserizie nei vari locali interessati alle lavorazioni.</li> </ul> <p>In genere opere per l'esecuzione di tutte quelle lavorazioni non computabili con prezzi a misura, accessorie e di completamento di quelle previste a progetto.</p> <p>[Euro quarantanovemila e zero centesimi]</p>	corpo	€ 49.000,00

GENOVA 29/11/2016

IL FUNZIONARIO

Geom. Mario Bruzzone