



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE LAVORI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-152.3.0.-14

L'anno 2020 il giorno 06 del mese di Ottobre il sottoscritto Marino Cinzia in qualita' di dirigente di Settore Lavori, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO AGGIUDICAZIONE AL CMCI S.C.A R.L. CONSORZIO STABILE DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO DI PORZIONE DEL CHIOSTRO DELLA SS. ANNUNZIATA DEL CHIAPPETO – VIA MINORETTI 34 – GENOVA PER CONTO DELLA SOCIETA' S.P.IM S.P.A .

Adottata il 06/10/2020
Esecutiva dal 06/10/2020

06/10/2020	MARINO CINZIA
------------	---------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE LAVORI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-152.3.0.-14

OGGETTO AGGIUDICAZIONE AL CMCI S.C.A R.L. CONSORZIO STABILE DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO DI PORZIONE DEL CHIOSTRO DELLA SS. ANNUNZIATA DEL CHIAPPETO – VIA MINORETTI 34 – GENOVA PER CONTO DELLA SOCIETA' S.P.IM S.P.A .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice);
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001
- la Convenzione confermativa della Stazione Unica Appaltante Comunale sottoscritta tra la Prefettura UTG di Genova, il Comune di Genova e le Società aderenti, in data 22/10/2018.;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Lavori n. 2020-152.3.0.-04 adottata in data 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge è stata indetta per conto della società S.P.Im S.p.A. procedura aperta, mediante piattaforma telematica n. G00268, per l'affidamento in appalto dei lavori di restauro e risanamento di porzione del chiostro della SS. Annunziata del Chiappeto – Via Minoretti 34 – Genova, per un importo stimato a base di gara di Euro 665.676,59 di cui Euro 27.555,28 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A;
- l'aggiudicazione è stata disposta, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice) a favore della Società che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- nel bando di gara, pubblicato in base a quanto previsto dalla legge, è stato stabilito nel giorno 20 marzo 2020 alle ore 12:00 il termine per la presentazione delle offerte;

- entro il suddetto termine sono pervenute numero tre offerte, da parte dei seguenti concorrenti: 1) RTI C.EM.E. DI PRUZZO M. & C. SNC / E.S.O. STRADE SRL; 2) TECNOEDILE SRL; 3) CMCI S.C.A R.L. CONSORZIO STABILE.

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020-152.0.0.-28 del 7 maggio 2020, è stata nominata, ai sensi dell'art. 77 del codice e della deliberazione della Giunta Comunale n. 20/2017, la Commissione incaricata della valutazione delle offerte presentate dai concorrenti partecipanti alla procedura in oggetto;

- in esecuzione della sopracitata Determinazione Dirigenziale di indizione della procedura di gara si sono regolarmente svolte le seguenti sedute pubbliche di gara: in data 25 marzo 2020, come da relativo verbale a cronologico n. 97, in data 13 maggio 2020 come da relativo verbale a cronologico n. 141, 30 giugno 2020 come da relativo verbale a cronologico n.200;

- come si evince dal citato verbale del 30 giugno 2020 cron. n. 200 è risultato prima in graduatoria il CMCI S.C.A R.L. CONSORZIO STABILE con sede in Genova Via Lungomare Canepa n.59 - 16149 Genova codice fiscale e partita I.V.A. 01246700999 che ha totalizzato punti 94,961 di cui punti 64,961 all'offerta tecnica, punti 30 all'offerta economica in virtù della percentuale di ribasso sul prezzo del 34,7%, e che tale offerta è risultata presuntivamente anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3 del codice;

- la verifica di congruità si è regolarmente svolta a seguito dell'invio di nota iniziale prot. n. 190468 del 30 giugno 2020 da parte della stazione Unica Appaltante, alla quale hanno fatto seguito richieste di ulteriori chiarimenti e contraddittorio;

- a seguito della disamina delle giustificazioni e documentazione prodotte dall'impresa, il Responsabile del sub procedimento di gara ha ritenuto complessivamente congrua l'offerta;

- nella seduta pubblica del 6 ottobre 2020, come risulta da verbale cron. n. 313, il Responsabile del sub procedimento di gara ha comunicato che il CMCI S.C.A R.L. CONSORZIO STABILE con sede in Genova Via Lungomare Canepa n.59 - 16149 Genova codice fiscale e partita I.V.A. 01246700999, ha fornito elementi sufficienti a far ritenere complessivamente congrua l'offerta, ed ha proposto l'aggiudicazione in favore dello stesso;

Rilevato che:

- il CMCI S.C.A R.L. CONSORZIO STABILE ha indicato, negli atti di gara, le seguenti società esecutrici:

- CEMIP SRL con sede in Genova, Via di Creto 21 - cap16165 Codice Fiscale 01195650104;

- MDR SRL con sede in Ponte Nossa (BG) Piazza Papa Giovanni Paolo II – cap 24028 Codice Fiscale 02665010167;

- SIMAR COSTRUZIONI SRL con sede in Bergamo, Via Pizzo Recastello 15/A cap 24121 Codice Fiscale 04158100166;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il consorzio CMCI S.C.A R.L. CONSORZIO STABILE risulta qualificato nelle categorie necessarie per l'esecuzione dell'appalto mediante attestazione SOA n.43982AL/10/00 in corso di validità per le seguenti categorie OG2 classe III-bis / OS21 classe V / OS28 classe V / OS30 classe VI;

- il RUP ha verificato completezza e correttezza della lista delle lavorazioni e forniture presentata dal Consorzio in sede di offerta;

- le verifiche di cui all'art. 80 del Codice nei confronti del citato CONSORZIO nonché delle imprese esecutrici si sono concluse con esito positivo;

- con riferimento alla normativa antimafia, sia il Consorzio che le sopracitate società esecutrici risultano iscritte nelle White List delle rispettive Prefetture, e comunque è stata attivata l'istruttoria attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale per la Documentazione Antimafia (BDNA) prevista dal DPCM 193/2014, per il socio di maggioranza del Consorzio (Richiesta PR_GEUTG_Ingresso_0039929_20200714) e che, in caso di esito interdittivo, o cancellazione dalle white lists di riferimento, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione ovvero alla risoluzione del contratto;

- che;

- in base a quanto prescritto negli atti di gara, l'aggiudicatario provvederà a stipulare il contratto con la società S.P.Im S.p.A. – e che i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con l'aggiudicatario stesso, non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra l'aggiudicatario e rispettivamente il Comune di Genova e S.P.Im, con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, all'adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento dei corrispettivi contrattuali e ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'aggiudicazione del servizio di che trattasi a favore del CMCI S.C.A R.L. CONSORZIO STABILE.

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'aggiudicazione, per conto della società S.P.Im S.p.A., dei lavori di restauro e risanamento di porzione del chiostro della SS. Annunziata del Chiappeto – Via Minoretti 34 – Genova nei confronti del CMCI S.C.A R.L. CONSORZIO STABILE con sede in Genova Via Lungomare Canepa n.59 – CAP 16149 partita I.V.A codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 01246700999, la cui offerta economica, comprensiva della lista lavorazioni e forniture e delle dichiarazioni a corredo, si allegano al presente atto;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

2) di stabilire che, in conseguenza del ribasso offerto pari al 34,7%, l'importo contrattuale sia pari ad Euro 444.248,56 (quattrocentoquarantaquattromila/56), comprensivo di Euro 27.555,28 quali oneri della sicurezza, oltre I.V.A.;

3) di dare atto, altresì, che, in base a quanto prescritto negli atti di gara, l'aggiudicatario provvederà a stipulare il contratto con la società S.P.Im S.p.A. e che i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con l'aggiudicatario stesso, non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra l'aggiudicatario e rispettivamente il Comune di Genova e S.P.Im, con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, all'adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento dei corrispettivi contrattuali e ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere;

4) di dare atto, inoltre, che la Stazione Appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e la società S.P.Im S.p.a. alla risoluzione del contratto, in caso di esito interdittivo dell'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e/o cancellazione dalle white lists di riferimento;

5) di dare, infine, atto che la società S.P.Im S.p.A. farà fronte al pagamento del corrispettivo contrattuale con mezzi propri;

6) di inviare il presente provvedimento alla società S.P.Im S.p.A. per quanto di competenza, nonché a tutti i soggetti previsti dalla norma.

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali.

8) di aver verificato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del codice e dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.


Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Marino

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

01	OTT 2018	INTEGRAZIONE A SEGUITO DI VERBALE INTERMEDIO DI VALIDAZIONE DEL 24/09/2018			
0	LUG 2018	EMISSIONE			
N.	DATA	REVISIONE	REDATTO	CONTROLL.	VISTO

COMMITTENTE 		Società per il Patrimonio Immobiliare S.P.A. Via di Francia, 1 - 16149 Genova - Tel. 010 5577902 E-Mail: info@spimgenova.it P.I 03288300100 R.E.A. Ge 332837	RUP Dott. Ing. Giacomo Chirico
--	--	--	-----------------------------------

OGGETTO DEL LAVORO PROGRAMMA LOCALE PER LA CASA DI "SOCIAL HOUSING" RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PESANTE con recupero ad uso abitativo di porzione del Chiostro della SS. Annunziata del Chiappeto - Genova, con realizzazione di n. 6 alloggi di residenza temporanea di Social Housing CUP: I33F0900012007	DATA LUGLIO 2018	SCALA 1:100
	LIVELLO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVO	
OGGETTO RELAZIONE LISTA DELLE LAVORAZIONI R 04	COMMESSA RIG-001	
	DISEGNO DOA100D	

progetto architettonico ARCH. ANNALISA PARA Via San Luca 14/1, 16124 Genova tel.: 010 4076610, cel.: 3807567174 paralisa@libero.it	in collaborazione con: ARCH. SILVIA DE PAOLA Via Sestri 58/3, 16154 Genova cel.: 3493951510 depaolasi@gmail.com	timbro, firma  
progetto strutturale ING. ALESSIO AGENO Via D.Chiossone 6/6, 16124 Genova tel.: 0102510109, cel.:3474305634 alessio.ageno@fastwebnet.it		timbro, firma  
progetto impianti ING. ALESSIO COSTA Via Venezia 18, 16124 Recco (GE) cel.: 3382883215 info@ingalessiocosta.it		timbro, firma  
coordinamento sicurezza ARCH. GIAMPAOLO MARCOLINI Via Corsica 6/9 scala dx, 16128 Genova tel.: 010 594654 studiomarcolinibarsotti@fastwebnet.it		timbro, firma  



Comune di GENOVA
Provincia di GENOVA

pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**

OGGETTO:

Restauro e Risanamento conservativo Pesante con recupero ad uso abitativo di porzione del Chiostro della S.S. Annunziata del Chiappeto - Genova, con realizzazione di n. 6 alloggi di residenza temporanea di Social Housing - CUP: I33F0900012007

COMMITTENTE:

Società per il Patrimonio Immobiliare S.P.A.

Data, 22/10/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)



Num Ord TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 15.B10.B20. 015	Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compatto, eseguito con mezzo meccanico con ghiaia e/o pietrisco. SOMMANO...	m³	19,20	42,31	quarantadue/31	812,44
2 20.A48.A30. 010	Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, mediante rinvenimento a fiamma, su superfici pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di inclinazione. SOMMANO...	m²	1,60	5,03	cinque/03	8,06
3 20.A48.A30. 020	Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, mediante rinvenimento a fiamma, su canali di gronda, converse, risvolti e simili. SOMMANO...	m²	1,60	10,68	dieci/68	17,09
4 20.A66.A10. 010	Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R per i primi 4 cm di spessore. SOMMANO...	m²	113,93	15,16	quindici/16	1.727,48
5 20.A66.A10. 020	Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R per ogni cm oltre i primi 4 cm di spessore. SOMMANO...	m²	455,74	2,83	due/83	1.288,60
6 20.A66.C10. 035	Solo posa in opera di pavimento in lastre di pietra serena, luserna, porfido, arenaria, ardesia, quarzite o simili, a piano di sega, coste rifilate, poste in opera con apposito adesivo cementizio, inclusa sigillatura dei giunti con stucco per fughe in malta cementizia modificata con polimero CG2WA, le sole levigature e lucidature escluse Per lastre delle dimensioni fino a 0,10 m² di superficie e dello spessore fino a 3 cm. SOMMANO...	m²	85,33	26,43	ventisei/43	2.255,57
7 20.A66.C10. 040	Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, grès rosso, grès porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio. SOMMANO...	m²	157,89	14,55	quattordici/55	2.297,12
8 20.A66.Z10.	Solo posa in opera di zoccolo in elementi di pietra (ardesia, marmo, granito etc) altezza fino a 15 cm, con apposito collante, inclusa la sigillatura dei giunti. SOMMANO...	m²				
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
010	SOMMANO...	m	521,80	3,81	tre/81	1986,49
9 20.A90.D10. 201	Pittura di manufatti in ferro mediante applicazione di smalto ferromicaceo, per ringhiere cancellate e simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per una ripresa.					
	SOMMANO...	m ²	2,00	6,10	sei/10	12,20
10 25.A66.B20. 010	Pavimento in battuto di cemento formato da massetto in conglomerato cementizio dosato a 300 Kg di cemento 32,5, dello spessore di 6 cm e da uno strato sovrastante di malta cementizia, dello spessore di 2 cm, dosata a 500 Kg di cemento 32,5 per metro cubo di sabbia del Piemonte, steso a fresco sul sottostante sottofondo, compresa la formazione di eventuali giunti, lisciato e bocciardato con apposito rullo, previa spolveratura con cemento. Spessore complessivo 8 cm, con rete elettrosaldata a maglia 10x10, diametro 5 mm incorporata nel getto, finitura bocciardata.					
	SOMMANO...	m ²	5,20	35,24	trentacinque/24	183,26
11 25.A74.A30. 010	Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di balconi o ballatoi, piatte a parapetto, soglie di porte a poggiatesta, in ardesia, marmo, granito e simili, eseguita con malta cementizia o appositi collanti, compresi gli eventuali ancoraggi, la sigillatura dei giunti, per lastre dello spessore fino a cm 3 e della larghezza minore uguale a 25 cm.					
	SOMMANO...	m	37,00	13,91	tredici/91	514,63
12 25.A90.B05. 250	Preparazione per superfici murarie interne Rasatura totale di superfici interne con idrostucco e successiva carteggiatura.					
	SOMMANO...	m ²	2'450,24	5,86	cinque/86	14.368,06
13 25.A90.B20. 020	Tinteggiatura di superfici murarie interne, idropittura lavabile traspirante per interni (prime due mani)					
	SOMMANO...	m ²	2'450,24	4,09	quattro/09	10.032,04
14 25.A90.D05. 040	Preparazione per manufatti in ferro Asportazione di vecchie pitture in fase di distacco e ossidazioni, eseguita con l'uso di idonei attrezzi meccanici su ringhiere o manufatti di ferro in genere, a struttura pesante, complessa e elaborata, valutata vuoto per pieno, misurate una volta e mezzo					
	SOMMANO...	m ²	35,09	8,97	otto/97	314,61
15 25.A90.D10. 101	Pittura di manufatti in ferro mediante applicazione di una ripresa di antrugine idrosolubile, per ringhiere cancellate e simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, misurata una sola volta.					
	SOMMANO...	m ²	35,09	8,01	otto/01	280,92
	A RIPIORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
16 25.A90.D10. 201	Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di smalto ferromicaceo, per ringhiere cancellate e simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, misurata una sola volta. SOMMANO...	m ²	86,43	6,10	sei/10	527,14
17 65.B10.A15 010	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindatura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200 mq. SOMMANO...	m ²	35,80	16,68	sedici/68	597,06
18 65.B10.A25. 010	Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindatura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm SOMMANO...	m ²	35,80	7,42	sette/42	265,57
19 65.B10.A30. 010	Conglomerato bituminoso, per pavimentazione stradale di usura tipo drenante, confezionato con bitume modificato e inerti di prima categoria, rispondenti alle norme vigenti e conformi alle dosature prescritte dal capitolato speciale delle Opere Pubbliche, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,600 Kg/m ² , la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con rullo da 6-8 t: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo finito e compresso di 5 cm SOMMANO...	m ²	35,00	16,52	sedici/42	578,23
20 65.C10.A40. 030	Sola posa in opera di accollato di mattoni pieni, posti in opera, senza fughe, su letto di sabbia di fiume dello spessore di 10 cm, compresa la sabbia per la sigillatura delle connessioni e adeguata battitura sino a completo assetto: per quantità oltre 10 m ² fino a 100 m ² SOMMANO...	m ²	10,50	49,71	quarantanove/71	521,99
21 65.C10.B10. 010	Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q di cemento tipo 32,5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento liscio, compresa la formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo scavo, il chiusura o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul perimetro esterno della muratura: fino a 1,60 m ³ SOMMANO...	m ²				
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	SOMMANO...	m³	4,32	314,76	trecentoquattordici/76	1359,76
22 65.C10.B50. 020	Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di :oltre 25 fino a 50 kg SOMMANO...	cad	11,00	38,64	trentotto/64	425,02
23 90.D40.A15. 015	Sola posa di pavimentazioni di recupero in elementi precedentemente smontati e ripuliti previa formazione di strato di posa in malta di calce idraulica naturale, questa inclusa, compresa la stuccatura dei giunti con malta fine nonché la pulitura finale, esclusi i trattamenti protettivi, esclusa la formazione di nuovo sottofondo. Pavimento in ardesia o marmo SOMMANO...	m²	85,33	41,67	quarantuno/67	3.555,52
24 90.D40.A15. 020	Sola posa di pavimentazioni di recupero in elementi precedentemente smontati e ripuliti previa formazione di strato di posa in malta di calce idraulica naturale, questa inclusa, compresa la stuccatura dei giunti con malta fine nonché la pulitura finale, esclusi i trattamenti protettivi, esclusa la formazione di nuovo sottofondo. Pavimento in cementine SOMMANO...	m²	21,44	39,90	trentanove/90	855,56
25 90.G10.G50. 010	Sostituzione, effettuata dal basso per solai con intradesso a vista, di elementi di orditura principale o secondaria, esclusa la loro fornitura e tipo di lavorazione, costituiti da travi piallate della lunghezza sino a 6 m. appoggiate su mensole, compresi: il puntellamento dell'orditura secondaria sino all'altezza di 4,5 m., lo smontaggio e il rimontaggio delle tavolette (esclusa la fornitura di nuovi elementi) poste ad incastro sui lati dei travetti a mascherare i raccordi fra queste e la trave, la formazione di eventuali sedi d'appoggio dei travetti e il loro spessoramento tramite cunei per riportare il solaio in piano, l'ancoraggio dell'elemento ligneo alla muratura tramite staffe metalliche e il taglio dell'elemento da sostituire. per orditure principali, escluso l'eventuale puntellamento del solaio eventuale sottostante, per lunghezze sino a 6 m., esclusa fornitura del trave. SOMMANO...	m	20,00	178,02	centosettantotto/02	3.560,42
26 90.O10.N25. 030	Grande riparazione di infissi per finestre o portafinestre, mediante la sostituzione di elementi lignei con legname appropriato sagomato come gli esistenti (sostituzione gocciolatoio, crociera, estradosso, traversa il genere, ecc.) compresa una ripresa di pittura di fondo, la sostituzione di vetri, fermavetri o stuccatura, compreso il calo e il canco su qualsiasi mezzo di trasporto per e da officina, escluso il trasporto stesso sostituzione di parte dell'extradosso della traversa inferiore del telaio fisso, mediante rimozione della parte ammalorata, inserimento di tassello corrispondente della lunghezza da 30 a 50 cm, compresa la formazione di adeguato incastro e la formazione eventuale della sede dell'asta di chiusura SOMMANO...	cad	12,58	62,51	sessantadue/51	786,40
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (etro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
27 90.Q10.O10. 010	Sola posa in opera di vetri su telaio di legno, compreso taglio del vetro, la pulizia delle sedi e l'applicazione di una ripresa di fondo per specchiatura unica fino a 1.5 m ² , fissata con stucco SOMMANO...	m ²	8,00	21,52	ventuno/52	172,18
28 PR.A08.A30 020	Legname per orditura di tetti e solai in abete o pino Travi sezioni da 8x10 a 10x20 cm compreso trattamento antitarma. SOMMANO...	m ³	4,00	361,51	trecentosessantuno/51	1.446,03
29 PR.A15.B10. 030	Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400 (carico rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. SOMMANO...	Kg	660,00	1,86	uno/86	1.228,29
30 PR.A20.A10 020	Piastrelle di cemento, con finitura in 'cemento liscio' dimensioni cm 40x40 - 50x50 spessore circa 4 cm. SOMMANO...	m ²	26,16	10,82	dieci/82	283,06
31 PR.A20.A50 005	Piastrelle di gres porcellanato, tinta unita colori chiari o intermedi, spessore 8 mm finitura naturale, dimensioni cm 10x10 20x20 30x30. SOMMANO...	m ²	157,89	12,71	dodici/71	2.006,37
32 PR.A21.A10. 010	Zoccoli battiscopa, in ardesia o marmo bianco di Carrara scelta C, levigati o lucidati di spessore 1 cm e altezza fino a 10 cm. SOMMANO...	m	521,80	2,51	due/51	1.311,83
33 PR.A21.A20 010	Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della lunghezza fino a 180 cm, in ardesia, spessore 2 cm. SOMMANO...	m ²	96,83	54,07	cinquantaquattro/07	5.236,08
34 PR.A23.B10. 020	Controtelaio per finestre, portefinestre e simili, in legno. SOMMANO...	m	25,64	4,96	quattro/96	127,08
35 PR.A24.A10. 010	Lastra di vetro float spessore 4 mm. SOMMANO...	m ²	12,58	10,70	dieci/70	134,64
36	Vetro stratificato di sicurezza. composto da due lastre float chiaro ed interposta pellicola polivinilbutirale. SOMMANO...					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
PR.A24.A70. 010	Caratteristiche di sicurezza Classe IBI (UNI EN 12600). Spessore 9 mm SOMMANO...	m²	8,00	30,74	trenta/74	245,89
37 PR.C26.B15. 015	Cassette di cacciata in PVC da 12 litri, complete di apparecchiatura di scarico tipo da incasso con comando incorporato SOMMANO...	cad	5,00	66,91	sessantasei/91	334,56
38 PR.C29.D10. 005	Sedili ergonomici con apertura anteriore e coperchio: di legno rivestito in PVC per vasi wc SOMMANO...	cad	2,00	36,80	trentasei/80	73,61
39 PR.C29.E10. 010	Ausili di sostegno per disabili montante verticale di sostegno in acciaio rivestito nylon SOMMANO...	cad	2,00	59,06	cinquantanove/06	118,13
40 PR.C29.E10. 015	Ausili di sostegno per disabili corrimano ad angolo per doccia o vasca da bagno in acciaio rivestito nylon SOMMANO...	cad	2,00	59,48	cinquantanove/48	118,95
41 PR.C29.F10. 005	Rubineria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero gruppo miscelatore monocomando per lavabo con leva lunga SOMMANO...	cad	2,00	92,31	novantadue/31	184,62
42 PR.C29.F10. 015	Rubineria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero miscelatore termostatico a parete con doccia, pulsante e regolatore di portata SOMMANO...	cad	1,00	40,27	quaranta/27	40,27
43 PR.C35.B10. 005	Rubineria tradizionale in ottone cromato gruppo vasca e doccia tipo esterno completo di deviatore automatico, flessibile e doccia SOMMANO...	cad	5,00	35,31	trentacinque/31	176,57
44 PR.C35.B10. 010	Rubineria tradizionale in ottone cromato gruppo per lavabo con scarico a saltarello completo di piletta da 1-1/4" SOMMANO...	cad	6,00	34,69	trentaquattro/69	208,16
45 PR.C35.B10. 015	Rubineria tradizionale in ottone cromato gruppo per bidet con scarico a saltarello completo di piletta da 1-1/4" SOMMANO...	cad	6,00	40,89	quaranta/89	245,35
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	LAVORI A CORPO					
46 15.A10.A20. 010	Scavo comune, eseguito esclusivamente a mano, in rocce sciolte, inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti o interrati di volume inferiore a m³ 0,05. SOMMANO...	m³	1,60	85,22	ottantacinque/22	136,35
47 15.A10.A22. 030	Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino a 2 t (miniescavatore), in rocce compatte. SOMMANO...	m³	19,20	92,34	novantadue/34	1.772,94
48 20.A05.L10. 030	Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici, inclusa la successiva chiusura con malta su muratura di mattoni pieni della sezione fino a 50 cm² SOMMANO...	m	180,00	9,26	nove/26	1.662,72
49 20.A05.L10. 040	Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici, inclusa la successiva chiusura con malta su muratura in mattoni pieni della sezione da 51 a 100 cm² SOMMANO...	m	200,00	16,38	sedici/38	3.275,45
50 20.A07.A01. 010	Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo medio per ciascuna analisi relative a: terre da scavo, detriti da demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro. SOMMANO...	cad	1,00	228,55	duecentoventotto/55	228,55
51 20.A37.A10. 010	Strutture portanti in acciaio, colonne e travature semplici per edifici civili ed affini, con giunzioni imbullonate in opera. SOMMANO...	Kg	816,25	2,29	due/29	1.865,54
52 20.A44.A30. 010	Solo posa di isolamento termico-acustico su superfici verticali (intercapedini di murature a camera d'aria e simili), eseguito con pannelli isolanti di spessore fino a cm 10, compreso il fissaggio con chiodi di materiale plastico e la sigillatura dei giunti con nastro adesivo plastificato. SOMMANO...	m²	184,50	7,07	sette/07	1303,58
53 20.A66.C10. 035	Solo posa in opera di pavimento in lastre di pietra serena, luserna, porfido, arenaria, ardesia, quarzite o simili, a piano di sega, coste rifilate, poste in opera con apposito adesivo cementizio, inclusa sigillatura dei giunti con stucco per fughe in malta cementizia modificata con polimero CG2WA, le sole levigature e A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	lucidature escluse. Per lastre delle dimensioni fino a 0,10 m ² di superficie e dello spessore fino a 3 cm.					
54 20.A80.A30. 010	SOMMANO...	m ²	11,50	26,43	ventisei/43	303,98
	Sola posa in opera di finestra o portafinestra, controelai in alluminio, PVC, legno, acciaio esclusa la fornitura e posa di controlaio					
55 20.A80.B05. 010	SOMMANO...	m ²	135,28	28,47	ventotto/47	3851,53
	Sola posa in opera di portoncino caposcala blindato comprensivo di posa controlaio.					
56 20.A80.C10. 010	SOMMANO...	cad	7,00	123,31	centoventitre/31	863,14
	Sola posa in opera di porta interna compresa fornitura e posa dei coprifili e accessori escluso controlaio					
57 25.A05.A30. 030	SOMMANO...	cad	22,00	41,17	quarantuno/17	905,63
	Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso, cemento cellulare espanso e simili, da 10.1 a 15 cm di spessore.					
58 25.A05.A40. 010	SOMMANO...	m ²	100,85	15,74	quindici/74	1587,77
	Demolizione manto di copertura, escluso eventuale puntellamento, la rimozione della piccola orditura ed i ponteggi in abbacini posati a calce.					
59 25.A05.A50. 010	SOMMANO...	m ²	4,00	12,81	dodici/81	51,25
	Rimozione senza il recupero di elementi per orditura di tetto tavolato listelli ed eventuale isolante, senza recupero.					
60 25.A05.A50. 030	SOMMANO...	m ²	51,00	3,87	tre/87	197,15
	Rimozione senza il recupero di elementi per orditura di tetto travi, travetti, con recupero.					
61 25.A05.A70. 030	SOMMANO...	m ²	9,60	21,80	ventuno/80	209,25
	Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti in cemento armato e laterizi fino a 30 cm di spessore.					
62 25.A05.A80.	SOMMANO...	m ²	29,76	12,81	dodici/81	381,28
	Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di martello demolitore muri pieni in mattone o pietrame.					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
RIPORTO						
010	SOMMANO...	m³	4,53	369,91	trecentosessantannove/91	1675,70
63 25.A05.A90. 020	Taglio a forza per formazione di incastri, sedi di appoggio per solai e simili, con utilizzo di martello demolitore su murature di calcestruzzo non armato o pietra	m³	1,60	948,35	novecentoquarantotto/35	1517,35
64 25.A05.B10. 010	Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi, compreso il sottofondo	m²	20,00	15,23	quindici/23	304,69
65 25.A05.B10. 020	Demolizione di pavimenti ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo	m²	56,08	12,24	dodici/24	686,26
66 25.A05.B20. 010	Demolizione di rivestimenti in piastrelle posate a colla inclusa rimozione della colla	m²	74,95	9,66	nove/66	724,35
67 25.A05.D10. 010	Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione delle orditure di sostegno, in cartongesso, in pannelli modulari di fibrogesso e simili, in doghe metalliche, in camiccio.	m²	19,30	13,75	tredici/75	265,29
68 25.A05.E10. 010	Scrostamento intonaco fino al vivo della muratura, esterno, su muratura di pietrame	m²	41,43	6,88	sei/88	285,15
69 25.A05.E10. 020	Scrostamento intonaco fino al vivo della muratura, interno, su muratura di mattoni, pietra o calcestruzzo	m²	667,65	4,59	quattro/59	3064,91
70 25.A05.F01. 010	Rimozione senza recupero di elementi lapidei pedate, alzate, soglie, giude, piangie; compresa l'asportazione della malta di allestimento.	m²	37,00	11,13	undici/13	411,70
71 25.A05.F01. 020	Rimozione senza recupero di elementi lapidei stipiti architravi e simili	m²	2,58	29,33	ventinove/33	75,68
72 25.A05.F10.	Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo compresa rimozione telaio a murare, per misurazione minima 2 m²					
A RIPORTARE						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
020	SOMMANO...	m ²	84,54	19,66	diciannove/66	1662,21
73 25.A05.G01. 010	Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata	cad	11,00	11,13	undici/13	122,40
74 25.A05.G01. 055	Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti in alluminio o acciaio valutati a metro di lunghezza	m	12,00	13,26	tredici/26	159,15
75 25.A05.H01. 010	Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito del cantiere, di: ringhiere, cancellate metalliche a semplice disegno (misurazione minima 2 m ²)	m	1,00	132,59	centotrentadue/59	132,59
76 25.A05.H01. 120	Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito del cantiere, di: serramenti in legno, compreso telaio a murare (misura minima 2,00 m ²)	m ²	12,58	47,21	quarantasette/21	593,93
77 25.A05.H01. 620	Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito del cantiere, di: gradini, soglie, guide, piastre	m ²	1,00	21,80	ventuno/80	21,80
78 25.A05.H01. 630	Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito del cantiere, di: rivestimenti o zoccolature sino ad altezza 4,00 m	m ²	22,60	21,80	ventuno/80	492,62
79 25.A05.H01. 650	Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito del cantiere, di: dado o cordolo d'ancoraggio balaustra in materiale lapideo	cad	1,00	132,59	centotrentadue/59	132,59
80 25.A05.I10.0 20	Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici, incluso il ripristino con malta su muratura in murature in pietra della sezione da 51 a 100 cm ²	m	20,00	22,93	ventidue/93	458,67
81	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni,					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num Ord TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
25.A15.A10. 010	misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.	m³km	489,82	0,93	zero/93	457,39
82 25.A15.A10. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.	m³km	462,50	0,64	zero/64	16325 295,97
83 25.A15.A10. 020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.	m³km	1'850,00	0,37	zero/37	688,59
84 25.A15.A10. 025	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km.	m³km	1'850,00	0,34	zero/34	628,19
85 25.A15.B10. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t, per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.	m³km	27,32	0,93	zero/93	25,51
86 25.A15.B10. 020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t, per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.	m³km	27,32	1,91	uno/91	52,27
87 25.A15.C10. 010	Trasporto eseguito mediante carriola, di materiali di risulta da scavi, demolizioni o simili, per tratti di 10 metri o frazioni di essi. Misurato in banco.	m³	297,76	4,24	quattro/24	1263,84
88 25.A23.A20.	Muratura portante in elementi prefabbricati in calcestruzzo, con giunti orizzontali e verticali in malta di classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) in blocchi portanti spessore cm 25					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
010	SOMMANO...	m ²	8,00	45,63	quarantacinque/63	365,05
89 25.A25.A20. 040	Smontaggio, previa inertiizzazione, di serbatoi di cemento amianto compreso il coperchio, rivestiti con appositi teli di polietilene, chiusi mediante sigillatura con nastro adesivo, calo in basso e accatastamento in apposita area circoscritta e recintata, successivo carico su apposito mezzo di trasporto, esclusi i costi per l'istruzione della pratica e la formazione di adeguato deposito temporaneo comprese le attrezzature necessarie per lo smontaggio; per serbatoi in batteria ubicati in locali recintati posti su coperture a terrazzo della capacità' oltre 500 fino a 1000 l					
90 25.A30.A10. 010	Solato con profilati d'acciaio ed impalcato di tavelloni. Tavelloni dello spessore di 6 cm, compresa la formazione della sovrastante soletta dello spessore di 4 cm, con calcestruzzo di classe di consistenza, esposizione e resistenza adeguati, esclusa la sola fornitura dei profilati e delle orditure di ripartizione.	cad	4,00	75,04	settantacinque/04	300,14
	SOMMANO...	m ²	3,24	35,65	trentacinque/65	115,50
91 25.A52.A20. 010	Tramezze divisorie e simili in mattoni semipieni spessore 12 cm	m ²	477,89	39,00	trentanove/00	18636,35
92 25.A52.A60. 020	Muratura in elementi di calcestruzzo cellulare espanso spessore cm 10	m ²	10,60	31,18	trentuno/18	330,52
93 25.A54.B30. 030	Intonaco interno in malta a base di calce idraulica strato di fondo resistente ai solfati a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate con granulometria < 3 mm.	m ² cm	1'472,51	18,14	diciotto/14	26711,83
	SOMMANO...	m ²	5,20	32,68	trentadue/68	169,95
94 25.A58.A10. 020	Solo posa controsoffitti, per superfici piane, compresa la fornitura e la posa della struttura metallica di sospensione, la sigillatura dei giunti con garza e successiva rasatura. REI 120, di lastre di gesso protetto o fibrogesso, con o senza materassino isolante.	m ²	12,48	26,99	ventisei/99	336,82
95 25.A74.A20. 010	Sola posa in opera di stipiti ed architravi in ardesia, marmo, granito e simili, dello spessore fino a 4 cm eseguita con apposito collante, compresi gli eventuali ancoraggi, la sigillatura dei giunti della larghezza minore uguale a 25 cm.	m				
96	Solo posa in opera di serramenti omologati ai fini della prevenzione incendi, compreso telaio a murare.					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
25.A80.D10. 010	Porte REI ad un'anta, larghezza massima (luce utile) 130 cm.	cad	1,00	111,79	centoundici/79	111,79
97 25.A90 B05. 020	Preparazione per superfici murarie interne Raschiatura totale di vecchie pitture in fase di distacco o non idonee per le successive lavorazioni, compresa spazzolatura finale. Per tinte a calce, lavabili, tempera, idrosmalta.	m ²	1'557,84	2,23	due/23	3468,89
98 25.A90 B05. 200	Preparazione per superfici murarie interne Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fino al 20% di superfici interne, eseguita con stucco emulsionato, compresa la totale carteggiatura delle parti stuccate.	m ²	667,65	2,14	due/14	1430,00
99 25.A90 D10. 100	Pittura di manufatti in ferro mediante applicazione di una ripresa di antiruggine misurata a sviluppo, eseguita con antiruggine idrosolubile	m ²	64,79	6,10	sei/10	395,16
100 25.A90 D10. 300	Pittura di manufatti in ferro mediante applicazione di idrosmalto lucido o satinato, misurato a sviluppo	m ²	64,79	8,01	otto/01	518,69
101 25.A95 A10. 020	Ripresa di muratura per spalline, sgunci, architravi ecc. su vani di nuova apertura o esistenti ammalorati o sbrecciati mediante rabboccatura con malta bastarda o scagliame di pietra o mattoni al fine di ricostituire geometricamente il vano, compresi ponteggi provvisori di servizio ed eventuali puntellamenti provvisori, escluso intonaco di finitura, per larghezze di ripristino: da 16 a 30 cm	m	41,43	18,91	diciotto/91	783,48
102 25.A95 B10. 010	Realizzazione di architravi e simili, con profilati di acciaio (NP, IPE, HE, L e simili) su aperture o varchi, compresa la formazione delle sedi di incasso e appoggio, i collegamenti, il getto di riempimento con malta cementizia M10, i ponteggi di servizio e il ripristino eventuale delle murature circostanti: per travi del peso fino a 30 kg	Kg	1'629,81	8,94	otto/94	14569,80
103 25.A95 B10. 020	Realizzazione di architravi e simili, con profilati di acciaio (NP, IPE, HE, L e simili) su aperture o varchi, compresa la formazione delle sedi di incasso e appoggio, i collegamenti, il getto di riempimento con malta cementizia M10, i ponteggi di servizio e il ripristino eventuale delle murature circostanti: per travi del peso fino oltre 30 fino a 60 kg					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	SOMMAMO...	Kg	1'705,09	8,04	otto/04	13717,38
104 30.E05.A05. 010	Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le opere murarie. Del diametro fino a 32 mm					
	SOMMAMO...	m	1'896,00	1,93	uno/93	3364,64
105 30.E05.E05.0 10	Sola posa in opera di pozzetto per cavidotti in materiali plastici e simili, compreso il puntamento del pozzetto nello scavo con malta cementizia, la sola posa del relativo chiusino e dei necessari raccordi. Delle dimensioni nette interne di circa da 200x200x200 a 300x300x300 mm					
	SOMMAMO...	cad	1,00	9,91	nove/91	9,91
106 30.E05.F05.0 10	Sola posa in opera di cassetta di derivazione da incasso, posta in opera in apposita sede, questa esclusa, compreso puntamento nella sede con malta cementizia e la sola posa del relativo coperchio e degli eventuali setti separatori. Delle dimensioni circa da 196 x 152 x 75 mm a 392 x 152 x 75 mm					
	SOMMAMO...	cad	83,00	4,29	quattro/29	356,09
107 30.E05.F10.0 10	Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete, completa di coperchio a vite, compresi i necessari tasselli di fissaggio e la posa degli eventuali setti separatori. Dimensioni circa da 100 x 100 x 50 mm a 240 x 190 x 90 mm					
	SOMMAMO...	cad	10,00	4,29	quattro/29	42,90
108 30.E10.A05. 010	posa in opera di cassetta portafuoto da incasso, in apposita sede, questa esclusa, compreso puntamento nella sede con malta cementizia, del tipo fino a sei posti					
	SOMMAMO...	cad	34,00	1,80	uno/80	61,06
109 30.E15.A05. 010	Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o più' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 5 fino a 10 mm²					
	SOMMAMO...	m	1'498,00	1,21	uno/21	1809,66
110 30.E15.A05. 015	Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o più' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm²					
	SOMMAMO...	m	220,00	1,51	uno/51	331,85
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
111 30.E20.A05. 010	Sola posa in opera di corda di rame nuda, in scavo già predisposto, di sezione fino a 150 mm ² SOMMANO...	m	30,00	1,07	uno/07	32,13
112 30.E20.C05. 015	Sola posa in opera di piastra equipotenziale in apposita cassetta, questa esclusa, compreso la posa dei terminali ed il collegamento dei cavi ad essa collegati a dodici morsetti SOMMANO...	cad	9,00	13,46	tredici/46	121,12
113 30.E20.D05. 010	Sola posa in opera di componenti "sistema di terra", compresa sola posa dei terminali ed il collegamento dei cavi ad essi collegati sezionatore di terra in apposita cassetta, questa esclusa SOMMANO...	cad	2,00	6,99	sei/99	13,97
114 30.E25.A05. 005	Sola posa in opera di apparecchi modulari in apposito cassetto, compreso la posa di supporto e placca ed il collegamento dei relativi conduttori tipo pulsante in genere SOMMANO...	cad	16,00	3,79	tre/79	60,70
115 30.E25.A05. 010	Sola posa in opera di apparecchi modulari in apposito cassetto, compreso la posa di supporto e placca ed il collegamento dei relativi conduttori tipo presa tv coassiale e telefonica in genere SOMMANO...	cad	34,00	3,79	tre/79	128,99
116 30.E35.A05. 005	Cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, per apparecchiature con Icc sino 10KA. Compreso la posa in opera di tutte le apparecchiature: la fornitura e posa di: conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette, fino a 24 moduli, per ogni modulo SOMMANO...	cad	98,00	4,27	quattro/27	418,52
117 30.E35.A05. 010	Cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, per apparecchiature con Icc sino 10KA. Compreso la posa in opera di tutte le apparecchiature; la fornitura e posa di: conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette, fino a 72 moduli, per ogni modulo. SOMMANO...	cad	160,00	7,74	sette/74	1238,09
118 30.E35.B05. 005	Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, a parete, compreso la fornitura e posa in opera degli accessori di fissaggio ed il collegamento dei relativi conduttori ad esso connessi. Tipo fino a 24 moduli SOMMANO...	cad	1,00	22,01	ventidue/01	22,01
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
119 30.E35.B05. 010	Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, a parete, compreso la fornitura e posa in opera degli accessori di fissaggio ed il collegamento dei relativi conduttori ad esso connessi. Tipo oltre 24 fino a 54 moduli SOMMANO..	cad	1,00	26,33	ventisei/33	26,33
120 30.E35.B05. 015	Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, a parete, compreso la fornitura e posa in opera degli accessori di fissaggio ed il collegamento dei relativi conduttori ad esso connessi. Tipo oltre 54 fino a 96 moduli SOMMANO..	cad	1,00	43,57	quarantatre/57	43,57
121 30.E35.B10. 005	Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, da incasso, in apposita sede, compreso il fissaggio nella sede ed il collegamento dei relativi conduttori ad esso connessi. Tipo fino a 24 moduli SOMMANO..	cad	8,00	66,02	sessantasei/02	528,15
122 30.E35.B10. 010	Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, da incasso, in apposita sede, compreso il fissaggio nella sede ed il collegamento dei relativi conduttori ad esso connessi. Tipo oltre 24 moduli e fino a 54 moduli SOMMANO..	cad	2,00	66,02	sessantasei/02	132,04
123 30.E48.A05. 005	Realizzazione di punto luce interrotto, costituito dalla fornitura e posa in opera di: n°1 interruttore luminoso in apposito cassetto completo di supporto - placca - tappi, n°1 portalamпада E27 completo di lampada fluorescente compatta, necessarie canalizzazioni costituite da tubazioni in PVC corrugato flessibile e cassette di derivazione, cavi e relativi morsetti. Escluso la dorsale SOMMANO..	cad	25,00	96,84	novantasei/84	2421,00
124 30.E48.A05. 010	Realizzazione di punto luce interrotto, sovrapprezzo per ogni portalamпада E27 in più oltre il primo completo di lampada alogena, compreso necessari cavi e canalizzazioni SOMMANO..	cad	69,00	55,73	cinqtantacinque/73	3845,61
125 30.E48.A10. 005	Punto luce deviato costituito dalla fornitura e posa in opera di: n°2 interruttori in apposito cassetto completo di supporto - placca - tappi, n°1 portalamпада E27 completo di lampada fluorescente compatta, necessarie canalizzazioni costituite da tubazioni in PVC corrugato flessibile e cassette di derivazione, cavi e relativi morsetti. Escluso la dorsale SOMMANO..	cad	9,00	96,84	novantasei/84	871,56
126	Realizzazione di punto luce comandato da relè passo/passo, costituito dalla fornitura e posa in opera di: n°3 A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
30.E48.B05. 005	pulsanti luminosi ciascuno in apposito cassetto completo di supporto - placca - tappi. n°1 relè passo/passo a tensione di linea, n°1 portalamпада E27 completo di lampada fluorescente compatta, necessarie canalizzazioni costituite da tubazioni in PVC corrugato flessibile e cassette di derivazione, cavi e relativi morsetti. Escluso la dorsale SOMMANO...	cad	11,00	163,45	centosessantatre/45	1797,98
127 30.E48.C05. 005	Realizzazione di punto presa 10-16 A o Schuko, bipasso, costituito dalla fornitura e posa in opera di: n°1 presa fm bipasso in apposito cassetto completo di supporto - placca - tappi, necessarie canalizzazioni costituite da tubazioni in PVC corrugato flessibile e cassette di derivazione, cavi e relativi morsetti. Escluso la dorsale SOMMANO...	cad	134,00	63,56	sessantatre/56	8517,44
128 30.E48.C05. 010	Realizzazione di punto presa 10-16 A o Schuko, bipasso, sovrapprezzo per ogni frutto presa bipasso, inserito in cassetto esistente SOMMANO...	cad	99,00	6,54	sei/54	647,12
129 30.E50.A05. 005	Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, lampade a parete, per interni o esterni. SOMMANO...	cad	149,00	22,42	ventidue/42	3341,18
130 30.E78.A05. 011	Assemblaggio, cablaggio e posa in opera unità esterna impianto citofonico o videocitofonico composta da: modulo di contenimento, tettuccio di protezione, unità di ripresa con telecamera, gruppo frontale, pulsantiera, gruppo fonico, accessori di completamento. Compreso la realizzazione delle connessioni elettriche e la fornitura e posa in opera dei componenti di fissaggio. Unità esterna per: sino a 24 utenti SOMMANO...	cad	3,00	108,47	centotto/47	325,41
131 30.E78.C05. 005	Posa in opera unità interna, a parete. Compreso la realizzazione delle connessioni elettriche e la fornitura e posa in opera dei componenti di fissaggio. Per impianto videocitofonico o citofonico SOMMANO...	cad	6,00	11,38	undici/38	68,29
132 30.E78.D05. 005	Posa in opera alimentatore in contenitore, questo escluso. Compreso la realizzazione delle connessioni elettriche e la fornitura e posa in opera degli accessori di fissaggio. Per impianto videocitofonico SOMMANO...	cad	1,00	11,38	undici/38	11,38
133 30.E78.E05.0 110	Posa in opera elettroserratura completa di pulsante di sblocco e scrocco autobloccante. Compreso la realizzazione delle connessioni elettriche e la fornitura e posa in opera degli accessori di fissaggio. Per posa a vista o incassata SOMMANO...	cad	3,00	11,60	undici/60	34,81
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
134 30.E95.A05. 005	Sola posa in opera di aspiratore. Compreso il fissaggio con tasselli, gli allacci elettrici, l'assemblaggio tipo "a muro" o "a soffitto" SOMMANO...	cad	1,00	11,15	undici/15	11,15
135 32.2.10.30.5	Fornitura lavorazione e posa SOMMANO...	kg	11,66	2,82	due/82	32,74
136 40.A10.A10. 005	Fornitura e posa in opera di tubo multistrato non coibentato, comprese le curve, i raccordi e la sola posa di valvole di intercettazione, per linee di distribuzione, escluse la coibentazione e la fornitura delle valvole. Del diametro di: 16 mm SOMMANO...	m	71,00	8,76	otto/76	621,73
137 40.A10.A15. 040	Fornitura e posa in opera di tubo reticolato multistrato precoibentato, comprese le curve, i raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione. Con posa a parete o soffitto "sotto traccia", per linee di distribuzione, escluse la fornitura delle valvole. Del diametro di: 20 mm. SOMMANO...	m	50,00	9,47	nove/47	473,43
138 40.A10.A15. 060	Fornitura e posa in opera di tubo reticolato multistrato precoibentato, comprese le curve, i raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione. Con posa a parete o soffitto "sotto traccia", per linee di distribuzione, escluse la fornitura delle valvole. Del diametro di: 32 mm SOMMANO...	m	246,00	19,65	diciannove/65	4833,60
139 40.A10.B10. 020	Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine epossidiche, comprese le curve e raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione, esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature. Per linee di distribuzione. Del diametro di: 32 mm SOMMANO...	m	15,00	25,56	venticinque/56	383,47
140 40.A10.B20. 010	Fornitura e posa di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine epossidiche. Compreso la staffatura, i fondelli, il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature. Per costruzione di collettori di distribuzione, fino a 3 attacchi, in arrivo o partenza. Del diametro di: collettore da 50 mm SOMMANO...	cad	2,00	25,56	venticinque/56	51,13
141 40.C10.A10.	Sola posa in opera di gruppo termico pensile per riscaldamento con o senza produzione di acqua sanitaria. Compreso allacciamenti agli impianti già predisposti quali tubazioni, scarico fumi (entro la distanza di 1,5					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
030	m misurata dall'apparecchio), impianto elettrico. Escluso la fornitura delle tubazioni per allaccio allo scarico fumi e scarico condensa. del rubinetto di arresto per il gas e delle valvole di intercettazione: ad alto rendimento, caldaia della potenza inferiore a 35 Kw. tiraggio naturale, forzato o a condensazione SOMMANO...	cad	2,00	217,08	duecentodiciasette/08	434,17
142 40 F10.A10. 010	Sola posa in opera di valvole a farfalla o a globo, a due vie, compreso filettature, bulloni e guarnizioni, escluse le flange, del diametro di: fino a DN 65 SOMMANO...	cad	8,00	32,92	trentadue/92	263,34
143 40 R10.A10. 010	Realizzazione di impianto di riscaldamento centralizzato (a partire dalla colonna montante) o autonomo (a partire dalla caldaia), a corpi scaldanti, esclusi la fornitura e posa: della caldaia e/o centrale termica, dei collettori, dei corpi riscaldanti, delle relative valvole e le opere murarie. Valutato per ogni corpo scaldante. Distribuzione in tubo reticolato coibentato multistrato SOMMANO...	cad	36,00	323,15	trecentoventitre/15	11663,40
144 40 R10 R10. 120	Solo posa in opera di radiatori ad elementi, compreso l'assemblaggio, la fornitura e posa di valvola termostatica e detentore e valvola di sfogo, le mensole di sostegno e opere murarie. Valutati a radiatore di qualsiasi altezza per corpi scaldanti di: alluminio oltre i 10 elementi fino 20. SOMMANO...	cad	36,00	61,03	sessantuno/03	2197,06
145 50 A10.H10. 020	Realizzazione di colonna di scarico, comprese le tubazioni, le zanche di ancoraggio, le braghe, il cappello terminale. Misurazione da sifone fondo colonna alla sommità della colonna di ventilazione: di polietilene alta densità fino a diam. 125 mm. ventilazione diam. 75 mm SOMMANO...	m	60,00	60,23	sessanta/23	3613,57
146 50 F10.A10. 020	Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti sottolavabo, comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura del lavabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile. SOMMANO...	cad	8,00	51,74	cinquantuno/74	413,95
147 50.F10.A10. 030	Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: bidet, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scarico, sottobidet, comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura del bidet, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione. SOMMANO...	cad	6,00	56,05	cinquantasei/05	336,32
148	Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: vaso WC. Compreso l'allaccio alla cassetta di tipo alto o SOMMANO...	cad				
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
50.F10.A10. 040	da incasso, fornitura e posa di tubo di cacciata, canotto con anello di tenuta, esclusa la fornitura del vaso. SOMMANO...	cad	8,00	67,95	sessantasette/95	543,61
149 50.F10.A10. 050	Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: piatto doccia, relativa rubinetteria, pilette di scarico, escluso la fornitura del piatto doccia, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione. SOMMANO...	cad	6,00	64,68	sessantaquattro/68	388,08
150 50.F10.A10. 060	Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: cassetta di cacciata tipo alto SOMMANO...	cad	8,00	68,33	sessantotto/33	546,64
151 50.T10.A10. 010	Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario, comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente, composto da due apparecchi sanitari di cui un wc completo di cassetta di cacciata SOMMANO...	cad	6,00	490,03	quattrocentonovanta/03	2940,18
152 50.T10.A10. 015	Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario, comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente, composto da tre apparecchi sanitari di cui un wc completo di cassetta di cacciata SOMMANO...	cad	8,00	733,19	settecentotrentatre/19	5865,51
153 65.A10.A20. 010	Rimozione con recupero di pavimentazioni di acciottolato di mattoni, di acciottolato, di lastre o masselli compresa cernita e accatastamento in cantiere per: superfici da 5 a 10 m ² SOMMANO...	m ²	9,00	53,03	cinquantatre/03	477,27
154 65.A10.A20. 020	Rimozione con recupero di pavimentazioni di acciottolato di mattoni, di acciottolato, di lastre o masselli compresa cernita e accatastamento in cantiere per: superfici oltre 10 e fino a 100 m ² SOMMANO...	m ²	117,88	39,85	trentanove/85	4697,05
155 65.A10.A30. 010	Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondità media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta, per superfici fino a 5 m ² SOMMANO...	m ²	10,00	79,66	settantanove/66	796,59
156	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita SOMMANO...					
A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
65.A10.A40. 020	macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità di scarificazione fino a 3 cm. per superfici oltre 50 fino a 250 m ² SOMMANO...	m ²	50,00	12,37	dodici/37	618,72
157 65.C10.A20. 010	Sola posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro: fino a 250 mm SOMMANO...	m	255,00	9,68	nove/68	2469,42
158 90.D08.A25. 010	Pulitura a secco con microsbiatrici Rimozione di depositi superficiali con azione meccanica di microsbiatrici a bassa pressione o sistemi a vortice rotativo elicoidale, con sabbia quarzifera SOMMANO...	m ²	24,48	19,60	diciannove/60	479,88
159 90.D10.D14. 010	Smontaggio completo di solai lignei con recupero del materiale riutilizzabile e l'accantonamento dello stesso nell'ambito del cantiere, escluso il puntellamento Smontaggio completo di solai lignei con recupero del materiale riutilizzabile e l'accantonamento dello stesso nell'ambito del cantiere, escluso il puntellamento SOMMANO...	m ²	20,00	40,01	quaranta/01	800,19
160 90.D10.D40. 010	Asportazione di materiale di riempimento delle volte, esclusi la pavimentazione, il relativo sottofondo e i puntellamenti Asportazione materiale riempimento volte SOMMANO...	m ³	3,60	279,17	duecentosettantanove/01	1005,01
161 90.D40.A05. 010	Restauro di pavimenti in piastrelle, mattoni o lastre di marmo o ardesia: pulitura della superficie da ogni corpo estraneo, macchie, tracce di malta ecc., compresa la rimozione delle stuccature in fase di distacco, e ristuccatura ove occorra SOMMANO...	m ²	326,58	37,33	trentasette/03	12198,76
162 90.H10.G50. 010	Realizzazione di camino alla genovese di muratura di mattoni dello spessore di 12 cm per il contenimento di carne fumarie realizzato su copertura a falde compresa la relativa conversa realizzata con lastra di piombo dello spessore da 2 mm o lastra di rame dello spessore da 8/10, compreso intonaco esterno di malta di calce idraulica ultimato in arenino, le lastre di copertura e di paravento, le mensole di sostegno delle stesse. Le lastre di paravento saranno ad incastro e legate con filo di rame da 2 mm, esclusi i ponteggi di servizio, il tutto valutato a m ³ : con lastre di ardesia paravento e copertura spessore cm. 2 SOMMANO...	m ³	2,94	702,52	settecentodue/52	2065,40
163	Restauro di sagome di cornici o altre modanature similari, escluso l'eventuale sostituzione o ripristino delle					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
90.Z10.V10. 010	strutture portanti, comprendenti rimozione delle parti incoerenti, accurata pulizia dei supporti, preparazione degli stessi per facilitare l'ancoraggio dei materiali di finitura; ricostruzione delle sagome mediante applicazione di malte di calce aerea o idraulica, grassello o gesso valutato a m ² di sviluppo della parte ripristinata con misurazione minima di m ² 0,10 per singolo rappazzo, esclusi i ponteggi provvisori e di servizio, eseguite completamente a mano	m ²	20,00	216,06	duecentosedici/06	4321,29
164 AT.N01.A10 010	Autocarro fino a 1,5 t				SOMMANO...	
165 NP.011	Generatore pensile modulare a condensazione a camera aperta e tiraggio forzato tipo B23 da 50 kW (48,436 kcal/h) ad alto rendimento (>93+2.log Pn) in conformità al D.Lgs 192/05 e s.m.i. Il generatore è composto da: - Sistema di combustione a premiscelazione totale con bruciatore cilindrico multigas in acciaio; - Scambiatore primario gas/acqua a doppio serpentino realizzato in acciaio inox; - Camera di combustione in acciaio inox isolata internamente con pannelli ceramici; - Ventilatore per l'evacuazione dei fumi a velocità variabile elettronicamente; - Circuito per lo smaltimento della condensa comprensivo di sifone e tubo flessibile di scarico. - Gruppo idraulico composto da collettore di mandata, pressostato circuito primario, pompa di circolazione comprensivo di valvola sfogo aria automatica; - Valvola sicurezza impianto a 4 bar (omologata ISPEL) ed imbuco di scarico di serie, manometro impianto riscaldamento; - Termostato di sicurezza sovratemperatura; - Cruscotto dotato di scheda elettronica a microprocessore con modulazione continua di fiamma sul riscaldamento con controllo P.I.D., rapporto di modulazione 1:4 - Sonda di regolazione sulla mandata e sul ritorno impianto; - Temperatura di mandata riscaldamento con impostazione di fabbrica da 20 a 85°C; - Gestione caldaia e sistema di autodiagnosi con visualizzazione digitale tramite display sempre in vista; - Grado di isolamento elettrico IPX5D; - Predisposizione per il collegamento del Regolatore di cascata e zone e della sonda esterna; - Predisposizione per il collegamento ad una valvola 3-vie esterna per l'abbinamento ad una unità bollitore separata per la produzione di acqua calda sanitaria; - Predisposizione per il funzionamento in cascata (fino a 3 generatori). - Predisposizione per l'installazione del tronchetto di sicurezza omologato ISPEL; - Abbinabile al sistema per intubamento Ø 80 mm flessibile. La massima potenza sonora emessa durante il funzionamento della caldaia è < 55dBA.	h	8,00	30,74	trenta/74	245,95
					SOMMANO...	
		cadauno	1,00	2.249,59	duemiladuecentoquarantanove/59	2249,59
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
166 NP.029	<p>Forniture e posa in opera dell'isolante ecologico e trasparente in fibra di cellulosa Shelter Shield per realizzare isolamento termico dei controsoffitti, mediante insuflaggio nell'intercapedine da 10 cm. per ottenere coefficiente di trasmittanza di legge pari a U=0,28 W/m²K</p> <p>SOMMAMO...</p>	m2	310,00	28,23	ventotto/23	8751,05
167 NP.021	<p>kit sicurezze ISPESL per caldaia singola completo di: • Termometro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pozzetto portatermometro • Termostato di blocco a riarmo manuale • Rubinetto portamanometro • Pressostato di blocco a riarmo manuale • Pozzetto per valvola intercettazione combustibile • Manometro con riccio ammortizzatore <p>SOMMAMO...</p>	cadauno	1,00	292,54	duecentonovantadue/54	292,54
168 NP.031	<p>kit disgiuntore idraulico con filtro di raccolta fanghi</p> <p>SOMMAMO...</p>	cadauno	1,00	330,42	trecentotrenta/42	330,42
169 NP.041	<p>Kit passivatore di condensa disponibile per potenze fino a 115 kW, ha lo scopo di neutralizzare l'acidità della condensa. Deve essere utilizzato sul singolo apparecchio</p> <p>SOMMAMO...</p>	cadauno	1,00	170,43	centosettanta/43	170,43
170 NP.051	<p>Unità Bollitore in acciaio vetrificato da 300 litri caratterizzato da trattamento interno con smalto porcellanato. Alta resistenza all'acqua, al vapore e alla corrosione. Garantisce l'imalterabilità delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua sanitaria.</p> <p>Completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 scambiatori acqua/acqua avvolti a spirale Flangia di ispezione nella parte inferiore 2 portasonda Sonda NTC per collegamento caldaia Rubinetto di svuotamento boiler Termometro e sonda termometro Anodo di magnesio <p>Isolamento rigido composto da poliuretano (PU) iniettato direttamente sul serbatoio autoestinguente Dimensioni: H 1680mm Ø esterno 760mm</p> <p>SOMMAMO...</p>	cadauno	1,00	859,35	ottocentocinquantanove/35	895,35
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LA VORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
171 NP.06I	kit terminale verticale Ø 80 SOMMANO...	cadauno	1,00	50,61	cinquanta/61	50,61
172 NP.07I	KIT ANTIGELO (-15° C) SOMMANO...	cadauno	1,00	60,40	sessanta/40	60,40
173 NP.08I	kit Regolatore di cascata e zone Permette di gestire, controllare e programmare la sequenza di funzionamento dei generatori collegati. La programmazione avviene tramite parametri che consentono di garantire condizioni di temperatura e gestione della centrale termica in maniera ideale. E' possibile incassare il regolatore di cascata all'interno di un supporto che ne consente il fissaggio a parete. Viene allacciato elettricamente alla rete 230V ac 50Hz (Ø 1,5 mm). L'allacciamento alla caldaia avviene con 2 cavi dati BUS schermati con lunghezza massima di 50 metri e consente di: - gestire fino ad 8 generatori in cascata, tre zone sull'impianto (di cui 2 eventualmente miscelate) ed un'unità bollitore separata. Dato che si possono abbinare al massimo 5 regolatori di cascata (di cui uno solo, il cosiddetto Master, sarà collegato alla scheda di caldaia), in totale si potranno servire impianti fino a 15 zone (di cui 10 eventualmente miscelate) e 5 unità bollitore separate; - impostare due valori di temperatura ambiente: uno per il giorno (temp. comfort) e una per la notte (temp. ridotta); - gestire la temperatura dell'acqua sanitaria (in abbinamento ad un'unità bollitore); selezionare le modalità di funzionamento per il riscaldamento e sanitario per ogni singolo circuito idraulico; funzionamento temperatura comfort, temperatura ridotta, temperatura antigelo regolabile; - gestire la temperatura di mandata di caldaia in funzione della temperatura esterna (in abbinamento a sonda esterna) con impostazione della curva climatica; - ottenere informazione sull'impianto: temperatura dell'impianto, modalità di funzionamento, dati dei contatori, programma timer, stato funzionamento pompe, funzionamento e valori degli ingressi variabili; - impostare i parametri di funzionamento: orari di funzionamento, modalità impianto, acqua sanitario, circuito diretto, miscelato 1, miscelato 2, data e orario; - visualizzare sul display, tramite sistema di autodiagnosi, eventuali anomalie di funzionamento con codici errori; - visualizzare sul display, data, ora, giorno della settimana e la temperatura del generatore; - impostare la funzione antilegionella in base al giorno, ora e temperatura acqua calda sanitaria; - Gestisce inoltre un'impianto solare costituito da: sonda pannelli, sonda bollitore e gruppo di circolazione. SOMMANO...	cadauno	1,00	476,69	quattrocentosettantasei/69	476,69
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
174 NP.09I	kit sonda di mandata impianto SOMMANO...	cadauno	2,00	19,26	diciannove/26	38,53
175 NP.10I	sonda esterna SOMMANO...	cadauno	1,00	23,18	ventitre/18	23,18
176 NP.11I	kit sonda bollitore separato SOMMANO...	cadauno	1,00	19,26	diciannove/26	19,26
177 NP.12I	Modulo Contabilizzazione (telai ad incasso) E' il primo componente ad essere installato, colore bianco RAL 9010. Alloggia al suo interno tutti i kit idraulici e di contabilizzazione per l'impianto termico dell'abitazione e per l'acqua sanitaria calda e fredda. E' costituito da una scatola da incasso, comprensiva di 4 tubi in rame e relativi rubinetti di intercettazione. All'interno del modulo è possibile inserire anche i kit contaltri. SOMMANO...	cadauno	7,00	169,78	centosessantanove/78	1188,46
178 NP.13I	kit contabilizzatore elettronico Consente di misurare l'energia termica effettivamente impiegata nell'unità immobiliare. E' idoneo per gestire circuiti con fluido caldo oppure freddo, quindi anche quelli destinati al raffrescamento. E' comprensivo di valvola 3-vie motorizzata e spinotti per il collegamento di un termostato ambiente. Marcatura CE e certificazione M.I.D. relativa al contabilizzatore di energia. SOMMANO...	cadauno	7,00	605,33	seicentocinque/05	4237,32
179 NP.14I	kit contatore acqua calda sanitaria Misura la quantità di ACS prelevata dall'unità bollitore centralizzata. SOMMANO...	cadauno	7,00	61,71	sessantuno/71	431,96
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
180 NP.151	kit contatore acqua fredda sanitaria Misura la quantità di AFS prelevata dalla rete idrico-sanitaria. SOMMANO...	cadauno	7,00	61,71	sessantuno/71	1431,96
181 NP.161	kit valvola miscelatrice per modulo contabilizzazione Consente di impostare il valore desiderato di temperatura dell'acqua sanitaria in uscita ai rubinetti. SOMMANO...	cadauno	7,00	79,67	settantanove/67	557,66
182 NP.171	kit valvola di bilanciamento SOMMANO...	cadauno	7,00	97,95	novantasette/95	685,65
183 NP.181	kit centralizzazione dati "passivo" fino a 60 utenze per la centralizzazione dei dati delle sottostazioni satellitari e dei contabilizzatori SOMMANO...	cadauno	1,00	844,99	ottocentoquarantaquattro/99	844,99
184 NP.191	Software per scarico e lettura dei dati concentratore-PC (chiavetta USB) SOMMANO...	cadauno	1,00	613,81	seicentotredici/81	613,81
185 NP.201	kit contabilizzatore centrale 10 litri/impulso (per contabilizzare l'energia termica) SOMMANO...	cadauno	2,00	605,33	seicentocinque/33	1210,66
186 NP.211	Fornitura e posa in opera di stacco acqua sanitaria da 3/4" di utenza composto da: Installazione derivazione a Tee da dorsale principale, tubazione in acciaio zincato per ACS e AFS, raccordi per collegamento a modulo contabilizzazione di zona (vedi voce NP012) SOMMANO...	cadauno	7,00	37,87	trentasette/87	265,12
187 NP.221	Fornitura e posa in opera collettore di distribuzione idrosanitaria preassemblati in cassetta, cromati, prex massima di esercizio 10 bar, interasse derivazioni: 35 mm, attacchi 3/4" supporti in acciaio inox - cassetta di contenimento completa di portello dim mm 320x250x90. SOMMANO...	cadauno				
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num Ord TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
188 NP.AR01	- num max derivazioni 5+4 Fornitura e posa di servoscala con piattaforma adatto per il superamento di scale con percorsi con curve negative e positive rispondente a tutte le omologazioni imposte dalla normativa.	cadauno	7,00	69,88	sessantanove/88	489,14
189 NP.AR02	SOMMANO... Sgombero di tutto quanto esistente all'interno dei locali, diversificando i rifiuti per tipologia, trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate, comprendente i costi di scarica; inclusa la disinfestazione dei locali, la rimozione del guano e la disinfezione della pavimentazione	cadauno	1,00	16.325,00	sedicimilatrecentoventicinque/00	16325,00
190 NP.AR03	SOMMANO... a corpo Oneri di discarica Provincia di Genova Comune di Uscio Colle ecologico srl discarica per rifiuti di inerti e assimilabile agli inerti prodotti da terzi. Si intendono sempre compresi tutti gli oneri derivanti dalla qualificazione dei rifiuti tramite analisi chimica, la separazione delle risulite per il conferimento a discarica differenziata dei rifiuti, il trasporto a discarica autorizzata, il pagamento degli oneri di discarica per ciascun materiale da smaltire in ottemperanza alle leggi di settore in vigore.		1,00	21.549,00	ventunmilacinquecentoquarantanove/00	21549,00
191 NP.AR04	SOMMANO... Fornitura e collocazione di tende alla veneziana nei colori a scelta della D.L., compreso cassonetto, speciali supporti normali o prolungati e quanto altro occorra per dare l'opera completa a regola d'arte, con lamelle in plastica	t	147,55	5,73	cinque/73	845,95
192 NP.AR05	SOMMANO... Rifacimento di porzioni di volta appesa su centine esistenti comprendente: la rimozione della volta stessa, la chiodatura alle centine, la pulizia della predisposizione delle centine a ricevere la nuova volta compresi i ponteggi provvisori di servizio dell'altezza di 1,99, il calo, il carico su qualsiasi mezzo di trasporto, escluso il trasporto a rifiuti dei materiali di risulta, compresa l'imballatura di frittura valutata a mq di sviluppo di volta eseguito con: con rete portaintonaco tipo nervometrica.	mq	68,10	19,98	diciannove/98	1360,66
193 NP.IE01	SOMMANO... Provvista di quadro modulare in resina per contenimento apparecchiature di protezione e comando - Quadro Condominiale	mq	260,36	83,92	ottantatre/92	21850,34
194 NP.IE02	SOMMANO... Provvista di quadro modulare in resina per contenimento apparecchiature di protezione e comando - Sezionatore CT	cadauno	1,00	2.658,94	duemilaseicentocinquantotto/94	2658,94
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
195 NP.IE03	SOMMANO... Provvista di quadro modulare in resina per contenimento apparecchiature di protezione e comando - Sottoquadro CT	cadauno	1,00	57,85	cinquantasette/85	57,85
196 NP.IE04	SOMMANO... Provvista di quadro modulare in resina per contenimento apparecchiature di protezione e comando - Sottoquadro Sala Comune	cadauno	1,00	794,37	settecentonovantaquattro/37	794,37
197 NP.IE05	SOMMANO... Provvista di quadro modulare in resina per contenimento apparecchiature di protezione e comando - Quadro Generale Appartamenti	cadauno	1,00	495,96	quattrocentonovantacinque/96	495,96
198 NP.IE07	SOMMANO... Provvista di quadro modulare in resina per contenimento apparecchiature di protezione e comando - Sottoquadro Appartamento	cadauno	1,00	36,46	trentasei/46	36,46
199 NP.IE08	SOMMANO... Provvista e posa in opera di gruppo di antenne riceventi bande I, III, IV e V, compreso la messa a terra, composta da: palo di sostegno in tubo di acciaio mannesman zincato diametro 42 mm, completo di controventature, basamento e ancoraggi; antenna direttiva per le bande VHF I e III; antenne direttive o larga banda per bande UHF IV e V adeguate anche alle ricezioni di nuovi segnali digitali terrestri ed eventualmente tra di loro accoppiate, con numero totale di antenne fino a 3. Voce estratta da precedente Prezzo Regionale Impiantistica.	cadauno	6,00	702,55	settecentodieci/55	4215,30
200 NP.IE09	SOMMANO... Provvista e posa in opera di centrale elettronica di amplificazione e centralina a larga banda autoalimentata composta da: armadio di metallo di contenimento apparecchiature, munito di serratura, convenientemente verniciato, aerato e completo di interruttore magnetotermico, presa di corrente da 6 A, messa a terra. Il tutto in opera perfettamente funzionante in grado di distribuire uniti ai tradizionali segnali terrestri analogici le nuove portanti digitali terrestri, compresa l'eventuale rimozione di vecchi impianti, per centrali fino a 25 utenze. Voce estratta da precedente Prezzo Regionale Impiantistica	cadauno	1,00	1.248,98	milleduecentoquarantotto/98	1248,98
201 NP.IE10	SOMMANO... Provvista e posa in opera di colonne montanti complete di raccordi alla centrale, eseguite in cascata con presa SAT posta all'interno dell'alloggio, compresa l'eventuale rimozione di vecchi impianti, esclusa la distribuzione interna, con cavo coassiale SAT, posto in opera in apposite canalizzazioni, queste escluse, per	cadauno	1,00	101,48	centouno/48	101,48
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	ogni utenza. Voce estratta da precedente Prezzario Regionale Impiantistica	cadauno	7,00	5,47	cinque/47	38,26
202 PR.A13.A10 015	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 200 mm spessore 3,9 mm SOMMANO...	m	105,00	2,74	due/74	287,29
203 PR.A13.A15 015	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 125 mm spessore 3,2 mm SOMMANO...	m	40,00	75,06	settantacinque/06	3002,23
204 PR.A21.A20 020	Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della lunghezza fino a 180 cm, in ardesia, spessore 3 cm. SOMMANO...	m ²	49,48	75,06	settantacinque/06	3713,76
205 PR.A21.A30 010	Lavorazioni speciali, per elementi in pietra. Gocciolatoio per lastre di spessore fino a 5 cm. SOMMANO...	m	53,85	2,53	due/53	136,44
206 PR.A21.A30 140	Lavorazioni speciali, per elementi in pietra. Levigatura e/o lucidatura. SOMMANO...	m ²	121,32	8,95	otto/95	1086,13
207 PR.A22.A10 030	Lastre di gesso, rivestite, accoppiate con pannelli isolanti in fibra di vetro, spessore lastra 12,5 mm, spessore isolante 40 mm. SOMMANO...	m ²	184,50	18,12	diciotto/12	3343,28
208 PR.A22.A10 050	Lastre di gesso, rivestite antincendio spessore 15 mm. SOMMANO...	m ²	5,20	8,44	otto/44	43,87
209 PR.A23.A20 010	Finestra o portafinestra in legno completo di vetrocamera, con valore massimo di trasmittanza U=2,8 W/m ² K, controlataio escluso, apertura ad una o due ante. SOMMANO...	m ²	61,51	130,60	centotrenta/60	8083,21
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
210 PR.A23.B10. 020	Controtelaio per finestre, portefinestre e simili, in legno. SOMMANO...	m	109,50	4,96	quattro/96	542,71
211 PR.A23.E10. 010	Porta interna, tipo standard, tamburata, della larghezza di cm 70-80-90-100, spessore minimo 40 mm. Anta con struttura perimetrale di abete, con battuta impiallacciata o laccata, riempimento interno con struttura alveolare resinosa, completa di controtelaio di legno listellare impiallacciato dello spessore minimo di mm 40 compresi coprifili a incasso, cerniere, serratura e maniglia di ottone, con anta pannelli MDF dello spessore di circa 5 mm impiallacciati con essenze di tipo corrente. SOMMANO...	cad	22,00	168,24	centosessantotto/24	3701,26
212 PR.A23.E10 900	Porta interna, in monolamiera di acciaio zincato completa di telaio a murare, serratura, anta unica, dimensioni 0,80+0,90x2,00 m. SOMMANO...	cad	1,00	438,79	quattrocentotrentotto/79	438,79
213 PR.A23.F10. 010	Portoncino capo-scala, tamburato, con struttura alveolare in cartone plastificato, completo di braghettone e coprifili, di luce netta compresa tra 0,80 m e 1,00 m e altezza compresa tra 2,00 m e 2,20 m misurato a luce netta, compresi i coprifili, rivestito su ambo i lati in compensato di essenze pregiate (mogano, rovere, tanganka) dello spessore di 8 mm, ad una anta. SOMMANO...	cad	6,00	881,18	ottocentottantuno/18	5287,11
214 PR.A23.F10. 020	Portoncino capo-scala, blindato, completo di controtelaio a murare di acciaio, ante con doppia lamiera di acciaio verniciato da 8/10" completo di serratura di sicurezza anti-scasso ad aste per chiusura su quattro lati, rivestimento su ambo i lati di compensato di essenze pregiate dello spessore di 8 mm (mogano, rovere, tanganka) compresi il telaio in acciaio verniciato o acciaio inox, i coprifili in legno della stessa essenza del rivestimento, ad una anta delle dimensioni di 90x210 cm, circa. SOMMANO...	cad	1,00	881,18	ottocentottantuno/18	881,18
215 PR.A23.I10.0 10	Accessori per porte di sicurezza. Kit maniglione antipanico tipo "Touch-Bar" per porta a un'anta (o per porta principale di porta a due ante) con serratura SOMMANO...	cad	5,00	128,04	centoventotto/04	640,20
216 PR.C17.A05. 025	Valvole a sfera, passaggio a norma UNICIG, per gas, asta non estraibile, corpo, asta e sfera in ottone OT 58, organi di tenuta in PTFE, PN 16, omologate, per tubi del diametro nominale di: 32 mm filettate SOMMANO...	cad	1,00	17,43	diciasette/43	17,43
217	Valvole a sfera a passaggio totale, per acqua, asta non estraibile, corpo, asta e sfera in ottone OT 58, organi					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
PR.C17.A07. 030	di tenuta in PTFE, PN 16, temperatura massima di esercizio fino a 95° C, omologate, per tubi del diametro nominale di: 40 mm filettate SOMMANO...	cad	6,00	20,90	venti/90	125,38
218 PR.C26.A10. 010	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: vaso wc predisposto per cassetta a zaino, dimensioni: 760x350x410 mm circa SOMMANO...	cad	6,00	143,73	centoquarantatre/73	862,39
219 PR.C26.A10. 015	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: cassetta a zaino, dimensioni 390x160x340 mm circa SOMMANO...	cad	8,00	76,00	settantasei/00	607,97
220 PR.C26.A10. 017	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: sedile con coperchio per wc dedicato termoisolante cerniere cromo SOMMANO...	cad	8,00	37,71	trentasette/71	301,69
221 PR.C26.A10. 020	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: lavabo a colonna rettangolare, con spigoli arrotondati, dimensioni 650x500x160 mm circa, esclusa la colonna SOMMANO...	cad	6,00	60,10	sessanta/10	360,57
222 PR.C26.A10. 030	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: bidet, a uno o tre fori, 550x350x400 mm circa SOMMANO...	cad	6,00	66,08	sessantasei/08	396,50
223 PR.C26.D10. 010	Piatti doccia di vetrochina bianca, tipo rettangolare, 80x80 cm circa SOMMANO...	cad	5,00	54,52	cinquantaquattro/52	272,59
224 PR.C29.A10. 005	Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Vaso wc, scarico a pavimento, 37x60cm, h non inferiore a 45cm SOMMANO...	cad	2,00	102,22	centodieci/22	204,44
225 PR.C29.A10. 010	Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Lavabo rettangolare ergonomico, antropometrico 65x58x25cm con mensole SOMMANO...	cad	2,00	104,49	centoquattro/49	208,99
226	Piatto doccia da incasso filo pavimento, di vetroresina rinforzata, o fireclay, con superficie antiscivolo, da A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
PR.C29.C10 005	90x90 circa, completo di sifone con superficie antiscivolo, completo di sifone	cad	1,00	148,11	centoquarantotto/11	148,11
227 PR.C47.E10. 005	Circolatori singoli per acqua calda sanitaria ad una o più velocità, non elettronici, del diametro di: Ø 20mm portata da 0 a 2mc/h, prevalenza da 3 a 1 m	cad	1,00	187,93	centottantasette/93	187,93
228 PR.C47.H10. 045	Circolatori per impianti di riscaldamento e condizionamento a velocità variabile, regolate elettronicamente, classe di protezione IP44, classe energetica A, 230V, del tipo: versione singola, PN10, con attacchi filettati Ø 1 1/4", prevalenza da 1 a 11 m, portata da 1 a 10 m³/h	cad	1,00	702,35	settecentodue/35	702,35
229 PR.C53.A20. 020	Corpi scaldanti in alluminio pressofuso sp 100 mm h da 501 a 700 mm	Watt	22.177,50	0,07	zero/07	1448,19
230 PR.C53.A20. 040	Corpi scaldanti in alluminio pressofuso sp 100 mm h da 801 a 900 mm	Watt	16.488,00	0,09	zero/09	1507,33
231 PR.C84.C05. 040	Sistema fumario prefabbricato a sezione circolare, con giunti maschio-femmina con profilo conico a elementi modulari a doppia parete acciaio inox (parete interna AISI316L e parete esterna AISI304), coibentazione 25mm in lana di roccia pressata, senza guarnizioni di tenuta Elementi rettilinei lunghezza 444 mm, Ø interno 80 mm	cad	20,00	41,30	quarantuno/30	826,05
232 PR.C84.E05. 015	Materiali accessori di stoffaggio, supporti ecc. per sistemi fumari di acciaio inox a doppia o semplice parete esclusi i sistemi a giunto conico Supporti a muro per canne a semplice parete, Ø interno 120 mm	cad	10,00	9,29	nove/29	92,92
233 PR.E05.A05. 015	Tubo flessibile di polipropilene privo di alloggi, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 20 mm.	m	1.683,00	0,35	zero/35	582,47
234 PR.E05.A05. 025	Tubo flessibile di polipropilene privo di alloggi, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 32 mm.	m	230,00	0,65	zero/65	150,19
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
235 PR.E05.C05. 015	Pozzetto per cavidotto in resina rinforzata con fibre di vetro, completo di coperchio carrabile e accessori di chiusura a tenuta, delle dimensioni nette interne di circa: 300x300x300 mm. SOMMANO...	cad	1,00	10,16	dieci/16	10,16
236 PR.E05.D05. 010	Cassetta di derivazione in materiale isolante, da incasso, predisposta per separatori, con coperchio bianco verniciabile autoestinguente, delle dimensioni di circa: 196x152x75 mm. SOMMANO...	cad	83,00	2,99	due/99	248,23
237 PR.E05.D10. 020	Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75 resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a doppio isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con coperchio basso, delle dimensioni di circa: 150x110x70 mm. SOMMANO...	cad	2,00	3,94	tre/94	7,88
238 PR.E05.D10. 030	Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75 resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a doppio isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con coperchio basso, delle dimensioni di circa: 240x190x90 mm. SOMMANO...	cad	9,00	12,09	dodici/09	108,84
239 PR.E10.A05. 010	Cassette portafrutto per componenti modulari, per serie componibili, da incasso in materiale isolante: a tre posti. SOMMANO...	cad	34,00	0,16	zero/16	5,55
240 PR.E10.A15. 010	Supporto portafrutto in resina, tipo commerciale: a tre posti. SOMMANO...	cad	34,00	0,35	zero/35	11,99
241 PR.E10.A20. 010	Placca in resina, tipo commerciale: a tre posti. SOMMANO...	cad	34,00	2,06	due/06	70,16
242 PR.E15.A05. 105	Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione: 1 x 1,5 mm ² SOMMANO...	m	150,00	0,22	zero/22	32,32
243 PR.E15.B05. 105	Cavo unipolare flessibile FS17, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori standard, sezione: 1,50 mm ² SOMMANO...	m	1'425,00	0,10	zero/10	148,88
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
244 PR.E15.B05. 110	Cavo unipolare flessibile FS17, reazione al fuoco Cca-s3.d1.a3, colori standard, sezione: 2,50 mm ² SOMMANO...	m	1.540,00	0,18	zero/18	271,52
245 PR.E15.B05. 115	Cavo unipolare flessibile FS17, reazione al fuoco Cca-s3.d1.a3, colori standard, sezione: 4,00 mm ² SOMMANO...	m	230,00	0,27	zero/27	63,08
246 PR.E15.B05. 120	Cavo unipolare flessibile FS17, reazione al fuoco Cca-s3.d1.a3, colori standard, sezione: 6,00 mm ² SOMMANO...	m	600,00	0,40	zero/40	239,00
247 PR.E15.C05. 010	Cavo di rame per trasmissione dati e fonìa, non schermato a quattro coppie, categoria 5e: isolato PVC normale SOMMANO...	m	300,00	0,30	zero/30	90,11
248 PR.E20.A05. 025	Corda di rame nuda rigida sezione: 35 mm ² SOMMANO...	m	30,00	3,51	tre/51	105,39
249 PR.E20.E05. 015	Piastra equipotenziale: a 12 morsetti SOMMANO...	cad	9,00	18,17	diciotto/17	163,56
250 PR.E20.F05. 010	Accessori: sezionatore di terra SOMMANO...	cad	2,00	7,85	sette/85	15,70
251 PR.E25.A05. 005	Pulsante luminoso, 10 A - 230 V SOMMANO...	cad	6,00	2,41	due/41	14,46
252 PR.E25.A05. 060	Pulsante a tirante 10 A - 230 V SOMMANO...	cad	9,00	3,58	tre/58	32,21
253	Suoneria/ronzatore					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
PR.E25.F05. 005	in bronzo 230 V - 8 VA	cad	15,00	6,99	sei/99	104,81
254 PR.E2&E05. 010	Presse TV coassiale per segnale DIGIT e SAT, passante	cad	14,00	5,34	cinque/34	74,69
255 PR.E2&G05 005	Connettore RJ45 categoria 5e non schermato	cad	20,00	2,53	due/53	50,67
256 PR.E50.C05 010	Apparecchio di emergenza predisposto per installazione a parete o ad incasso, corredato della relativa scatola, raccordi per tubi, etichette di segnalatica e lampada, SE (solo emergenza) grado di protezione IP65 autonomia 3 h, con lampada fluorescente da: 8 W	cad	6,00	83,43	ottantatre/43	500,60
257 PR.E50.C05 015	Apparecchio di emergenza predisposto per installazione a parete o ad incasso, corredato della relativa scatola, raccordi per tubi, etichette di segnalatica e lampada, SE (solo emergenza) grado di protezione IP65 autonomia 3 h, con lampada fluorescente da: 18 W	cad	1,00	92,22	novantadue/22	92,22
258 PR.E55.G05. 025	Plafoniera stigma grado di protezione IP65 per lampade fluorescenti T8, costituita da struttura portante e coppa in policarbonato, classe di isolamento I, completa di: reattore elettronico, rifasatore, eventuale fusibile di protezione, cablata, esclusa lampada/e, della potenza di: 2 x 36 W	cad	2,00	25,88	venticinque/88	51,76
259 PR.E63.A10 010	Tubo fluorescente lineare T8, standard, tonalità di luce diurna o bianchissima, della potenza di: 36 W	cad	4,00	1,80	uno/80	7,18
260 PR.E78.A05 005	Componenti per impianti videocitofonici Unità di ripresa con telecamera miniaturizzata CCD da incasso con obiettivo da 5 mm	cad	3,00	275,50	duecentosettantacinque/50	826,50
261	Componenti per impianti videocitofonici					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
PR.E78.A05. 015	gruppo frontale completo di scatola da incasso per impianti da 3 a 10 utenti esclusa pulsantiera SOMMANO...	cad	3,00	5,11	cinque/11	15,34
262 PR.E78.A05. 035	Componenti per impianti videocitofonici lettuccio di protezione per unità di ripresa per impianti fino a 10 utenti SOMMANO...	cad	3,00	43,05	quarantatre/05	129,14
263 PR.E78.A05. 075	Componenti per impianti videocitofonici posto interno per ricezione videocitofonica monitor da 4" a parete SOMMANO...	cad	6,00	85,63	ottantacinque/63	513,81
264 PR.E78.A05. 085	Componenti per impianti videocitofonici staffa con connettore per fissaggio posto interno SOMMANO...	cad	6,00	11,75	undici/75	70,52
265 PR.E78.A05. 095	Componenti per impianti videocitofonici alimentatore SOMMANO...	cad	1,00	94,61	novantaquattro/61	94,61
266 PR.E78.C05. 005	Componenti per impianti videofonici e citofonici pulsantiera per esterno completa di pulsanti e lampade di illuminazione: fino a 6 pulsanti SOMMANO...	cad	3,00	45,93	quarantacinque/93	137,78
267 PR.E78.C05. 090	Componenti per impianti videofonici e citofonici serratura elettrica in vista corredata di: pulsante di sblocco, scrocco autobloccante, chiavi SOMMANO...	cad	3,00	36,99	trentasei/99	110,98
268 PR.E95.A05. 005	Aspiratore elettrico elicoidale da muro o soffitto, protetto contro gli spruzzi d'acqua, per locali igienici, in resine sintetiche indeformabili, della portata di circa 85 m ³ /h, diametro tubo aspirante 100 mm, grado di protezione IP44, con griglia frontale aperta, tipo normale SOMMANO...	cad	1,00	18,86	diciotto/86	18,86
	Parziale LAVORI A CORPO euro					353.870,37
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :	
Codice richiesta di offerta	G00268
Oggetto	RESTAURO E RISANAMENTO DI PORZIONE DEL CHIOSTRO DELLA SS. ANNUNZIATA DEL CHIAPPETO - VIA MINORETTI 34 - GENOVA
CIG	8105046F88
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
Importo base di gara	665.676,59 €
Di cui sicurezza	27.555,28 €

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Ente	Comune di Genova
Stazione appaltante	Comune di Genova
Codice Fiscale	00856930102
Indirizzo ufficio	Via Garibaldi n. 9, 16124 GENOVA (GE)
Telefono	0101010
Fax	
RUP	CHIRICO GIACOMO
E-mail	

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE	
Ragione Sociale	CMCI SCARL CONSORZIO STABILE
Partita IVA	01246700999
Codice Fiscale dell'impresa	01246700999
Indirizzo sede legale	LARGO S.GIUSEPPE n. 3/36, 16121 GENOVA (GE)
Telefono	0108684657
Fax	0108684635
PEC	cmci-italia@pec.it
Tipologia societaria	Società consortile
Provincia sede registro imprese	Genova
Numero iscrizione registro imprese	0124670099
Settore produttivo del CCNL applicato	Metalmeccanica
Offerta sottoscritta da	BURLANDO GAIA

CRITERI DI VALUTAZIONE	
offerta a prezzi unitari (in cifre)	34.7%
offerta a prezzi unitari (in lettere)	trentaquattro/70

OFFERTA	
Numero giorni di validità offerta	180
Costi della sicurezza aziendale	1.200,00 €
Costi manodopera	210.000,00 €

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

dichiarazioni integrative dell'OFFERTA

**Applicare una
marca da bollo da
16,00 Euro**

Spett.le Stazione Unica Appaltante
del Comune di Genova

La sottoscritta GAIA BURLANDO nata a GENOVA il 08.01.1983 in qualità di *AMMINISTRATORE UNICO* della società CMCI S.C.AR.L.CONSORZIO STABILE sede legale L.GO S.GIUSEPPE 3/36 – 16121 GENOVA n. telefono 0108684657 n. fax 0108684635 Codice Fiscale 01246700999 Partita IVA 01246700999 e-mail info@cmci-italia.it

in relazione alla gara **a procedura aperta** che avrà luogo il giorno 25.03.2020 indetta da codesta Stazione Unica Appaltante del Comune per l'affidamento in appalto in APPALTO DEI LAVORI DI **RESTAURO E RISANAMENTO DI PORZIONE DEL CHIOSTRO DELLA SS. ANNUNZIATA DEL CHIAPPETO - Via Minoretti 34 – Genova PER CONTO DELLA SOCIETA' S.P.IM S.P.A**

DICHIARA

di avere tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile.

di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "Lista delle lavorazioni e forniture" relativamente alla parte a corpo non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta, che seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari, resta fisso e invariabile

di aver controllato le voci riportate nella "Lista delle lavorazioni e forniture", attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, e di ~~AVER~~/NON AVER integrato o ridotto le quantità che valuta carenti o eccessive e inserito le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica/ano i prezzi unitari offerti.

Data 20.03.2020 Lì Genova

Firma
Sottoscritto digitalmente