



DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-205.0.0.-6

L'anno 2021 il giorno 09 del mese di Marzo il sottoscritto Arch. Ferdinando De Fornari in qualità di Direttore della Direzione Attuazione Opere Pubbliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Aggiudicazione definitiva all'RTI Coop. Archeologia Soc. Coop. / Consorzio Integra Soc. Coop., a seguito di procedura aperta ai sensi dell'Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la "Realizzazione del Museo della Città di Genova - Genoa City Museum - Loggia dei Banchi (Mercanzia)".
CUP B39G19000220002 – MOGE 20335 - CIG 8558098DDF.

Adottata il 09/03/2021
Esecutiva dal 11/03/2021

09/03/2021	DE FORNARI FERDINANDO
11/03/2021	DE FORNARI FERDINANDO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-205.0.0.-6

Aggiudicazione definitiva all'RTI Coop. Archeologia Soc. Coop. / Consorzio Integra Soc. Coop, a seguito di procedura aperta ai sensi dell'Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la "Realizzazione del Museo della Città di Genova - Genoa City Museum - Loggia dei Banchi (Mercanzia)". CUP B39G19000220002 – MOGE 20335 - CIG 8558098DDF.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n° 121 in data 11/06/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del Museo della Città di Genova – Genoa City Museum elaborato dal Raggruppamento Temporaneo (RTP) di Progettisti: Migliore & Servetto Architetti Associati / Arch. Paolo Andrea Raffetto / Pizzorni Luca / Messico Alberto / Studio PRD Paese Romelli Damonte / Arch. Nicola Valentino Canessa/ Arch. Maddalena Piccini / Inglobe Technologies Srl, articolato in tre distinti lotti rispettivamente di importo parti a Euro 1.600.000,00, Euro 340.000,00 ed Euro 748.371,91 - per un importo complessivo di Euro 2.688.371,91;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 12/11/2020 è stato approvato il terzo adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2021-2022, che prevede per l'annualità 2021 l'attuazione del 1° lotto;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2020-275 del 03/12/2020, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, per una spesa complessiva pari ad Euro (Q.E) 2.688.371,91 articolati, in analogia al progetto di fattibilità tecnica ed economica su tre fasi nel modo seguente:

- Euro 1.600.000,00 per la Fase 1;
- Euro 340.000,00 per la Fase 2 finalizzata all'implementazione della componente di allestimento;
- Euro 748.371,91 per la Fase 3 di implementazione della superficie espositiva;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Opere Pubbliche n. 2020-205.0.0.-144, adottata in data 21/12/2020, esecutiva dal 24/12/2020, è stato approvato il progetto definitivo relativo alla Realizzazione del Museo della Città di Genova - Genoa City Museum - Loggia dei Banchi (Mercanzia), per un importo complessivo dei lavori-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

servizi ammontanti ad Euro 2.037.943,42 così suddivisi: Euro 1.763.626,42 per i lavori comprensivi di Euro 55.433,12 per oneri per la sicurezza, ed Euro 31.400,00 per opere in economia entrambi non soggetti a ribasso, Euro 122.517,00 per la progettazione esecutiva ed Euro 151.800,00 per il servizio di allestimento museale;

- con il sopra citato provvedimento si è inoltre stabilito di procedere con il ricorso all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 59, comma 1 bis del Codice, e a provvedere all'aggiudicazione dei suddetti lavori/servizi, comprensivi di tutte e 3 le fasi previste, con un'unica gara d'appalto, esperita alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto, dello Schema di Contratto e del Disciplinare di Gara, mediante procedura aperta da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9bis del Codice, determinato mediante offerta a prezzi unitari derivante dalla compilazione della lista delle lavorazioni;

- ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, si è inoltre ritenuto opportuno applicare alla gara di che trattasi il criterio dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2), del Codice.

Premesso altresì che:

- la spesa di Euro 1.600.000,00 (di cui Euro 500.000,00 per l'annualità 2019 ed Euro 1.100.000,00 per l'annualità 2020) relativa al I Lotto, trova copertura nel finanziamento della Compagnia di San Paolo previsto nell'ambito della "Convenzione quadro con il Comune di Genova per la realizzazione di programmi di sviluppo sociale, educativo e culturale nel territorio del Comune di Genova per gli anni 2019 e 2020", a sostegno del progetto "Museo della Storia di Genova";

- la Civica Amministrazione, ha espresso l'intendimento con la deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 03/12/2020, di approvare l'intervento nel suo complesso sebbene le spese di cui alla Fase 2 per Euro 350.000,00 e Fase 3 per Euro 748.371,91, che sono state inserite nei documenti previsionali e programmatici dell'Ente, risultano ancora da finanziarsi in parte con mutuo bancario da contrarre a carico Comune ed in parte con finanziamento da parte della Compagnia di San Paolo;

- l'esecuzione delle fasi 2 e 3 è pertanto opzionale e subordinata sia al reperimento delle relative risorse finanziarie, sia alla volontà della stazione appaltante di esercitare entrambe le opzioni ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Codice nei successivi tre anni dalla stipula del primo contratto; qualora le suddette opzioni non venissero esercitate dalla Stazione Appaltante l'aggiudicatario della prima fase non avrà a pretendere alcun diritto, o qualsiasi altra forma di indennizzo o risarcimento danni.

Premesso ulteriormente che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con la citata determinazione si è altresì stabilito di utilizzare, nella gestione della procedura di gara, l'apposita piattaforma telematica accessibile dalla pagina web <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>, previa registrazione/ accreditamento al sistema medesimo delle Imprese concorrenti;

- il relativo bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 28/12/2020, sull'Albo Pretorio del Comune di Genova, per estratto sui quotidiani nonché sui siti internet del Comune di Genova e Regione Liguria;

- la Stazione appaltante si è avvalsa della facoltà di riduzione dei termini minimi prevista dall'art. 60 comma 3 del Codice, richiamato dall'art. 8 comma 1 lett. c) della Legge n. 120/2020;

- il bando prevedeva il termine del 26 gennaio 2021, alle ore 12:00, come scadenza per la presentazione delle offerte.

Considerato che:

- la procedura di gara si è regolarmente svolta come riportato nei verbali: prima seduta Cronologico n. 41 del 28/01/2021, seconda seduta Cronologico n. 42 del 28/01/2021, terza seduta Cronologico n. 66 del 17/02/2021, cui si fa, con il presente provvedimento, pieno ed espresso riferimento;

- sono state ammesse alla procedura n. 07 operatori economici, come da Cronologico n. 66 del 17/02/2021, tra cui il raggruppamento temporaneo di imprese Coop. Archeologia Soc. Coop. / Consorzio Integra Soc. Coop, con sede in Firenze, via Luigi La Vista 5, CAP 50133, C.F. e P.I. 03185890484 che ha offerto la percentuale di ribasso del 28,630% ed è risultata il migliore offerente;

- si è provveduto alla verifica di congruità dell'importo offerto per il proprio costo della manodopera dall'RTI di cui sopra, indicato quale Euro 400.000,00, inferiore al netto indicato in sede di gara al netto delle spese generali e utili di impresa (26.5%);

- a seguito delle verifiche effettuate dalla Direzione Attuazione Opere Pubbliche sulla "Lista delle lavorazioni e forniture", non sono stati riscontrati errori sostanziali nella stessa, tranne la sola individuazione di un parziale errato, da ritenersi ininfluente, e che è comunque stato corretto;

- l'errore di cui sopra è stato comunque corretto e la "Lista delle lavorazioni e forniture" emendata e sottoscritta è allegata come parte integrante al presente provvedimento di aggiudicazione definitiva;

- in base ai suddetti controlli effettuati si dà atto che l'offerta risulta regolare e pertanto è possibile procedere all'aggiudicazione definitiva.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Considerato infine che:

- dalla nota Prot. 02/03/2021.0076897.U del 02/03/2021 della Stazione Unica Appaltante, Prat. n. 214/2020 /tz, risulta che sono state avviate, e sostanzialmente concluse positivamente sul costituendo RTI primo in graduatoria, le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara e sulla sussistenza dei requisiti generali tramite portale Avcpass e presso gli enti competenti;

- in applicazione della convenzione di legalità sottoscritta tra il Comune di Genova e la Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018 sull'estensione dei controlli antimafia, il Comune di Genova ha avviato, per entrambe le suddette Imprese che svolgono i lavori, la procedura SICEANT sul portale dedicato del Ministero dell'Interno: Cooperativa Archeologia Prot. PR_FIUTG_Ingresso_0029661 in data 23/02/2021; Consorzio Integra Soc. Coop. risulta iscritta alla White List presso la Prefettura di Bologna con scadenza il 10/11/2021;

- sono in corso residue verifiche dei requisiti di ordine generale, si pone la necessità di subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'esito positivo dei predetti controlli.

Preso atto che:

- risultando al momento, per le premesse economiche di cui sopra, avere copertura finanziaria la sola Fase 1 dei lavori/servizi di cui trattasi, occorre provvedere, con il presente provvedimento all'aggiudicazione dei lavori-servizi al raggruppamento temporaneo di imprese Coop. Archeologia Soc. Coop. / Consorzio Integra Soc. Coop, subordinando l'esecuzione 2 e 3 al reperimento delle relative risorse finanziarie.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Dato atto che le risorse di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2020-205.0.0.-144 sono in fase di riaccertamento e pertanto, allo stato attuale, pur disponendo della necessaria alla copertura finanziaria, si rende necessario rinviare le registrazioni contabili relative al presente provvedimento una volta approvata la Delibera di Giunta comunale relativa al riaccertamento dei residui.

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022.

Vista la Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 67 del 12/11/2020 ad oggetto “3° adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2021-2022 adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 febbraio 2020 unitamente alla nota di aggiornamento al DUP. XII nota di Variazione ai documenti previsionali e programmatici 2020-2021-2022”.

DETERMINA

1) di aggiudicare le fasi 1,2 e 3 per la “Realizzazione del Museo della Città di Genova - Genoa City Museum - Loggia dei Banchi (Mercanzia)”, (CUP B39G19000220002 – MOGE 20335 - CIG 8558098DDF) a favore del raggruppamento temporaneo di imprese Coop. Archeologia Soc. Coop. / Consorzio Integra Soc. Coop, con sede in Firenze, via Luigi La Vista 5, CAP 50133, C.F. e P.I. 03185890484, con il ribasso offerto del 28,630%, per un totale complessivo risultante di Euro 1.479.340,54, di cui Euro 1.196.727,38 per lavori, Euro 55.433,12 per oneri per la sicurezza ed Euro 31.400,00 per opere in economia entrambi non soggetti a ribasso, Euro 87.440,38 per la progettazione esecutiva ed Euro 108.339,66 per il servizio di allestimento museale, il tutto oltre IVA di legge, secondo le risultanze del verbale di gara a procedura aperta ex Art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 in data 17/02/2021, Cronologico n. 66, cui si fa, con il presente provvedimento, pieno ed espresso riferimento;

2) di dare atto che, il presente provvedimento concerne l’esecuzione della Fase 1, mentre l’esecuzione delle fasi 2 e 3, è subordinata al reperimento delle relative risorse finanziarie ai sensi dell’art. 63 comma 5 del Codice nei successivi tre anni dalla stipula del primo contratto; qualora le suddette opzioni non venissero esercitate dalla Stazione Appaltante l’aggiudicatario della prima fase non avrà a pretendere alcun diritto, o qualsiasi altra forma di indennizzo o risarcimento danni; nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenesse di esercitare le suddette opzioni sarà applicato il medesimo ribasso offerto in sede di gara;

3) di dare atto che gli impegni di spesa relativi alle attività delle Fasi 2 e 3 e la relativa contrattualizzazione, saranno assunti con successivo provvedimento una volta individuati i canali di finanziamento;

4) di dare atto che è stato verificato il possesso da parte dell’aggiudicataria, come da Nullaosta della Stazione Unica Appaltante Prat. n. 214/2020 /tz, Prot. 02/03/2021.0076897.U del 02/03/2021, integrata poi con ulteriore nota Prot. 03/03/2021.0077252.U del 03/03/2021, dei prescritti requisiti, dichiarati in sede di gara, fatta eccezione per la verifica della regolarità fiscale delle imprese da parte dell’Agenzia delle Entrate e per le verifiche antimafia, ancora in corso;

5) di subordinare pertanto l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo di tutti i controlli sui requisiti di ordine generale, parzialmente ancora in corso;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

6) di dare atto che è stata verificata, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, la congruità dei costi della manodopera, come visto in premessa;

7) di dare atto che è stata verificata la correttezza della "Lista delle lavorazioni e forniture", che è stata quindi emendata e nuovamente sottoscritta e che si allega come parte integrante al presente provvedimento;

8) di dare atto che la spesa di **Euro 935.700,95** è finanziata con contributo della Compagnia di San Paolo nell'ambito della "Convenzione quadro con il Comune di Genova per la realizzazione di programmi di sviluppo sociale, educativo e culturale nel territorio del Comune di Genova per gli anni 2019 e 2020" e trova copertura finanziaria nelle risorse del quadro economico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2020-205.0.0.-144 e già impegnate nell'esercizio finanziario 2020;

9) di rinviare a successivo provvedimento l'inserimento delle partite contabili a Bilancio 2021 una volta approvata la Deliberazione di Giunta comunale di riaccertamento dei residui attivi e passivi;

10) di procedere, a cura della Direzione Attuazione Opere Pubbliche, alla liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

11) di demandare alla Stazione Unica Appaltante la cura delle procedure di stipula del contratto d'appalto, una volta verificate tutte le condizioni di legge;

12) di provvedere a cura della Direzione Attuazione opere Pubbliche alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice;

13) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

14) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa in materia di trattamento di dati personali.

Il Direttore
Arch. Ferdinando De Fornari

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

LAVORI MUSEO DELLA CITTÀ DI GENOVA – GENOA CITY MUSEUM

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

 **CONSORZIO INTEGRA**
PROCURATORE
CLAUDIO LATTES
Claudio Lattes


COOPERATIVA ARCHEOLOGIA
Via Lutghel Viale, 5 - Firenze
C.F./P. 02406600404

, 17/12/2020



COMUNE DI GENOVA

DIRIGENTE RESPONSABILE:
arch. Luca Patrone

**RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO:**
arch. Mirco Grassi

**PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA:**
Capogruppo
Migliore+Servetto Architects
arch. Ico Migliore
arch. Mara Servetto

arch. Paolo Andrea Raffetto
arch. Nicola Valentino Canessa
arch. Maddalena Piccini

**PROGETTAZIONE
STRUTTURALE:**
Studio P.R.D
ing. Giovanni Damonte
ing. Alessandro Romelli

**PROGETTAZIONE
IMPIANTISTICA:**
ing. Luca Pizzorni

DIAGNOSI ENERGETICA:
ing. Alberto Messico

**PROGETTAZIONE
MULTIMEDIALE:**
Inglobe Thecnologyes s.r.l.


COMUNE DI GENOVA

AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE
DIREZIONE PROGETTAZIONE
AREA DEI SERVIZI ALLA COMUNITÀ - DIREZIONE BENI E
ATTIVITÀ CULTURALI

INTERVENTO OPERA:
MUSEO DELLA CITTÀ DI GENOVA - GENOA CITY MUSEUM

Municipio I-centro EST
Quartiere Centro Storico

CUP (B39G19000220002)
MOGE (20335)



LIVELLO DI PROGETTAZIONE:
DEFINITIVO

CONTENUTO DEGLI ELABORATI:
LISTA DELLE LAVORAZIONI

DATA:
16 DICEMBRE

TAVOLA N°:
000

SCALA:
-

CODICE ELABORATO:
LGB D DG GEN 000
REV01

REDATTO:

CONTROLLATO:

VERIFICATO:

APPROVATO:

filename: LGB_D_DG_GEN_002:RelazioneTecnicaIllustrativaDefinitiva.indd

I disegni e le informazioni in essi contenute sono proprietà esclusiva del comune di Genova e non possono essere modificati, riprodotti, resi pubblici e utilizzati per usi differenti da quelli per cui sono stati redatti, salvo autorizzazione scritta.

 **CONSORZIO INTEGRA**
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)
Claudio Lattes

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
	LAVORI A MISURA					
25.A90.B05.030 2	Preparazione per superfici murarie interne Raschiatura totale di vecchie pitture in fase di distacco o non idonee per le successive lavorazioni, compresa spazzolatura finale. Per plastici a spessore, smalti (compreso onere per l'eventuale rinvenimento a fiamma)	m ²	205,50	4,58	QUATTRO 58	941,19
90.D04.A09.010 2	Pulitura a secco di depositi superficiali con azione meccanica manuale con spazzole morbide di media durezza (tipo saggina o nylon) o spugne naturali	m ²	165,00	16,98	SEDICI 98	2801,70
90.D04.A09.020	Pulitura a secco di depositi superficiali con azione meccanica manuale con gomme tipo wishab su superfici lisce	m ²	8,60	22,78	VENTI DUE 78	195,91
90.D04.A12.010	Pulitura a umido di depositi superficiali con azione meccanica manuale da eseguirsi con contemporaneo impiego di nebulizzatori manuali e acqua demineralizzata con spazzole morbide di media durezza (tipo saggina o nylon) o spugne naturali con contemporaneo impiego di nebulizzatori manuali e acqua demineralizzata	m ²	96,00	21,35	VENTUNO 35	2049,60
90.D04.A14.010 3	Pulitura con carta assorbente e acqua demineralizzata di efflorescenze saline per la prima applicazione su superfici lisce	m ²	165,00	32,27	TRENTADUE 27	5324,55




CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)

Claudio Lattes

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
90.D04.A14.020 3	Pulitura con carta assorbente e acqua demineralizzata di efflorescenze saline per ogni applicazione successiva alla prima su superfici lisce	m ²	165,00	22,59	VENTI NINE / 59	3727,35
90.D04.A15.010	Marmi esterni: Pulitura con solventi o miscele di solventi applicate a pennello, a spruzzo o a tampone di strati sovrapposti di varia natura (vernici, pitture, ecc.). Misurazione a minima superficie geometrica circoscritta. per la prima applicazione	m ²	125,00	33,51	TRENTATRE / 51	4188,75
90.D04.A15.020 3	Pulitura con solventi o miscele di solventi applicate a pennello, a spruzzo o a tampone di strati sovrapposti di varia natura (vernici, pitture, ecc.). Misurazione a minima superficie geometrica circoscritta. per ogni applicazione successiva alla prima	m ²	125,00	23,46	VENTITRE / 46	2932,50
90.D10.D38.010	Smontaggio parziale o totale di pavimentazioni, compreso il sottofondo, l'accatastamento del materiale da riutilizzare nell'ambito del cantiere e il calo a terra e carico su automezzo del materiale di risulta pavimenti in lastre di pietra	m ²	20,00	34,93	TRENTAQUATTRO / 93	698,60
90.D15.A55.010 2	Applicazione di una ripresa di imprimitura di fondo riempitivo uniformante data a pennello su superfici intonacate con grassello di calce	m ²	165,00	7,56	SETTE / 56	1247,40



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
90.D15.A57.010 2	Coloritura a pennello di superfici, interne o esterne, con tinta a calce in unico colore, pigmentata con ossidi o terre naturali, compresa la formazione delle campionature eseguita in loco, esclusa la mano di fondo per la prima applicazione	m ²	685,00	7,76	SETTE 76	5315,60
90.D15.A60.010	Interni: Coloritura a pennello di superfici interne o esterne con pittura in colore unico in due riprese, compresa la formazione delle campionature eseguite in loco, esclusa la mano di fondo con silicati puri di potassio	m ²	85,75	15,50	QUINDICI 50	1329,13
90.D15.A60.010 2	Esterni: Coloritura a pennello di superfici interne o esterne con pittura in colore unico in due riprese, compresa la formazione delle campionature eseguite in loco, esclusa la mano di fondo con silicati puri di potassio	m ²	89,46	15,50	QUINDICI 50	1386,63
90.D15.A85.015	Integrazione di modanature mediante rimozione delle parti incoerenti, pulitura dei supporti, preparazione degli stessi per facilitare l'ancoraggio e ricostruzione delle parti di modellato con malta di calce idraulica naturale o grassello, esclusa l'eventuale sostituzione o ripristino delle strutture portanti, valutato a mq di sviluppo della parte ripristinata, con misurazione minima di mq 0,10 per singolo rapprezzo. per lavorazioni in esterno escluse ponteggiature	m ²	16,19	223,37	DUECENTOVENTITRE 37	3616,36
90.D40.B20.015	Realizzazione di intera pavimentazione con elementi di recupero già puliti, compresa la formazione di strato di posa in malta di					

COOPERATIVA ARCHEOLOGIA
Via Lufel... 5 - Firenze
C.A.P. 50100

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATINI)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.OR.04	calce, la stuccatura dei giunti e la pulitura finale, esclusi i trattamenti protettivi in piastrelle di pietra, colto o cemento Dopo aver individuato le zone intonacate con intonaci incongrui per tipologia, granulometria, colore, impasto, si prevede il loro scrostamento fino al vivo della muratura e il fissaggio del supporto; rifacimento completo dell'intonaco con malta a base di calce in due o più strati, dello spessore necessario in base allo spessore della parte scrostata, compresa la finitura in arenino. L'intonaco più profondo sarà eseguito con sabbia e calce, atto a livellare tutte le difformità del supporto. La composizione delle malte e la loro granulometria sarà valutata dalla DL dopo le opportune prove eseguite dall'impresa con le indicazioni della DL e della Soprintendenza. L'intervento comprende la preparazione con eventuali finiture lisce che imitano le finiture delle parti originali circostanti. Revisione degli intonaci superficiali mediante raccordo di eventuali parti disomogenee o abbassamento di giunti sovrapposti. Tutte le operazioni sopraelencate dovranno essere validate dalla D.L. previo sopralluogo, presentazione di dettagliato progetto esecutivo e test di approvazione per i vari materiali e metodologie da utilizzare. La voce comprende: la documentazione fotografica in formato digitale e documentazione grafica di tutte le operazioni. Il rifacimento con malta a base di calce in due strati, compresa la velatura finale. L'intonaco più profondo sarà eseguito con sabbia e calce, atto a livellare tutte le difformità del supporto. Il secondo intonaco, colorato in pasta a base di calce di colore sarà scelto dalla DL dopo le opportune prove eseguite dall'impresa con le indicazioni della DL.	m ²	20,00	43,77	QUARANTATRE / 77	875,40
NP.OR.05	L'intervento parziale di restauro conservativo di superfici originali scialbate comprende: Rimozione meccanica o mediante applicazione di impacchi (compresse imbevute con sali organici e inorganici, solventi di varia natura) degli strati sovrapposti alle	m ²	120,00	147,00	CENTOQUARANTA SETTE / 100	17.640,00

CONTRATTO N. 10/2014
 10/11/2014
 10/11/2014


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)

Claudio Lattes

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
	<p>superfici originali. Rifinitura della pulitura a secco mediante l'ausilio di bisturi o allettatura idonea; l'intervento di pulitura sarà finalizzato al recupero delle cromie e delle finiture originali.</p> <p>A fronte dei diffusi fenomeni di decoesione e disgregazione delle superfici, aggravati anche dalla migrazione di sali veicolati in superficie, si opererà, ove ritenuto necessario, mediante spolveratura a secco delle superfici e aspiratura delle stesse; successivamente si procederà mediante irraggiamento con Infrarosso delle superfici interessate da efflorescenze saline. La luce IR infatti ha la capacità di portare l'umidità presente all'interno delle murature verso gli strati più superficiali e con essa, per migrazione, anche i Sali contenuti al loro interno. La fase di asciugatura verrà monitorata attraverso controlli costanti del tasso di umidità residuo, mediante rilievi effettuati con l'igrometro.</p> <p>I sali solubili contenuti all'interno delle murature verranno preventivamente riattivati mediante applicazione di un impacco a base di carta giapponese e acqua deionizzata. Rimozione di depositi superficiali di sporco quali polveri sedimentate per mezzo di pennelli morbidi a secco.</p> <p>Preconsolidamento degli strati superficiali della pellicola pittorica e ristabilimento della coesione della stessa, mediante applicazione di sostanze idonee, quali resine acriliche o nanocalci, applicate a pennello o con l'ausilio di siringhe. Ristabilimento della coesione degli intonaci e degli strati preparatori in fase di distacco mediante iniezioni di resine acriliche in emulsione e/o malte premiscelate prive di cementi a base di calce idraulica e inerti; preventivamente le superfici dovranno essere veicolate con soluzione di acqua e alcool.</p> <p>Rimozione di vecchie stuccature che per conformazione o morfologia dovessero risultare inadeguate alle superfici dipinte.</p> <p>Stuccatura delle lacune con malte idonee e simili per granulometria, conformazione e colorazione a quelle originali, a base di grassello di calcio</p>					



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.OR.06	<p>stagionato o calce idraulica e inerti di varia granulometria. La composizione delle malte e la loro granulometria sarà valutata dalla DL dopo le opportune prove eseguite dall'impresa con le indicazioni della DL e della Soprintendenza.</p> <p>Reintegrazione pittorica delle lacune, delle abrasioni e delle zone precedentemente stuccate, ad acquerello e velatura delle superfici con colori a base di acqua di calce e pigmenti minerali.</p> <p>Tutte le operazioni sopraelencate dovranno essere validate dalla D.L. previo sopralluogo, presentazione di dettagliato progetto esecutivo e test di approvazione per i vari materiali e metodologie da utilizzare. La voce comprende: , la documentazione fotografica in formato digitale e documentazione grafica di tutte le operazioni .</p> <p>A fronte dei diffusi fenomeni di decoesione e disgregazione delle superfici, aggravati anche dalla migrazione di sali veicolati in superficie, si opererà mediante spolveratura a secco delle superfici e aspiratura delle stesse; successivamente si procederà mediante irraggiamento con infrarosso delle superfici interessate da efflorescenze saline. La luce IR infatti ha la capacità di portare l'umidità presente all'interno delle murature verso gli strati più superficiali e con essa, per migrazione, anche i Sali contenuti al loro interno. La fase di asciugatura verrà monitorata attraverso controlli costanti del tasso di umidità residuo, mediante rilevii effettuati con l'igrometro.</p> <p>I sali solubili contenuti all'interno delle murature verranno preventivamente riattivati mediante applicazione di un impacco a base di carta giapponese e acqua deionizzata.</p> <p>Successiva rimozione degli scialbi e linte soprammesse di varia natura, da eseguirsi a secco con martelline e bisturi salvaguardando costantemente la finitura in stucco sottostante e/o con impacchi di solventi di varia natura ed eventuali supportanti. Sono comprese tutte le campionature da eseguirsi in corso d'opera. Consolidamento superficiale delle superfici mediante applicazione di nanocalci ed eventuali consolidamenti</p>	m²	43,00	291,91	DUECENTONOVANTUNO 91	12 552,13




CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.OR.07	<p>localizzati o con altro metodo da studiare insieme alla D.L., compresa eventuale spianatura della pellicola pittorica mediante l'ausilio di supportanti quali carta giapponese.; consolidamenti di parti distaccate di intonaco o dell'intonachino mediante iniezioni di materiali riempitivi a base di malte di calce prive di sali solubili ; eliminazione dello strato di sporco smog, deposito di sporco coerente e incoerente da realizzarsi a secco con pennelli morbidi e pani di gomma e/o con impacchi di e/o tamponature di solventi inorganici o organici, e rifinitura della pulitura mediante l'utilizzo di "mezzi meccanici" quali bisturi penne di fibra di vetro; eventuale di vecchie stuccature comprese quelle dei restauri più recenti, ritenute incongrue o per morfologia o per granulometria; stuccatura con malta di grassello di calce stagionato 48 mesi , carbonato di calcio aggregati di varia natura similari per morfologia e composizione a quelli originali; restauro pittorico eseguito per velature di abrasioni o lacune precedentemente stuccate con acquerelli e velature di grandi campiture con acqua di calce e pigmenti minerali. . Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere concordate con la D.L. previa approvazione di idonee campionature e test preliminari per i vari materiali e metodologie da utilizzare. La voce comprende: tutti gli oneri relativi alle prove di restauro, la documentazione fotografica in formato digitale e documentazione grafica di tutte le operazioni di restauro.</p> <p>"Prima di procedere nelle operazioni di pulitura, la superficie metallica verrà sottoposta ad un attento esame. Si procederà, in via preliminare, alla rimozione del particellato solido e dei depositi di diversa natura, che ricoprono in maniera diffusa il substrato metallico, per mezzo di pennelli e spazzolini di setola morbida. Conclusa la fase preliminare, gli elementi metallici verranno sottoposti ad una serie di lavaggi con acqua deionizzata e detergente non ionico, applicati per nebulizzazione, al fine di garantire la completa rimozione di patine biologiche, come guano, e residui di sporco adesivi alla superficie metallica. Il lavaggio delle superfici sarà accompagnato anche dall'azione meccanica attraverso l'uso di spazzolini di setola, che garantiranno una migliore rimozione dei depositi. La rimozione di eventuali vecchi protettivi o di patine di sporco</p>	m²	95,79	394,99	TRECENTONOVANTAQUATTRO /99	37 836,09

COORDINATORE: SOLOMA
Via L. ...
...

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATINI)
Claudio Latini

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture


Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
	<p>grasso sarà realizzata per mezzo pulitrici meccaniche con spazzole abrasive.</p> <p>I prodotti di corrosione e ossidazioni andranno invece rimossi meccanicamente, servendosi di bisturi, malte con fibre di vetro e spazzolini di acciaio e setola, montati su micromotore, al fine di rimuovere completamente i prodotti di corrosione incoerenti e quelli instabili e dannosi, che costituiscono una minaccia per la conservazione e la salvaguardia delle opere.</p> <p>Si procederà in maniera graduale e puntuale, avendo cura di rispettare la patina originale dei manufatti. Nel caso in cui le parti metalliche non dovessero più essere recuperabili, si procederà al taglio limitato e puntuale delle porzioni ammalorate: le stesse dovranno essere essere ripristinate secondo quelle originali rimosse e successivamente saldate alle superfici originali.</p> <p>Laddove verrà riscontrata la presenza di cloruri sarà necessario intervenire localmente, dopo la pulitura meccanica delle parti, con una serie di lavaggi con acqua è stata deionizzata, al fine di ridurre la quantità. I cloruri sono Sali Solubili e dunque l'acqua agisce estraendoli e portandoli in soluzione.</p> <p>Seguirà la fase di disidratazione chimica delle parti interessate dai lavaggi, con tamponature di alcool e acetone.</p> <p>Per arrestare, o per lo meno rallentare il processo di corrosione ciclica, legato alla presenza di cloruri, le zone del manufatto interessate da questo tipo di degrado dovranno infine essere sottoposte anche ad un trattamento stabilizzante mediante un inibitore di corrosione.</p> <p>Il trattamento con l'inibitore di corrosione sarà realizzato a pennello su tutta la superficie. L'intervento si concluderà con l'applicazione di due mani di colore a base di ferro micaceo.*</p>	cad	20,00	60,18	SESSANTA 18	1203,60
	TOTALE LAVORI A MISURA				CENTOCINQUEMILAOTTOCENTO SESSANTADUE / 49	105' 862,49
05.P71.H00.005	LAVORI A CORPO Fornitura e posa di sigillante intumescente per la chiusura di vani					

Stampa con firma illeggibile.


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATIES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture


Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
	di passaggio di cavi, tubi, ecc., nella quantita' necessaria per assicurare la compartimentazione REI 120.	dm²	70,00	12,75	DODICI 75	892,50
06.A02.F01.010	Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es. antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie, schermato, guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II.F.O. Fornitura in opera di cavo con schermo con nastro di alluminio e/o calza di rame, per tensione nominale 300 V. F.O. di cavo con schermo totale 300 V 2 x 1,0	m	468,60	1,17	UNO 17	548,26
06.A15.E02.005	F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di tacitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-24V, segnalazione ottica di ripetizione, comprese canalizzazioni scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm² trasformatore 230/12-24V F.O. di impianto di chiamata con pulsante a tirante	cad	1,00	89,03	OTTANTANOVE 03	89,03
15.A10.A34.010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2,00, in rocce sciolte.	m³	67,32	50,62	CINQUANTA 62	3407,74
1C.01.170.0010	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso					




CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATINI)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture


Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
1C.01.170.0030.b	l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.	cad	8,00	17,49	DICIASEPTE 49	139,92
1C.01.170.0030.b	Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione - con abbassamento, carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica	cad	26,00	13,53	TREDICI 53	351,78
1C.01.180.0010.d	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. - superiore a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo	m	118,80	5,40	CINQUE 40	641,52
1E.02.060.0015.h	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano: presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2	cad	14,00	27,94	VENTISEPTE 94	391,16




CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTE)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
1E.02.060.0025.a	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V	cad	15,00	40,26	QUARANTA 26	603,90
1E.02.060.0025.d	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce a relè con pulsante bipolare o con spia, compreso il relè passo-passo bipolare da cassetta	cad	61,00	48,78	QUARANTOTTO 78	2975,58
1E.02.060.0025.g	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione	cad	129,00	18,92	DICOTTO 92	2440,68




CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTE)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
1E.02.060.0025.i	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutli componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2	cad	17,00	31,30	TRENTUNO 30	532,10
1E.02.060.0040.b	Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - 2x16A + T, o bipasso 10/16 A, grado di sicurezza 2.2	cad	11,00	12,71	UNDICI 71	128,81
1E.02.060.0055.a	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq	cad	140,00	62,97	SESSANTADUE 97	8 815,30
1E.02.060.0055.b	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a					




CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATINI)


Lista delle Lavorazioni e delle Forniture


Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
	vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame raccolto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq	cad	1,00	72,62	SETTANTADUE 62	77,62
1E.02.070.0010	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.	cad	50,00	6,79	SEI 79	339,50
1E.02.070.0020	Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.	cad	50,00	3,89	TRE 89	194,50
1E.02.070.0060	Rimozione di quadro elettrico in BT	cad	2,00	17,27	DICIASSETTE 27	34,54
1E.02.070.0070	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di					




CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTE)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
	esecuzione con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato. Compresa la linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenze per il trasporto dei materiali al piano, nolo di trabattello fino a 4 m. Esclusa la rimozione fisica dei cavidotti.	cad	50,00	17,31	DICIASSETTE 31	865,50
1E.02.NP1	Realizzazione di postazione a parete costituito da n. 2 cassette da incasso contenenti: n. 1 presa dati di categoria 6A, n. 1 presa P30 e n. 1 presa lineare bpasso 10/16A	cad	6,00	47,25	QUARANTA SETTE 25	283,50
1E.02.NP2	Realizzazione di postazione a pavimento costituito da n. 1 pozzetto posto da incasso a pavimento contenente n. 2 prese dati di categoria 6A, n. 1 presa P30 e n. 1 presa lineare bpasso 10/16A	cad	2,00	129,64	CENTOVENTI NOVE 64	259,28
20.1.5.10	Controtelaio, per porte scorrevoli, (tipo SCRIGNO), di lamiera zincata completa di rete portaintonaco e guida di scorrimento, per porte della larghezza di cm. : 80/125	nr	2,00	222,81	DUECENTOVENTIDUE 81	445,62
20.A15.B15.010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.	m³/km	482,80	2,94	DUE 94	1419,43





CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture


Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
20.A15.B15.015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 l. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.	m³/km	483,84	1,98	UNO 98	958,00
20.A15.B15.020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 l. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.	m³/km	1.935,38	1,19	UNO 19	2 303,10
20.A20.C02.020	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C28/35. RAPP. A/C 0,55	m³	49,37	97,07	NOUANTASETTE 07	4792,35
20.A28.F05.005#	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.	Kg	3.949,60	1,36	UNO 36	5371,46
20.A37.A10.011	Strutture portanti in acciaio, colonne e travi semplici per edifici civili ed affini, con giunzioni imbullonate e/o saldate in opera.	Kg	24.025,80	2,79	DUE 79	67'031,98




CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)


Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
20.A48.A10.010	Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture piane o simili, costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello spessore medio 5 cm.	m ²	325,20	10,24	DIECI / 24	3330,05
20.A52.A20.030	Tramezze divisorie e simili in mattoni forati spessore 8 cm.	m ²	38,76	25,35	VENTICINQUE / 35	982,57
20.A54.B30.020	Intonaco interno in malta a base di calce idraulica strato di fondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, spessore da 1 a 2 cm.	m ²	82,58	10,46	DIECI / 46	863,79
20.A66.R10.010	Solo posa in opera di rivestimento, realizzato senza particolari difficoltà di esecuzione, in piastrelle di cotto, grès porcellanato, klinker, con colla, inclusa sigillatura dei giunti con stucco minerale stabilizzato con calce naturale NHL 5. Dimensione piastrelle da 0,01 a 0,10 mq e lato lungo inferiore a 45 cm	m ²	57,99	20,91	VENTI / 91	1212,57
20.A80.C10.010	Sola posa in opera di porta interna compresa fornitura e posa dei coprifili e accessori escluso controtelaio	cad	6,00	44,38	QUARANTAQUATTRO / 38	266,28
20.A85.A30.010	Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso fino a 30 kg.					





CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
		cad	2,00	23,69	VENTITRE 69	47,38
20.A86.A10.020	Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione saldata, incluse opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 15 kg/m ² , tratti inclinati.	Kg	167,79	5,78	CINQUE 78	969,83
20.A90.B20.020	Tinteggiatura di superfici murarie interne, idropittura lavabile traspirante per interni (prime due mani)	m ²	22,00	4,11	QUATTRO 11	97,02
20.A90.D10.100	Pittura di manufatti in ferro mediante applicazione di una ripresa di antiruggine misurata a sviluppo, eseguita con antiruggine idrosolubile	m ²	9,90	5,90	CINQUE 90	58,41
20.A90.D10.301	Pittura di manufatti in ferro mediante applicazione di idrosmalto lucido o salinato, per ringhiere cancellate e simili con struttura semplice, valutata vuota per pieno, per una ripresa	m ²	9,90	6,73	SETTE 73	66,63
25.A05.A30.030	Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso, cemento cellulare espanso e simili, da 10,1 a 15 cm di spessore.	m ²	19,90	16,97	SEDICI 97	337,70





CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTE)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
25.A05.A45.010	Smontaggio di grondaie, pluviali e lattoneria in genere smontaggio di grondaie, pluviali, terminali e lattoneria e ferramenta in genere, compreso calo, carico su automezzo e oneri di smaltimento	m	24,00	6,30	SEI 30	163,20
25.A05.A80.010	Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di martello demolitore muri pieni in mattone o pietrame.	m³	4,62	398,80	TRECENTOQUANTOTTO 80	1842,46
25.A05.B10.020	Demolizione di pavimenti ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo	m²	17,55	13,19	TREDICI 19	231,48
25.A05.B20.010	Demolizione di rivestimenti in piastrelle posate a colla inclusa rimozione della colla	m²	20,00	10,42	DIECI 42	208,40
25.A05.F10.020	Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo compresa rimozione telaio a murare, per misurazione minima 2 m²	m²	10,08	21,20	VENTUNO 20	213,70
25.A05.G01.010	Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata	cad	11,00	12,00	DODICI 00	132,00




CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)


Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
25.A12.A01.010	Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.	cad	2,00	246,40	DUECENTO QUARANTASEI / 40	492,80
25.A15.C10.030	Trasporto con piccoli mezzi motorizzati o a mano. trasporto di materiali di scavo, da demolizione o da costruzione in genere, in cantieri accessibili solo da motocariola per distanze sino a 100 m. Materiale misurato in banco per scavi e demolizioni e a volume effettivo per gli altri materiali.	m³	150,95	30,03	TRENTA / 03	4533,03
25.A20.C85.010	Calcestruzzo non strutturale per sottofondi, magroni confezionato in cantiere calcestruzzo confezionato con materiali sciolti a quintali 3 di cemento R32,5, escluso il getto	m²	8,06	108,66	CENTOTTO / 66	875,80
25.A28.C05.015	Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione, confezionato in cantiere con betoniera	m³	57,43	46,10	QUARANTASEI / 10	2647,52
25.A30.A10.010	Solaio con profilati d'acciaio ed impalcato di tavelloni. Tavelloni dello spessore di 6 cm, compresa la formazione della sovrastante soletta dello spessore di 4 cm, con calcestruzzo di classe di consistenza, esposizione e resistenza adeguati, esclusa la sola fornitura dei profilati e delle orditure di ripartizione.	m²	1,40	38,54	TRENTOTTO / 54	53,96





CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
25.A37.A05.010	Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi, pilastri, puntoni e simili in profilati NP, IPE, HE (S235JR) in opera compreso il fissaggio a murature o l'unione saldata o imbullonata ad altre strutture metalliche ecc. esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio murarie.	Kg	1.102,04	3,75	TRE 75	4.132,65
25.A40.A10.020	Travi in abete sezioni da 8x10 cm a 10x20 cm. per solai e tetti	m³	1,45	696,39	SEICENTO NOVANTA SEI / 39	1.009,77
25.A52.A30.015	Muratura in blocchi prefabbricati in argilla espansa spessore cm 12	m²	7,42	44,07	QUARANTAQUATTRO / 07	327,00
25.A58.A10.010	Solo posa controsoffitti, per superfici piane, compresa la fornitura e la posa della struttura metallica di sospensione, la sigillatura dei giunti con garza e successiva rasatura, di lastre di gesso protetto o fibrogesso	m²	18,30	31,43	TRENTUNO 43	575,17
25.A66.C10.040	Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di colto, grès rosso, grès porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio.	m²	16,78	17,71	DICIASETTE 71	297,17




CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)




Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
25.A74.A20.020	Sola posa in opera di stipiti ed architravi in ardesia, marmo, granito e simili, dello spessore fino a 4 cm eseguita con apposito collante, compresi gli eventuali ancoraggi, la sigillatura dei giunti della larghezza di oltre 25 cm	m ²	18,35	110,68	CENTODIECI 68	2030,98
25.A90.B05.250	Preparazione per superfici murarie Interne Rasatura totale di superfici interne con idrostucco e successiva carteggiatura.	m ²	22,00	6,32	SEI 32	139,04
25.A95.A10.050	Ripresa di muratura per spalline, sguinci, architravi ecc. su vani di nuova apertura o esistenti ammalorati o sbrecciati mediante rabboccatura con malta bastarda o scagliame di pietra o mattoni al fine di ricostituire geometricamente il vano, compresi ponteggi provvisori di servizio ed eventuali puntellamenti provvisori, escluso intonaco di finitura, per larghezze di ripristino: da 51 a 60 cm	m	21,10	36,30	TRENTASEI 30	765,93
30.E05.A05.010	Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le opere murarie. Del diametro fino a 32 mm	m	189,20	2,10	DUE 10	397,32
30.E05.A05.015	Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm	m	344,30	2,56	DUE 56	881,41

CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
30.E05.B05.010	Sola posa in opera di tubo rigido in PVC, per impianti elettrici, posto in opera "a vista" su pareti o soffitti, fissato con opportuni supporti e tasselli, questi compresi, ad interasse di 40 cm circa, compresa la sola posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc) escluse eventuali opere murarie ad eccezione della posa in opera dei suddetti tasselli e supporti. Del diametro fino a 32 mm	m	1.146,20	2,11	DUE 11	2418,48
30.E05.B05.015	Sola posa in opera di tubo rigido in PVC, per impianti elettrici, posto in opera "a vista" su pareti o soffitti, fissato con opportuni supporti e tasselli, questi compresi, ad interasse di 40 cm circa, compresa la sola posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc) escluse eventuali opere murarie ad eccezione della posa in opera dei suddetti tasselli e supporti. Del diametro da 33 mm a 50 mm	m	89,10	2,85	DUE 85	253,94
30.E05.D05.015	Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 90 a 110 mm	m	128,70	1,84	UNO 84	236,81
30.E05.F05.010	Sola posa in opera di cassetta di derivazione da incasso, posta in opera in apposita sede, questa esclusa, compreso puntamento nella sede con malta cementizia o la sola posa del relativo coperchio e degli eventuali setti separatori. Delle dimensioni circa da 196 x 152 x 75 mm a 392 x 152 x 75 mm	cad	19,00	4,66	QUATTRO 66	88,54





CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
30.E05.F10.010	Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete, completa di coperchio a vite, compresi i necessari tasselli di fissaggio e la posa degli eventuali setti separatori. Dimensioni circa da 100 x 100 x 50 mm a 240 x 190 x 90 mm	cad	179,00	4,61	QUATTRO 61	825,19
30.E05.F10.030	Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete, completa di coperchio a vite, compresi i necessari tasselli di fissaggio e la posa degli eventuali setti separatori. Dimensioni circa da 300 x 220 x 120 mm a 460 x 380 x 120 mm	cad	30,00	5,30	CINQUE 30	159,00
30.E05.G05.010	Sola posa in opera di canale o minicanale, in materiale plastico, per cavi, tubazioni e simili, in opera a parete, fissato con appositi tasselli ad espansione, questi compresi; inclusa la sola posa del coperchio, degli eventuali raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc), delle eventuali divisioni interne ed i relativi accessori/pezzi speciali. Della sezione fino a 1200 mm ²	m	67,10	5,76	CINQUE 76	386,50
30.E05.H05.015	Sola posa in opera di canalina metallica portacavi, compreso la sola posa del coperchio, dei relativi pezzi speciali e delle necessarie giunzioni, la fornitura e posa delle viti di giunzione e dei collegamenti equipotenziali. Esclusa la fornitura e posa delle mensole di fissaggio. Della sezione da 150 x 75 a 300 x 75 mm	m	30,80	9,57	NOVE 57	294,76
30.E05.H15.015	Sola posa in opera di mensola di sostegno per canaline metalliche, sistemata ad interasse come previsto dalle specifiche di montaggio delle canaline, fissata su strutture murarie mediante					





CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATINI)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
30.E15.NP1	tasselli di acciaio o punti di muratura ove necessario, questi compresi. Per mensole della larghezza del piano di appoggio da 305 a 405 mm Fornitura e posa di cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x1,5 mm ²	cad	30,00	6,93	SEI 93	207,90
30.E15.NP2	Fornitura e posa di cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm ²	m	62,70	2,88	DUE 88	180,58
30.E15.NP2	Fornitura e posa di cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm ²	m	2.572,90	3,27	TRE 27	8 413,38
30.E15.NP3	Fornitura e posa di cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm ²	m	66,00	4,15	QUATTRO 15	273,90




CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATIES)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture


Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
30.E15.NP4	Fornitura e posa di cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm ²	m	22,00	5,17	CINQUE 17	113,74
30.E15.NP5	Fornitura e posa di cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm ²	m	23,10	9,35	NOVE 35	215,99
30.E15.NP6	Fornitura e posa di cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x16 mm ²	m	27,50	13,16	TREDICI 16	361,90
30.E15.NP7	Fornitura e posa di cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione					




CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture


Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
30.E15.NP8	FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3,5x50 mm ² e cavo unipolare dalle stesse caratteristiche dalla sezione nominale: 1x25 mm ²	m	16,50	25,51	VENTICINQUE 51	420,92
30.E15.NP9	Fornitura e posa di cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3,5x70 mm ² e cavo unipolare dalle stesse caratteristiche dalla sezione nominale: 1x35 mm ²	m	27,50	32,02	TRENTADUE 02	880,55
30.E15.NP9	Fornitura e posa di triplo cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 95 mm ² e doppio cavo unipolare dalle stesse caratteristiche dalla sezione nominale di 50 mm ²	m	105,60	47,46	QUARANTASETTE 46	5011,78
30.E35.NP01	Provvista e posa di quadro elettrico QC correttamente installato, cablato e completo di ogni sua parte	corpo	1,0000	2010,97	DUEMILA DIECI 97	2010,97




CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)


Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
30.E35.NP02	Provvista e posa di quadro elettrico QEG correttamente installato, cablato e completo di ogni sua parte	corpo	1,0000	6719,15	SEIMILASETECENTO-DICIANNOVE/15	6719,15
30.E35.NP03	Provvista e posa di quadro elettrico QCT correttamente installato, cablato e completo di ogni sua parte e compreso pulsante di sgancio	corpo	1,0000	2007,36	DUEMILASETTE/36	2007,36
30.E35.NP04	Provvista e posa di quadro elettrico QL correttamente installato, cablato e completo di ogni sua parte	corpo	1,0000	4430,33	QUATTROMILAQUATTRO = CENTOTRENTA/33	4430,33
30.E35.NP05	Provvista e posa di quadro elettrico QW correttamente installato, cablato e completo di ogni sua parte	corpo	1,0000	1408,01	MILIEQUATTROCENTOTTO/01	1408,01
30.E35.NP06	Lavorazioni necessarie a permettere il funzionamento degli apparati attualmente presenti nei locali bagno quali luci, prese, dispositivo di estrazione aria. Dovranno essere quindi predisposte linee temporanee per garantire l'alimentazione elettrica di tali utenze.	corpo	1,0000	218,03	DUECENTODICOTTO/03	218,03
30.E50.A05.005	Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, lampade a parete, per interni o esterni.	cad	184,00	24,64	VENTIQUATTRO/64	4533,76



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture


Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
30.E50.C05.005	Sola posa in opera di faretto per binario elettrificato	cad	135,00	4,12	QUATTRO 12	556,20
30.E50.NP1	Posa di barra led dal profilo a 45° completa di strip led, dalla lunghezza da 40 a 75 cm. Il cablaggio della lampada dovrà essere nascosto all'interno della struttura tubolare dell'allestimento. Si intende compresa la fornitura e la posa dei connettori e quant'altro necessario a garantire il funzionamento dell'apparato.	cad	95,00	42,67	QUARANTADUE 67	4053,65
30.E50.NP2	Posa di barra led dal profilo a 45° completa di strip led, dalla lunghezza da 1m. Il cablaggio della lampada dovrà essere nascosto all'interno della struttura tubolare dell'allestimento. Si intende compresa la fornitura e la posa dei connettori e quant'altro necessario a garantire il funzionamento dell'apparato.	cad	76,00	54,52	CINQUANTAQUATTRO 52	4143,52
30.E50.NP3	Posa di barra led dal profilo dritto o a 45° completa di strip led, dalla lunghezza da 2.5 a 3 m. Il cablaggio della lampada dovrà essere nascosto all'interno della struttura tubolare dell'allestimento. Si intende compresa la fornitura e la posa dei connettori e quant'altro necessario a garantire il funzionamento dell'apparato.	cad	17,00	66,37	SESSANTASEI 37	1128,29
30.E50.NP4	Provvista e posa di alimentatore per strip led a 24 V tipo Vossloh-Schwabe cod. 186717 dalla potenza di 180W	cad	34,00	73,58	SETTANTATRE 58	2501,72


 CLAUDIO LATTER
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTER)


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTER)


Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	importo Totale
30.E50.NP5	Provvista e posa di alimentatore per strip led a 24 V tipo Necto 24VDC 3AMEDS120W24 dalla potenza 120W	cad	23,00	60,76	SESSANTA /76	1397,48
30.E50.NP6	Provvista e posa di alimentatore per strip led a 24 V tipo Necto 24VDC 3AMEDS60W24 dalla potenza 60W	cad	3,00	43,66	QUARANTA TRE /66	130,98
30.E50.NP7	Provvista e posa di alimentatore per strip led a 24 V tipo Necto 24VDC 3AMEDS30W24 dalla potenza 30W	cad	6,00	40,31	QUARANTA /81	244,86
30.E58.A05.005	Sola posa in opera di binario elettrificato, ad una o più accensioni. Compreso assemblaggio, fissaggio con tasselli (compreso fornitura), la sola posa sia degli elementi rettilinei che dei pezzi speciali/accessori di qualsiasi genere, i necessari collegamenti elettrici. Il tutto misurato per lo sviluppo lineare del binario, arrotondato al metro intero superiore "a parete", a "tipe".	m	179,70	19,06	DICIANNOVE /06	3425,08
30.E65.A10.005	Sola posa in opera di centralina per impianto rilevazione incendi analogico indirizzato, a microprocessore completa di tastiera di interfaccia e display LCD. Compreso il fissaggio con tasselli (fornitura inclusa), la posa ed il collegamento della batteria, la realizzazione dei necessari collegamenti elettrici esclusi i cablaggi, tipo: fino a quattro loop, fino a 99 periferiche	cad	1,00	34,40	TRENTAQUATTRO /40	34,40




CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATINI)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
30.E65.B05.005	Sola posa in opera di accessori per rilevazione incendi. Compreso il fissaggio con tasselli (fornitura inclusa), la posa ed il collegamento della/e batteria/e, la realizzazione dei necessari collegamenti elettrici esclusi i cablaggi, tipo: combinatore telefonico, ripetitore ottico per rilevatore, pulsante di allarme a rottura vetro, pannello allarme ottico/acustico, sirena di allarme, lampeggiatore.	cad	27,00	10,05	DIECI 05	271,35
30.E65.B05.040	Sola posa in opera di accessori per rilevazione incendi. Compreso il fissaggio con tasselli (fornitura inclusa), la posa ed il collegamento della/e batteria/e, la realizzazione dei necessari collegamenti elettrici esclusi i cablaggi, tipo: alimentatore e relativo contenitore	cad	1,00	29,91	VENTINOVE 91	29,91
30.E65.C05.005	Sola posa in opera di modulo ingresso/uscita per rilevazione incendi. Compreso la sola posa in opera cassetta di contenimento e relativo fissaggio con tasselli (fornitura inclusa), la realizzazione dei necessari collegamenti elettrici esclusi i cablaggi, tipo: 1 input o 1 output	cad	2,00	7,60	SETTE 60	15,20
30.E65.D05.005	Sola posa in opera di rilevatore in genere per rilevazione incendi. Compreso il fissaggio dello zoccolo o del componente con tasselli (fornitura inclusa), la realizzazione dei necessari collegamenti elettrici, puntamento. Tipo: puntiforme	cad	26,00	17,58	DICIASSETTE 58	457,08
30.E65.D05.010	Sola posa in opera di rilevatore in genere per rilevazione incendi.					





CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
	Compreso il fissaggio dello zoccolo o del componente con tasselli (fornitura inclusa), la realizzazione dei necessari collegamenti elettrici, puntamento. Tipo: lineare composto da trasmittente e ricevitore	cad	6,00	36,38	TRENTASEI 38	218,28
30.E65.D05.015	Sola posa in opera di rilevatore in genere per rilevazione incendi. Compreso il fissaggio dello zoccolo o del componente con tasselli (fornitura inclusa), la realizzazione dei necessari collegamenti elettrici, puntamento. Tipo: per condotte d'aria	cad	2,00	25,77	VENTICINQUE 77	51,54
40.A10.A15.020	Fornitura e posa in opera di tubo reticolato multistrato precoibentato, comprese le curve, i raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione. Con posa a parete o soffitto "sotto traccia", per linee di distribuzione, escluse la fornitura delle valvole. Del diametro di: 16 mm	m	104,50	9,68	NOVE 68	1011,56
40.A10.A15.060	Fornitura e posa in opera di tubo reticolato multistrato precoibentato, comprese le curve, i raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione. Con posa a parete o soffitto "sotto traccia", per linee di distribuzione, escluse la fornitura delle valvole. Del diametro di: 32 mm	m	42,90	21,76	VENTUNO 76	933,50
40.A10.A20.050	Fornitura e posa in opera di tubo reticolato multistrato precoibentato, comprese le curve, i raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione. Con installazione "a vista", per linee di distribuzione, escluse la fornitura delle valvole. Del diametro di: 26 mm					





CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTE)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
40.A10.A20.060	Fornitura e posa in opera di tubo reticolato multistrato precoibentato, comprese le curve, i raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione. Con installazione "a vista", per linee di distribuzione, escluse la fornitura delle valvole. Del diametro di: 32 mm	m	162,25	21,27	VENTUNO 27	3451,06
40.A10.B10.030	Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine epossidiche, comprese le curve e raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione, esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature. Per linee di distribuzione. Del diametro di: 40 mm	m	55,00	22,74	VENTIDUE 74	1250,70
40.A10.B10.050	Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine epossidiche, comprese le curve e raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione, esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature. Per linee di distribuzione. Del diametro di: 60-65 mm	m	49,83	29,72	VENTINOVE 72	1480,95
40.A10.B20.020	Fornitura e posa di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine epossidiche. Compreso la staffatura, i fondelli, il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature. Per costruzione di collettori di distribuzione, fino a 3 attacchi, in arrivo o partenza. Del diametro di: collettore da 60-65 mm	m	37,83	40,78	QUARANTA 78	1542,71





CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTE)




Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
40.A10.B20.025	Fornitura e posa di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato con resine epossidiche. Compreso la staffatura, i fondelli, il trattamento protettivo delle giunte e delle saldature. Per costruzione di collettori di distribuzione, fino a 3 attacchi, in arrivo o partenza. Del diametro di: sovrapprezzo per ogni attacco oltre i primi 3	cad	1,00	380,10	TRECENTOTTANTA 10	380,10
40.A10.NP01	Provvista e posa in opera di tubazione in multistrato precoibentato dal diametro 40/33 mm	cad	4,00	45,95	QUARANTACINQUE 95	183,80
40.A10.NP02	Provvista e posa in opera di tubazione in multistrato precoibentato dal diametro 50/42 mm	m	184,80	29,78	VENTINOVE 78	5 503,34
40.A12.A10.010	Sola posa in opera di coibentazione di tubazioni, eseguita con coppelle di lana di vetro o lana di roccia, compresa la legatura, misurata vuoto per pieno con curve ragguagliate a 1 m di coibentazione dello stesso diametro della tubazione, compreso lo sfido del materiale, per spessori da 20 a 60 mm: diametro nominale oltre 50 sino a 100 mm	m	121,00	46,00	QUARANTASEI 00	5566,00
		m	28,00	6,72	SEI 72	188,16



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
40.A12.NP1	Provvisa e posa di rivestimento in PVC tipo Armacell mod. Okapak cod PZB 26 adatto a rivestire la tubazione dal diametro 32 adeguatamente coibentata.	m	307,45	8,59	OTTO 59	2641,00
40.A12.NP2	Provvisa e posa di rivestimento in PVC tipo Armacell mod. Okapak cod PZB 33 adatto a rivestire la tubazione dal diametro 40 adeguatamente coibentata.	m	178,20	8,84	OTTO 84	1575,29
40.A12.NP3	Provvisa e posa di rivestimento in PVC tipo Armacell mod. Okapak cod PZB 35 adatto a rivestire la tubazione dal diametro 50 adeguatamente coibentata.	m	121,00	8,88	OTTO 88	1074,48
40.I10.A10.020	Fornitura e posa in opera di canali d'aria rettilinei, sezione rettangolare o quadrata, giuntati a flangia, compresi i necessari staffaggi di sostegno in acciaio zincato, esclusi pezzi speciali e la coibentazione, costruiti in lamiera zincata dello spessore oltre 1 mm fino a 1,2 mm	Kg	113,43	6,09	SEI 09	690,79
40.I20.NP01	Provvisa e posa in opera di estrattore centrifugo tipo Tecnoventil mod CX 100 B dalle caratteristiche di portata 167 mc/h e prevalenza 100 Pa, installato all'interno di baule, completo di staffe, collari, filtri. Il dispositivo si intende completo di staffaggi adeguati alla normativa antisismica.	cad	1,00	192,66	CENTONOVANTADUE 66	192,66




CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATES)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
40.I20.NP02	Provvista e posa in opera di valvola di ventilazione posta a parete nei locali bagno, correttamente staffata e allacciata alle canalizzazioni di estrazione aria, tipo Tecnoventil mod. V/A A 100.	cad	2,00	28,64	VENTOTTO 64	57,28
40.I20.NP03	Provvista e posa in opera di valvola di ventilazione posta a parete nei locali bagno, correttamente staffata e allacciata alle canalizzazioni di estrazione aria, tipo Tecnoventil mod. V/A A 125	cad	1,00	29,57	VENTINOVE 57	29,57
40.I20.NP04	Provvista e posa in opera di canale spiroidale tipo Lindab mod. Safe dal diametro 100 mm completo di pezzi speciali, staffaggi e correttamente connesso alle valvole di ventilazione. Il canale si intende completo di staffaggi adeguati alla normativa antisismica.	m	1,10	17,69	DICIASSETTE 69	19,46
40.I20.NP05	Provvista e posa in opera di canale spiroidale tipo Lindab mod. Safe dal diametro 125 mm completo di pezzi speciali, staffaggi e correttamente connesso alle valvole di ventilazione. Il canale si intende completo di staffaggi adeguati alla normativa antisismica.	m	12,10	20,65	VENTI 65	249,87
40.I20.NP06	Provvista e posa in opera di unità di ventilazione a recupero di calore tipo Ventilclima mod. EBF-SHE 1 caratterizzato da una portata di 375 mc/h a servizio dello spogliatoio. L'unità si considera completa di adeguati staffaggi che rispondano alle verifiche sismiche oltre che statiche.	cad	1,00	2984,21	DUEMILANOVECENTOTTANTA QUATTRO 21	2984,21

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi Leypa, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

Claudio Lattes

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
40.I20.NP07	Provvista e posa in opera di canale spiroidale tipo Lindab mod. Isol dal diametro interno 180 mm, isolato con spessore 25 mm, correttamente staffato e allacciato ai dispositivi di ventilazione. Il canale si intende completo di staffaggi adeguati alla normativa antisismica.	m	11,00	80,81	OTTANTA 81	888,91
40.I20.NP08	Provvista e posa in opera di bocchetta di mandata o ripresa aria posta da incasso nel nuovo controsoffitto del locale spogliatoio, tipo Tecnoventil mod. S441, dimensione 600mm completo di plenum e correttamente installato allacciato alle canalizzazioni	cad	2,00	188,32	CENTOTANTOTTO 32	376,64
40.I20.NP09	Provvista e posa in opera di canale spiroidale tipo Lindab mod. Safe dal diametro 180 mm completo di pezzi speciali, staffaggi e correttamente connesso ai dispositivi aerulici	m	23,10	28,14	VENTOTTO 14	650,03
40.I20.NP10	Provvista e posa in opera di silenziatore da canale tipo FCR mod. SQB a tre setti dalle dimensioni 1050x1050x900mm correttamente allacciato alla rete aeraulica di espulsione dal chiller.	cad	1,00	754,03	SETTECENTOCINQUANTA = QUATTRO 03	754,03
40.I20.NP11	Provvista e posa di serranda tagliafuoco EI120 circolare tipo Tecnoventil mod. FDMD dal diametro 200mm con attuatore tipo Belimo mod. BLF24T	cad	2,00	348,44	TRECENTOQUARANTOTTO / 44	696,88

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
 Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
 C.F.P. IVA 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)


Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
40.J20.NP12	Provvista e posa in opera di griglia circolare di presa ed espulsione aria esterna tipo Tecnoventil mod PAECX dal diametro 300mm in acciaio inox, ad alette fisse, completa di plenum, correttamente staffata ed allacciata alla canalizzazione.	cad	2,00	336,91	TRECENTOTRENTASEI / 91	673,82
40.L10.NP01	Provvista e posa di chiller tipo Clivet mod. WSN XEE 222 dalla potenza frigorifera di 54.9 kW e termica di 67.2 kW completo di giunti antivibranti, circolatore primario, valvole di intercettazione sulle tubazioni principali, griglie metalliche antipassero poste sulla bocca della canalizzazione e compresa la messa in funzione ed il trasporto.	corpo	1,0000	24 894,97	VENTIQUATTROMILA OTTO CENTONOVANTAQUATTRO / 97	24 894,97
40.L10.NP02	Provvista e posa in opera di accumulatore inerziale tipo Cordivari dalla capacità di 300 litri, compresa la coibentazione.	corpo	1,0000	450,14	QUATTROCENTOCINQUANTA / 14	450,14
40.L10.NP03	Provvista e posa di circolatore gemellare a portata variabile tipo Grundfos Magna 3D mod 65-150, caratterizzato da una portata di 19.7 mc/h e da una prevalenza di 10 mca, completo di giunti antivibranti e valvole di intercettazione	corpo	1,0000	5 029,61	CINQUEMILAVENTINOVE / 61	5 029,61
40.L10.NP04	Provvista e posa di valvola di sicurezza tipo Caleffi mod 527 da 1" tarata a 2.5 bar e vaso di espansione tipo Caleffi mod. 556 dal volume di 80 litri, pressione di prericarica 1.5 bar e pressione massima 6 bar.	corpo	1,0000	220,71	DUECENTOSETTANTA / 71	220,71

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03165890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
40.L10.NP05	Provvista e posa di terminali di climatizzazione tipo Ventilclima mod. da incasso tipo Air601, completo di motore ECM, coppia di zoccoli e bacinella ausiliaria raccogli condensa. Sarà realizzato un plenum in materiale sandwich tipo P3 ductal 15HP21 per il collegamento della bocca del fan coil alla feritoia del pannello esistente. Il terminale si intende completo di oneri di assemblamento e cablaggio.	cad	14,00	539,33	CINQUECENTOTRENTA = NOVE 33	7 550,62
40.L10.NP06	Provvista e posa di terminali di climatizzazione tipo Ventilclima mod. da incasso tipo Air601, completa di motore ECM, coppia di zoccoli e bacinella ausiliaria raccogli condensa. Fan coil con presa aria superiore. Il terminale si intende completo di oneri di assemblamento e cablaggio.	cad	2,00	534,93	CINQUECENTOTRENTA = QUATTRO 93	1069,86
40.L10.NP07	Provvista e posa di terminali di climatizzazione tipo Ventilclima mod. da incasso tipo Air401, completo di motore ECM, coppia di zoccoli e bacinella ausiliaria raccogli condensa; sarà realizzato un plenum in materiale sandwich tipo P3 ductal 15HP21 per il collegamento della bocca del fan coil alla feritoia del pannello esistente. Il terminale si intende completo di oneri di assemblamento e cablaggio.	cad	4,00	493,44	QUATTROCENTONOVANTA = TRE 44	1973,76
40.L10.NP09	Provvista e posa di fan coil da incasso a pavimento tipo Sabiana Carisma Floor mod. CFP-ECM 2T 3000-130-330. Il terminale si intende completo di oneri di assemblamento e cablaggio.	cad	7,00	2006,16	DUEMILA SEI 16	14 043,12

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTE)
Claudio Latte

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
40.L10.NP10	Oneri di intercettazione dorsali esistenti impianto di riscaldamento	corpo	1,0000	329,26	TRECENTO SETTANTANOVE / 26	329,26
40.L10.NP11	Pompe di scarico condensa tipo Tecnosystemi mod Easy One 11 litri, correttamente cablata, staffata e allacciata alla rete di scarico.	corpo	13,0000	151,04	CENTOCINQUANTUNO / 04	1963,52
40.L10.NP12	Provvista e posa di sifone a secco tipo Redi installato sulla linea dello scarico della condensa prima dell'allaccio con la rete di scarico fognario.	corpo	1,0000	44,61	QUARANTAQUATTRO / 61	44,61
40.L10.NP13	Provvista e posa di tubazione in polipropilene per lo scarico delle condense, correttamente staffata a parete e sottotraccia a pavimento, posto con adeguata pendenza e allacciato alla rete di scarico fognario dal diametro 40 mm,	m	101,20	27,96	VENTISETTE / 96	2829,55
40.L10.NP14	Provvista e posa di tubazione in polipropilene per lo scarico delle condense, staffata a parete, in pendenza dal diametro 20 mm, correttamente allacciato all'unità di climatizzazione	m	34,65	23,59	VENTOTTO / 59	800,64
40.L10.NP15	Impianto di termoregolazione della centrale frigorifera tipo Controlli:					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Scala, 5 - Firenze
C.F./P.iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTE)
Claudio Latte

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
40.L10.NP16	<p>n.1 Sonda di temperatura da esterno per W560, OmniaPro, Multinet e Energon. NTC10K</p> <p>n.2 Sonda acqua a gambo rigido per W560, OmniaPRO Multinet</p> <p>n.1 Multinet, base con display. 8DI, 8AI, 8DO, 4AO Controllore programmabile, alimentazione 24Vca/cc, 1 porta Ethernet e 2 porte Modbus RS-485.</p> <p>Ingegneria del sistema e/o messa in servizio (Comprende schemi di collegamento, programmazione, avviamento, manuale utente)</p> <p>n.2 Valvola deviatrice frontale DN 2.1/2" mod. 66A U Valvola deviatrice frontale, DN 2.1/2" Kv40, attacchi filettati femmina</p> <p>n.2 Servocomando 24V con comando a 3 fili, tempo di corsa 60 secondi, con micro di fine corsa - M9IC9</p> <p>n.2 Prolunga con comando manuale per valvole motorizzate per servomotori M9I-R9I</p> <p>n.1 Servocomando rotativo coppia 10Nm 2 pos. 24Vac attacco rapido con coppiglia, 40s, IP42. Per valvole a sfera 2v/3v PN32</p> <p>n.1 Valvola sfera motorizzata 2 vie dn3/4" kvs45mc/h PN32, corpo in ottone, tenuta perfetta. Attacchi filettati FF. Temperatura fluido: -20°C..+130°C Delta P 10bar. Per servocomando MVSx10</p> <p>n.1 Servocomando per unità terminali/valvole di zona 300N comando proporzionale 0..10Vdc/2..10Vdc 4..20mA, Feedback 2..10V, Alimentazione 24 Vac, Forza 300N, tempo di corsa 11,5 s/mm @ 50Hz, corsa max 9mm. Grado di Protezione IP43</p> <p>n.1 Valvola di zona 2vie dn1/2 kvs2 corsa5,5mm corpo valvola in ottone, battuta piana. Dp max 2,5 bar. Olturatore con doppio OR di tenuta in EPDM, stelo in acciaio inox. PN16, temperatura acqua 2..95°C. Da motorizzare con servocomando MVT</p> <p>n.1 Sonda temperatura ambiente, da muro .NTC 10K Sonda temperatura ambiente, da muro . NTC 10K per WPRO, MULTINET, MULTIPRO, senza correzione sel, colore bianco.</p> <p>Impianto di termoregolazione del fan coil tipo Controlli:</p> <p>n.9 centraline master composte da: Regolatore fancoil 2tubi/4tubi protocollo Modbus gestione valvole on-off, 3punti, 0..10V. Gestione ventilatore a 3 velocità o modulante. Ingresso regime ridotto, sonda acqua, sonda regolazione loop ausiliario ed on-off. Protocollo ModBus RTU</p> <p>n. 9 Sonda di temperatura a filo per aria W560, ABS</p>	corpo	1,0000	3011,07	TREMIILAUNDICI 07	3011,07

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F.P. Iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

Claudio Lattes

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
40.L10.NP17	<p>OmniaPro, Multinet e Energon, AXCU. NTC10K Con cappuccio ABS n. 19 centraline espansione composte da: Regolatore fancoil 2tubi/4tubi protocollo Modbus n. 28 Valvola di regolazione 2 vie con portata indipendente dalla pressione differenziale (PICV). Corpo valvola in ottone PN16, dimensione DN20 con attacchi filettati esterni 1". Portata Massima 1000 l/h e massimo intervallo di pressione differenziale 25 kPa - 600 kPa. Intervallo di temperatura del fluido ammissibile -10° C + 120°C. Valvola normalmente aperta (Chiusura con stelo abbassato) con corsa 4 mm e motorizzabile con attuatori elettrotermici ed elettromeccanici con comando on-off, 3 punti e modulante. Curva caratteristica lineare e tenuta perfetta e n. 28 Serv. elettrotermico universale 110-230Vac 140N, corsa 4mm n.1 pannello operatore per NR9000 con fondello protettivo Preprogrammato per nr. 50 NR9000. Porta Ethernet per supervisione remota via web. Programmazione apparati elettronici e assistenza avviamento regolatori</p>	corpo	1.0000	7397,97	SETTEMILAOTTOCENTO = NOVANTA SETTE / 97	7397,97
	<p>Provvista e posa di quadro elettrico dedicato all'impianto di termoregolazione tipo Controlli: Quadro Elettrico 560x880x250mm con porta trasparente e porta cieca. Cablaggio completo di quadro elettrico in carpenteria metallica IP55 composto da: 1 controllore MT-NET-BD2 (8 DIN) ed 1 MT-NET-ES1 (8 DIN), Sezionatore generale 230V, Spia presenza ausiliari 24Vac (alimentazione Regolatore), Spia presenza ausiliari 24Vac (alimentazione apparecchi a campo), Trasformatore 230V/24Vac con relativi fusibili di protezione su primario e secondario, Presa di servizio con fusibili di protezione, - Mini Relè ausiliari a 1 contatti completi di zoccolo per uscite digitali della centralina di regolazione, previsto montaggio a fronte quadro del controllore con display o dell'eventuale pannello operatore e realizzazione schemi elettrici e dichiarazione di conformità CE. Controllore ed Eventuali espansioni escluse.</p>	corpo	1.0000	914,57	NOVECENTOQUATTORDICI / 57	914,57

COOPERATIVA ARCHEOLOG.
 Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
 C.F.P.Iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
40.L10.NP18	Provvista e posa di termoarredo tipo Novo dalle dimensioni 1520x500 mm posto a parete, completo di staffe, valvola termostatica e detentore	cad	1,00	464,31	QUATTROCENTO SESSANTA QUATTRO / 31	464,31
40.L10.NP19	Provvista e posa di valvola di intercettazione tipo KSB mod BOA-compact DN65 correttamente installate e complete di coibentazione	cad	18,00	259,94	DUECENTO CINQUANTA = NOVE / 94	4678,92
40.P10.D10.010	Fornitura e posa in opera di tappetino fonoacustico misurato a m ² di pavimento rivestito spessore 10 mm	m ²	325,20	7,89	SETTE / 89	2565,83
50.A10.H10.020	Realizzazione di colonna di scarico, comprese le tubazioni, le zanche di ancoraggio, le braghe, il cappello terminale. Misurazione da sifone fondo colonna alla sommità della colonna di ventilazione: di polietilene alta densità fino a diam. 125 mm, ventilazione diam. 75 mm	m	6,00	65,95	SESSANTA CINQUE / 95	395,70
50.F10.A10.020	Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti sottolavabo, comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura del lavabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile.	cad	6,00	56,88	CINQUANTASEI / 88	341,28

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
50.F10.A10.030	Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: bidet, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti sottobidet, comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura del bidet, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione.	cad	3,00	61,63	SESSANTUNO / 63	184,89
50.F10.A10.040	Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: vaso WC. Compreso l'allaccio alla cassetta di tipo alto o da incasso, fornitura e posa di tubo di cacciata, canotto con anello di tenuta, esclusa la fornitura del vaso.	cad	6,00	74,45	SETTANTAQUATTRO / 45	446,70
50.F10.A10.070	Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: cassetta di cacciata tipo incassato	cad	6,00	47,41	QUARANTA SETTE / 41	284,46
50.G10.B10.010	Sola posa in opera di boyler elettrico e relative staffe di fissaggio corredate dei relativi tasselli, compresi raccordi flessibili, valvole di intercettazione esclusa la linea elettrica di alimentazione, eventuale fornitura e posa di vaso di espansione, della capacità di : sino a 100 l esclusa fornitura e posa di organi di sicurezza.	cad	1,00	128,50	CENTOVENTOTTO / 80	128,50
50.G10.C10.020	Sola posa di contatori acqua, riduttori di pressione, disconnettori idraulici, inclusa la realizzazione dei raccordi (materiali compresi). Del diametro di: da 1"1/4 fino a 2"1/2	cad	4,00	115,85	CENTOQUINDICI / 35	463,40

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Motta, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

Claudio Lattes

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
50.T10.A10.010	Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario, comprendente la forniture e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente, composto da due apparecchi sanitari di cui un wc completo di cassetta di cacciata	cad	1,00	540,24	CINQUECENTOQUARANTA/24	540,24
50.T10.A10.015	Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario, comprendente la forniture e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente, composto da tre apparecchi sanitari di cui un wc completo di cassetta di cacciata	cad	2,00	808,35	OTTOCENTOTTO/35	1616,70
50.T10.NP1	Provvista e posa di collettore idrico sanitario tipo Caleffi mod. 360 completo di cassetta da incasso con coperchio, supporti in acciaio inox e coppia di collettori serie 354 per 5 attacchi calda e 9 attacchi fredda	corpo	1.0000	267,32	DUECENTO Sessantasette/32	267,32
50.T10.NP2	Provvista di boiler tipo Baxi mod. V530 dalla capacità di 3Cl	corpo	1,0000	89,15	OTTANTANOVE/15	89,15
50.T10.NP3	Provvista di piletta di scarico a pavimento completa di sifone, telaio e griglia in acciaio inox tipo Geberit dalle dimensioni 10x10 cm.					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Porta, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
60.B05.A05.010	Applicazione di fondo. Fondo anticorrosivo bicomponente per superfici metalliche (da trattare con pittura intumescente) steso in 1 mano per un quantitativo di 300 gr/mq di prodotto oltre al catalizzatore	corpo	3,0000	104,28	CENTOQUATTRO 28	312,84
60.B05.A20.010	Applicazione di pitture intumescenti Applicazione pittura intumescente in emulsione acquosa data a 6 passate per un consumo di kg/mq 4,00	m²	630,20	5,07	CINQUE 07	3195,11
60.C05.B05.010	Sola posa di maniglioni antipanico Sola posa in opera di maniglione antipanico "a leva" su porta tagliafuoco già predisposta	cad	1,00	24,05	VENTIQUATTRO 05	24,05
60.M05.NP01	Provvista e posa di rubinetto idrante UNI 45, manichetta e lancia con ugello e getto regolabile, completo di raccordi unificati e cassetta di contenimento adeguatamente staffata a parete	corpo	4,0000	184,33	CENTOTANTACQUATTRO 33	737,32
65.B20.A10.030	Sola posa in opera di piastrelle/mattonelle (codici base Loges) per realizzazione di percorsi guida per non vedenti. Del formato tipo 30x30x3 o 40x40x3,5 cm circa, compresa la malta di fissaggio al					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
	sottofondo, questo escluso: in nuove pavimentazioni in piastrelle di gres e simili	m	15,94	17,97	DICIASSETTE 97	286,44
65.C10.B30.010	Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rifianco, per pozzetti delle dimensioni di: fino a 40x40x40 cm interni	cad	7,00	21,46	VENTI QUATTRO 46	171,22
65.C10.NP01	Provvista e posa di coperchio pavimentabile per chiuso dalle dimensioni 30x30 cm, adatto al riempimento con lo stesso materiale del pavimento esistente.	cad	5,00	38,52	TRENTOTTO 52	192,60
75.B10.A10.020	Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 16: 40 mm.	m	3,30	8,83	OTTO 83	29,14
75.B10.A10.050	Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 16: 75 mm	m	3,30	14,02	QUATTORDICI 02	46,26

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi Le Vie, 5 - Firenze
C.F.P.Iva 03486890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
AT.N06.B10.010	Autogru della portata fino a 30 t	h	8,00	94,62	NOVANTA QUATTRO / 62	756,96
NP.ALL.001	Fornitura di Bussola di ingresso composta da struttura in tubolare metallico verniciato in colore grigio chiaro e vetro singolo, antisfondamento, extra chiaro 66.2 (spessore da verificare in fase di ingegnerizzazione per la messa in sicurezza). Dimensione del tubolare compresa tra 40x40 e 60x60mm con la dimensione minima per ottenere il miglior rapporto struttura superficie vetrata. Dimensione in pianta 2x3,90 m, altezza 3,83m. Porta con apertura a doppio battente vai e vieni in vetro di dimensione 2,75x1,68m con ante in vetro singolo antisfondamento extra chiaro 66.2. Cielino cieco realizzato in metallo o pannello sandwich con finitura e colore della struttura. Maniglia antipanico con chiusura a tre punti.	cad	1,00	11 085,89	UNDICI MILA OTTANTACINQUE	11 085,89
NP.ALL.001 b	Fornitura di Sistema a bilico: tipo serie FritsJurgens® (modello da verificare in fase esecutiva) Dimensioni (altezza x spessore x larghezza) 32 x 100 x 295 mm per porte fino a 300 kg Profondità nell'anta è di 100 mm. Auto-chiudente da 125 gradi e -125 gradi. Ammortizzazione Chiusura regolabile Ammortizzazione Apertura regolabile Angolo chiusura radiale 6 gradi, regolabile Regolazione assiale +/- 5 mm Il sistema a bilico consiste in: 1 pz cerniera pivot inferiore integrata nell'anta, realizzata in acciaio inox e alluminio 1 pz cerniera superiore integrata nell'anta, in acciaio inox. Dotato di perno temperato che può essere alzato dal lato della cerniera superiore e che è regolabile in direzione assiale di +/- 5 mm. Il perno viene alzata e inserita nel cuscinetto ceramico della piastra a soffitto.					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi Le Mistra, 6 - Firenze
C.F./P.iva 03195890484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.002	<p>1 pz piastra da pavimento in acciaio inox 80 x 40 mm, spessore = 8 mm. Dotata di incavo ovale alifusolato ai fini dell'incastro della base uniforme della cerniera inferiore.</p> <p>1 pz piastra per soffitto in acciaio inox 60x40mm, spessore = 2 mm. Dotato di cuscinetto ceramico, diametro interno 10 mm per l'incastro del perno.</p> <p>1 pz Set chiave per piastre pavimento</p> <p>1 pz Set chiave System M</p> <p>1 pz Dima da montaggio 95 mm</p> <p>1 pz lubo di colla di montaggio</p> <p>Nota: punto girevole a minimo 91 mm dal lato della porta.</p>	cad	2,00	573,76	CINQUECENTOSETTANTATRE /76	1147,52
NP.AL1.003	<p>Fornitura di Bussola di uscita di sicurezza composta da struttura in tubolare metallico verniciato in colore grigio chiaro e vetro singolo, antisfondamento, extra chiaro 66.2 (spessore da verificare in fase di ingegnerizzazione per la messa in sicurezza). La dimensione del tubolare compresa tra 40x40 e 60x60mm con la dimensione minima per ottenere il miglior rapporto struttura superficie vetrata. Dimensione in pianta 0,65x2,98 m, altezza 5,50m. Porta a doppio battente con apertura verso l'esterno di dimensione 3,46x1,33m con ante in vetro singolo antisfondamento extra chiaro 66.2. Cielino cieco realizzato in metallo o pannello sandwich con finitura e colore della struttura. Maniglia antipanico con chiusura a tre punti.</p> <p>a. Fornitura di Scalinata in lamiera metallica (tipo mandorlato) verniciata in colore rosso, con gradini fissati alla gradonata tramite sistema di fissaggio nascosto. Posizionata sul lato sud della gradonata. Verificare tipologia lamiera per garantire che sia stabile e antiscivolo. La scalinata è composta da 30 pedate 200x30cm, 33 alzate 200x17 cm e 2 pianerottoli 200x130cm</p>	cad	1,00	10491,71	DIECI MILA QUATTROCENTO = NOUANTUNO /71	10491,71

COOPERATIVA ARCHEOLOG.
Via Luigi Le Viti, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

Claudio Lattes

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.004	b. Fornitura di Gradini in lamiera metallica (tipo mandorlato) verniciati, fissati alla gradonata tramite sistema di fissaggio nascosto. Posizionata sul lato nord della gradonata in prossimità dell'ultima alzata. Verificare tipologia lamiera per garantire che sia stabile e antiscivolo. Composti da 2 pedate 200x30cm, 3 alzate 200x17 cm.	cad	1,00	9072,45	NOVEMILASETTANTADUE / 45	9072,45
NP.ALL.004	Fornitura di Carter metallico spessore 3mm colore grigio scuro a copertura del bordo della struttura centrale per tutto il perimetro della stessa, il carter dista 9cm dalla struttura ed è alto 57 cm.	cad	1,00	6359,23	SEIMILA TRECENTO CINQUANTANOVE / 23	6359,23
NP.ALL.005	Fornitura di Pedana flottante modulare (da rivestire in resina - computato a parte), h totale 15cm dal pavimento, ispezionabile per passaggio impianti sotto di essa. Prevedere particolare attenzione per la sagomatura perimetrale, la pedana deve andare a filo con il muro in ogni sua parte. La pedana è divisa in moduli per permettere ispezionabilità degli impianti. Disegno da concordare con progettista in progetto esecutivo. La resina dovrà avere moduli uguali ai moduli della pedana per poter essere sollevata contemporaneamente. La scalinata non scarica il peso sulla pedana, la pedana la circonda. Prevedere grande flusso di persone.	cad	1,00	24563,26	VENTIQUATTROMILACINQUECENTO SESSANTATRE / 26	24563,26
NP.ALL.006	Fornitura di Struttura in lamiera rinforzata (da rivestire in resina - computato a parte) con scivolino. 300x190cm circa	cad	2,00	1020,80	MILLEVENTI / 80	2041,60

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Viaia, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03485890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTE)
Claudio Latte

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.007	Fornitura di Struttura in lamiera rinforzata (da rivestire in resina - computato a parte) con scivolino. 150x190cm circa	cad	1,00	549,12	CINQUECENTO QUARANTA, NOVE /12	549,12
NP.ALL.008	RIVESTIMENTO IN RESINA: Fornitura e posa in opera di Rivestimento in microcemento microtopping della scalinata, della pedana flottante e delle rampe. Prevedere particolare attenzione per la sagomatura perimetrale, la pedana deve andare a filo con il muro in ogni sua parte. La pedana è divisa in moduli per permettere ispezionabilità degli impianti. Disegno da concordare con progettista in progetto esecutivo. La resina dovrà avere moduli uguali ai moduli della pedana per poter essere sollevata contemporaneamente.	cad	1,00	41447,77	QUARANTUNO MILA QUATTRO, CENTOQUARANTA SETTE /77	41447,77
NP.ALL.009	Fornitura di Controsoffitto modulare metallico microforato in colore grigio scuro. Con moduli asportabili per ispezione impianti. Il controsoffitto occupa tutta l'area sotto la scalinata, entro i bordi della struttura metallica perimetrale. Verificare sagoma in base a posizionamento binari per faretti e binari per tende installazione centrale. Tutti i binari devono essere incassati a filo del controsoffitto. Se il binario curvo delle tende non si può incassare, prevedere sistema il più possibile nascosto. 145mq	cad	1,00	13873,73	TREDICIMILA OTTOCENTO SETTANTATRE /73	13873,73
NP.ALL.010	Fornitura di Pannellatura in mdf laccato colore scuro per rivestimento interno, con vano apribile in mdf laccato.	cad	1,00	4796,35	QUATTROMILA SETTECENTO NOVANTASEI /35	4796,35

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi Lu Viatà, 5 - Firenze
C.F./P.iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL011	Realizzazione di parapetto in vetro temperato stratificato spessore 10+10+1,52 PVB - H110 cm dal piano di calpestio - Fissaggio laterale su scala - Resistenza alla spinta di 300 kg/m	cad	22,00	422,40	QUATTROCENTO VENTIDUE/40	9292,80
NP.ALL012	Realizzazione di parapetto in vetro temperato stratificato spessore 10+10+1,52 PVB - H110 cm dal piano di calpestio - Fissaggio laterale su scala - Resistenza alla spinta di 300 kg/m	cad	35,00	309,76	TRECENTO NOVE/76	10841,60
NP.ALL013	<p>a. Fornitura di Elemento scatolare in mdf laccato, colore grigio scuro. L'elemento deve essere fissato all'interno della struttura metallica. L'elemento funge da vano tecnico per gli impianti. In particolare è previsto l'alloggiamento di computer e regia per il sistema videowall e audio. Prevedere uno sportello apribile (con cerniere nascoste all'interno) con apertura tipo push-pull. Lo sportello è utilizzabile solo dal personale, l'elemento scatolare deve quindi essere percepito senza aperture.</p> <p>b. Nella parte inclinata dell'elemento scatolare, prevedere applicazione di grafica (pellicola adesiva o pannello in dibond, da valutare in base al progetto grafico). Dimensioni circa 650x120x92cm</p>	cad	2,00	2468,22	DUEMILAQUATTROCENTO SESSANTOTTO/22	4936,44
NP.ALL014	Fornitura di Lightbox tipo Dresswall, spessore minimo possibile, con cornice in alluminio verniciato dello stesso colore della struttura metallica. Grafica stampata su tessuto adatto a retroilluminazione con sistema di fissaggio nascosto tramite bordatura in gomma che si inserisce nella cornice.					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Via 6/5 Firenze
C.F./P.Iva 03185890484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTE)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.015	Prevedere fissaggio alla struttura con viti nascoste. Il lightbox è fissato sul lato verso l'ingresso del museo. Dimensioni da verificare in base a posizionamento esatto dei ripiani della struttura, 82x210cm circa	cad	1,00	478,02	QUATTROCENTO SETTANTOTTO /02	478,02
NP.ALL.016	Fornitura di Lightbox tipo Dresswall, spessore minimo possibile, con cornice in alluminio verniciato dello stesso colore della struttura metallica. Grafica stampata su tessuto adatto a retroilluminazione con sistema di fissaggio nascosto tramite bordatura in gomma che si inserisce nella cornice. Prevedere fissaggio alla struttura con viti nascoste. Il lightbox è fissato sul lato verso l'ingresso del museo. Dimensioni da verificare in base a posizionamento esatto dei ripiani della struttura, 82x155cm circa	cad	2,00	358,34	TRECENTOCINQUANTOTTO /34	716,68
NP.ALL.017	Fornitura di Lightbox tipo Dresswall, spessore minimo possibile, con cornice in alluminio verniciato dello stesso colore della struttura metallica. Grafica stampata su tessuto adatto a retroilluminazione con sistema di fissaggio nascosto tramite bordatura in gomma che si inserisce nella cornice.	cad	1,00	238,66	DUECENTO TRENTOTTO /66	238,66

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 6 - Firenze
C.F./P.Iva 0318590484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

Claudio Lattes

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
	Prevedere fissaggio alla struttura con viti nascoste. Il lightbox è fissato sul lato interno della wunderkammer. Dimensioni da verificare in base a posizionamento esalto dei montanti della struttura. 511x317cm circa ATTENZIONE: COSTO DA PREVEDERE SOLO IN CASO NON VENGA ATTUATO IL LOTTO 3. DA POSIZIONARE IN SOSTITUZIONE DEL VIDEOWALL SULLA WUNDERKAMMER.	cad	1,00	5888,96	CINQUEMILA OTTOCENTOTTANTOTTO / 96	5888,96
NP.ALL.018	Fornitura di barra led. Strip led 140 led 2835 in binario INCLINATO 45° 75 cm	cad	16,00	21,20	VENTUNO / 20	339,20
NP.ALL.019	Fornitura di barra led tipo Nobile. Strip led 140 led cod. 2835 in binario INCLINATO 45° 100cm	cad	76,00	23,53	VENTITRE / 53	1788,28
NP.ALL.020	Fornitura di Elemento in tubolare metallico verniciato fissato alla gradonata e staffa ad hoc per supporto tablet con possibilità di rotazione per una migliore visuale. Prevedere cavetto di sicurezza per tablet nascosto nel tubolare. I cabling sono nascosti nella struttura e mai a vista. h 45cm circa	cad	6,00	202,05	DUECENTODUE / 05	1212,30
NP.ALL.021	Fornitura di barra led tipo Nobile.					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 6 - Firenze
C.F./P.Iva 03186890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.022	Strip led 140 led cod. 2835 con profilo da incasso IP4X Macrolux MA12 13m Fornitura di barra led tipo Nobile. Strip led 140 led cod. 2835 con profilo da incasso IP4X Macrolux MA12 12,5m	cad	1,00	342,81	TRECENTOQUARANTADUE 81	342,81
NP.ALL.023	Fornitura di barra led tipo Nobile. Strip led 140 led cod. 2835 con profilo da incasso IP4X Macrolux MA12 12,2m	cad	1,00	329,62	TRECENTOVENTINOVE 62	329,62
NP.ALL.024	Fornitura di barra led tipo Nobile. Strip led 140 led cod. 2835 con profilo da incasso IP4X Macrolux MA12 12,2m	cad	1,00	321,71	TRECENTOVENTUNO 71	321,71
NP.ALL.024	Fornitura di barra led tipo Nobile. Strip led 140 led cod. 2835 con profilo da incasso IP4X Macrolux MA12 11,9m	cad	1,00	313,79	TRECENTOTREDICI 79	313,79
NP.ALL.025	Fornitura di barra led tipo Nobile. Strip led 140 led cod. 2835 con profilo da incasso IP4X Macrolux MA12 11,8m	cad	1,00	311,16	TRECENTOUNDICI 16	311,16

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03165890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.026	Fornitura di barra led tipo Nobile. Strip led 140 led cod. 2835 con profilo da incasso IP4X Macrolux MA12 11,5m	cad	1,00	303,25	TRECENTOTRE 25	303,25
NP.ALL.027	Fornitura di barra led tipo Nobile. Strip led 140 led cod. 2835 con profilo da incasso IP4X Macrolux MA12 11,1m	cad	1,00	292,70	DUECENTONOVANTA DUE 70	292,70
NP.ALL.028	Fornitura di barra led tipo Nobile. Strip led 140 led cod. 2835 con profilo da incasso IP4X Macrolux MA12 10,8m	cad	1,00	284,79	DUECENTOTANTACQUATTRO 79	284,79
NP.ALL.029	Fornitura di barra led tipo Nobile. Strip led 140 led cod. 2835 con profilo da incasso IP4X Macrolux MA12 10,6m	cad	1,00	279,52	DUECENTOSETTANTANOVE 52	279,52
NP.ALL.030	Fornitura di barra led tipo Nobile. Strip led 140 led cod. 2835 con profilo da incasso IP4X Macrolux MA12 10,3m	cad	1,00	271,60	DUECENTOSETTANTUNO 60	271,60

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 6 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTESE)
Claudio Latte

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.031	Fornitura di barra led tipo Nobile. Strip led 140 led cod. 2835 con profilo da incasso IP4X Macrolux MA12 10m	cad	1,00	263,70	DUECENTO SESSANTATRE / 70	263,70
NP.ALL.032	Fornitura di Elemento panca in mdf laccato, colore da definire. Prevedere scurello come da disegno. Dimensioni 1000x45x45cm	cad	1,00	2102,85	DUEMILA CENTODUE / 85	2102,85
NP.ALL.032b	Fornitura di Elemento panca in mdf laccato, colore da definire. Prevedere scurello come da disegno. Dimensioni 840x45x45cm	cad	1,00	1760,00	MILASETTTECENTO SESSANTA / 00	1760,00
NP.ALL.033	Fornitura di Elemento in tubolare metallico verniciato fissato alla panca e staffa ad hoc per supporto tablet con possibilità di rotazione per una migliore visuale. Prevedere cavetto di sicurezza per tablet nascosto nel tubolare. I cablaggi sono nascosti nella struttura e mai a vista. h 80cm	cad	6,00	335,10	TRECENTO TRENTACINQUE / 10	2010,60
NP.ALL.034	Fornitura di teca Tipologia A: Elemento in mdf laccato spessore 30mm con giunti a 45°, per esposizione contenuti museali. In corrispondenza dell'appoggio sul tubolare, prevedere fresata nell'mdf per inserimento calamita per aggancio a struttura. Se necessario, prevedere ulteriore staffa a L per fissaggio tramite viti, il più possibile nascosta.					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F.P.iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATINI)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.035	<p>La teca non è a filo della struttura metallica circostante, ma è più piccola di circa 2 cm su ogni lato. Per questa tipologia, l'illuminazione è prevista tramite barra led posizionata sulla struttura metallica (quantificata a parte). Prevedere predisposizione per barra led.</p> <p>72x74x44cm</p> <p>Fornitura di teca Tipologia B: Elemento in mdf laccato spessore 30mm con giunti a 45°, per esposizione contenuti museali. Teca in vetro 33.1 extrachiaro (spessore da verificare in base a contenuti e ingegnerizzazioni) , appoggiata alla base, inserito in una fresata nell' mdf. In corrispondenza dell'appoggio sul tubolare, prevedere fresata nell' mdf per inserimento calamita per aggancio a struttura. Se necessario, prevedere ulteriore staffa a L per fissaggio tramite viti, il più possibile nascosta. La teca non è a filo della struttura metallica circostante, ma è più piccola di circa 2 cm su ogni lato. Per questa tipologia, l'illuminazione è prevista tramite barra led posizionata sulla struttura metallica (quantificata a parte).</p> <p>72x74x44cm</p>	cad	5,00	316,80	TRECENTO SEDICI / 80	1534,00
NP.ALL.036	<p>Fornitura di supporto Tipologia C: Elemento in mdf laccato spessore 30mm, per esposizione contenuti a fissaggio frontale (ad esempio quadri). In corrispondenza dell'appoggio sul tubolare, prevedere fresata nell' mdf per inserimento calamita per aggancio a struttura. Se necessario, prevedere ulteriore staffa a L per fissaggio tramite viti, il più possibile nascosta. Il pannello non è a filo della struttura metallica circostante, ma è più piccolo di circa 2 cm su ogni lato. Per questa tipologia, l'illuminazione è prevista tramite barra led</p>	cad	48,00	424,51	QUATTROCENTOVENTI QUATTRO / 51	20376,48

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185390484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)

Claudio Lattes

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP_ALL.037	<p>posizionata sulla struttura metallica oppure tramite faretto a soffitto (quantificati a parte). sono previste dimensioni diverse in base ai contenuti, dimensione media 152x152cm</p> <p>Fornitura di teca Tipologia D: Elemento scatolare in mdf laccato spessore 30mm con giunti a 45° con monitor trasparente touchscreen inserito nella struttura, per esposizione contenuti museali. Frontalmente il box ha una cornice frontale, asportabile per ispezione, svasata per incasso monitor a filo. Prevedere doppio fondo per alloggiamento mini pc da collegare al monitor trasparente. Prevedere foro nella parte bassa della struttura in mdf per fuoriuscita cavo di alimentazione. Il cavo entrerà poi nella struttura metallica sottostante. In corrispondenza dell'appoggio sul tubolare, prevedere tresata nell' MDF per inserimento calamita per aggancio a struttura. Se necessario, prevedere ulteriore staffa a L per fissaggio tramite viti, il più possibile nascosta. La teca non è a filo della struttura metallica circostante, ma è più piccola di circa 2 cm su ogni lato. Per questa tipologia, l'illuminazione è prevista tramite barra led posizionata all'interno dell'elemento in modo non visibile (quantificata a parte). Valutare posizionamento corretto in fase esecutiva. Prevedere predisposizione per barra led e monitor. NB: il monitor trasparente touchscreen è fissato adeguatamente all'interno della teca, con cablaggi nascosti. Il profilo del monitor non deve vedersi, deve essere visibile solamente la parte trasparente. 72x74x64cm</p>	cad	6,00	476,61	QUATTROCENTO SETTANTA SEI / 61	2.359,66
NP_ALL.038	<p>Fornitura di teca Tipologia E: Elemento scatolare (tipo "cassetto") in mdf laccato spessore 30mm con giunti a 45° con monitor</p>	cad	3,00	821,57	OTTOCENTOVENTUNO / 57	2.464,71

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi Le Vigne 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185390484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATINI)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.039	<p>trasparente touchscreen inserito nella struttura, per esposizione contenuti museali. Nella parte superiore il box ha una cornice frontale, asportabile per ispezione, piastra per incasso monitor a filo. Prevedere doppio fondo per alloggiamento mini pc da collegare al monitor trasparente. Prevedere foro nella parte bassa della struttura in mdf per fuoriuscita cavo di alimentazione. Il cavo entrerà poi nella struttura metallica sottostante. In corrispondenza dell'appoggio sul tubolare, prevedere fresata nell'mdf per inserimento calamita per aggancio a struttura. Se necessario, prevedere ulteriore staffa a L per fissaggio tramite viti, il più possibile nascosta. La teca non è a filo della struttura metallica circostante, ma è più piccola di circa 2 cm su ogni lato. Prevedere staffe di rinforzo, il meno visibili possibili, e valutare la pressione che il visitatore può effettuare sull'elemento causa monitor touch. Per questa tipologia, l'illuminazione è prevista tramite barra led posizionata all'interno dell'elemento in modo non visibile (quantificata a parte). Valutare posizionamento corretto in fase esecutiva.</p> <p>NB: il monitor trasparente touchscreen è fissato adeguatamente all'interno della teca, con cablaggi nascosti. Il profilo del monitor non deve vedersi, deve essere visibile solamente la parte trasparente.</p> <p>NB: l'interno della teca deve necessariamente essere laccato di colore bianco, mentre la parte esterna in colore grigio scuro.</p> <p>72x33x83cm</p> <p>Fornitura di pedana Tipologia F: Elemento tipo pedana con base in mdf laccato colore grigio scuro e lamiera piegata verniciata colore grigio scuro. La lamiera metallica è piegata e appoggiata sulla base in mdf. Prevedere fissaggio tramite calamita nella parte in appoggio sulla struttura in lamiera e incollaggio sulla base in mdf.</p>	cad	3,00	825,79	OTTOCENTOVENTICINQUE / 79	2477,37

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
 Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
 C.F./P.Iva 03185890484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATINI)


Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.040	La pedana non è a filo della struttura metallica circostante, ma è più piccola di circa 2 cm su ogni lato. Per questa tipologia, l'illuminazione è prevista tramite faretto a soffitto (quantificato a parte). Sono previste dimensioni diverse in base ai contenuti, dimensione media 72x158x130cm	cad	9,00	249,76	SETECENTO QUARANTA = NOVE /76	6247,34
NP.ALL.040	Fornitura di ripiano o elemento scatolare in lamiera stirata/oppure scatolare in mdf con opportune fresate per passaggio aria, per appoggiare e nascondere proiettori o gobos. Il piano deve essere fissato alla struttura metallica. 76x78cm	cad	4,00	203,46	DUECENTOTRE /46	813,84
NP.ALL.041	Fornitura di due tende uguali distanziate tra loro di circa 20cm, fissate a due binari elettrificati. La tenda è composta da due materiali uniti tra loro tramite cuciture minime possibili: - da terra fino a 100cm tessuto tipo PVC - da 100cm fino a soffitto in tessuto tipo Trevira CS voile Il materiale deve essere tecnico, semitrasparente e ignifugo. 15m di lunghezza x 4,75m di altezza circa ciascuna	cad	2,00	2381,63	DUEMILA TRECENTOTANT = UNO /63	4763,26
NP.ALL.042	Fornitura di Binario elettrificato a forma circolare per permettere lo spostamento eventuale delle tende. Lo spazio centrale infatti potrebbe essere aperto (su richiesta speciale della Sovrintendenza) per eventuali eventi. I binari vanno in battuta sulla struttura in tubolare, nella loro parte finale. 15m di lunghezza circa	cad	2,00	2464,00	DUEMILA QUATTROCENTO = SESSANTAQUATTRO /00	4928,00

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vita, 6 - Firenze
C.F./P.IVA 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTE)
Claudio Latte

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.043	Fornitura di Tubolare metallico a sezione circolare di massimo 40mm, verniciato colore grigio scuro. Il tubolare sostiene un monitor di 32" ed è fissato a soffitto (il tubolare non scarica a terra ma rimane quindi sospeso). I cablaggi devono rimanere nascosti all'interno del tubolare, mai a vista. I monitor sono posizionati a circa 150cm da terra (la mezzeria) lunghezza da soffitto circa 3,25m	cad	8,00	173,18	CENTOSETTANTATRE / 18	1385,44
NP.ALL.044	Fornitura di Cielino a forma circolare composto da un telaio in legno (spessore minimo possibile) sul quale è fissato un telo in pvc bianco per retroproiezione. Il fissaggio del telo deve essere nascosto. Il cielino è sospeso inclinato ad almeno 260cm da terra (la parte più bassa) tramite tondini in acciaio o strutture simili leggere, garantendo la stabilità e il posizionamento fisso del telaio. Sul cielino è retro-proiettato un video tramite un proiettore sospeso sopra di esso. diametro circa 310cm	cad	1,00	1335,49	MILTRECENTOTRENTA CINQUE / 49	1335,49
NP.ALL.045	Fornitura di Staffe per supporto di 1 proiettore e almeno 3 casse audio, fissate al soffitto. Tipologia da verificare in base agli apparati tecnologici definitivi.	cad	1,00	434,35	QUATTROCENTOTRANTA = QUATTRO / 35	434,35
NP.ALL.046	Fornitura di Teca in mdf laccato fissata alla struttura metallica per esposizione Monete storiche. Vetro extrachiaro 33.1 (da verificare in fase di ingegnerizzazione) fissato sul fronte della teca. La teca è sospesa e fissata alla struttura solo nella parte alla tramite sistema di fissaggio nascosto.					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03186390484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTE)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.047	All'interno è integrata una barra led inclinata di 45°(quantificata a parte). Prevedere predisposizione per barra led. 324x40x36cm	cad	1,00	2.640,00	DUEMILA SEICENTOQUARANTA /00	2.640,00
NP.ALL.047	Fornitura di Lente di ingrandimento fissata ad un binario esterno alla teca (fissato alla struttura in tubolare) con possibilità di scorrimento laterale, per ingrandimento monete. Valutare dimensione lenti in base a tipologia monete esposte e distanza.	cad	4,00	281,60	DUECENTOTANTUNO/60	1.126,40
NP.ALL.048	Fornitura di Pannello in dibond a forma circolare, diametro 200cm, colore bianco nella parte frontale e colorato sul retro. Prevedere finitura opaca nella parte frontale bianca per proiezione. Il pannello è fissato alla struttura metallica tramite sistema a baionetta incollato sul retro, non visibile nella parte frontale della proiezione, e distante dalla struttura di circa 3cm. diametro 200cm	cad	2,00	196,42	CENTONOVANTASEI /42	392,84
NP.ALL.049	Fornitura di Pannello in dibond a forma rettangolare con stampa diretta sul fronte. Il pannello è fissato alla struttura metallica tramite sistema a baionetta incollato sul retro, non visibile nella parte frontale, e inclinato. E' illuminato frontalmente da una barra led (quantificata a parte). 300x75cm	cad	1,00	145,73	CENTOQUARANTACINQUE /73	145,73

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi Lechi, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

Claudio Lattes

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.050	Fornitura di pedana Tipologia F con misure ad hoc: Elemento tipo pedana con base in mdf laccato (colore da valutare) e lamiera piegata verniciata (colore da valutare). La lamiera metallica è piegata e appoggiata sulla base in mdf. Prevedere fissaggio tramite calamita nella parte in appoggio sulla struttura in lamiera e incollaggio sulla base in mdf. La pedana non è a filo della struttura metallica circostante, ma è più piccola di circa 2 cm su ogni lato. Per questa tipologia, l'illuminazione è prevista tramite faretto a soffitto (quantificato a parte). 312x138x100cm	cad	1,00	1159,49	MIECENTOCINQUANTA = NOVE / 49	1159,49
NP.ALL.051	Fornitura di Struttura in tubolare metallico sezione quadrata 40x40x5mm saldato, verniciato colore grigio chiaro (come struttura scalinata). La struttura è fissata nell'imbotte delle finestre. La parte di struttura frontale si prolunga fino a toccare terra. 557x260cm circa	cad	2,00	1807,17	MIEOTTOCENTOSETTE / 17	3614,34
NP.ALL.052	Fornitura di Rivestimento in lamiera stirata verniciata. La lamiera deve essere ispezionabile/asportabile sia per il fianco retrostante, sia per gli apparati tecnologici correlati a questa installazione. La larghezza della maglia è da definire in base alla necessità di ripresa dell'aria del fianco. La lamiera deve risultare a filo della struttura metallica in tubolare, i bordi sono nascosti in fessate nella struttura. 342x260cm circa	cad	2,00	742,02	SETTECENTOQUARANTADUE / 02	1484,04

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi Le Vigne, 5 - Firenze
C.F./P.iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTE)
Claudio Latte

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.053	Fornitura di Lightbox tipo Dresswall, spessore minimo possibile, con cornice in alluminio verniciato dello stesso colore della struttura metallica. Grafica stampata su tessuto adatto a retroilluminazione con sistema di fissaggio nascosto tramite bordatura in gomma che si iscrive nella cornice. Prevedere fissaggio alla struttura con viti nascoste. 250x206cm circa	cad	2,00	1 232,00	MILLE DUECENTO TRENTADUE /00	2 464,00
NP.ALL.054	Fornitura di Staffa per rinforzo sostegno monitor. La staffa si fissa sul retro del monitor il più nascosta possibile.	cad	1,00	52,10	CINQUANTADUE /10	52,10
NP.ALL.055	Fornitura di Pannello in dibond con stampa diretta su un lato, fissato alla struttura in lamiera stirata tramite gancini sul retro a baionetta. Numero e dimensione pannelli da definire in base a progetto grafico e contenuti. 40x40cm circa	cad	10,00	33,09	TRENTATRE /09	330,90
NP.ALL.056	Fornitura di Pannello in mdf laccato, fissato alla struttura in tubolare. 6 coni in lamiera sono ancorati frontalmente all'mdf tramite sistemi di aggancio nascosti. Sul retro un sistema di casse acustiche, nascoste in uno scatolare chiuso, riproduce brani musicali da ascoltare attraverso i coni. N. di coni da definire in base a progetto curatoriale definitivo. dimensione pannello 250x50cm	cad	1,00	1340,42	MILLETRECENTOQUARANTA /42	1340,42

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Motta, 6 - Firenze
C.F./P.iva 03486890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

Claudio Lattes

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.057	Fornitura di Pellicole da applicare alla finestra, sagomate secondo il disegno dell'infisso. Prevedere pellicole oscuranti, applicate all'interno della finestra, colore bianco su entrambi i lati. 200x350cm circa	cad	2,00	323,84	TRECENTO VENTITRE / 84	647,68
NP.ALL.058	Fornitura di Bancone reception/cassa, composto da struttura in mdf laccato con postazione cassa con alzatina frontale per nascondere gli apparati tecnologici. Prevedere predisposizione per illuminazione puntuale, elettrificazione elementi cassa e postazione pc con internet. 370x117x90cm circa	cad	1,00	3.104,64	TREMILA CENTOQUATTRO / 64	3.104,64
NP.ALL.059	CAMMINAMENTO ESTERNO Fornitura di Proiettore professionale orientabile a LED, tipo Targetti Label 9, oppure Castaldi Eidos R, oppure Linealight Pound 81627W. Diametro 8cm circa. Caratteristiche: LED Chip on Board ad alta efficienza Ra97. Potenza nominale 25W Flusso nominale 2769lm Indice resa cromatica 97 CCT nominale 3000K Alimentazione DALI a binario.	cad	20,00	132,53	CENTOTRENTA DUE / 53	2651,60
NP.ALL.060	CONTENUTI ZONA CENTRALE Fornitura di Proiettore professionale orientabile a LED, tipo Targetti Zeno Medium, oppure Castaldi Eidos R, oppure Linealight Pound 81627W. Diametro 13cm circa.					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03145390484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
	Caratteristiche: LED Chip on Board alla efficienza Ra97. Ra84 su richiesta. Potenza nominale 26W Flusso nominale 2602lm Indice resa cromatica 97 CCT nominale 3000K Alimentazione DALI integrata.	cad	30,00	169,93	CENTO SESSANTANOVE/98	5099,40
NP.ALL.061	LATO SINISTRO: Fornitura di barra LED (tipo NOBILE) con strip led 140 led cod. 2835 in binario inclinato 45° 75 cm	cad	17,00	21,20	VENTUNO/20	360,40
NP.ALL.062	LATO SINISTRO: Fornitura di barra LED (tipo NOBILE) con strip led 140 led cod. 2835 in binario inclinato 45° 40 cm	cad	2,00	13,26	TREDICI/26	26,52
NP.ALL.063	LATO SINISTRO: Fornitura di barra LED (tipo NOBILE) con strip led 140 led cod. 2835 in binario inclinato 45° 65 cm	cad	1,00	20,26	VENTI/26	20,26
NP.ALL.064	LATO FRONTALE: Fornitura di barra LED (tipo NOBILE) con strip led 140 led cod. 2835 in binario inclinato 45° 75 cm	cad	18,00	21,20	VENTUNO/20	381,60

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi Le Nista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03135890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.065	LATO FRONTALE: Fornitura di barra LED (tipo NOBILE) con strip led 140 led cod. 2835 in binario inclinato 45° 40 cm	cad	1,00	13,26	TREDICI / 26	13,26
NP.ALL.066	LATO FRONTALE: Fornitura di barra LED (tipo NOBILE) con strip led 140 led cod. 2835 in binario inclinato 45° 65 cm	cad	1,00	20,26	VENTI / 26	20,26
NP.ALL.067	LATO DESTRO: Fornitura di barra LED (tipo NOBILE) con strip led 140 led cod. 2835 in binario inclinato 45° 75 cm	cad	24,00	21,20	VENTUNO / 20	508,80
NP.ALL.068	LATO FRONTALE: Fornitura di barra LED (tipo NOBILE) con strip led 140 led cod. 2835 in binario inclinato 45° 65 cm	cad	1,00	20,26	VENTI / 26	20,26
NP.ALL.069	LATO DESTRO ESTERNO: Fornitura di barra LED (tipo NOBILE) con strip led 140 led cod. 2835 in binario inclinato 45° 75 cm	cad	10,00	21,20	VENTUNO / 20	212,00
NP.ALL.070	TECA MONETE: Fornitura di barra LED (tipo NOBILE) con strip					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03385890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
	led 140 led cod. 2835 in binario inclinato 45° 300 cm	cad	1,00	64,11	SESSANTAQUATTRO 11	64,11
NP.ALL.071	TECA MONETE: Fornitura di barra LED (tipo NOBILE) con strip led 140 led cod. 2835 in binario inclinato 45° 75 cm	cad	4,00	21,20	VENTUNO 20	84,80
NP.ALL.072	TIMELINE: Fornitura di barra LED (tipo NOBILE) con strip led 140 led cod. 2835 in binario DRITTO 250 cm	cad	8,00	54,79	CINQUANTAQUATTRO / 79	438,32
NP.ALL.073	TESTI INTRODUTTIVI: Fornitura di barra LED (tipo NOBILE) con strip led 140 led cod. 2835 in binario DRITTO 250 cm	cad	4,00	54,79	CINQUANTAQUATTRO / 79	219,16
NP.ALL.074	Solo posa in opera e trasporto degli elementi allestitivi compresi nel LOTTO 1. Esclusa posa in opera dei corpi illuminanti (quotato nella sezione IMPIANTI) e voce NP.ALL.008, NP.ALL.011, NP.ALL.012 .	corpo	1,0000	11 968,00	UNDICIMILA NOVECENTO = SESSANTOTTO / 00	11 968,00
NP.ALL.076	COLOPHON: Fornitura di Pannello in dibond con stampa diretta					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185690484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTE)
Claudio Latte

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL077	sul fronte, fissato alla struttura metallica tramite sistema a baionetta incollato sul retro. Il pannello non è parallelo alla struttura ma è posizionato obliquo. Il pannello è illuminato frontalmente da una barra led (quantificata a parte). Numero e dimensione pannelli da definire in base a progetto grafico e contenuti. I pannelli che si incontrano all'inizio della struttura prevedono testi introduttivi al museo e colophon. 84x236cm	cad	3,00	120,38	CENTOVENTI / 38	361,14
NP.ALL078	TESTO INTRODUTTIVO: Fornitura di Pannello in dibond con stampa diretta sul fronte, fissato alla struttura metallica tramite sistema a baionetta incollato sul retro. Il pannello non è parallelo alla struttura ma è posizionato obliquo. Il pannello è illuminato frontalmente da una barra led (quantificata a parte). Numero e dimensione pannelli da definire in base a progetto grafico e contenuti. 84x316cm	cad	1,00	122,48	CENTOSETTANTADUE / 48	122,48
NP.ALL078	TIMELINE: Fornitura di Pannello in dibond con stampa diretta sul fronte, fissato alla struttura metallica tramite sistema a baionetta incollato sul retro, non visibile nella parte frontale, e inclinato. Il pannello è illuminato frontalmente da una barra led (quantificata a parte). 65x180cm	cad	9,00	29,55	SETTANTANOVE / 55	265,95
NP.ALL079	TIMELINE: Fornitura di Pannello in dibond con stampa diretta sul fronte, fissato alla struttura metallica tramite sistema a baionetta					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi Lechi, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.080	incollato sul retro, non visibile nella parte frontale, e inclinato. Il pannello è illuminato frontalmente da una barra led (quantificata a parte). 65x75cm	cad	9,00	39,42	TRENTANOVE / 42	354,78
NP.ALL.081	TIMELINE: Fornitura di Lightbox tipo mattonella luminosa. spessore minimo possibile circa 2cm, con cornice in alluminio verniciato dello stesso colore della struttura metallica e opalino sulla parte frontale retroilluminata. Pellicola trasparente adesiva stampata incollata sull'opalino. Il lightbox è fissato alla struttura metallica tramite sistema a baionetta fissato sul retro con inclinazione come da disegno. 65x90cm	cad	9,00	369,60	TRECENTO SESSANTANOVE / 60	3326,40
NP.ALL.082	SEZIONI MUSEALI: Fornitura di Pannello in dibond con stampa diretta sulla parte frontale, fissato alla struttura metallica tramite sistema a baionetta incollato sul retro. I pannelli sono illuminati dai faretti a soffitto (quantificati a parte). NB: le dimensioni dei pannelli sono state ipotizzate in base ai contenuti museali ricevuti. Numero definitivo e dimensioni da verificare in fase esecutiva e in base a progetto grafico. 160x80cm circa	cad	8,00	86,59	OTTANTA SEI / 59	692,72
NP.ALL.082	SEZIONI MUSEALI: Fornitura di Pannello in dibond con stampa diretta sulla parte frontale, fissato alla struttura metallica tramite sistema a baionetta incollato sul retro. I pannelli sono illuminati dai faretti a soffitto (quantificati a parte). NB: le dimensioni dei pannelli sono state ipotizzate in base ai contenuti museali ricevuti. Numero definitivo e dimensioni da verificare in fase esecutiva e in base a progetto grafico. 80x240cm					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi Le Vasta, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)

Claudio Lattes

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.083	SEZIONI MUSEALI: Fornitura di Pannello in dibond con stampa diretta sulla parte frontale, fissato alla struttura metallica tramite sistema a baionetta incollato sul retro. I pannelli sono illuminati dai faretti a soffitto (quantificati a parte). NB: le dimensioni dei pannelli sono state ipotizzate in base ai contenuti museali ricevuti. Numero definitivo e dimensioni da verificare in fase esecutiva e in base a progetto grafico. 156x164cm	cad	3,00	104,90	CENTOQUATTRO/90	314,70
NP.ALL.084	SEZIONI MUSEALI: Fornitura di Pannello in dibond con stampa diretta sulla parte frontale, fissato alla struttura metallica tramite sistema a baionetta incollato sul retro. I pannelli sono illuminati dai faretti a soffitto (quantificati a parte). NB: le dimensioni dei pannelli sono state ipotizzate in base ai contenuti museali ricevuti. Numero definitivo e dimensioni da verificare in fase esecutiva e in base a progetto grafico. 76x84cm	cad	2,00	135,17	CENTOTRENTACINQUE/17	270,34
NP.ALL.085	SEZIONI MUSEALI: Fornitura di Pannello in dibond (o in alternativa lamierino con grafica applicata) tipo "bandierina", con stampa diretta su entrambi i lati, fissato sul fronte della struttura metallica. Verificare sistema di fissaggio in modo che non sia troppo visibile e invasivo. Verificare misure e disegno in base a progetto grafico. 30x160cm	cad	2,00	41,54	QUARANTUNO/54	83,08
NP.ALL.085	SEZIONI MUSEALI: Fornitura di Pannello in dibond (o in alternativa lamierino con grafica applicata) tipo "bandierina", con stampa diretta su entrambi i lati, fissato sul fronte della struttura metallica. Verificare sistema di fissaggio in modo che non sia troppo visibile e invasivo. Verificare misure e disegno in base a progetto grafico. 30x160cm	cad	8,00	39,42	TRENTANOVE/42	315,36

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F.P. IVA 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.086	MOSTRE TEMPORANEE: Fornitura di Lightbox tipo Dresswall, spessore minimo possibile, con cornice in alluminio verniciato dello stesso colore della struttura metallica. Grafica stampata su tessuto adatto a retroilluminazione con sistema di fissaggio nascosto tramite bordatura in gomma che si inserisce nella cornice. Prevedere fissaggio alla struttura con viti nascoste. 76x244cm	cad	3,00	219,65	DUECENTODICIANNOVE 65	658,95
NP.ALL.087	TAZEBAO FACCIATA ESTERNA: Fornitura di sistema di comunicazione esterna per almeno 4 striscioni 150x700cm in PVC stampato fronte e retro (microforato adatto ad esterno) per la comunicazione esterna del museo e delle sue attività. Nel sostegno è integrato un sistema di illuminazione e discesa automatica dello stendardo per la sua sostituzione. 150x700cm dimensione minima striscioni NB: verificare e disegnare il sistema in fase esecutiva seguendo le indicazioni date dalla Sovrintendenza	cad	4,00	1337,60	MILLETRECENTOTRENTASEPTE	5350,40
NP.ALL.088	Fornitura di Pannello in forex nero in pasta stampa diretta opaca. Possibilità di fissaggio in appoggio o inclinato a seconda dell'esposizione del contenuto. Spessore forex 3 mm. (dimensione indicativa da definire in funzione della grafica) 18x5cm	cad	80,00	9,15	NOVE 15	732,00
NP.ALL.089	Fornitura di un carter in lamiera metallica, verniciato dello stesso colore della parete, posizionato nella parte alta delle pareti perimetrali, per alloggiamento faretti.					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Costa, 5 - Firenze
C.F./P.iva 03165880484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL089 b	Il carter corre lungo tutto il perimetro interno della Loggia. Altezza da valutare in base a tipologia faretti scelta. h 15cm circa, 100m di lunghezza totale circa, diviso in 4 lati da 20m e 30m	cad	1,00	4592,90	QUATTROMIACINQUECENTO NOVANTA DUE /90	4592,90
NP.ALL089 b	FARETTI PER ILLUMINAZIONE GENERALE DEI PASSAGGI, DELL'INGRESSO E DEL TERZO SPAZIO. Fornitura di Proiettore LED orientabile per installazione su binario eurostandard tipo Nobile. Diametro 8cm circa. Alimentazione a binario (computato in IMPIANTI).	cad	29,00	193,26	CENTONOVANTATRE /26	5604,54
NP.ALL090	Solo posa in opera e trasporto degli elementi allestitivi compresi nel LOTTO 2. Esclusa posa in opera dei corpi illuminanti (quotato nella sezione IMPIANTI).	corpo	1,0000	23 936,00	VENTITREMILA NOVECENTO TRENTA SEI /00	23 936,00
NP.ALL092	Fornitura di n.6 Lastra in plexiglass con stampa diretta solo su un lato. Sul bordo superiore della lastra è presente un piccolo profilo metallico per poter fissare la lastra al ripiano in lamiera sovrastante. Il fissaggio deve avvenire tramite sistema a calamita per poter aver flessibilità nello spostamento della lastra in base ai contenuti. Le lastre hanno dimensioni diverse, da verificare in base a posizionamento contenuti. Dimensioni di massima: n.2 100x100cm n.3 100x155cm n.1 100x210cm					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATINI)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.093	Fornitura di Staffe di rinforzo per fissaggio del videowall e delle casse acustiche alla struttura in tubolare. Verificare tipologia adatta con il fornitore del videowall.	cad	1,00	2 506,24	DUE MILA CINQUECENTOSEI /24	2 506,24
NP.ALL.094	Fornitura di Carter in lamiera metallica verniciata dello stesso colore della struttura in tubolare. Il carter serve per contenere l'impianto audio, fare da cornice al videowall e nascondere eventuali cablaggi. Verificare dimensione e spessore in base al sistema audio definitivo. Lo spessore dello scalolare deve risultare il più sottile possibile. Fare attenzione: il retro del videowall è visibile dall'ingresso del museo, quindi il carter deve essere sagomato in modo perfetto rispetto alla struttura in tubolare, e non deve sbordare lateralmente né superare l'altezza della wunderkammer. E' possibile prevedere il carter a blocchi per ispezionabilità ma il fissaggio deve risultare nascosto. Dimensioni 317x511cm circa	cad	1,00	1 103,87	MILLECENTOTRE 87	1 103,87
NP.ALL.095	Fornitura di Base per modellino: struttura in mdf verniciato (colore da definire) sul quale appoggiare il modellino in stampa 3D. Verificare le altezze corrette per una ottima visuale del modello. 200x300x50cm	cad	1,00	2 330,24	DUEMILTATRECENTOTRENTA /24	2 330,24
NP.ALL.095	Fornitura di Base per modellino: struttura in mdf verniciato (colore da definire) sul quale appoggiare il modellino in stampa 3D. Verificare le altezze corrette per una ottima visuale del modello. 200x300x50cm	cad	1,00	1 783,23	MILLE SETTECENTOITANTATRE /23	1 783,23

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi Le Vietti, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185690484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)
Claudio Lattes

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.096	Fornitura di Struttura esterna: struttura in mdf laccato con grafica prespaziale applicata. La struttura è inclinata rispetto al modello di circa 22°. Uno dei quattro lati della struttura deve essere apribile per ispezione apparati tecnologici (da verificare con progetto tecnologico). Prevedere fissaggio barra led su tutto il perimetro interno della struttura, per illuminazione modellino (barra led quantificata a parte). Prevedere staffe nascoste per supporto struttura in modo che sembri completamente staccata dalla base del modellino. 200x300x50cm	cad	1,00	2628,03	DUEMILA SEICENTOVENTOTTO /03	2628,03
NP.ALL.097	Fornitura di Tubolare metallico: Il tablet è sostenuto da un tubolare metallico verniciato fissato alla struttura alla base del modellino, ed ha la possibilità di essere ruotato per inclinare al meglio il tablet. I tubolari sono fissati ad altezze diverse per permetterne a tutti la fruizione. Sistema di rotazione da verificare in fase esecutiva con progetto tecnologico. Prevedere cablaggio e cavetto di sicurezza tablet nascosti nel tubolare. 2 tubolari h100cm 2 tubolari h 130cm	cad	4,00	152,77	CENTOCINQUANTADUE /77	611,08
NP.ALL.098	Fornitura di Cover per tablet: cover su misura per Tablet iOS tipo Apple iPad 11", con maniglie per poterlo ruotare. Prevedere una cover in plexiglass trasparente con cavetti di sicurezza.	cad	4,00	141,50	CENTOQUARANTUNO /50	566,00

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 6 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.099	Fornitura di barra LED (tipo NOBILE) con strip led 140 led cod. 2835 in binario DRITTO 300 cm	cad	2,00	64,11	SESSANTAQUATTRO / 11	128,22
NP.ALL.100	Fornitura di barra LED (tipo NOBILE) con strip led 140 led cod. 2835 in binario DRITTO 200 cm	cad	2,00	45,44	QUARANTA CINQUE / 44	90,88
NP.ALL.101	Fornitura di Elemento scatolare in mdf laccato, per supporto videowall frontale e per nascondere al suo interno due proiettori. I proiettori sincronizzati fra di loro riproducono video in loop sulla volta. Prevedere fori di dimensione adeguata sulla parte alta del box per permetterne la proiezione. Attenzione: studiare giusta inclinazione proiettori e conseguente modifica alla dimensione del box per una proiezione ottimale. Videowall: sistema di 5 monitor per riproduzione contenuti digitali. Utilizzare il box contenitore per alloggiare l'impianto di regia. 510x105x71 cm	cad	2,00	2170,43	DUE MILA CENTO SETTANTA / 43	4340,86
NP.ALL.102	Fornitura di Profilo in acciaio, tipo profilo Halfen, fissato sul perimetro della stanza ad h. 280cm da terra. Prevedere sistemi di aggancio opere tramite sistema a scorrimento all'interno del profilo. circa 36 m lineari totali	cad	1,00	2198,59	DUE MILA CENTO NOVANTOTTO / 53	2198,59

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi Leoni, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03186890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATINI)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.103	Fornitura di Lightbox tipo Dresswall bifacciale, spessore circa 12cm, incassato nel varco. Grafica stampata su tessuto adatto a retroilluminazione con sistema di fissaggio nascosto tramite bordatura in gomma che si inserisce nella cornice. Prevedere fissaggio meno invasivo possibile (verificare possibilità che sia freestanding, senza fissaggio al muro esistente). 120x275cm	cad	3,00	715,26	SETECENTO QUINDICI / 26	2145,78
NP.ALL.104	Fornitura di Lightbox tipo Dresswall bifacciale, spessore circa 12cm, incassato nel varco. Grafica stampata su tessuto adatto a retroilluminazione con sistema di fissaggio nascosto tramite bordatura in gomma che si inserisce nella cornice. Prevedere fissaggio meno invasivo possibile (verificare possibilità che sia freestanding, senza fissaggio al muro esistente). 120x176cm	cad	1,00	532,91	CINQUECENTOTTANTADUE / 91	532,91
NP.ALL.105	Fornitura di Lightbox tipo Dresswall, spessore minimo possibile, con cornice in alluminio verniciato dello stesso colore della struttura metallica. Grafica stampata su tessuto adatto a retroilluminazione con sistema di fissaggio nascosto tramite bordatura in gomma che si inserisce nella cornice. Prevedere fissaggio a soffitto in corrispondenza del lucernario. Dim. 620x230cm	cad	1,00	5230,72	CINQUEMILA DUECENTOTRENTA / 72	5230,72
NP.ALL.106	Fornitura di Porta apribile per accesso allo spogliatoio del personale. La porta è composta da un pannello in mdf laccato fissato al muro tramite cerniere e sistema di calamite per					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F.P. Iva 03186690484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

Claudio Lattes

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.107	<p>garantire la chiusura durante l'orario di visita del museo. Il pannello può essere graficato in base al tipo di mostra temporanea prevista. 100x275cm</p> <p>Fornitura di Pannello in mdf laccato fissato al muro per chiusura temporanea passaggi. Il pannello può essere graficato in base al tipo di mostra temporanea prevista. 100x275cm</p>	cad	1,00	813,12	OTTOCENTOTREDICI / 12	813,12
NP.AII.108	<p>ILLUMINAZIONE STANZE MOSTRE TEMPORANEE</p> <p>Fornitura di Proiettore professionale orientabile a LED, tipo Targetti Label 9, oppure Castaldi Eidos R, oppure Linealight Pound 81627W. Diametro 8cm circa. Caratteristiche: LED Chip on Board ad alta efficienza Ra97. Potenza nominale 25W Flusso nominale 2769lm Indice resa cromatica 97 CCT nominale 3000K Alimentazione DALI a binario.</p>	cad	1,00	413,95	QUATTROCENTOTREDICI / 95	413,95
NP.AII.109	<p>ILLUMINAZIONE STANZE MOSTRE TEMPORANEE</p> <p>Fornitura di Proiettore lineare orientabile a LED tipo Targetti JEDI COMPACT IP40 Caratteristiche: Schede lineari LED High Power Ra90. Potenza nominale 48W Flusso nominale 6000lm Indice resa cromatica 90 CCT nominale 3000K</p>	cad	56,00	132,58	CENTOTRENTADUE / 58	7424,48

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi Le Viti, 6 - Firenze
C.F./P.Iva 03185390484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATINI)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
	Caratteristiche elettriche: Driver integrale/amovibile. Completo di alimentazione DALI, precablato con 1 metro di cavo di sezione 5x0,75mm ² . Il driver è rimovibile e collocabile in altra posizione, rimanendo tuttavia collegato (cavo 0,5m). Tipo driver / Controllo DALI lunghezza 1130cm	cad	42,00	344,12	TRECENTOQUARANTAQUATTRO /12	14 453,04
NP.ALL.110	Fornitura di Staffe per posizionamento Proiettore lineare orientabile a LED tipo Targetti JEDI COMPACT IP40.	cad	42,00	20,57	VENTI /57	863,94
NP.ALL.111	Fornitura di Elemento tipo leche Tipologia A: Elemento in mdf laccato spessore 30mm con giunti a 45°, per esposizione contenuti bookshop. In corrispondenza dell'appoggio sul tubolare, prevedere fresata nell'ndf per inserimento calamita per aggancio a struttura. Se necessario, prevedere ulteriore staffa a L per fissaggio tramite viti, il più possibile nascosta. La leca non è a filo della struttura metallica circostante, ma è più piccola di circa 2 cm su ogni lato. Per questa tipologia, l'illuminazione è prevista tramite barra led posizionata sulla struttura metallica (quantificata a parte). Verificare tipologia e dimensioni in base a necessità area Bookshop. 72x74x44cm	cad	5,00	340,03	TRECENTOQUARANTA /03	1700,15
NP.ALL.112	Sostituzione delle tende alle finestre, già presenti in museo, con tende di tessuto e dimensioni analoghe (senza sostituzione meccanismo). Ciascuna finestra è composta da due tende a rullo di dimensioni					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F.P./va 09186890404

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.ALL.113	160x600cm ca. e due porzioni di tenda che chiudono dal basso verso l'alto a copertura del sopraluce con forma semicircolare di raggio 200cm ca. da prevedere su misura. La tenda dovrà essere in tessuto filtrante microforato di colore bianco. N. 7 finestre	cad	7,00	1455,17	MILLEQUATTROCENTOCINQUANTACINQUE/17	10186,19
NP.ALL.114	Fornitura di Elemento seduta in mdf laccato bianco caldo, avvicinarsi il più possibile al colore della resina di rivestimento della scalinata. Prevedere scuretto come da disegno della voce NP.ALL.032. Dimensioni 45x45x45cm	cad	6,00	95,04	NOVANTACINQUE/04	570,24
NP.ALL.114	Pannelli in dibond con stampa diretta fronte e retro o solo fronte in base a progetto grafico. Quantificato in mq, verificare con progetto grafico le dimensioni di ogni singolo pannello necessario	m ²	15,00	66,88	SESSANTASEI/88	1003,20
NP.ALL.116	Elementi aggiuntivi per eventuale bookshop da concordare con gestore bookshop	corpo	1,0000	2040,00	SETTEMILAQUARANTA/00	2040,00
NP.ALL.117	Solo posa in opera e trasporto degli elementi allestitivi compresi nel LOTTO 1. Esclusa posa in opera dei corpi illuminanti (quotato nella sezione IMPIANTI).					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 6 - Firenze
C.F.P.Iva/03196890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATINI)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.OE.001	Fornitura e posa in opera di maniglioni di sicurezza per diversamente abili tipo Globo, composta di corrimano angolare 67x67 cm e impugnatura di sostegno e maniglione L120 cm, incluso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta in perfetta regola d'arte. Conforme alle prescrizioni di cui al D.M. 11/01/2017 (Criteri Ambientali Minimi).	corpo	1,0000	7040,00	SETTEMILAQUARANTA /00	7040,00
NP.OE.003	Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile tipo Globo DS129, incluso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta in perfetta regola d'arte. Conforme alle prescrizioni di cui al D.M. 11/01/2017 (Criteri Ambientali Minimi).	cad	1,00	199,46	CENTONOVANTA NOVE /46	199,46
NP.OE.004	Fornitura e posa in opera di specchio realizzato su misura, comprensivo di strip led per illuminazione retrostante, incluso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta in perfetta regola d'arte. Dimensioni 210x90cm. Conforme alle prescrizioni di cui al D.M. 11/01/2017 (Criteri Ambientali Minimi).	cad	1,00	157,46	CENTOCINQUANTA SETTE /46	157,46
NP.OE.004	Fornitura e posa in opera di specchio realizzato su misura, comprensivo di strip led per illuminazione retrostante, incluso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta in perfetta regola d'arte. Dimensioni 210x90cm. Conforme alle prescrizioni di cui al D.M. 11/01/2017 (Criteri Ambientali Minimi).	cad	1,00	296,81	DUECENTONOVANTA SEI /81	296,81
NP.OE.010	Rimozione bussola lato Piazza Senarega: Rimozione senza recupero di bussola di uscita di emergenza lato Piazza Senarega composta da struttura in tubolare metallico e lastre di marmo dello spessore di 2 cm. compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto a discarica. Conforme alle prescrizioni di cui al D.M. 11/01/2017 (Criteri Ambientali Minimi).	corpo	1,0000	1435,32	MILIEQUATROCENTOTRENTA = CINQUE /32	1435,32

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 6 - Firenze
C.F.P.Iva 0318590484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTE)
Claudio Latte

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.OE.011	Rampa accesso disabili Piazza Banchi: Realizzazione di rampa di accesso disabili per superamento barriere architettoniche Piazza Banchi realizzata in calcestruzzo opportunamente armato e rivestimento in pietra arenaria, compresa di parapetto in struttura metallica come da disegno e ogni opera per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.	corpo	1.0000	3331,82	TREMILAOTTOCENTOTRENTA UNO/82	3331,82
NP.OE.012	Rampa nuovo accesso bagno: Realizzazione di rampa per nuovo accesso bagno realizzata in calcestruzzo opportunamente armato, rivestimento in lastre di ardesia spessore 2 cm e ogni opera per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.	corpo	1.0000	171,65	CENTOSETTANTUNO/65	171,65
NP.OE.013	Spostamento e riposizionamento targhe in marmo: Spostamento di N° 2 lapidi in marmo mediante rimozione dei ganci superiori in ferro, distacco dalla muratura retrostante e successivo riposizionamento nella parete posta frontalmente. Al fine di garantire un corretto alloggiamento della lapide durante le operazioni di rimozione, si prevede la realizzazione di due casse contenitive, eseguite su misura, utilizzate in fase di intervento come controforma. Si prevede inoltre, se necessario il bendaggio delle superfici con tela grezza e colla animale additivata di biocida, a protezione delle superfici stesse. Una volta terminate le operazioni di rimontaggio nella parete scelta, la tela verrà rimossa con acqua tiepida. Per il rimontaggio delle lapidi si cercherà di riutilizzare i ganci originali, preventivamente trattati con convertitore di ruggine.	corpo	1.0000	2029,74	DUEMILAVENTINOVE/74	2029,74
NP.OE.014	Manutenzione dei serramenti esistenti comprendenti le seguenti lavorazioni: Pulitura a umido di depositi superficiali con azione meccanica manuale da eseguirsi con contemporaneo impiego di					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATINI)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.OE.016	nebulizzatori manuali e acqua demineralizzataeventuale sostituzione della ferramenta e delle chiusure se danneggiate; carteggiatura della superficie in caso di distacchi, consolidamento e reintegrazione delle eventuali lacune ed eventuale rimessa a squadra dell'infisso e inserimento di opportune guarnizioni di tenuta ove presenti ed ammalorati; compresi tutti gli altri oneri necessari per dare il lavoro finito e funzionante	corpo	1,0000	2113,51	DUEMILACENTOTREDICI 51	2113,51
NP.OE.017	PEDANA ELEVATRICE IDRAULICA (OLEODINAMICA): Pedana elevatrice idraulica, con sistema di sollevamento idraulico a pistone indiretto e rivestito da carter per tutta l'altezza in lamiera d'acciaio verniciato a smalto RAL, portata 500 kg, 1 fermate, corsa utile mt. 5,46, velocità 0,15 m/s con manovra a presenza di uomo. Fossa 200 mm. Cabina in cristallo stratificato chiaro con telai verniciati a smalto RAL su due lati con larghezza 1,10 mt, profondità 1,40 mt. altezza 1,10 mt. Pavimento in marmo, corrimano in acciaio inox. Accessi opposti n°.1 porta semiautomatica ad un battente Dimensioni: 800 x 2000 mm H, finitura antina e telaio acciaio verniciato RAL soglia alluminio, n°.1 cancelletto semiautomatico ad un battente (dimensioni: 800 x 1100 mm H) finitura antine cristallo stratificato chiaro con telaio verniciato a smalto RAL, soglia alluminio	corpo	1,0000	34918,40	TRENTAQUATTROMILA NOVE = CENTO DICOTTO /40	34918,40
NP.OE.017	Smontaggio pavimentazione marmi policromi interno loggia: Smontaggio di pavimentazione in marmi policromi da effettuare a mano in modo da non danneggiare le lastre contigue non interessate dai passaggi impiantistici, eseguito in modo da non danneggiare la pavimentazione limitrofa non interessata da passaggi impiantistici. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto al luogo di stoccaggio. Compreso la rimozione del sottofondo per alloggiare canale per passaggio cavi, questo escluso e successivo ripristino con materiale idoneo alla chiusura dello scavo. Compreso					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 6 - Firenze
C.F./P.Iva 03135890484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTE)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.OE.018	<p>movimentazione con carriole, o altri mezzi idonei, all'interno del cantiere, il nolo dei mezzi necessari, le assistenze e di quanto altro utile a fornire l'opera finita a regola d'arte in ogni sua parte.</p> <p>Smontaggio pavimentazione marmi policromi interno loggia: Smontaggio di pavimentazione in marmi policromi e recupero eseguito con la massima cura e attenzione da effettuare a mano, con l'ausilio di attrezzature idonee e ventose, in modo da recuperare tutte le porzioni interessate dai passaggi impiantistici e non danneggiare la pavimentazione limitrofa. La lavorazione comprende: - ricognizione, verifica rilievo e mappatura delle parti di pavimentazione da smontare previa campagna fotografica prima di avviare la rimozione; - rimozione manuale delle singole lastre, o frammenti di pavimentazione, eseguita per porzioni, numerazione di tutte le componenti ed accalastamento in appositi contenitori in modo da facilitare la catalogazione per la successiva ricollocazione; - pulitura accurata manuale e meccanica delle singole lastre rimosse, mediante dismissione di tutte le malte e spolveratura superficiale con l'ausilio di spazzole morbide e lavaggio finale con acqua deionizzata; - restituzione grafica con i frammenti numerati, finalizzata alla ricomposizione della pavimentazione; Compreso movimentazione all'interno del cantiere, il nolo dei mezzi necessari, le assistenze e quanto altro utile a fornire l'opera finita a regola d'arte in ogni sua parte.</p>	m ²	78,60	47,27	QUARANTASETTE / 27	3715,42
NP.OE.019	<p>Posa in opera pavimentazione policroma interno loggia: Posa in opera di pavimentazione in marmi policromi, riposizionati nell'originaria posizione, seguendo gli schemi e le posizioni di rimontaggio. Compreso trasporto delle lastre dal laboratorio in cantiere, posa in opera con collanti specifici, stuccatura giunti, nolo di mezzi necessari e quant'altro utile a fornire l'opera a regola d'arte.</p>	m ²	48,00	327,32	TRECENTOVENTI SETTE / 32	15711,36

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 6 - Firenze
C.F.P.Iva 03105890484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.OE.023	Revisione porta d'ingresso piazza Banchi comprendente le seguenti lavorazioni: inversione senso di apertura delle ante mediante smontaggio dei battenti e delle relative cerniere, taglio delle battute esistenti sul telaio fisso e sulle ante necessari per poter invertire il senso di apertura e farle quindi aprire verso l'interno. Se possibile si dovrà evitare il ribaltamento delle ante. Smontaggio dell'apertura antipanico con chiusura dei buchi, sostituzione della serratura, riposizionamento delle ante con montaggio delle nuove cerniere anche non standard controllo del funzionamento e reintegro cromatico delle parti applicate ex novo per renderle esteticamente coerenti con l'originale.	m ²	48,00	116,46	CENTROSEDICI 46	5 590,08
NP.OE.024	Revisione portone piazza Senarega comprendente le seguenti operazioni: smontaggio dei battenti per l'esecuzione del taglio delle ante per l'adeguamento alla nuova quota della pedana, ripristino del lato inferiore dei battenti e del meccanismo di chiusura coordinato con il nuovo ancoraggio sulla rampa, riposizionamento delle ante, sostituzione della chiusura e controllo del funzionamento e reintegro cromatico delle parti applicate ex novo per renderle esteticamente coerenti con l'originale.	corpo	1,0000	1056,00	MILLE CINQUANTASEI / 00	1056,00
NP.OE.025	Manutenzione porta su via Banchi comprendente le seguenti lavorazioni: sostituzione della chiusura, verifica della funzionalità ed eventuale ripristino dell'apertura antipanico, rimessa in squadra dell'infisso, inserimento di opportune guarnizioni di tenuta ove presenti ed ammalorate	corpo	1,0000	105,60	CENTOCINQUE 60	105,60

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vieja, 5 - Firenze
C.F.P. Iva 03185890484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTE)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.OE.027	Assistenza muraria per la realizzazione degli impianti da valutare in percentuale sull'importo della categoria di lavoro, concemenete: Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici, incluso il ripristino con malta per l'alloggiamento di canalizzazioni o tubazioni del diametro fino a 25 mm compresa la formazione degli alloggiamenti per i casselli portafrutto. In pareti di mattoni forati, blocchi calcestruzzo cellulare espanso.	corpo	1,0000	11766,46	UNDICIMILA SETTECENTO = SESSANTA SEI / 46	11766,46
NP.OE.028	Assistenza muraria per la realizzazione degli impianti da valutare in percentuale sull'importo della categoria di lavoro, concemenete: Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici, incluso il ripristino con malta per l'alloggiamento di canalizzazioni o tubazioni del diametro fino a 25 mm compresa la formazione degli alloggiamenti per i cassetti portafrutto. In pareti di mattoni forati, blocchi calcestruzzo cellulare espanso.	corpo	1,0000	4037,14	QUATTROMILA TRENTA SETTE / 14	4037,14
NP.OE.029	Fornitura di mappa tattile verticale 400x600 mm in alluminio, spessore 6 mm. Planimetri complessa a 1 rilievo e 2 colori con forte contrasto cromatico. Caratteri in braille e stampatello.	corpo	2,0000	1232,00	MILLE DUECENTOTRENTADUE / 00	2464,00
NP.OE.030	Fornitura e posa di Leggio a pavimento orizz. 650x650 mm: Costituito da lastra sagomata e con fori 8x8 mm, in acciaio inox alsì 316 satinato, spessore 2 mm. inclinazione leggio di 95° e supporto mappa di 25°, dotato di fori per il fissaggio con rivetti 4,8 mm, pannello di chiusura posteriore di 1,5 mm provvisto di fori per il fissaggio a terra. altezza 1525 mm	cad	2,00	484,82	QUATTROCENTOITANTQUATTRO / 82	969,64

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.OE.22	Restauro di N°1 lapide lesionata tramite le operazioni di riposizionamento delle parti di lapide distaccate mediante incollaggio con resine epossidiche, con eventuale apposizione di placche di acciaio inox nella parte posteriore come sostegno alle lesioni; stuccatura delle lesioni, ricostruzione di piccole parti mancanti con malte a base di grassello e polvere di marmo e infine la reintegrazione cromatica delle stesse	corpo	1.0000	1126,39	MILLECENTOVENTISEI /39	1126,39
NP.OE.26	Oneri di scarica	m²	5,85	24,94	VENTIQUATTRO /94	145,90
NP.OE.31	Rampa accesso disabili Piazza Senarega: Realizzazione di rampa di accesso disabili per superamento barriere architettoniche Piazza Senarega realizzata con struttura metallica e rivestimento in pietra arenaria, compresa di parapetto in struttura metallica come da disegno e ogni opera per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.	corpo	1.0000	1736,37	MILLE SETTECENTO TRENTASEI /37	1736,37
NP.Tec.002	which computer are you using to access the ARmedia platform (Windows based or MacOS based) - which mobile target platform are you going to test (iOS, Android or both)	cad	6,00	563,20	CINQUECENTO SESSANTATRE /20	3379,20
NP.Tec.003	Monitor 46" per Videowall tipo Samsung Serie VMR-U LED	cad	35,00	704,00	SETTECENTO QUATTRO /00	24640,00

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03189890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATINI)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.Tec.004	Controller Videowall tipo Link-Mi LM-TV25	cad	3,00	2112,00	DUEMILA CENTO DODICI /00	6336,00
NP.Tec.005	MiniPC tipo Lenovo Serie Tiny	cad	3,00	346,37	TRECENTO QUARANTASEI /37	1039,11
NP.Tec.006	Monitor e Tastiera tipo Lenovo Tiny All in one	cad	3,00	121,09	CENTO VENTUNO /09	363,27
NP.Tec.007	Sistema Diffusione Audio inclusivo di 1 Mixer + 4 Set PA Attivi tipo Soundcraft EPM 6 e LD Systems Dave 10 G3	cad	2,00	1408,00	MILLE QUATTROCENTO /00	2816,00
NP.Tec.008	Microfono tipo MONACOR - TXS-606HT trasmettitore UHF palmare	cad	4,00	63,36	SESSANTATRE /36	253,44
NP.Tec.009	Ricevitore UHF per quattro radiomicrofoni tipo MONACOR - TXS-646	cad	1,00	253,44	DUECENTO CINQUANTATRE /44	253,44
NP.Tec.010	Tablet Android tipo Samsung Galaxy Tab A (10.1, Wi-Fi)	cad	12,00	154,81	CENTO CINQUANTAQUATTRO /81	1857,72

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
 Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
 C.F./P.Iva 03186890484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)


Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.Tec.011	Monitor Touch screen da 55" + Media Player tipo Samsung PMF-BC Series	cad	1,00	1830,40	MILLEOTTOCENTOTRENTA /40	1830,40
NP.Tec.012	Video Proiettore tipo BenQ LU9245 con ottica standard	cad	2,00	4716,80	QUATTROMILA SETTECENTO SEDICI /80	9433,60
NP.Tec.013	Media Player Android tipo TV Box Android 10.0 TV Box H616 Smart Media Player	cad	2,00	35,20	TRENTACINQUE /20	70,40
NP.Tec.014	Monitor 32" tipo Samsung serie QMR	cad	8,00	281,60	DUECENTOTANTONO /60	2252,80
NP.Tec.015	Videoproiettore per Retro-proiezione tipo Optoma CinemaX P1 Projector	cad	1,00	2675,20	DUEMILA SEI CENTO SETTANTA CINQUE /20	2675,20
NP.Tec.016	LCD trasparente Touch screen 23" tipo Prodisplay LCD Touch	cad	6,00	1302,40	MILLE TRECENTO DUE /40	7814,40
NP.Tec.017	MiniPC Windows tipo Beelink BT3 Pro	cad	6,00	90,82	NOVANTA /82	544,92

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vega, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.Tec.018	Proiettori Gobo tipo Instagobo 15W	cad	2,00	176,00	CENTOSETTANTA SEI / 00	352,00
NP.Tec.019	Sistema diffusione audio tipo Arylic configurabile tramite App con 9 amplificatori e 8 Set di casse tipo sistema Arylic	corpo	1,0000	1678,34	MILLESEICENTOSETTANTOTTO / 34	1678,34
NP.Tec.020	Tablet IOS tipo Apple iPad 11"	cad	4,00	518,85	CINQUECENTODICOTTO / 85	2075,40
NP.Tec.021	VideoProiettore tipo DenQ LU9245 con ottica long zoom	cad	4,00	5280,00	CINQUEMILA DUECENTOTANTA / 00	21120,00
NP.Tec.022	Media Station tipo Vioso Anystation più Software di gestione	cad	1,00	4083,20	QUATTROMILA OTTANTATRE / 20	4083,20
NP.Tec.023	Cablaggi HDMI e accessori vari	corpo	1,0000	1408,00	MILLEQUATTROCENTOTTO / 00	1408,00
NP.Tec.024	Switch tipo Linksys LGS124	cad	1,00	77,44	SETTANTASEITE / 44	77,44

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi Le Viti, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185090484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTE)
Claudio Latte

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.Tec.025	Access Point tipo Ubiquiti AC-LR	cad	12,00	69,70	SESSANTANOVE /70	836,40
NP.Tec.026	Cavi Ethernet cat6A LSZH 450m e 80 Plug Schermati	corpo	1.0000	192,28	CENTONOVANTADUE /28	192,28
NP1	Inghisaggio barre filettate, compresa l'esecuzione dei fori per una profondità minima di 10 cm circa e la sigillatura con ancorante chimico bicomponente, del diametro fino a 14 mm e della lunghezza fino a 30 cm circa compreso saldatura e Inghisaggio	cad	1.012,00	9,13	NOVE /13	9 239,56
NP3	Oneri di scarica (Vedi Offerta allegata)	m²	93,52	24,94	VENTIQUATTRO /94	2332,39
NP4	Struttura portante in pannello XLAM di XLAM DOLOMITI. Il pannello XLAM è un prodotto ingegnerizzato in legno composto da tavole di abete rosso incollate a strati incrociati. Le tavole, preventivamente piallate, sono giuntate mediante giunti minidita, tipo finger joint, al fine di garantire la continuità strutturale tra le lamelle che compongono i singoli strati. L'incollatura è eseguita in qualità controllata con colle prive di formaldeide. Nel pannello si possono riscontrare fughe, lievi sbavature di colla, fessurazioni e segni di pialla. A tutela del patrimonio forestale viene utilizzato solo legno e prodotti in					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P. Iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
	legno certificati PEFC (oltre alla certificazione CE). I pannelli XLAM sono inoltre certificati ETA 12/0347.		1	80.138,08	OTTANTA MILA CENTOTRENTA OTTO /08	80.138,08
NP6	Grappe di fondino di acciaio, compresa l'esecuzione dei fori nella muratura o in pareti di scavo in genere per una profondità minima di 10 cm circa e la sigillatura con malta additivata con espansivo, per il fissaggio di eventuali armature metalliche, del diametro fino a 18 mm e della lunghezza fino a 30 cm circa compreso saldatura e inghisaggio	cad	60,00	9,50	NOVE /50	570,00
NP7	Messa in forza delle putrelle e successivo riempimento con calcestruzzo reoplasico a ritiro compensato	corpo	1,0000	136,00	CENTOTRENTASEI /00	136,00
PR.A15.A10.010	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 30x30x30 cm	cad	5,00	6,86	SEI /86	34,30
PR.A15.A10.015	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm	cad	2,00	13,17	TREDICI /17	26,34
PR.A15.B15.020	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe C 250					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vieja, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
	(carico di rottura 12,5 tonnellate), per parcheggi, costruito secondo norme UNI EN 124, coperchio auto centrante sul telaio, telaio a struttura alveolare, giunto di polietilene anti rumore e anti basculamento, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.	Kg	12,00	1,78	UNO 78	21,36
PR.A20.A10.100	Piastrelle di cemento, Piastrelle per percorsi guida non vedenti dim 30x30 40x40 o similari, spessore cm 3-4, con finitura antisdrucciolo, da porre in opera con malta cementizia	m ²	6,83	40,70	QUARANTA 70	277,98
PR.A20.A50.015	Piastrelle di gres porcellanato, tinta unita, colori chiari o intermedi, spessore 8 mm, finitura antisdrucciolo dimensioni cm 10x10 20x20 30x30.	m ²	76,70	21,83	VENTUNO 83	1674,56
PR.A22.A11.010	Lastre in gesso protetto e accessori per costruzione pareti, soffitti ecc. Lastra in cartongesso cm. 120 x 200 x 1	cad	10,00	4,90	QUATTRO 90	49,00
PR.A23.E10.010	Porta interna, tipo standard, tamburata, della larghezza di cm 70-80-90-100, spessore minimo 40 mm. Anta con struttura perimetrale di abete, con battuta impiallacciata o laccata, riempimento interno con struttura alveolare resinosa, completa di controlaio di legno listellare impiallacciato dello spessore minimo di mm 40 compresi copritili a incasso, cerniere, serratura e maniglia di ottone, con anta pannelli MDF dello spessore di circa 5 mm impiallacciati con essenze di tipo corrente.	cad	5,00	181,38	CENTOFANTUNO 38	906,90

COOPERATIVA ARCHEOLOGIA
Via Luigi La Mola, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

Claudio Lattes

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
PR.C14.A05.205	Guaine isolanti a base di gomma sintetica a celle chiuse dello spessore di: 25 mm per tubi Ø 60-65 mm	m	14,00	39,90	TRENTANOVE / 90	558,60
PR.C14.A05.215	Guaine isolanti a base di gomma sintetica a celle chiuse dello spessore di: 25 mm per tubi Ø 100 mm	m	14,00	62,47	SESSANTADUE / 47	874,58
PR.C17.A07.030	Valvole a sfera a passaggio totale, per acqua, asta non estraibile, corpo, asta e sfera in ottone OT 58, organi di tenuta in PTFE, PN 16, temperatura massima di esercizio fino a 95° C, omologate, per tubi del diametro nominale di: 40 mm filettate	cad	2,00	23,21	VENTITRE / 21	46,42
PR.C17.A07.040	Valvole a sfera a passaggio totale, per acqua, asta non estraibile, corpo, asta e sfera in ottone OT 58, organi di tenuta in PTFE, PN 16, temperatura massima di esercizio fino a 95° C, omologate, per tubi del diametro nominale di: 60-65 mm filettate	cad	1,00	72,93	SETTANTA DUE / 93	72,93
PR.C17.D35.035	Valvole di ritegno a clapet di ottone filettate per montaggio orizzontale del diametro: DN 65 mm	cad	1,00	25,32	VENTICINQUE / 32	25,32
PR.C22.C05.025	Porte tagliafuoco in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri epossipoliestere e finitura antigraffio comprensive di telaio					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890464

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
	da fissare a muro con zanche o tasselli, serratura tagliafuoco con marcatura CE secondo norme vigenti con foro cilindro e inserto per chiave tipo patent compresa. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, n. 2 cerniere di cui una per autochiusura e una portante regolabile. Rostri di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni per maniglione antipanico e chiudiporta. Guarnizione termoespandente. El 120 un battente, spessore mm 60,luce netta mm 900x2050	cad	1,00	211,95	DUECENTOUNDICI 95	211,95
PR.C22.C10.030	Accessori per porte di sicurezza Kit maniglione antipanico a leva per porta a 1 anta sino a cm. 120	cad	1,00	80,15	OTTANTA 15	80,15
PR.C24.C10.010	Fornitura di attacco per motopompe UNI 70 completo di saracinesca, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza attacco UNI 70 con girello e valvola di intercettazione: tipo verticale	cad	1,00	271,17	DUECENTOSETTANTUNO 17	271,17
PR.C26.A10.005	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: vaso wc con scarico a parete o a pavimento, dimensioni 530x350x410 mm circa	cad	2,00	147,92	CENTOQUARANTASETTE 92	295,84
PR.C26.A10.017	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: sedile con coperchio per wc dedicato termoidurente cerniere cromo	cad	3,00	23,44	VENTITRE 44	70,32

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi Le Viti, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)

Claudio Lattes

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
PR.C26.A10.020	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: lavabo a colonna rettangolare, con spigoli arrotondati, dimensioni 650x500x160 mm circa, esclusa la colonna	cad	2,00	150,86	CENTOCINQUANTA / 86	301,72
PR.C26.B15.015	Cassette di cacciata in PVC da 12 litri, complete di apparecchiatura di scarico tipo da incasso con comando incorporato	cad	2,00	85,05	OTTANTA CINQUE / 05	170,10
PR.C29.A10.005	Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Vaso wc, scarico a pavimento, 37x60cm, h non inferiore a 45cm	cad	1,00	117,06	CENTODICIASSETTE / 06	117,06
PR.C29.A10.010	Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Lavabo rettangolare ergonomico, antropometrico 65x58x25cm con mensola	cad	1,00	119,51	CENTODICIANNOVE / 51	119,51
PR.C29.B10.010	Cassetta di cacciata incasso in PVC completa comando pneumatico	cad	1,00	120,67	CENTOVENTI / 67	120,67
PR.C29.F10.005	Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero gruppo miscelatore monocomando per lavabo con leva lunga	cad	1,00	45,59	QUARANTA CINQUE / 59	45,59

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.iva 03185690484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
PR.C35.A10.015	Miscelatore monocomando in ottone cromato Gruppo per lavabo, incluso pilella 32mm e saltarello	cad	2,00	42,08	QUARANTADUE / 08	84,16
PR.C44.B10.020	Riduttori di pressione con corpo e coperchio di ottone, sede e filtro di acciaio inox, torre di materiale plastico trasparente, guarnizione di gomma NB12, regolazione con manopola, pressione a monte 25 bar, pressione ridotta regolabile 1,5-6 bar, temperatura massima 40 gradi del diametro di: Ø 1 1/4"	cad	1,00	122,99	CENTOVETTANTADUE / 99	122,99
PR.C44.C10.020	Disconnettori idraulici tipo BA certificato a norma EN 12729, a zona di pressione ridotta controllabile, temperatura massima di esercizio 65 gradi, pressione massima 10 bar completo di prese di pressione, rubinetto di scarico, del diametro di: Ø 1 1/4"	cad	1,00	422,89	QUATTROCENTOVENTIDUE / 89	422,89
PR.C44.NP1	Provvista di disconnettore tipo Caleffi mod. 575 da 2 1/2"	cad	1,00	1404,50	MILLEQUATTROCENTOQUATTRO / 50	1404,50
PR.C44.NP2	Provvista di riduttore di pressione tipo Caleffi mod. 5366 DN 65	cad	1,00	1097,80	MILLENOVANTASETTE / 80	1097,80
PR.C74.F10.010	Apparecchi di controllo e misura Manometro diametro 80 mm	cad	1,00	21,10	VENTUNO / 10	21,10

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATINI)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
PR.C74.F10.110	Apparecchi di controllo e misura Flussostati per fluidi IP65	cad	1,00	66,77	SESSANTASEI 77	66,77
PR.E05.A10.020	Tubo flessibile di polipropilene privo di alogenuri, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, con tiracavo, del diametro di: 25 mm.	m	189,20	0,54	ZERO 54	102,17
PR.E05.A10.025	Tubo flessibile di polipropilene privo di alogenuri, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, con tiracavo, del diametro di: 32 mm.	m	269,50	0,74	ZERO 74	199,43
PR.E05.A15.015	Tubo rigido in PVC privo di alogenuri, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, del diametro di: 20 mm.	m	12,10	1,47	UNO 47	17,79
PR.E05.A15.020	Tubo rigido in PVC privo di alogenuri, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, del diametro di: 25 mm.	m	530,20	2,05	DUE 05	1086,91
PR.E05.A15.025	Tubo rigido in PVC privo di alogenuri, serie pesante, non					

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
	propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, del diametro di: 32 mm.	m	603,90	2,80	DUE 80	1690,92
PR.E05.A15.030	Tubo rigido in PVC privo di alogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, del diametro di: 40 mm.	m	40,70	4,36	QUATTRO 36	177,45
PR.E05.A15.035	Tubo rigido in PVC privo di alogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, del diametro di: 50 mm.	m	48,40	5,84	CINQUE 84	282,66
PR.E05.B05.020	Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: 63 mm.	m	116,60	1,20	UNO 20	139,92
PR.E05.B05.025	Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: 75 mm.	m	13,20	1,52	UNO 52	20,06
PR.E05.B05.030	Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: 90 mm.					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03165890484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
PR.E05.D05.010	Cassetta di derivazione in materiale isolante, da incasso, predisposta per separatori, con coperchio bianco verniciabile autoestinguente, delle dimensioni di circa: 196x152x75 mm.	m	128,70	1,89	UNO 89	243,24
PR.E05.D10.010	Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75 resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a doppio isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con coperchio basso, delle dimensioni di circa: 100x100x50 mm.	cad	19,00	3,22	TRE 22	61,18
PR.E05.D10.025	Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75 resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a doppio isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con coperchio basso, delle dimensioni di circa: 190x140x70 mm.	cad	158,00	2,79	DUE 79	440,82
PR.E05.D10.040	Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75 resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a doppio isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con coperchio basso, delle dimensioni di circa: 380x300x120 mm.	cad	21,00	8,30	OTTO 30	174,30
PR.E05.D10.040	Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75 resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a doppio isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con coperchio basso, delle dimensioni di circa: 380x300x120 mm.	cad	30,00	32,43	TRENTADUE 43	972,90

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
PR.E05.E05.010	Canaletta di PVC bianco o grigio autoestinguente con fondo chiuso, compreso il relativo coperchio, divisibile a più scomparti con apposite pareti divisorie, della sezione di circa: 60x40 mm.	m	67,10	2,87	DUE 87	192,53
PR.E05.F05.035	Canaletta portacavi di acciaio verniciato, piena o asolata della sezione di circa: 300x75x1,2 mm	m	30,80	10,11	DIECI 11	311,39
PR.E05.F10.035	Coperchio in acciaio verniciato per canalette della larghezza di: 300 mm.	m	30,80	4,84	QUATTRO 84	149,07
PR.E05.F15.025	Staffa di sostegno preassemblata di acciaio verniciato dello spessore minimo di 2,00 mm, composta da due elementi a squadra imbullonati tra loro con piano di appoggio della larghezza di: 305 mm.	cad	30,00	4,77	QUATTRO 77	143,10
PR.E55.NP1	Provvista di corpo illuminante bagni a plafone a LED tipo Fosnova mod. Pastilla, IP65, cod. 22042510, caratterizzato da un flusso luminoso di 1328 lm, una potenza di 15W	cad	3,00	18,64	DICOTTO 64	55,92
PR.E55.NP10	Provvista di giunti per binario da sospensione tipo Linealight mod. 81066 o tipo Castaldi 2700-DN-K003	cad	45,00	28,05	VENTOTTO 05	1262,25

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 6 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATINI)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
PR.E55.NP11	Provvista di corpo illuminante di sicurezza autoalimentato a led posto su binario tipo DaisaLux mod Carril LD N5	cad	28,00	183,05	CENTOTTANTATRE /05	5.125,40
PR.E55.NP12	Provvista di corpo illuminante di sicurezza autoalimentato a led posto a incasso in corrispondenza della scala di nuova realizzazione tipo DaisaLux mod ALZIR/A	cad	66,00	75,43	SETTANTACINQUE /43	4.978,38
PR.E55.NP13	Provvista di corpo illuminante di sicurezza autoalimentato a led posto a soffitto o a parete tipo Beghelli mod. UpLed 24-36W	cad	22,00	62,89	SESSANTADUE /89	1.383,58
PR.E55.NP14	Provvista di corpo illuminante tipo applique a LED tipo Ideallux mod. Calea, cod. YCA41VKL, caratterizzato da un flusso luminoso di 11140 lm, una potenza di 106W	cad	5,00	272,07	DUECENTOSETTANTADUE /07	1.360,35
PR.E55.NP2	Provvista di corpo illuminante bagni a plafone a LED tipo Fosnova mod. Pastilla, IP65, cod. 22042510, caratterizzato da un flusso luminoso di 1328 lm, una potenza di 15W, completo di sensore di presenza per l'accensione del circuito corrispondente	cad	5,00	37,90	TRENTASETTE /90	189,50
PR.E55.NP3	Provvista di corpo illuminante spogliatoi a plafone a LED tipo Fosnova mod. Pastilla, IP65, cod. 22042514, caratterizzato da un flusso luminoso di 2273 lm, una potenza di 24W					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185690484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATINI)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
		cad	4,00	28,93	VENTOTTO /93	115,72
PR.E55.NP4	Provvista di corpo illuminante stagno a plafone tipo Disano mod. Hidro led cod. 164762	cad	9,00	56,10	CINQUANTASEI 10	504,90
PR.E55.NP5	Provvista di binario da incasso, a tensione 400V, tipo Linealight mod. 80992 o tipo Castaldi 2700-DN-S005	m	80,20	39,18	TRENTA NOVE /18	3142,24
PR.E55.NP6	Provvista di giunti lineari per binario da incasso tipo Linealight mod. 80992 o tipo Castaldi 2700-DN-K00	cad	55,00	12,147	DODICI 47	685,85
PR.E55.NP7	Provvista di giunti angolari per binario da incasso tipo Linealight mod. 81048 o tipo Castaldi	cad	8,00	40,97	QUARANTA 97	327,76
PR.E55.NP8	Provvista di testata di alimentazione e di chiusura tipo Linealight mod 81039 o Castaldi	cad	10,00	8,02	OTTO /02	80,20

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vigna, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTE)
Claudio Latte

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
PR.E55.NP9	Provvista di binario sospeso tipo Linealight mod. 80983 o tipo Castaldi 2700-DN-S002	cad	118,50	42,13	QUARANTADUE 13	4992,61
PR.E70.A20.005	Impianto antincendio convenzionale: pulsante di allarme a rottura vetro completo dei necessari accessori, conforme alle vigenti norme, tipo: da interno	cad	5,00	18,61	DIOTTO 61	93,05
PR.E70.A35.005	Impianto antincendio convenzionale: ripetitore ottico per rivelatori, completo dei necessari accessori, conforme alle vigenti norme, tipo: standard	cad	11,00	11,29	UNDICI 29	124,19
PR.E70.B05.010	Impianto antincendio analogico indirizzato: centralina a microprocessore completa di tastiera di interfaccia e display LCD, conforme alle vigenti norme, tipo: due loop, fino a 99 periferiche (possibilità di collegamento wireless a mezzo di apparecchiature via radio queste escluse)	cad	1,00	1708,89	MILLESSETTECENTOTTO / 89	1708,89
PR.E70.B10.005	Impianto antincendio analogico indirizzato: rivelatore di fumo e incendio completo di zoccolo di fissaggio, conforme alle vigenti norme, tipo: ottico	cad	26,00	78,31	SETTANTOTTO / 31	2036,06

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03485890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
PR.E70.B10.010	Impianto antincendio analogico indirizzato: rivelatore di fumo e incendio completo di zoccolo di fissaggio, conforme alle vigenti norme, tipo: a camera di ionizzazione per condotte	cad	2,00	131,54	CENTOTRENTUNO /54	263,08
PR.E70.B10.015	Impianto antincendio analogico indirizzato: rivelatore di fumo e incendio completo di zoccolo di fissaggio, conforme alle vigenti norme, tipo: tubo di campionamento per rivelatori a camera di ionizzazione m 1,30	cad	2,00	11,83	UNDICI /83	23,66
PR.E70.B10.020	Impianto antincendio analogico indirizzato: rivelatore di fumo e incendio completo di zoccolo di fissaggio, conforme alle vigenti norme, tipo: Lineare indirizzabile a riflessione portata sino a 100 m	cad	6,00	596,68	CINQUECENTONOVANTASEI /68	3580,08
PR.E70.B25.010	Impianto antincendio analogico indirizzato: sirena di allarme completa dei necessari accessori, conforme alle vigenti norme, tipo: alimentata da loop, acustica con lampeggiatore	cad	10,00	105,00	CENTOCINQUE /00	1050,00
PR.E70.D05.005	Impianto antincendio: combinatori telefonici e batterie combinatore telefonico bidirezionale a due canali	cad	1,00	225,15	DUECENTOVENTICINQUE /15	225,15
PR.E70.D05.030	Impianto antincendio: combinatori telefonici e batterie alimentatore 24 V c.c. 5 A, in contenitore, escluso batteria					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185930484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)



Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
		cad	1,00	280,00	DUECENTOTANTANTA/00	280,00
PR.E70.D05.085	Impianto antincendio; combinatori telefonici e batterie batteria al piombo 12 V - 24 A/h	cad	4,00	47,00	QUARANTA SETTE/00	188,00
PR.E70.NP1	Provvista di modulo di interfaccia per l'alimentazione dei dispositivi quali le serrande tagliafuoco tipo Notifier	cad	2,00	75,00	SETTANTACINQUE/00	150,00

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
 Via Luigi Le Natta, 5 - Firenze
 C.F./P.iva 03145890484

CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTESE)
Claudio Latte

* SI CONFERMA LA COPERTIONE

MUSEO DELLA CITTÀ DI GENOVA – GENOA CITY MUSEUM

COOPERATIVA ARCHEOLOGIA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
					UN MILIONE SETTANTAQUATTRO MILA QUATTROCENTOTREDICI / 44	
						1.074.413,11
	TOTALE LAVORI A CORPO				UN MILIONE CENTOITANTAMILA DUECENTOSETTANTACINQUE / 62	1.130.225,62 *
	PROGETTAZIONE					
PRG ESECUTIVA LOTTO 1	PROGETTAZIONE ESECUTIVA LOTTO 1	-	1,00	57.572,92	CINQUANTASETTEMILA CINQUECENTOSETTANTADUE / 92	57.572,92
PRG ESECUTIVA LOTTO 2	PROGETTAZIONE ESECUTIVA LOTTO 2	-	1,00	15.036,78	QUINDICI MILA TRENTASEI / 78	15.036,78
PRG ESECUTIVA LOTTO 3	PROGETTAZIONE ESECUTIVA LOTTO 3	-	1,00	32.754,92	TRENTADUEMILA SETTECENTO CINQUANTAQUATTRO / 92	32.754,92
	TOTALE PROGETTAZIONE				CENTOCINQUEMILATRECENTO SESSANTAQUATTRO / 62	105.364,62

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

COOPERATIVA ARCHEOLOGIA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
SER_ES_LOTTO1	SERVIZI MUSEALI SERVIZIO ESECUTIVITA' INFORMATICA LOTTO 1	-	1,00	9687,04	NOVEMILA SEICENTOTTANTA = SETTE /04	9687,04
SER_ES_LOTTO2	SERVIZIO ESECUTIVITA' GRAFICA ED ELABORAZIONE CONTENUTI LOTTO 2	-	1,00	42240,00	QUARANTADUEMILA DUE = CENTOQUARANTA /00	42240,00
SER_ES_LOTTO3	SERVIZIO ESECUTIVITA' INFORMATICA, GRAFICA ED ELABORAZIONE CONTENUTI LOTTO 3	-	1,00	54940,16	CINQUANTIZIQUATTRONOVE = CENTOQUARANTA /16	54940,16
	TOTALE SERVIZI MUSEALI				CENTOSEIOTTOCENTOSESSANTA SETTE /20	106867,20
	TOTALE OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (in cifre e in lettere)				UN MILIONE TRECENTONOVANTA DUE MILA CINQUECENTO SETTE /42	1392507,42
	RIBASSO PERCENTUALE DEL % RISPETTO AL PREZZO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA (in cifre e in lettere)				VENTOTTOVIRGOLA SESSANTA = TRE PERCENTO	28,63 %
	IMPORTO DEL RIBASSO RISPETTO AL PREZZO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA (in cifre e in lettere)				CINQUECENTO CINQUANTOTTO SEICENTODUE /88	558602,88

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03105890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
60.M05.A05.010	SICUREZZA Sola posa in opera di estintori a polvere o a CO2 e accessori Sola posa in opera di estintori portatili in genere mediante fornitura e fissaggio a parete del supporto a muro in acciaio zincato o cadmiato con n. 3 i tasselli ad espansione.	cad	5,00	10,79	(dieci/79)	53,95
60.M05.A05.010.2	Sola posa in opera di estintori a polvere o a CO2 e accessori Sola posa in opera di estintori portatili in genere mediante fornitura e fissaggio a parete del supporto a muro in acciaio zincato o cadmiato con n. 3 i tasselli ad espansione.	cad	2,00	10,79	(dieci/79)	21,58
60.M05.A05.010.3	Sola posa in opera di estintori a polvere o a CO2 e accessori Sola posa in opera di estintori portatili in genere mediante fornitura e fissaggio a parete del supporto a muro in acciaio zincato o cadmiato con n. 3 i tasselli ad espansione.	cad	2,00	10,79	(dieci/79)	21,58
95.A10.A05.010	Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni)	giorno	270,00	1,30	(uno/30)	351,00
95.A10.A10.010	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi Le Viti, 5 - Firenze
C.F.P.Iva 03185890484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATES)

Claudio Lates

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
	m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.	m	110,00	7,13	(sette/13)	784,30
95.A10.A10.020	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, realizzata con tavole di legname o pannelli multistrato. Montaggio e smontaggio	m	186,00	29,07	(ventinove/07)	5.407,02
95.C10.A10.050.1	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.	cad	5,00	172,50	(centosettantadue/50)	862,50
95.C10.A10.050.3	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.	cad	2,00	172,50	(centosettantadue/50)	345,00
95.F10.A10.010	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².	cad	2,00	345,00	(trecentoquarantacinque/00)	690,00

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Morte, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484

 **CONSORZIO INTEGRA**
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)
Claudio Lattes

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
95.F10.A10.020	Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1,00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.	cad	10,00	14,58	(quattordici/58)	145,80
95.G10.A20.010	puntellatura di carpenteria nella fase transitoria	m ²	122,88	7,61	(sette/61)	935,12
95.G10.A20.010.1	Puntellatura di strutture da demolire eseguita con legnami e puntelli metallici regolabili per altezze fino a 3,50 m dal piano di appoggio Puntellatura di strutture in genere valutate a mc vuoto per pieno	m ³ vpp	8,42	7,61	(sette/61)	64,08
95.G10.A20.010.3	Puntellatura di strutture da demolire eseguita con legnami e puntelli metallici regolabili per altezze fino a 3,50 m dal piano di appoggio Puntellatura di strutture in genere valutate a mc vuoto per pieno	m ³ vpp	16,83	7,61	(sette/61)	128,08
NP.S.01	allarme antintrusione	cad	1,00	600,00	(seicento/00)	600,00

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 51 Firenze
C.F.P.Iva 03185090434


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)

Claudio Lattes

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.S.010.1	Ponte a torre su ruote H piano lavoro 7,80 m lavoro utile 9,70 m per interno	cad	1,00	2.150,00	(duemilacentocinquanta/00)	2.150,00
NP.S.010.2	Ponte a torre su ruote H piano lavoro 7,80 m lavoro utile 9,70 m per interno	cad	1,00	2.150,00	(duemilacentocinquanta/00)	2.150,00
NP.S.02	impianto elettrico di cantiere + messa a terra + quadri derivazione	cad	1,00	1.500,00	(millecinquecento/00)	1.500,00
NP.S.02.3	impianto elettrico di cantiere + messa a terra + quadri derivazione	cad	1,00	500,00	(cinquecento/00)	500,00
NP.S.03	impianto idrico di cantiere	cad	1,00	500,00	(cinquecento/00)	500,00
NP.S.04	protezione pavimentazione interna loggia (esclusa zona della pedana dove i marmi saranno rimossi) con tessuto non tessuto e teloni in nylon	m²	310,00	3,50	(tre/50)	1.085,00

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Porta, 5 - Firenze
C.F.P. va 03185890484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.S.05	protezione basamento interno perimetro loggia con tessuto non tessuto e teloni in nylon	m	165,00	3,50	(tre/50)	577,50
NP.S.06	oneri interferenze e coordinamento per rimozione/bonifica materiali e/o sostanze pericolose	corpo	1,0000	2.000,00	(duemila/00)	2.000,00
NP.S.07.1	oneri interferenze – a disposizione per risolvere interferenze, urgenze	corpo	1,0000	400,00	(quattrocento/00)	400,00
NP.S.07.2	oneri interferenze – a disposizione per risolvere interferenze, urgenze	corpo	1,0000	300,00	(trecento/00)	300,00
NP.S.07.3	oneri interferenze – a disposizione per risolvere interferenze, urgenze	corpo	1,0000	300,00	(trecento/00)	300,00
NP.S.08.1	oneri per coordinamento	corpo	1,0000	400,00	(quattrocento/00)	400,00

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
 Via Luigi Le Vissio, 5 - Firenze
 C.F./P.Iva 03185890484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)


Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.S.08.2	oneri per coordinamento	corpo	1,0000	300,00	{trecento/00}	300,00
NP.S.08.3	oneri per coordinamento	corpo	1,0000	300,00	{trecento/00}	300,00
NP.S.09.1	Ponte a torre su ruote H piano di lavoro 11,54 m lavoro utile 13,40 m per interno noleggio / mese	cad	5,00	1.045,00	(millequarantacinque/00)	5.225,00
NP.S.11.1	Piattaforma elevatrice elettrica semovente a pantografo (h 10 m) noleggio/mese	cad	2,00	1.300,00	(milletrecento/00)	2.600,00
NP.S.11.3	Piattaforma elevatrice elettrica semovente a pantografo (h 10 m) noleggio/mese	cad	2,00	1.300,00	(milletrecento/00)	2.600,00
NP.S.12	Minigru cingolata (ragno) h 10 m	cad	2,00	4.470,00	(quattromilaquattrocentosettanta/00)	8.940,00

COOPERATIVA ARCHEOLOGIA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185880484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.S.13	oneri per smobilizzazione cantiere	cad	1,00	1.000,08	(mille/08)	1.000,08
NP.S.14	Muletto elettrico 18/20 q.li noleggio/mese	cad	2,00	1.250,00	(milleduecentocinquanta/00)	2.500,00
NP.S.15	Sollevatore telescopico frontale noleggio/giorno	cad	1,00	524,00	(cinquecentoventiquattro/00)	524,00
NP.S.16.1	Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera zincata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa, valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.	cad	5,00	296,34	(duecentonovantasei/34)	1.481,70
NP.S.16.3	Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera zincata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa, valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.	cad	2,00	296,34	(duecentonovantasei/34)	592,68

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.iva 03185890484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.S.COV.01.1	cartelli grandi emergenza covid19	cad	2,00	18,98	(diciotto/98)	37,96
NP.S.COV.01.2	cartelli grandi emergenza covid19	cad	2,00	18,98	(diciotto/98)	37,96
NP.S.COV.01.3	cartelli grandi emergenza covid19	cad	2,00	18,98	(diciotto/98)	37,96
NP.S.COV.02.1	cartelli piccoli (A4) emergenza covid19	cad	30,00	2,00	(due/00)	60,00
NP.S.COV.02.2	cartelli piccoli (A4) emergenza covid19	cad	10,00	2,00	(due/00)	20,00
NP.S.COV.02.3	cartelli piccoli (A4) emergenza covid19	cad	10,00	2,00	(due/00)	20,00
NP.S.COV.03.1	postazione igienica completa					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vita, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03485890484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
		cad	1,00	18,98	(diciotto/98)	18,98
NP.S.COV.03.2	postazione igienica completa	cad	1,00	18,98	(diciotto/98)	18,98
NP.S.COV.03.3	postazione igienica completa	cad	1,00	18,98	(diciotto/98)	18,98
NP.S.COV.04	sanificazione superficie cantiere interno loggia	m ²	887,00	2,35	(due/35)	2.084,45
NP.S.COV.05.1	sanificazione wc chimico	cad	5,00	24,00	(ventiquattro/00)	120,00
NP.S.COV.05.3	sanificazione wc chimico	cad	2,00	24,00	(ventiquattro/00)	48,00
NP.S.COV.06.1	sanificazione baracca di cantiere	cad	5,00	24,00	(ventiquattro/00)	120,00

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P. IVA 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTES)
Claudio Lattes

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.S.COV.06.3	sanificazione baracca di cantiere	cad	2,00	24,00	(ventiquattro/00)	48,00
NP.S.COV.07.1	mascherina FFP2	cad	20,00	3,20	(tre/20)	64,00
NP.S.COV.07.2	mascherina FFP2	cad	10,00	3,20	(tre/20)	32,00
NP.S.COV.07.3	mascherina FFP2	cad	10,00	3,20	(tre/20)	32,00
NP.S.COV.08.1	mascherina FFP3	cad	20,00	3,20	(tre/20)	64,00
NP.S.COV.08.2	mascherina FFP3	cad	10,00	3,20	(tre/20)	32,00
NP.S.COV.08.3	mascherina FFP3					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03485890484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
		cad	10,00	3,20	(tre/20)	32,00
NP.S.COV.09.1	mascherina facciale monouso	cad	2.000,00	0,50	(zero/50)	1.000,00
NP.S.COV.09.2	mascherina facciale monouso	cad	200,00	0,50	(zero/50)	100,00
NP.S.COV.09.3	mascherina facciale monouso	cad	728,00	0,50	(zero/50)	364,00
NP.S.COV.10.1	tula monouso	cad	3,00	4,00	(quattro/00)	12,00
NP.S.COV.10.2	tula monouso	cad	1,00	4,00	(quattro/00)	4,00
NP.S.COV.10.3	tula monouso	cad	1,00	4,00	(quattro/00)	4,00

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185990484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)

Claudio Lattes

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
NP.S.COV.11.1	occhiali trasparenti	cad	6,00	4,23	(quattro/23)	25,38
NP.S.COV.11.2	occhiali trasparenti	cad	2,00	4,23	(quattro/23)	8,46
NP.S.COV.11.3	occhiali trasparenti	cad	2,00	4,23	(quattro/23)	8,46
NP.S.COV.12.1	guanti monouso	cad	300,00	0,32	(zero/32)	96,00
NP.S.COV.12.2	guanti monouso	cad	100,00	0,32	(zero/32)	32,00
NP.S.COV.12.3	guanti monouso	cad	100,00	0,32	(zero/32)	32,00
NP.S.COV.13	fornitura e posa barriere plexiglass per locale spogliatoio					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi Le Vigne, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484

CONSORZIO INTEGRA
PROCURATORE
(CLAUDIO LATTE)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
PR.C24.A05.005	Estintori portatili antincendio omologati a polvere, capacità estinguente 55A - 233BC Kg 6	cad	10,00	75,00	(settantacinque/00)	750,00
PR.C24.A05.005.2	Estintori portatili antincendio omologati a polvere, capacità estinguente 55A - 233BC Kg 6	cad	5,00	58,82	(cinquantotto/82)	294,10
PR.C24.A05.005.2	Estintori portatili antincendio omologati a polvere, capacità estinguente 55A - 233BC Kg 6	cad	2,00	58,82	(cinquantotto/82)	117,64
PR.C24.A05.005.3	Estintori portatili antincendio omologati a polvere, capacità estinguente 55A - 233BC Kg 6	cad	2,00	58,82	(cinquantotto/82)	117,64
PR.E50.A01.010	Apparecchi per illuminazione di emergenza a led e accessori. Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrilato trasparente. Qualsiasi grado di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 1 ora. Flusso medio SE 200 - 300 lm	cad	3,00	75,90	(settantacinque/90)	227,70
PR.E55.A05.015	Plafoniera per lampade fluorescenti T8 per posa a vista; costituita					

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185880484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
	da contenitore di lamiera di acciaio verniciato; completa di: reattore elettronico, rifasatore, eventuale fusibile di protezione; cablata; esclusa lampada/e; con ottica di alluminio anodizzato e brillantato, speculare tipo Dark-Light; della potenza di: 1 x 58 W	cad	10,00	95,65	(novantacinque/65)	956,50
	TOTALE SICUREZZA					55.433,12
ECONOMIE LOTTO1	ECONOMIE LOTTO1	-	1,00	11.400,00	(undicimilaquattrocento/00)	11.400,00
ECONOMIE LOTTO2	ECONOMIE LOTTO2	-	1,00	5.000,00	(cinquemila/00)	5.000,00
ECONOMIE LOTTO3	ECONOMIE LOTTO3	-	1,00	15.000,00	(quindicimila/00)	15.000,00
	TOTALE ECONOMIE					31.400,00

COOPERATIVA ARCHEOLOGIA
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
C.F./P.Iva 03185890484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)

Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
	<p>TOTALE GENERALE</p>				<p>UN MILIONE QUATTROCENTO SETTANTANOVE MILA TRE CENTO QUARANTA/54</p>	<p>1'479'340,54</p>


COOPERATIVA ARCHEOLOGIA
 Via Luigi La Vista, 5 - Firenze
 C.F.P.iva 03185890484


CONSORZIO INTEGRA
 PROCURATORE
 (CLAUDIO LATTES)
