

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-213.0.0.-79

L'anno 2022 il giorno 18 del mese di Novembre il sottoscritto Grassano Giorgio in qualita' di dirigente di Direzione Idrogeologia E Geotecnica, Espropri, Vallate, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: ACCORDO QUADRO 2021-2023: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO 2^ Annualità (2022): CUP B32H18000790004 – MOGE 20193 - CIG PADRE 876319621C – CIG FIGLIO ANNO 2022 9455288E7B 1° Contratto Applicativo APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE ESECUTIVA INERENTE IL PROGETTO DI: "INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE PRESSO VIA SAN PANTALEO E VIA CARSO, ZONA VAL BISAGNO"

Adottata il 18/11/2022 Esecutiva dal 18/11/2022

18/11/2022	GRASSANO GIORGIO	
------------	------------------	--



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-213.0.0.-79

OGGETTO: ACCORDO QUADRO 2021-2023: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO 2^ Annualità (2022): CUP B32H18000790004 – MOGE 20193 - CIG PADRE 876319621C – CIG FIGLIO ANNO 2022 9455288E7B

1° Contratto Applicativo

APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE ESECUTIVA INERENTE IL PROGETTO DI: "INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE PRESSO VIA SAN PANTALEO E VIA CARSO, ZONA VAL BISAGNO"

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale della Direzione Progetti per la Città n. 2021-191.1.0.-48, adottata in data 24/05/2021, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori relativi alle tre annualità per un importo complessivo di 970.000,00 Euro oltre I.V.A e sono state individuate altresì le modalità di gara;
- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Progetti per la Città n. 2021-191.1.0.-87 del 21/09/2021 l'Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa I.L.S.E.T. srl., con sede in Genova (Ge), Via XX Settembre 19/6, 1, C.A.P 16121 -Partita I.V.A. n. 00470780107 (CB 40230);
- l'Impresa I.L.S.E.T. srl ha stipulato in data 19/10/2021 il contratto relativo all'accordo quadro con rep. N. 342.
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 19.05.2022 è stata approvata la documentazione tecnica definitiva e il relativo quadro economico degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino, per un importo complessivo di Euro 400.000,00 finanziato per Euro 394.200,00

(CUP B32H18000790004) con mutuo da assumere nell'esercizio 2022, o con devoluzione di mutui precedentemente assunti, e per Euro 5.800,00 (incentivo) con risorse proprie dell'Ente;

- con Determinazione dirigenziale della Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate n. 2022-213.0.0.-62 è stato approvato l'impegno di spesa per la seconda annualità dei lavori di "INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO" per un importo di Euro 400.000,00;
- con Determinazione dirigenziale della Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate n. 2022-213.0.0.-72 è stato attivato il 1° contratto applicativo relativo alla seconda annualità (2022) dei lavori di "INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO".

Considerato che:

- il Quadro economico relativo alla 2[^] annualità 1° applicativo, per un importo totale di euro 400.000,00, dopo rimodulazione approvata con DD 2022-213.0.0.-62 del 24/10/2022, risulta essere il seguente:

A	IMPORTO LAVORI	П	Anno 2022
A1	Lavori a misura	€	264.000,00
	Totale A	П	264.000,00
В	ONERI DELLA SICUREZZA	Н	
	Totale B	€	12.000,00
C	OPERE IN ECONOMIA	H	
	Totale C	€	14.000,00
	TOTALE IMPORTO A BASE GARA	ϵ	290.000,00
	(A+B+C)	Н	
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	П	
D1	Samuel Languist (TVA		5 100 00
D1 D3	Spese per Imprevisti (I.V.A. compresa) Spese Tecniche e di Gara (I.V.A. compresa)	€	5.400,00 35.000,00
D3 D4	IVA 22% su importo a base di gara	€	63.800,00
D5	Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€	5.800,00
	Totale D	€	110.000,00
_	TOTALE GENERALE	€	400.000,00

⁻ pertanto si può procedere all'inizio della esecuzione dei lavori degli interventi dell'Accordo Quadro Frane – 2[^] annualità (2022) per la messa in sicurezza del territorio genovese;

- l'intervento individuato è il seguente: *INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE PRESSO VIA SAN PANTALEO E VIA CARSO, ZONA VAL BISAGNO*

Considerato inoltre che:

- nel rispetto della normativa vigente, il cui principio generale è quello che l'esecuzione di lavori avvenga sulla base di un progetto esecutivo, è necessario procedere alla redazione e all'approvazione della documentazione progettuale esecutiva dell'intervento da eseguirsi nell'ambito del contratto applicativo di cui all'accordo quadro in oggetto;
- a questo proposito il progetto esecutivo del sopracitato intervento, inserito nel primo contratto applicativo della seconda annualità, redatto internamente dai tecnici della Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate è costituito dai seguenti elaborati:

R00_E-Elab	Elenco Elaborati
R01_E-Tec	Relazione Tecnica Illustrativa
C01_E-Cme	Computo Metrico Estimativo
C02_E-QE	Quadro Economico
Tav. 01	Individuazione zone di intervento
Tav. 02	Planimetria stato di progetto – Primo intervento
Tav. 03	Planimetria stato di progetto – Secondo intervento

- per le specifiche caratteristiche degli interventi in argomento, i suddetti documenti sono da ritenersi esaustivi;
- il progetto esecutivo, come sopra indicato, è stato verificato, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 50/2016, con esito positivo, dal RUP, in contraddittorio con il capo-progetto, come dato atto dal verbale di verifica in data 20/10/2022 protocollato con numero NP/2022/1821 ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
- il processo di verifica del progetto esecutivo si è concluso positivamente come dato atto nel Rapporto conclusivo di Verifica prot. NP/2022/1834 del 21/10/2022 ed accertata la libera disponibilità

di aree e immobili oggetto dei lavori ex art. 31 comma 4, lett. e) del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 26, comma 8 del Codice, ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo dei lavori con verbale di validazione prot. NP/2022/1843 in data 24/10/2022;

- il quadro economico del progetto esecutivo in questione risulta essere il seguente:

Α	IMPORTO LAVORI		
	Totale A	€	88.655,68
В	ONERI DELLA SICUREZZA		
	Totale B	€	8.800,00
С	OPERE IN ECONOMIA	€	5.000,00
	TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA (A+B+C)	€	102.455,68
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTI	Ē	
D.1	Spese per Imprevisti (I.V.A. compresa)	€	954,96
D.2	Spese Tecniche e di Gara (I.V.A. compresa)	€	0,00
D.3	I.V.A. 22% sull'importo a base gara	€	22.540,25
D.4	Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)	€	2.049,11
	Totale D		25.544,32
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	128.000,00

- pertanto l'importo dei lavori assomma a 88.655,68 Euro a cui vanno sommati gli oneri per la sicurezza pari ad euro 8.800,00 non soggetti a ribasso e le economie pari ad euro 5.000,00 per un totale di 102.455,68 oltre IVA al 22%;
- pertanto, tenuto conto del ribasso offerto dall'impresa pari al 29,347%, l'importo dei lavori viene a determinarsi in Euro 62.637,90 oltre oneri della sicurezza per Euro 8.800,00, ed opere in economia per Euro 5.000,00, non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 76.437,90 (settantasei-milaquattrocentotrentasette/90), oltre IVA (22%);
- tale importo rientra nella capienza del contratto applicativo II annualità che ammonta ad Euro 290.000,00 (duecentonovantamila/00) comprensivo di Euro 12.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, nonché Euro 14.000,00 per opere in economia.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio Comunale.

Visto l'art. 107 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visti gli art. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 30/3/2001, n. 165;


Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024.

DETERMINA

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - di approvare gli elaborati tutti del progetto esecutivo, allegati al presente provvedimento quale parte integrante, relativi all'intervento: *INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE PRESSO VIA SAN PANTALEO E VIA CARSO, ZONA VAL BISAGNO* da eseguirsi nell'ambito del contratto applicativo (II annualità) dell'Accordo Quadro per interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino, anni 2021-2023, per un importo lavori complessivo netto, tenuto conto del ribasso offerto, pari ad Euro 76.437,90, oltre IVA;
- 3) di dare atto dell'avvenuta validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016, come da verbale prot. NP/2022/1843 in data 24/10/2022 e di far constare, pertanto, vista l'approvazione del progetto definitivo con deliberazione di Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 19.05.2022 che è stato costituito il titolo edilizio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett.c) del D.P.R. 380/2001;
- 4) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore Geol. Giorgio Grassano





OGGETTO: ACCORDO QUADRO 2021-2023: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO

- 2^ Annualità (2022): CUP B32H18000790004 MOGE 20193 CIG PADRE 876319621C CIG FIGLIO ANNO 2022 9455288E7B
- 1° Contratto Applicativo

INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE PRESSO VIA SAN PANTALEO E VIA CARSO, ZONA VAL BISAGNO

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 26 e segg., del D.lgs. n° 50 del 18.04.2016)

Ai sensi dell'art 25 del D.Lgs. 50/2016, alla presenza del progettista Ing. Anna Fueri, si procede alla verifica della documentazione progettuale esecutiva dell'intervento in oggetto:

R00_E-Elab	Elenco Elaborati
R01_E-Tec	Relazione Tecnica Illustrativa
C01_E-Cme	Computo Metrico Estimativo
C02_E-QE	Quadro Economico
Tav. 01	Individuazione zone di intervento
Tav. 02	Planimetria stato di progetto – Primo intervento
Tav. 03	Planimetria stato di progetto – Secondo intervento

Visto che i Documenti previsionale e programmatici 2021-2023 per tali interventi prevedono la somma di euro 1.500.000,00.

Verbale di verifica del progetto esecutivo		Pagina 1 di 2
--	--	---------------





Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento esprime parere favorevole alla documentazione progettuale definitiva elaborata

Genova, lì 20 ottobre 2022









OGGETTO: ACCORDO QUADRO 2021-2023: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO

2^ Annualità (2022): CUP B32H18000790004 – MOGE 20193 - CIG PADRE 876319621C – CIG FIGLIO ANNO 2022 9455288E7B

1° Contratto Applicativo

INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE PRESSO VIA SAN PANTALEO E VIA CARSO, ZONA VAL BISAGNO

RAPPORTO CONCLUSIVO DEL PROCESSO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016)

Il sottoscritto Geol. Giorgio Grassano, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori nell'ambito dell'ACCORDO QUADRO 2021-2023: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO

Visto l'allegato Verbale di Verifica, Prot. NP/2022/1821, redatto in data 20/10/2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, del D.Lgs n° 50 del 18.04.2016, del progetto esecutivo da porsi a base di gara;

Considerato che il processo di verifica del progetto esecutivo in argomento si è concluso con esito positivo;

Dichiara concluse positivamente le operazioni di verifica del progetto esecutivo dei lavori in argomento.

Genova, lì 21 ottobre 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento (Geol. Giorgio Grassano)



Rapporto conclusivo del processo di verifica del progetto

Pagina 1 di 1





OGGETTO: ACCORDO QUADRO 2021-2023: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO.

2^ Annualità (2022): CUP B32H18000790004 – MOGE 20193 - CIG PADRE 876319621C – CIG FIGLIO ANNO 2022 9455288E7B

1° Contratto Applicativo

INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE PRESSO VIA SAN PANTALEO E VIA CARSO, ZONA VAL BISAGNO

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016)

Il sottoscritto Geol. Giorgio Grassano, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, procede a validare, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, il progetto esecutivo dell'*INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE PRESSO VIA SAN PANTALEO E VIA CARSO, ZONA VAL BISAGNO* da realizzarsi nell'ambito dell'Accordo Quadro 2021-2023 di cui all'oggetto.

Considerato che il progetto è costituito dai seguenti elaborati:

R00_E-Elab	Elenco Elaborati
R01_E-Tec	Relazione Tecnica Illustrativa
C01_E-Cme	Computo Metrico Estimativo
C02_E-QE	Quadro Economico
Tav. 01	Individuazione zone di intervento
Tav. 02	Planimetria stato di progetto – Primo intervento
Tav. 03	Planimetria stato di progetto – Secondo intervento

Verbale di validazione del progetto	MOGE 20193	Pagina 1 di 2





Viste le risultanze del rapporto conclusivo di cui all'art 26, del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, redatto in data 21/10/2022 (NP/1834/2022), con il presente atto il sottoscritto dichiara che il progetto stesso può essere ed è validato ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, inoltre accerta la libera disponibilità delle aree ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 4 lettera e).

Genova, lì 24/10/2022



09/2022PRIMA EMISSIONE	<u>Ing. Anna Fueri</u>		Geol. Stefano Battilana	Geol. Grassano	Geol. Grassano
Data Oggetto revisione	Redatto Controllato		Verificato	Approvato	
	COMUNE D	I GE			
DIREZIONE IDROC	GEOLOGIA E GEOTECNICA,	ESPROPR:	I E VALLATI	_ Direttore	Geol, Giorgio GRASSANO
	STRUTTURA INTERVENTI IDROGE	OLOGICI		Responsabile	Geol Stefano Battilana
Committente AS	SESSORATO AI LAVORI F	PUBBLICI		Progetto 213_	04_05
CAPO PROGETTO	Ing. Anna Fueri	RESPONSABI PROCEDIMEN		Geol, Giorgio Grassano	
Progetto GEOLOGICO	E AMBIENTALE <u>Geol. Stefano Battilana</u> <u>Geol. Antonietta Franzè</u>	Rilievi			
Progetto IDRAULICO	<u>Ing. Anna Fueri</u> <u>Ing. Marianna Reggio</u>	Disegni di p	orogetto e Car	Ing. Anna	<u>Fueri</u> nzo Simonetti
Progetto GEOTECNICO	- STRUTTURALE	Computi me	trici - Stime	Geom. Giobatta	<u>Pagano</u>
Studi Geologici	<u>Geol. Stefano Battilana</u> <u>Geol. Antonietta Franzè</u>	Coordiname Sicurezza (in fase o progettaz			
	-23. INTERVENTO DI REGIM PRESSO VIA SAN PANTALEC	_	- • -	Municipio IV Val Bis N°prog. elab	N° tot. elab.
□ggetto della tavola □ □ □	NCO ELABO	RAT]		Scala Tavola N°	Data Ottobre 2022
	ESECUTIVO odice PROGETTAZIONE Codice OPER		ECNICO	 RNN F	I-Elab
I DISEGNI E LE INFORMAZ	213_04_05 ZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CU	DEL COMUNE DI GENI	JVA E NON POSSONO ESSEF I, SALVO AUTORI77A/INNF		



"ACCORDO QUADRO 2021-2023: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO

1° Contratto Applicativo della seconda annualità – 1° Intervento

INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE PRESSO VIA SAN PANTALEO, ZONA VAL BISAGNO

ELENCO ELABORATI

Nr.	Tav.	Titolo
1/7	R00_E-Elab	Elenco Elaborati
2/7	R01_E-Tec	Relazione Tecnica Illustrativa
3/7	C01_E-Cme	Computo Metrico Estimativo
4/7	C02_E-QE	Quadro Economico
5/7	Tav. 01	Individuazione zone di intervento
6/7	Tav. 02	Planimetria stato di progetto – Primo intervento
7/7	Tav. 03	Planimetria stato di progetto – Secondo intervento

1 Ottobre 2022 II Tecnico
Ing. Anna Fueri





09/2027	ZPRIMA EMISSIONE	Ing. Anna Fueri	Geol Stefano Battilana	Geol. Grassano	Geol. Grassano
Data	Oggetto revisione	Redatto	Controllato	Verificato	Approvato
		COMUNE DI GE	-NDV4	<u></u>	
DIRE	ZIONE IDRO(GEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI	I E VALLAT	E Direttore	Geol. Giorgio GRASSAND
		STRUTTURA INTERVENTI IDROGEOLOGICI		Responsabile	Geol Stefano

DIREZIONE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA,	ESPROPRI E VALLATE	Direttore Geol. Gi GRASSA			
STRUTTURA INTERVENTI IDROGEO	DLOGICI	Responsabile Geol. S Battilar			
Committente ASSESSORATO AI LAVORI P	UBBLICI	Progetto 213_04_05			
CAPO PROGETTO Ing. Anna Fueri	RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	Geol. Giorgio Grassano			
Progetto GEOLOGICO E AMBIENTALE <u>Geol. Stefano Battilana</u> <u>Geol. Antonietta Franzè</u>	Rilievi				
Progetto IDRAULICO	Disegni di progetto e Cartografia				
<u>Ing. Anna Fueri</u> <u>Ing. Marianna Reggio</u>		<u>Ing. Anna Fueri</u> Ing. Lorenzo Simo	<u>onetti</u>		
Progetto GEDTECNICO - STRUTTURALE	Computi metrici - Stime				
	G	eom. Giobatta Pagand	<u> </u>		
Studi Geologici <u>Geol. Stefano Battilana</u> <u>Geol. Antonietta Franzè</u>	Coordinamento per la Sicurezza (in fase di progettazione)				
Intervento/Opera A O FRANE 21-23 INTERVENTO DI REGIMA	AZIONE ACOLIE	Municipio IV Val Bisagno	04		

Intervento/Opera			Municipio IV Val	Bisagno	04
•	21-23. INTERVENTO DI REGII E PRESSO VIA SAN PANTALE				
			N°prog. el 2	ab. N° tot. 7	elab
Oggetto della tavola			Scala	Data	
	AZIONE TE	CNICA		Dætdem 2022	l ere
-	ILLUSTRATI	$\bigvee \triangle$	Tavola N°		
Livello Progettazione	ESECUTIVO	GEDTECNICD			
Codice MDGE 20193	Codice PROGETTAZIONE Codice OPE 213_04_05	Codice ARCHIVIO	R01_	E-Te	<u> </u>
1 DIOSCUL E LE TUSS	DATA TOUR THE FOOT OFFICE WITE OFFICE DEPOSITE A FOOT OF	DEL DELL'INE DI CENEVA E NEN DECORNE ECCEDE	. HERTETOLET	DOTTE DEST DUDD	



INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE PRESSO VIA SAN PANTALEO E VIA CARSO, ZONA VAL BISAGNO

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA R01

Agosto 2022

SOMMARIO

L.O	PREMESSE	3
2.0	INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO	4
3.0	STATO DEI LUOGHI E CRITICITÀ	6
1.0	OPERE A PROGETTO	7
5.0	PRIME INDICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	12
5.0	CONCLUSIONI	14





1.0 PREMESSE

Con la sottoscrizione del 1° Contratto Applicativo della Seconda Annualità dell'accordo quadro 2021-2023: interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino" all'Impresa I.L.S.E.T. srl, per un importo contrattuale di Euro 290.000,00, oltre IVA al 22%, si sono affidati i lavori relativi al ripristino di aree su versante in dissesto idrogeologico, in parte catalogate e previste a progetto, e, in parte, in fase di progettazione o ancora da definire.

In particolare il Comune di Genova, attraverso l'ufficio Interventi Idrogeologici della *Direzione Idrogeologia* e *Geotecnica, Espropri* e *Vallat*e, ha potuto verificare, previo sopralluogo, l'insufficiente regimazione delle acque meteoriche presso Via San Pantaleo e Via Carso.

Ciò comporta, in caso di intensi eventi di pioggia, l'allagamento della carreggiata stradale e un ingente ruscellamento sulla scarpata sottostante la medesima, con conseguenti danni e disagi a terreni di proprietà privata.

Risulta quindi necessaria la progettazione ed esecuzione di specifici interventi al fine di ripristinare le adeguate condizioni di deflusso delle acque meteoriche di ruscellamento mediante opere di regimazione e di pulizia e ripristino dei tratti di rete esistente.

Per una migliore ed immediata collocazione dei siti d'intervento si faccia riferimento all'ubicazione riportata nelle seguenti illustrazioni:







Figura 1: ubicazione sito Via San Pantaleo, stralcio Google Earth; Intervento 1 in rosso, intervento 2 in giallo.

2.0 INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

Di seguito si illustrano gli stralci cartografici relativi alla cartografia di Piano di Bacino del T. Bisagno.

L'area è sottoposta al Vincolo Idrogeologico ma, sulla base di quanto sopraesposto, si ritiene che le attività previste non incidano in alcun modo sui fattori che regolano le zone sottoposte a tale vincolo né producano alcun impatto sulle diverse matrici ambientali (acqua, aria, suolo) se non in senso migliorativo tramite i previsti interventi di regimazione delle acque.








Figura 2: Carta dei principali vincoli territoriali, da Piano di Bacino del Torrente Bisagno



Figura 3: Carta del rischio geologico, da Piano di Bacino Torrente Bisagno








Figura 4: Carta della suscettività al dissesto, da Piano di Bacino Torrente Bisagno

3.0 STATO DEI LUOGHI E CRITICITÀ

Il giorno 3 Agosto 2022 i tecnici della scrivente Direzione hanno effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici IRETI al fine di indagare la situazione della reta esistente in via San Pantaleo ed in Via Carso.

Dall'ispezione è emerso che nel tratto di strada di Via San Pantaleo, riportato in Figura 6, è presente una rete bianca di diametro 300 mm le cui tubazioni risultano essere libere, mentre le caditoie a bocca di lupo presenti sulla strada sono ostruite da fogliame e altro materiale di deposito e necessitano quindi di pulizia. La rete sopracitata confluisce in un tubo in cemento, sempre di diametro 300 mm, che attraversa la scarpata sottostante la strada ed arriva in un pozzetto a candela per poi confluire nella rete presente sotto la scalinata che porta in via Carso, tra i civici 10 e 8. Il primo tratto di questo tubo (circa 7 m) risulta essere fratturato in diversi punti e necessita quindi di essere sostituito. Un ulteriore punto di criticità risulta essere il pozzetto a candela in quanto l'elevata pressione dell'acqua durante il salto provoca un innalzamento della lastra in ardesia posta a chiusura del pozzetto ed una fuoriuscita dell'acqua in scarpata. Inoltre il ruscellamento selvaggio lungo la scarpata induce a fenomeni di erosione superficiale del terreno con associato trasporto solido. Tutto ciò ha causato, come testimoniato da alcuni residenti della zona, in diverse occasioni, l'inondazione dei giardini privati del civico 10 di Via





Carso ed in caso di eventi metereologici particolarmente intensi anche l'allagamento degli appartamenti posti al piano terra.

Una seconda area in cui sono state riscontrate criticità dal punto di vista idraulico è quella che si trova in una curva di Via Carso (zona cerchiata in giallo nella figura 1), dove è previsto lo sbocco delle acque provenienti dal percorso dei Forti Genovesi, progetto ad oggi in corso di realizzazione, e dove la cunetta alla francese già esistente verte in pessime condizioni sia per la presenza di materiale di deposito sia per la presenza di new jersey in alcuni tratti, a sostenere porzioni di scarpata in dissesto. Per quanto sopra si riscontra ad oggi un incontrollato afflusso di acque sulla carreggiata ed in scarpata, che risulterà di maggiore intensità una volta realizzato il progetto di canalizzazione delle acque del percorso dei Forti Genovesi.

In generale quindi le problematiche sopraesposte si configurano in un rischio per la pubblica incolumità e quindi necessitano di un'adeguata azione correttiva.

4.0 OPERE A PROGETTO

Sono previsti due interventi per la regimazione delle acque meteoriche al fine di migliorare l'area dal punto di vista idraulico. Per quanto concerne l'intervento 1 (Figura 8), è stato ipotizzato un ampliamento della rete bianca presente in via Carso, zona campo di San Bernardino, con inserimento di una grata di raccolta, di lunghezza circa 4 m e larghezza 600 mm, a monte della scalinata che conduce in Via Carso (*Figura 5*). Essa sarà collegata ad un pozzetto di dimensioni 600x600 mm, in cui è previsto anche l'innesto di un tubo di diametro 300 mm facente parte della rete di raccolta delle acque del percorso dei forti, al momento in fase di progettazione. Da questo pozzetto dipartirà un ulteriore tubo di diametro 300 mm che fungerà da collegamento con la rete esistente nella Via. In collaborazione con AMIU è prevista la pulizia delle caditoie a bocca di lupo già presenti lungo la strada che risultano completamente ostruite. Inoltre è previsto l'innalzamento di un cordolo in pietra e cemento nel tratto tra la scala e l'accesso al campo, così da convogliare le acque nella grata di progetto (*Figura 5*).





Figura 5: Inquadramento generale a monte scala di collegamento via San Pantaleo-Via Carso

È prevista la sostituzione del primo tratto di tubo in cemento sulla scarpata in quanto risulta essere fessurato in diversi punti. Si ritiene anche utile l'inserimento di un pozzetto a metà del tubo in cemento per smorzare la velocità dell'acqua. e ridurre l'impatto nel punto di raccolta finale. Sempre per ridurre l'urto, a sostituzione del pozzetto finale ad oggi esistente, è previsto l'inserimento di un tubo a gomito, sia in entrata che in uscita, per migliorare il deflusso delle acque ed evitare rigurgiti (*Figura* 6).

Dato il ruscellamento selvaggio lungo la scarpata si è prevista la realizzazione di una canaletta prefabbricata sulla testa del muro posto sul retro del civico 10 di Via Carso, dove è già presente un'intercapedine in cui si faranno confluire le acque della canaletta tramite un tubo inserito nel muro (*Figura 7*). Per rallentare i deflussi delle acque nel settore di scarpata a monte e minimizzare il trasporto solido associato verranno realizzate, sulla stessa, diversi ordini di viminate/fascinate/palizzate.







Figura 6: Inquadramento generale



Figura 7: A sinistra dettaglio intercapedine, a destra muro fronte pozzetto








Figura 8: Planimetria di progetto intervento 1

L'intervento 2 (*Figura 10*) ha invece inizio al termine del percorso pedonale dei forti a monte della curva di Via Carso. In questa zona è prevista la collocazione di una grata di raccolta delle acque che convergerà in un pozzetto di dimensioni 600x600 mm e da cui dipartirà un tubo di diametro 300 mm che attraverserà strada e scarpata fino ad arrivare alla scarpata al di sopra



di Via San Pantaleo. È previsto anche l'inserimento di un secondo pozzetto sempre 600x600 mm prima del secondo attraversamento stradale in modo da smorzare l'elevata velocità dell'acqua causata dalla significativa pendenza del versante. Allo sbocco del tubo sarà realizzato un sistema di dispersione delle acque costituito da due file di gabbioni su cui poggerà il tubo stesso e davanti ad essi sarà realizzato un tappeto di massi con pezzatura 40-50 cm delimitato da scogli da circa 1 m³ (*Figura* 9). Ciò verrà realizzato al fine di disperdere e rallentare l'acqua sulla scarpata evitando un afflusso diretto e conseguenti fenomeni di erosione concentrata e trasporto solido al sottostante settore di Via San Pantaleo.



Figura 9: Sistema di dispersione delle acque








Figura 10: Planimetria di progetto intervento 2

5.0 PRIME INDICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Data la modestia dell'intervento a progetto e ipotizzando l'incarico ad un'unica impresa per l'attuazione dei lavori si ritiene plausibile non procedere alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Di seguito sono comunque fornite alcune indicazioni a carattere generale relative alla tipologia dei luoghi, dei lavori previsti e dei rischi associati.

In questo raggruppamento sono considerate le situazioni di pericolosità relative sia alle





caratteristiche dell'area su cui dovrà essere installato il cantiere, sia al contesto all'interno del quale esso stesso andrà a collocarsi, secondo quanto richiesto dall' Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione, riferita almeno agli elementi di cui all'Allegato XV.2:

Caratteristiche area del cantiere,

L'area di cantiere si trova presso Via San Pantaleo e va ad interessate esclusivamente la carreggiata stradale.

L'area è accessibile con mezzi carrabili tramite la strada di Via San Pantaleo.

Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere e Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante.

Per quanto riguarda gli interventi in carreggiata, quali apertura di scavi per inserimento pozzetti e grata di raccolta acque, sarà necessaria l'adozione di particolari misure cautelative al fine di evitare interferenze con la viabilità ordinaria, predisponendo la cartellonistica stradale prescritte dal Codice della Strada. L'area di cantiere e l'eventuale area di stoccaggio materiali dovranno essere delimitate con opportuna recinzione metallica e dotate di luci notturne.

Attrezzature per il primo soccorso

Le attrezzature per il primo soccorso saranno collocate sul mezzo di cantiere (furgone). Misure Preventive e Protettive generali:

1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;

Contenuto del pacchetto di medicazione. Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno: 1) due paia di guanti sterili monouso; 2) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml; 3) un flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml; 4) una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola; 5) tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) una pinzetta da medicazione sterile monouso; 7) una confezione di cotone idrofilo; 8) una confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso; 9) un rotolo di cerotto alto 2,5 cm; 10) un rotolo di benda orlata alta 10 cm; 11) un paio di forbici; 12) un laccio emostatico; 13) una confezione di ghiaccio pronto uso; 14) un sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 15) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

2) Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;

Contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno: 1) cinque paia di guanti sterili monouso; 2) una visiera paraschizzi; 3) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 4) tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) due compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole; 7) due teli sterili monouso; 8) due pinzette da medicazione sterile monouso; 9) una confezione di rete elastica di misura media; 10) una confezione di cotone idrofilo; 11) due confezioni di





cerotti di varie misure pronti all'uso; **12)** due rotoli di cerotto alto 2,5 cm; **13)** un paio di forbici; **14)** tre lacci emostatici; **15)** due confezioni di ghiaccio pronto uso; **16)** due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; **17)** un termometro; **18)** un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Misure Preventive e Protettive generali:

Servizi di gestione delle emergenze. Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve: 1) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; 2) designare preventivamente i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze; 3) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; 4) programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 5) adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; 6) garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.

- 1) segnale: Vietato l'accesso a persone con sintomi simil-influenzali;
- 2) segnale: Restare a casa se malati;
- 3) segnale: Disinfettarsi le mani;
- 4) segnale: Indossare la mascherina;
- 5) segnale: Pronto soccorso;
- 6) segnale: Estintore;

6.0 CONCLUSIONI

In relazione allo stato dei luoghi ed alle caratteristiche progettuali dell'intervento previsto non si ravvisano controindicazioni alla realizzazione del medesimo.





L'intervento sostanzialmente permetterà un miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque superficiali e altresì il drenaggio delle opere subcorticali con conseguente consolidamento delle coltri terrigene sovrapposte al substrato roccioso, inoltre eviterà che vengano causati danni a proprietà private.

Le opere previste sono altresi' compatibili dal punto di vista delle Norme a corredo del Piano Di Bacino nonché del Piano Urbanistico Comunale.

Per un corretto funzionamento nel tempo è assolutamente indispensabile una periodica manutenzione delle caditoie stradali ad opera di AMIU ed una regolare pulizia della canaletta a tergo del civico 10 di Via Carso ad opera dei condomini dello stesso, provvedendo in particolare alla rimozione di eventuali ostruzioni ad opera del fogliame e della terra movimentate dalle acque.

Genova, 5 Settembre 2022

Ing. Anna Fueri Geom. Gio batta Pagano





09/2022	PRIMA EMISSIONE	Geom. Giobatta Pagan	0	Ing. Anna Fueri	Geol. Grassano	Geol. Grassano
Data	Oggetto revisione	Redatto		Controllato	Verificato	Approvato
		COMUNE I)I GE			
DIRE	ZIONE IDRO(GEOLOGIA E GEOTECNICA	, ESPROPR	I E VALLATI		Geol Giorgio GRASSAND
		STRUTTURA INTERVENTI IDROGI	EOLOGICI		Responsabile	Geol. Stefanc Battilana
Committ		SSESSORATO AI LAVORI	PUBBLICI		Progetto 213_	04_05
CAPO PROGET	ТО	Ing. Anna Fueri	RESPONSABI PROCEDIMEN		Geol, Giorgio Grassano	
Proget	to GEOLOGICO	E AMBIENTALE <u>Geol. Stefano Battilana</u> <u>Geol. Antonietta Franzè</u>	Rilievi			
Proget	to IDRAULICO	<u>Ing. Anna Fueri</u> <u>Ing. Marianna Reggio</u>	Disegni di	progetto e Car	<u>Ing. Anna</u>	<u>Fueri</u> nzo Simonetti
Proget	to GEOTECNICO	- STRUTTURALE	Computi me	trici - Stime	Geom. Giobatto	. Pagano
Studi 0	ieologici	Geol. Stefano Battilana Geol. Antonietta Franzè	Coordiname Sicurezza (in fase o progettaz			
A	- •	-23. INTERVENTO DI REGIN PRESSO VIA SAN PANTALE			Municipio IV Val Bi: N°prog. elab	sagno 04 . N° tot. elab. 7
□ggett tavola		APUTO MET ESTIMATIV			Scala Tavola N°	Data Ottobre 2022
Codice		ESECUTIVO Codice PROGETTAZIONE Codice OPER		ECNICO	 C01_E	-Cme
	20193 I DISEGNI E LE INFORMAZ	213_04_05 ZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVO DI UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER C	'A DEL COMUNE DI GEN UI SONO STATI REDATT	OVA E NON POSSONO ESSE I, SALVO AUTORIZZAZIONE		



COMUNE DI GENOVA

Direzione Idrogeologica Geotecnica Espropri e Vallate

LAVORI INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE PRESSO VIA SAN PANTALEO, ZONA **VAL BISAGNO**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA IL TECNICO IL CAPO PROGETTO

, 08/09/2022

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
1	80.D10.B30.020	Costruzione di palizzata viva costituita da tondi di castagno del diametro di cm 10-20 infissi nel terreno per una profondità di circa 70 cm e correnti di tamponamento in castagno fissati ai predetti tondi con filo di ferro zincato di adeguato diametro, successiva posa di talee piante arbustive e/o arboree possibilmente autoctone ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto in ragione di 5 a metro lineare attraverso la palizzata, compreso il riporto di terreno a monte di quest'ultima a copertura delle radici delle talee eseguita Costruzione di palizzata viva costituita da tondi di castagno del diametro di cm 10-20 infissi nel terreno per una profondità di circa 70 cm e correnti di tamponamento in castagno fissati ai predetti tondi con filo di ferro zincato di adeguato diametro, successiva posa di talee piante arbustive e/o arboree possibilmente autoctone ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto in ragione di 5 a metro lineare attraverso la palizzata, compreso il riporto di terreno di riporto a monte di quest'ultima a copertura delle radici delle talee eseguita con barriera dell'altezza di 50 cm circa fuori terra, costituita da correnti del diametro di 8-10 cm circa interasse circa m 1,50				
		14*7,00		98,00		
			m	98,00	50,06	4.905,88
2	NP04	Cordolo con cls non strutturale classe dii consistenza S4 classe di resistenza c25/30				
		4,00*0,40*0,25		0,40		
			m	0,40	40,97	16,39
3	PR.I40.A50.050	Canaletta prefabbricata compresa griglia in classe D400 larghezza mm 400				
		3,00		3,00		
			m	3,00	403,14	1.209,42
4	NP06	Solo posa in opera di canaletta prefabbricata in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni maggiori di 40x100 cm				
		3		3,00		
			m	3,00	42,23	126,69
5	NP07	Raccordo Twin eco SN8 curva 90° per corrugato da 300 mm				
		1		1,00		
			cad	1,00	85,00	85,00
		tubo nuovo per tombini Via San Pantaleo				
6	15.A10.A34.010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo				
J	.5 110 104.010	The second secon				

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
		meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.				
		16,00*2,00*1,00		32,00		
			m³	32,00	73,43	2.349,76
7	PR.A15.A10.025	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 60x60x60 cm				
		1		1,00		
			cad	1,00	38,91	38,91
8	PR.A15.A10.055	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 60x60x60 cm				
		1		1,00		
			cad	1,00	35,71	35,71
9	PR.A15.B10.030	Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400 (carico rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.				
		64,00		64,00		
			Kg	64,00	2,85	182,40
10	20.A85.A20.015	Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni maggiori di 40x40x40 e fino a 60x60x60 cm.				
		1		1,00		
			cad	1,00	42,42	42,42
11	NP01	Tubo corrugato diametro 300mm in PP (polipropilene alto modulo) a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione conformi alla Norma UNI EN 13476-3 normalizzato sul diametro Interno TWIN ECO - SN16 Rigidità anulare 16 KN/m Barre da 6 m				
		16,00		16,00		
			m	16,00	33,50	536,00
12	NP05	Solo posa in opera di tubo corrugato per fognature, con giunto, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo letto di posa, compresa la sigillatura e/o saldatura dei giunti (I pezzi speciali saranno valutati pari a 1.00 m di tubo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. del diametro maggiore di 250 mm e fino a 500 mm.				
		16,00		16,00		
			m	16,00	25,75	412,00

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
13	15.B10.B20.010	Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso				
		compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso.				
		16,00*0,70*1,00		11,20		
			m³	11,20	19,89	222,77
14	65.B10.A30.010	Conglomerato bituminoso, per pavimentazione stradale di usura tipo drenante, confezionato con bitume modificato e inerti di prima categoria, rispondenti alle norme vigenti e conforme alle dosature prescritte dal capitolato speciale delle Opere Pubbliche, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,600 Kg/m², la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con rullo da 6-8 t: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo finito e compresso di 5 cm				
		16,00*6,00		96,00		
			m²	96,00	25,30	2.428,80
15	65.B10.A30.015	Conglomerato bituminoso, per pavimentazione stradale di usura tipo drenante, confezionato con bitume modificato e inerti di prima categoria, rispondenti alle norme vigenti e conforme alle dosature prescritte dal capitolato speciale delle Opere Pubbliche, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,600 Kg/m², la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con rullo da 6-8 t: per ogni cm. in più oltre i primi 5				
		2*16,00*6		192,00		
			m²	192,00	3,16	606,72
16	65.A10.A50.015	Taglio di pavimentazione stradale con segatrice motorizzata. per ogni cm in più oltre i primi 5 cm				
		2*2*16,00		64,00		
			m	64,00	0,95	60,80
17	65.A10.A50.010	Taglio di pavimentazione stradale con segatrice motorizzata. per una profondità sino a cm 5.				
		2*16,00		32,00		
			m	32,00	9,54	305,28
18	20.A85.A30.020	Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 60 fino a 90 kg.				
		1		1,00		
			cad	1,00	41,69	41,69
19	20.A20.B01.040	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C20/25.				

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
		40,0040,2044,00		4.00		
		16,00*0,30*1,00	m³	4,80 4,80	135,35	649,68
20	25.A20.C85.010	Calcestruzzo non strutturale per sottofondi, magroni confezionato in cantiere calcestruzzo confezionato con materiali sciolti a quintali 3 di cemento R32,5, escluso il getto				
		4,80		4,80		
			m³	4,80	208,27	999,70
21	20.A28.C05.010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.				
		4,80		4,80		
			m³	4,80	29,62	142,18
22	PRSMA.P17.003.001	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose contenenti catrame di carbone (riferimento cod. CEER/EER 17 03 01*)				
		1,7*(16,00*1,00*0,07)		1,90		
			Tn	1,90	1.050,00	1.995,00
23	25.A15.G10.016	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto terre e rocce da scavo codice CER 170504				
		16,09		16,09		
			t	16,09	29,10	468,22
		TOTALE tubo nuovo per tombini Via San Pantaleo				11.518,04
		sostituzione tubo in scarpata Via San Pantaleo				
24	75.A10.B50.005	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza oltre 16 m sino a 23 m				
		10	cad	10,00 10,00	380,01	3.800,10
25	75.A10.A60.010	Rimozione e asportazione di ceppaia di piante ad alto fusto, del volume fino a 1 m³ di scavo, compreso lo stesso, il				
		taglio delle radici, il sollevamento ed il carico della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo, il riempimento della buca con terriccio vegetale, eseguito a mano				
		10	cad	10,00 10,00	232,26	2.322,60
26	NP01	Tubo corrugato diametro 300mm in PP (polipropilene alto				

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
		modulo) a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione conformi alla				
		Norma UNI EN 13476-3 normalizzato sul diametro Interno TWIN ECO - SN16 Rigidità anulare 16 KN/m				
		Barre da 6 m				
		9,00		9,00		
			m	9,00	33,50	301,50
27	15.A10.A34.010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.				
		Scavo per sostituzione tubo +pozzetto				
		9,00*1,00*1,5		13,50		
		Scavo pozzetto a metà tratta 1,00*1,00*1,50		1,50		
			m³	15,00	73,43	1.101,45
28	PR.A15.A10.025	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 60x60x60 cm				
		1+1		2,00		
			cad	2,00	38,91	77,82
29	PR.A15.A10.055	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 60x60x60 cm				
		1+1		2,00		
			cad	2,00	35,71	71,42
30	15.B10.B20.010	Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso.				
		Riempimento scavo per tubo sostituito				
		9,00*1,00*1,20	m³	10,80	19,89	214,81
			1115	10,80	19,09	214,01
31	NP07	Raccordo Twin eco SN8 curva 90° per corrugato da 300 mm				
		2		2,00		
			cad	2,00	85,00	170,00
32	20.A15.B15.010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.				
		Materiale per discarica scavo tubo PO01				
		0,30*0,30*16*5,00		7,20		
i						

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
		Materiale per discarica scavo PO02				
		0,30*0,30*9*5,00 Materiale per discarica scavo PO03		4,05		
		0,80*0,40*26,00*5,00	- 0	41,60		
			m³/km	52,85	4,30	227,26
33	20.A15.B15.015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.				
		Materiale per discarica scavo tubo PO01 0,30*0,30*16*2,00		2,88		
		Materiale per discarica scavo PO02				
		0,30*0,30*9*2,00 Materiale per discarica scavo PO03		1,62		
		0,80*0,40*26,00*2,00	2/1	16,64	0.00	04.00
			m³/km	21,14	2,89	61,09
34	20.A85.A30.020	Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 60 fino a 90 kg.				
		1+1		2,00		
			cad	2,00	41,69	83,38
		TOTALE sostituzione tubo in scarpata Via San Pantaleo				8.431,43
		canaletta in Fin sider				
35	NP02	Canaletta semicircolare in acciaio ondulato e zincato tipo finsider diametro 800mm				
		1		1,0000		
			corpo	1,0000	11.007,61	11.007,61
		TOTALE canaletta in Fin sider				11.007,61
		Regimazione acqua a monte di via carso				
36	15.A10.A34.010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove				
		occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. 0,60*3,00*0,60		1,08		
		0,00 0,00 0,00	m³	1,08	73,43	79,30

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
37	PR.I40.A50.050	Canaletta prefabbricata compresa griglia in classe D400 larghezza mm 400				
		3,00		3,00		
			m	3,00	403,14	1.209,42
38	PR.A15.A10.025	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 60x60x60 cm				
		1		1,00		
			cad	1,00	38,91	38,91
39	PR.A15.A10.055	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 60x60x60 cm				
		1		1,00		
			cad	1,00	35,71	35,71
40	15.A10.A34.010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.				
		Scavo canaletta				
		3,00*0,50*0,80		1,20		
		Scavo pozzetto				
		1,00*1,00*2,00	3	2,00	70.40	004.00
			m³	3,20	73,43	234,98
41	65.A10.A50.010	Taglio di pavimentazione stradale con segatrice motorizzata. per una profondità sino a cm 5.				
		Taglio primo attraversamento di strada via Carso				
		9,00*2		18,00		
		Taglio secondo attraversamento di strada via Carso 7*2		14,00		
			m	32,00	9,54	305,28
42	65.A10.A50.015	Taglio di pavimentazione stradale con segatrice motorizzata. per ogni cm in più oltre i primi 5 cm				
		Taglio primo attraversamento via Carso				
		9,00*2*2		36,00		
		Taglio secondo attraversamento via Carso 7,00*2*2		28,00		
		1,00 2 2	m	64,00	0,95	60,80
				,	,	,
43	15.A10.A34.010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.				
		9,00*1,00*1,50		13,50		
		28,00*1,00*1,50		42,00		
		7,00*1,00*1,50 10,00*1,00*1,50		10,50 15,00		
		10,00 1,00 1,00		13,00		

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
			m³	81,00	73,43	5.947,83
44	20.A85.A20.015	Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni maggiori di 40x40x40 e fino a 60x60x60 cm.				
		2		2,00		
			cad	2,00	42,42	84,84
45	25.A85.A30.030	Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 120 fino a 150 kg.				
		2		2,00		
			cad	2,00	52,65	105,30
46	PR.I40.A30.035	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di base delle dimensioni di 100x100x100 cm				
		1		1,00		
			cad	1,00	136,22	136,22
47	PR.I40.A30.065	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 100x100x100 cm				
		1	cad	1,00	123,81	123,81
48	PR.I40.A30.095	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di chiusura per pozzetto delle dimensioni di 100x100 cm x h 11				
		1		1,00		
			cad	1,00	77,85	77,85
49	PR.A15.B10.030	Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400 (carico rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.				
		95,00		95,00		
			Kg	95,00	2,85	270,75
50	NP06	Solo posa in opera di canaletta prefabbricata in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni maggiori di 40x100 cm				
		3,00		3,00		
			m	3,00	42,23	126,69
51	NP01	Tubo corrugato diametro 300mm in PP (polipropilene alto modulo) a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione conformi alla				

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
		Norma UNI EN 13476-3 normalizzato sul diametro Interno TWIN ECO - SN16 Rigidità anulare 16 KN/m Barre da 6 m				
		9,00 28,00 7,00		9,00 28,00 7,00		
		10,00	m	10,00	33,50	1.809,00
52	NP05	Solo posa in opera di tubo corrugato per fognature, con giunto, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo letto di posa, compresa la sigillatura e/o saldatura dei giunti (I pezzi speciali saranno valutati pari a 1.00 m di tubo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. del diametro maggiore di 250 mm e fino a 500 mm.				
		9,00		9,00		
		28,00 7,00		28,00 7,00		
		10,00		10,00		
			m	54,00	25,75	1.390,50
53	20.A20.B01.040	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C20/25.				
		0,30*1,00*(9,00+28,00+7,00+10,00)		16,20		
			m³	16,20	135,35	2.192,67
54	20.A28.C05.010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.				
		0,30*1,00*(9,00+28,00+7,00+10,00)		16,20		
			m³	16,20	29,62	479,84
55	25.A20.C85.010	Calcestruzzo non strutturale per sottofondi, magroni confezionato in cantiere calcestruzzo confezionato con materiali sciolti a quintali 3 di cemento R32,5, escluso il getto				
		16,20		16,20		
			m³	16,20	208,27	3.373,97
56	15.B10.B20.010	Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso.				
		(1,00*0,90*(9,00+28,00+7,00+10,00))		48,60		
			m³	48,60	19,89	966,65
57	20.A15.B15.010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali				

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
		oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.				
		0,60*1,00*(9,00+28,00+7,00+10,00)*5		162,00		
			m³/km	162,00	4,30	696,60
58	20.A15.B15.015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.				
		0,60*1,00*(9,00+28,00+7,00+10,00)*2		64,80		
			m³/km	64,80	2,89	187,27
59	PRSMA.P17.003.001	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose contenenti catrame di carbone (riferimento cod. CEER/EER 17 03 01*)				
		1,7*(9,00*1,00*0,07)		1,07		
		1,7*(7,00*1,00*0,07)	_	0,83		
			Tn	1,90	1.050,00	1.995,00
60	25.A15.G10.016	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto terre e rocce da scavo codice CER 170504				
		17,16		17,16		
			t	17,16	29,10	499,36
61	65.B10.A30.010	Conglomerato bituminoso, per pavimentazione stradale di usura tipo drenante, confezionato con bitume modificato e inerti di prima categoria, rispondenti alle norme vigenti e conforme alle dosature prescritte dal capitolato speciale delle Opere Pubbliche, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,600 Kg/m², la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con rullo da 6-8 t: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo finito e compresso di 5 cm				
		(9,00*1,00)+(7,00*1,00)		16,00		
			m²	16,00	25,30	404,80
62	65.B10.A30.015	Conglomerato bituminoso, per pavimentazione stradale di usura tipo drenante, confezionato con bitume modificato e inerti di prima categoria, rispondenti alle norme vigenti e conforme alle dosature prescritte dal capitolato speciale delle Opere Pubbliche, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,600 Kg/m², la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con rullo da 6-8 t: per ogni cm. in più oltre i primi 5				
		2*(9,00*1,00)*(7,00*1,00)		126,00		
		1	m²	126,00	3,16	398,16

		COMPUTO METRICO ESTIMATIV				
N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
63	80.A10.B20.010	Riempimento di gabbioni o materassi Provvista, posa in opera e riempimento di gabbioni o materassi, costituiti da reti metalliche e pietrame a secco, assestato a mano, compresa la fornitura del pietrame, le legature ed i tiranti interni verticali ed orizzontali, esclusa la fornitura del gabbione o del materasso, delle dimensioni indicative di 2x1x1 m per i gabbioni e 2x3x0,15-0,30 m per i materassi. Prezzo valido per cantieri accessibili con motrice.				
		4*(2,00*1,00*1,00)		8,00		
			m³	8,00	122,66	981,28
64	NP08	Fornitura di Gabbioni, in rete metallica esagonale, doppia torsione, maglia 8x10, filo interno diametro 2,70, rivestito in lega znal, filo esterno diametro 3,70 mm., rivestito in polimero, conforme alla Linea Guida Cons. Sup. LL.PP. 69/2013 e con marcatura CE Misura mt. 2x1x1 senza diaframma				
		4		4,00		
			cad	4,00	63,50	254,00
65	PR.A01.M10.031	Massi terza categoria da 3001 a 7000 Kg provenienti direttamente da cave del Piemonte, resi nella CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, verificabili da documenti di trasporto. Nel caso si debbano usare massi di altra provenienza si dovrà procedere alla redazione di nuove analisi.				
		12*4,2		50,40		
			t	50,40	60,25	3.036,60
66	PR.A01.M10.011	Massi prima categoria da 51 a 1000 Kg provenienti direttamente da cave liguri				
		4,00*4,00*2,00*2,4		76,80		
			t	76,80	51,23	3.934,46
67	85.D10.D10.011	Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di PRIMA CATEGORIA, da 51 a 1000 kg, provenienti direttamente da cave liguri, posti in opera via terra, pesati su autocarro, escluso sommozzatore.				
		76,80		76,80		
			t	76,80	59,79	4.591,87
68	85.D10.D10.031	Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di TERZA CATEGORIA, da 3001 a 7000 kg, provenienti direttamente da cave del Piemonte, resi nella CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA verificabili da documenti di trasporto e posti in opera via terra, pesati su autocarro, escluso sommozzatore. Nel caso si debbano usare massi di altra provenienza si dovrà procedere alla redazione di nuove analisi.		100,00		
			t	100,00	75,14	7.514,00
					-, -	,,,,

N. 1	01!	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO		~	D	Immonite Title
N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
69	15.A10.A34.010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.				
		5,00*5,00*2,00		50,00		
			m³	50,00	73,43	3.671,50
70	75.A10.A20.110	Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compreso lo sminuzzamento in loco, per interventi: Selettivo per interventi, oltre a 100 m²				
		Totale su tutto l'intervento				
		1000,00+1000,00	0	2.000,00	0.07	4 4 4 0 0 0
			m²	2.000,00	2,07	4.140,00
		TOTALE Regimazione acqua a monte di via carso				51.355,22
		TOTALE COMPLESSIVO				88.655,68

09/2022	PRIMA EMISSION	E Ing. Anna Fueri		Geol. Antonietto Franzè	Geol. Grassano	Geol. Grassano
Data	Oggetto revisione	Redatto		Controllato	Verificato	Approvato
		COMUNE D)I GE			
DIRE	ZIONE IDRO	GEOLOGIA E GEOTECNICA,	ESPROPR	I E VALLATI	_ Direttore	Geol Giorgio GRASSAND
		STRUTTURA INTERVENTI IDROGE	OLOGICI		Responsabile	Geol. Stefand Battilana
Committ		SSESSORATO AI LAVORI 6	PUBBLICI		Progetto 213_	04_05
CAPO PROGET	TD	Ing. Anna Fueri	RESPONSAB: PROCEDIMEN		Geol. Giorgio Grassano	
Proget	to GEOLOGICO	E AMBIENTALE Geol. Stefano Battilana Geol. Antonietta Franzè	Rilievi			
Proget	to IDRAULICO		Disegni di	progetto e Car	tografia	
		<u>Ing. Anna Fueri</u> Ing. Marianna Reggio			<u>Ing. Anna</u> <u>Ing. Lorer</u>	<u>Fueri</u> nzo Simonetti
Proget	to GEOTECNICO	- STRUTTURALE	Computi me	trici – Stime	Geom. Giobatto	. Pagano
Studi C	ieologici	Geol. Stefano Battilana Geol. Antonietta Franzè	Coordinami Sicurezza (in fase o progettaz	ik		
Α		1-23. INTERVENTO DI REGIM PRESSO VIA SAN PANTALEO		•	Municipio IV Val Bi:	
□ggett tavola	o della				N°prog. elab 4 Scala	N° tot. elab. 7 Data
va vota	QUA	ADRO ECONO	MICE		Tavola N°	Ottobre 2022
Livello Proget	tazione	ESECUTIVO	GEDTE	ECNICO		
Codice	MDGE 20193	Codice PROGETTAZIONE Codice OPER 213_04_05	A Coc	Nice ARCHIVID	C02_E	E-QE

Accordo Quadro per l'affidamento degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino, anni 2021-2022-2023

SECONDA ANNUALITA' (2022), PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO


INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE PRESSO VIA SAN PANTALEO E VIA CARSO, ZONA VAL BISAGNO

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO

Α	IMPORTO LAVORI		
	Totale A	€	88.655,68
В	ONERI DELLA SICUREZZA		
	Totale B	€	8.800,00
С	OPERE IN ECONOMIA	€	5.000,00
	TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA (A+B+C)	€	102.455,68
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTI	Е	
D.1	Spese per Imprevisti (I.V.A. compresa)	€	954,96
D.2	Spese Tecniche e di Gara (I.V.A. compresa)	€	0,00
D.3	I.V.A. 22% sull'importo a base gara	€	22.540,25
D.4	Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)	€	2.049,11
	Totale D		25.544,32
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	128.000,00


04/10/2022


Il RUP Dott. Geol. Giorgio Grassano



09/2022	PRIMA EMISSIONE	Ing. Lorenzo Simonetti	Ing. Anna Fuer	Geol. Grassano	Geol. Grassano
Data	Oggetto revisione	Redatto	Controllato	Verificato	Approvato

	COMUNE D	I GENOVA	
DIREZIONE IDRI	OGEDLOGIA E GEDTECNICA,	ESPROPRI E VALLATE	Direttore Geol. Giorg GRASSAND
	STRUTTURA INTERVENTI IDROGE	OLOGICI	Responsabile Geol. Stef Battilana
Committente #	ASSESSURATO AI LAVORI	PUBBLICI	Progetto 213_04_05
CAPO PROGETTO	Ing. Anna Fueri	RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	Geol. Giorgio Grassano
Progetto GEOLOGICO	E AMBIENTALE <u>Geol. Stefano Battilana</u> <u>Geol. Antonietta Franzè</u>	Rilievi	
Progetto IDRAULICO	Ing. Anna Fueri Ing. Marianna Reggio	Disegni di progetto e Carti	ografia Ing. Anna Fueri Ing. Lorenzo Simonet
Progetto GEDTECNIC	□ - STRUTTURALE	Computi metrici - Stime	ieom. Globatta Pagano
Studi Geologici	<u>Geol. Stefano Battilana</u> <u>Geol. Antonietta Franzè</u>	Coordinamento per la Sicurezza (In fase di progettazione)	
Intervento/Opera	21-23. INTERVENTO DI REGIM	AZIONE ACOLIE	Municipio IV Val Bisagno 0
	E PRESSO VIA SAN PANTALE		N*prog. elab. N* tot. el
Diggetto della tavola	IDUAZIONE		Scala Data Data Dittobre 1:200 2022
	INTERVENT	Ш	Tavola N*
Livello	ESECUTIVO	GEDTECNICD	•





09/2022	PRIMA EMISSIONE	Ing. Lorenzo Simonetti	Ing. Anna Fueri	Geol. Grassano	Geol. Grassano
Data	□ggetto revisione	Redatto	Controllato	Verificato	Approvato

COMUNE DI GENOVA DIREZIONE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE Responsabile Geol. Stefano Battilana STRUTTURA INTERVENTI IDROGEOLOGICI Progetto 213_04_05 Committente ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO Geol. Giorgio Grassano CAPO PROGETTO <u>Ing. Anna Fueri</u> Progetto GEDLOGICO E AMBIENTALE Geol. Stefano Battilana <u>Geol. Antonietta Franzè</u> Disegni di progetto e Cartografia Progetto IDRAULICO <u>Ing. Anna Fueri</u> <u>Ing. Anna Fueri</u> Ing. Marianna Reggio Ing. Lorenzo Simonetti Progetto GEOTECNICO - STRUTTURALE Computi metrici - Stime Geom. Giobatta Pagano Coordinamento per la Sicurezza (in fase di progettazione) Studi Geologici Geol. Stefano Battilana <u>Geol. Antonietta Franzè</u> Intervento/Opera Municipio IV Val Bisagno A.Q. FRANE 21-23. INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE PRESSO VIA SAN PANTALEO, ZONA VAL BISAGNO

ESECUTIVO

213_04_05

20193

Codice PROGETTAZIONE Codice OPERA

N°prog. elab. N° tot. elab.

1:200

Taxola N°

Tav. 03

GEDTECNICO

Codice ARCHIVID

□ttobre