

AMIU GENOVA SPA

OGGETTO:

**FORNITURE DEL MATERIALE
PER IL POLO IMPIANTISTICO DI SCARPINO
VIA MILITARE DI BORZOLI - GENOVA**

TITOLO:

ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

N. DOC.

Rev.	Data	Redatto	Verificato	Validato
5	08/08/2017	GIST Ing. Amedeo Fabbri	GIST Ing. Amedeo Fabbri	II RUP Ing. Carlo Senesi

ALLEGATO 2

LOTTO	TIPOLOGIA	U.M.	QUANTITÀ'
LOTTO 1	TUBI E PIASTRE IN PEAD		
1.1	Tubazioni HDPE DE 200 mm tipo cieco	m	1.698,00
1.2	Tubazioni HDPE DE 200 mm tipo fessurato	m	8.530,00
1.3	Tubazioni HDPE DE 225 mm tipo cieco	m	535,00
1.4	Tubazioni HDPE DE 250 mm tipo cieco	m	1.735,00
1.5	Tubazioni HDPE DE 250 mm tipo fessurato	m	250,00
1.6	Tubazioni HDPE DE 315 mm tipo fessurato	m	430,00
1.7	Tubazioni HDPE DE 355 mm tipo cieco	m	80,00
1.8	Tubi corrugati HDPE 500 incl raccorderia	m	235,00
1.9	Tubi corrugati HDPE 500 doppia parete	m	64,00
1.10	Tubi corrugati SN8 PEAD DE 1000	m	62,00
1.11	Raccordi e pezzi speciali DE 200	cad	485,00
1.12	Raccordi e pezzi speciali DE 250	cad	100,00
1.13	Pezzi speciali curve 90° 200	cad	252,00
1.14	Pezzi speciali curve 90° 250	cad	20,00
1.15	Piastre PEAD	mq	660,00
LOTTO 2	MANUFATTI IN CLS		
2.1	Canaletta tipo 1: 45-90	m	4.700,00
2.2	Canaletta tipo 2: 45-80	m	2.171,00
2.3	Canaletta tipo 3: 30-60	m	250,00
2.4	Canalette a cielo aperto DN 500	m	520,00
2.5	Scatolare 80x80x100	cad	140,00
LOTTO 3	TELI LDPE – HDPE		
3.1	Geomembrana LDPE	mq	73.660,00
3.2	Geomembrana HDPE Tipo 1 (2 mm ruvido ruvido)	mq	179.630,00
3.3	Geomembrana HDPE Tipo 3 (2,5 mm liscio liscio)	mq	51.100,00
3.4	Geomembrana HDPE Tipo 2 (2,5 mm ruvido ruvido)	mq	17.600,00
LOTTO 4	GEOCOMPOSITI		
4.1	Geocomposito drenaggio biogas	mq	127.700,00
4.2	Geocomposito bentonitico tipo 1 - 5 mm	mq	119.430,00
4.3	Geocomposito bentonitico tipo 2 - 6 mm	mq	127.400,00
4.4	Geocomposito drenaggio acque meteoriche	mq	174.890,00
LOTTO 5	GEOGRIGLIE, GEOSTUOIE E GEOTESSUTI		
5.1	Geostuoia grimpante	mq	179.910,00
5.2	TNT 400 Tipo 1	mq	441.900,00
5.3	TNT 1000 Tipo 2	mq	108.225,00
5.4	Geogriglia stradale	mq	26.800,00

LOTTO 6	FELTRO VEGETATIVO		
6	Feltro vegetativo preseminato	mq	149.000,00
LOTTO 7	BENTONITE SODICA		
	bentonite in polvere	t	8.672,35
LOTTO 8	TASSELLI		
	Tasselli tipo 1 - fi 8 - 50 mm	cad	19.500,00
	Tasselli tipo 2 - fi 10 - 60 mm	cad	7.800,00
LOTTO 9	DRENANTE		
9.1	versante 10-100 con 60-100 < 10%	t	20.485,00
9.2	zone in piano 10-100 con 60-100<50%	t	46.750,00
9.3	fondo vaso S3 non calcareo, 20-70 mm	t	34.765,00
LOTTO 10	TERRENO COLTURALE		
	Terreno colturale	t	314.415,00
LOTTO 11	ARGILLA		
	Argilla	t	82.500,00
LOTTO 12	MISTO STABILIZZATO		
	Misto stabilizzato	t	57.000,00
LOTTO 13	LIMO		
	Limo	t	160.770,00

ALLEGATO 3

RIEPILOGO			QUANTITATIVI MIN/MAX PER LOTTO	
Lotto	Tipi	Descrizione	MIN	MAX
LOTTO 1	Tubi PEAD	TUBI E PIASTRE IN PEAD	600 m	1.200 m
LOTTO 1	Piastre PEAD	TUBI E PIASTRE IN PEAD	100 mq	300 mq
LOTTO 1	Raccordi e pezzi speciali	TUBI E PIASTRE IN PEAD	100	100
LOTTO 2	Canaletta tipo 1: 45-90	MANUFATTI CLS	100 m	500 m
LOTTO 2	Canaletta tipo 2: 45-80	MANUFATTI CLS	60 m	500 m
LOTTO 2	Canaletta tipo 3: 30-60	MANUFATTI CLS	60 m	500 m
LOTTO 2	Scatolare 80x80x100	MANUFATTI CLS	100 m	200 m
LOTTO 2	Mezzo tubo 500	MANUFATTI CLS	100 m	200 m
LOTTO 3	Ldpe, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3	TELI LDPE - HDPE	8.000 mq	8.000 mq
LOTTO 4	Geocompositi drenaggio biogas, GCL, geoc. drenaggio acque meteo.	GEOCOMPOSITI	8.000 mq	8.000 mq
LOTTO 5	Geogriglia stradale, TNT, geogriglia stradale	GEOGRIGLIE, GEOSTUOIE E GEOTESSUTI	8.000 mq	8.000 mq
LOTTO 6		FELTRO VEGETATIVO	8.000 mq	8.000 mq
LOTTO 7		BENTONITE SODICA	2.000 kg	2.000 kg
LOTTO 8		TASSELLI	2000	2000
LOTTO 9	Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3	MATERIALE DRENANTE	1.000 t	1.000 t
LOTTO 10		TERRENO COLTURALE	150 t	3.000 t
LOTTO 11		ARGILLA	540 t	540t
LOTTO 12		MISTO STABILIZZATO	1.000 t	1.000 t
LOTTO 13		LIMO DA ADDITIVARE	1.000 t	1.000 t