

Interventi di manutenzione ordinaria da eseguire nella scuola Infanzia Colombo, sita in via Apparizione 16, nel territorio del Municipio Levante

VOCE	N.	COMPONENTI ANALISI	U.M.	QUANTITA'	RIFERIMENTI: Prezziario Regionale Opere Edili 2020 e Prezzi di riferimento	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
<p>N.P.01 Provvista e posa in opera di tettoia in struttura legno autoportante compresa di copertura, compresa la sistemazione degli appoggi, il trasporto, il sollevamento e i necessari puntellamenti. composta da:</p> <p>4 pali in abete rosso del nord lamellare, sezione 120 x 120 mm. trattati con insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, levigati su 4 lati e smussati. Umidità max. 15%. Legno certificato PEFC . 1 arcareccio, in legno di abete rosso / pino, essiccato, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24</p> <p>assemblati con legami di legno. sezione 80 x 160 mm 1 trave a muro, in legno di abete rosso / pino, essiccato, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24 assemblati con legami di legno. sezione 95 x 45 mm. 2 arcarecci inferiori / correnti orizzontali, in legno di abete /pino massello, essiccato, piallato e trattato con insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24 con puntali metallici lato muro. Sezione 95 x 45 mm Legno certificato PEFC . Pali forniti con placche metalliche per il fissaggio al terreno. Sistema di fissaggio a muro non fornito.</p> <p>Capriate : in legno di abete / pino massello, essiccato, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24, sezione 95 x 45 mm.</p> <p>Copertura: capriate ricoperte da tavole di assi piellate scanalate in abete massello spessore 15 mm. lastre vetrate monovela, in confezioni da 3 mq, conforme alla norma NF EN 544; disponibile nei colori : colore rosso, verde.</p> <p>Decorazione facciata e laterali in legno massello. Assemblaggio con tenone e mortasa e perni. Imballo : Pallet reggiato 350 x 120x 46 cm. Peso : 520 kg.</p>	1	Fornitura e trasporto di tettoia in struttura legno autoportante compresa di copertura, compresa la sistemazione degli appoggi, il trasporto, il sollevamento e i necessari puntellamenti. Dim, (3,5x5,00x2,10/3,10h)	cad	1,00	non presente	1.771,32	1.771,32
	2	Incidenza Mano d'opera Operaio IV Livello	h/cad	10,00	RU.M01.A01.010	38,95	389,50
	3	Incidenza Mano d'opera Operaio Comune	h/cad	10,00	RU.M01.A01.040	30,97	309,70
	4	Trasporto di materiali di scavo, da demolizione o da costruzione in genere, in cantieri non accessibili da alcun mezzo motorizzato, eseguito mediante carriola a mano per distanze sino a 20 m, compreso carico e scarico. Materiale misurato in banco per scavi e demolizioni e a volume effettivo per gli altri materiali .	mc	2,89	25.A15.C10.011	61,93	178,98
		arrotondamento			1,00		0,68
					TOTALE	Euro/cad	2.650,18

VOCE	N.	COMPONENTI ANALISI	U.M.	QUANTITA'	RIFERIMENTI: Prezziario Regionale Opere Edili 2020 e Prezzi di riferimento	REZZO UNITARI	IMPORTO	
<p>N.P.02 Rimozione manto erboso sintetico, incluso eventuale sollevamento materiale h fino 4,00mt, inclusa la pulizia finale e trasporto/oneri alla pubblica discarica.</p>	1	Rimozione di pavimenti in materiale resinoso privo di amianto, calo in basso e accatastamento in apposita area circoscritta e recintata. Successivo carico su apposito mezzo di trasporto, inclusi i costi di smaltimento comprese le necessarie attrezzature per lo smontaggio di: erba sintetica in rotoli	mq	1,00	non presente	14,29	14,29	
	2	Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da 2,00 a 4,00 metri.	mq	0,10	95.B10.S20.020	21,17	2,12	
	3	Incidenza Mano d'opera Operaio IV Livello	h/mq	0,10	RU.M01.A01.010	38,95	3,90	
		arrotondamento			1,00		0,23	0,23
						TOTALE	Euro/mq	20,53