



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Servizi Civici  
Settore Cimiteri**

**CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA FORNITURA IN OPERA DELLE DECORAZIONI DELLE LAPIDI CON ACCESSORI PERTINENTI LE SEPOLTURE UBICATE NEL CORPO A NEL CIMITIERO TORBELLA DI GE- RIVAROLO**

**A) MATERIALI RICHIESTI IN OPERA**

per n. 270 lapidi poste su n. 5 file oltre al basamento, cui corrispondono n. 582 epigrafi complete da riprodurre, è prevista la fornitura in opera per ognuna di accessori (bossolo fioriera e fanale portalume/votiva) in bronzo pressofuso di ridotta dimensione, qualità e valore commerciale base/economico, con placca porta epigrafe in lamina di ottone color bronzo medio patinato realizzata nelle minori dimensioni possibili e meramente necessarie alla iscrizione dei nominativi dei defunti ivi tumulati compreso riposizionamento delle corrispondenti fotografie recuperate dalle originarie sepolture, ovvero fornite ex novo a cura della stazione appaltante.

La composizione delle suddette decorazioni ed accessori sulle lapidi dovrà risultare per dimensioni delle componenti, proporzioni e distribuzione particolarmente curata e preventivamente proposta, anche tramite modello grafico, per la validazione alla stazione appaltante. Le epigrafi saranno composte, per singola sepoltura secondo la composizione tipo allegata (cognome-nome date nascita/morte complete) corrispondenti al numero di defunti ivi tumulati.

Nella scelta delle dimensioni degli accessori e delle placche si dovrà tenere conto della necessità di inserire eventuali foto esistenti, ovvero di successiva applicazione.

Prima di procedere con l'esecuzione della fornitura, l'assegnatario dovrà fornire al competente uffici comunale idonea campionatura dei suddetti accessori e placche. Si intendono comprese nell'offerta anche eventuali lievi (max 5%) variazioni sui numeri sopra indicati, anche per ovviare ad eventuali errori nella composizione delle epigrafi.

La eventuale necessaria riproduzione di nuove fotoceramiche viene esclusa dalla presente fornitura per ovvie ragioni organizzative.

**B) ATTIVITA'**

L'attività comprende quindi il distacco delle lapidi cieche fissate con borchie avvitate poste sugli spigoli delle stesse, l'accantonamento ordinato di tutte le parti rimosse, l'esecuzione di fori per il fissaggio delle fioriere e fanale portalume e per il passaggio dei fine della luce votiva, il posizionamento dei suddetti accessori (fioriera e fanale portalume), l'applicazione delle placche, applicazione fotoceramiche eventualmente già disponibili con composizione ordinata, riposizionamento della lapide decorata con fissaggio in perfetta corrispondenza alla numerazione delle sepolture. Sono ricompresi altresì tutti gli oneri derivanti dal trasporto, movimentazione, accantonamento e manipolazione di tutti i materiali oggetto della fornitura, delle lapidi e borchie di fissaggio, delle eventuali fotoceramiche rese disponibili, dell'eventuale trasferimento delle lapidi in un laboratorio attrezzato ovvero predisporre adeguata struttura operativa in loco con approvvigionamento elettrico ed approntamento di area di cantiere dedicata, compresa ogni attrezzatura materiale e quant'altro occorrente alla attuazione della fornitura in opera oggetto dell'appalto.

### C) ACCESSIBILITA'

Il cimitero è ubicato in Via Faliero Vezzani - Genova

Il Corpo A del cimitero Torbella di Ge-Rivarolo è raggiungibile tramite viale esterno al cimitero con accesso regolamentato (chiavi in dotazione al cimitero) con automezzi fino al limite di cancello secondario accesso posto a poche decine di metri dal luogo di lavoro, oltre detto cancello è praticabile condizionatamente una rampa interna a forte pendenza e di ridotta larghezza che adduce al Corpo A (es. Piaggio Porter)

### D) ONERI GENERALI E PARTICOLARI PERTINENTI LA FORNITURA –

Oltre a quanto precedentemente stabilito per la suddetta fornitura, trasporto e messa in opera, a perfetta regola d'arte degli accessori e delle placche con epigrafe oggetto del presente capitolato, sono in particolare ad onere esclusivo dell'appaltatore:

- 1) ogni preventiva verifica circa il sito di ubicazione del manufatto;
- 2) la pulizia ed il riordino delle aree interessate e dei singoli ossari da materiali di risulta, scarti di lavorazione ed altro con smaltimento secondo normative vigenti;
- 3) consentire, concordandone l'attuazione, la predisposizione alla ditta "d.e.n.i. S.r.l." concessionaria del servizio di illuminazione votiva dell'impianto di distribuzione all'interno dei singoli loculi;
- 4) l'approvvigionamento di tutti i materiali, attrezzature e dell'energia necessaria all'esecuzione dell'opera finita;
- 5) il collaudo finale della fornitura in contraddittorio con la stazione appaltante;
- 6) ogni quant'altro risulti strettamente funzionale alla fornitura in opera di quanto oggetto dell'appalto.

Sarà onere dell'appaltatore richiedere preventivamente ed anche per ogni minuta esigenza, conferma agli incaricati della stazione appaltante per ogni eventuale diversa soluzione/materiale da adottare/impiegare, ovvero di consentire in corso d'opera, l'effettuazione di ogni riscontro tecnico necessario al collaudo finale dell'opera specie nelle parti che potrebbero risultare occultate o difficilmente accessibili a fornitura ultimata.

### E) TEMPO DI ESECUZIONE

La fornitura di quanto sopra dovrà essere completata entro 45 giorni solari dalla data dell'ordine