



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Lavori Pubblici
Stuttura di staff- Geotecnica e Idrogeologica**

LAVORI

Intervento di stabilizzazione e messa in sicurezza idrogeologica della frana in Via Costa del Vento, localita' Fabbriche- Val Cerusa a Genova Voltri

COMPUTO METRICO

computo

GENOVA 26/09/2016

INDICARE DESCRIZIONE LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità
1	P.A.11	Rafforzamento corticale di scarpate mediante fornitura e posa in opera di rete metallica a doppia torsione con maglia tipo 8x10 filo diam. 2.70mm zincatura ZN.AL5% . Comprese le chiodature di ancoraggio con barre di acciaio, la posa dei cavi , la legatura della rete ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.Il tutto dovrà essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate sugli elaborati tecnici di progetto. Zona 7 400,00	400,00
		Sommano MQ	400,00
2	P.A.13	Taglio di piante, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami, per piante del diametro,misurato a 1,30 m dal suolo da 5,00 a 30,00 cm in zone boschive, il trasporto e l'accatastamento nell'area di cantiere. 40	40
		Sommano cad.	40
3	P.A.14	Costruzione di canaletta in geocomposito antierosivo di larghezza 1,00 metro per la canalizzazione delle acque superficiali. Geocomposito (GCO) tipo TRENCHMAT S o equivalente, larghezza 1 metro, costituito dall'accoppiamento di una geostuoia (GMA) in polipropilene sul lato superiore, da un geotessile nontessuto (GTX-N) intermedio in polipropilene e da una pellicola poliolefinica impermeabile (PL) sul lato inferiore, per la formazione di canalette a basso impatto ambientale in applicazioni di ingegneria geotecnica. Sono compresi nella lavorazione lo scavo, gli sfridi ,i sormonti ,i picchetti in ferro,il rinterro,l'eventuale tondame di castagno ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Il tutto dovrà essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate sugli elaborati tecnici di progetto. Zona 1 100,00	100,00
		Sommano M	100,00
4	47.008.080	Costruzione di viminata viva, costituita da due paletti di castagno, a metro lineare, del diametro di 8 - 10 cm, lunghezza minima di 1,00 m infissi nel terreno per almeno 70 cm, posa in opera di intreccio formato da 4 - 5 pertichini di castagno del diametro di 4 - 5 cm e lunghezza minima da 2 - 5 m, compreso il rinterro a monte e la posa a dimora di almeno 6 talee di latifoglie (salici o maggiociondolo), pertichini di castagno e talee reperite in loco. Zona 1 15,00+15,00	30,00
		Sommano m	30,00
5	47.009.010	Costruzione di briglia in legname e pietrame, mediante formazione di struttura cellulare, realizzata con tondame di castagno scortecciato del diametro minimo 12-15 cm e lunghezza minima 2,00 m, fissata con chiodi e tondino di acciaio ad aderenza migliorata compresa la formazione di idonei fori per il passaggio del tondino, la formazione di idonei incastri per ammorsamento dei singoli elementi, il riempimento a mano della struttura con pietrame di pezzatura idonea a strati di 50 cm circa di altezza, la formazione della bocca a stramazzo (gaveta), rivestita con tondelli o mezzi tronchi di castagno convenientemente impermeabilizzati con asfalto a freddo e i necessari trasporti e movimenti dei materiali, escluso lo scavo di fondazione e la fornitura del pietrame. Zona 6 (2,00x1,50x4,00)x3	36,00
		Sommano m ³	36,00

INDICARE DESCRIZIONE LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità
6	P.A.15	Pulizia di superfici di scarpate da rivestire con rete metallica comprendente: taglio e asportazione di ceppaia e radici; rimozione di tutte le parti smosse e pericolanti; calo in basso e carico su qualsiasi mezzo escluso il trasporto alla PPDD	
		Zona 2	
		800,00	800,00
		Zona 7	
		400,00	400,00
		Sommano m ²	1.200,00
7	P.A.19	Realizzazione di inerbimento di scarpate effettuata mediante aspersione con macchina ad alta pressione di soluzione acquosa contenente miscuglio di sementi da consolidamento, unitamente a fertilizzanti organici additivati e agglomerati igroscopici biodegradabili, realizzati in unica soluzione eseguita con sementi erbacee potenziata con collante Mulch in spessore. E' inoltre compreso ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Il tutto dovrà essere realizzato come indicato sugli elaborati tecnici di progetto.	
		Zona 2	
		800,00	800,00
		Sommano MQ	800,00
8	P.A.25	Fornitura e posa in opera di tubo corrugato di PEAD resistente allo schiacciamento 8 Kn/mq del diametro di 500 mm per il collegamento tra il pozzetto in zona 1 e il canale tipo trenchmat in zona 5, incluso l'ancoraggio sul versante tramite staffaggi sui gabbioni e al terreno con collari metallici tramite chiodature o pali infissi, il passaggio sotto la roggia ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Il tutto dovrà essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate sugli elaborati tecnici di progetto.	
		Zona 1-5	
		100,00	100,00
		Sommano ml.	100,00
9	P.A.26	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati di calcestruzzo armato delle dimensioni 100x100 cm altezza 200 cm compreso intonaco interno a tenuta d'acqua e l'eventuale getto di calcestruzzo per rinfiacco e piano di posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	
		Il tutto dovrà essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate sugli elaborati tecnici di progetto.	
		Zona 9	
		Via Fiorino	
		6	6
		Sommano cad.	6
10	P.A.27	Fornitura e posa di chiusino in ghisa sferoidale telaio quadrato per pozzetti di dimensioni 100x100 cm ,con coperchio circolare diametro 800 mm. Compreso telaio convenientemente fissato alla muratura del pozzetto ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Il tutto dovrà essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate su gli elaborati tecnici di progetto	
		Zona 9	
		Via Fiorino	
		6	6
		Sommano cad.	6

INDICARE DESCRIZIONE LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità
11	P.A.28	Ricostruzione di muratura a secco (quota 189,00) con impiego di pietrame sia di recupero, che nuovo ,compresi l'accurata cernita del materiale,l'adattamento dello stesso , l'allontanamento degli scarti , l'eventuale uso di ponteggiature di servizio ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Il tutto dovra' essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate sugli elaborati tecnici di progetto. Zona 3 Muro quota 189,00 75,00	75,00
		Sommano m ³	75,00
12	P.A.29	Ricostruzione di muratura a secco (quota 187,00) con impiego di pietrame sia di recupero, che nuovo ,compresi l'accurata cernita del materiale,l'adattamento dello stesso , l'allontanamento degli scarti , l'eventuale uso di ponteggiature di servizio ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Il tutto dovra' essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate sugli elaborati tecnici di progetto. Zona 3 Muro quota 187,00 10,00	10,00
		Sommano m ³	10,00
13	P.A.30	Ripristino condotta idrica (roggia zona 3) in cemento armato.Sono compresi la provvista e la posa in opera di conglomerato cementizio, delle casseforme di legname o pannelli, compresi gli oneri di esecuzione a campioni e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto,compreso disarmo e pulizia del legname ,la fornitura ,lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli sfridi di lavorazione ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Il tutto dovra' essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate sugli elaborati tecnici di progetto. Zona 3 20,00	20,00
		Sommano ml.	20,00
14	46.002.030.005.05	Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso, eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di p per lavori eseguiti fuori dei centri urbani misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compreso, di 3 cm Zona 9 Via Fiorino tubazione 200,00x1,00 Zona 8 Sede stradale rampa e Via Costa del Vento 320,50	200,00 320,50
		Sommano m ²	520,50
15	32.001.020.005.30	Provvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli, compresi gli oneri di esecuzione a campioni e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto, compreso disarmo e pulizia del legname: per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili con motrice per murature in elevazione Zona 6 Vasca raccolta acque 58,80	58,80

INDICARE DESCRIZIONE LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità
		Zona 8 Paramento muro inizio Via Costa del Vento 103,90	103,90
		Parapetto valle Via Costa del Vento 60,00	60,00
		Paramento muro rampa 180,00	180,00
		Parapetto valle rampa 90,00	90,00
		Sommano m ²	492,70
16	32.002.010.010.10	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli sfridi di lavorazione, per cantieri accessibili con motrice: per strutture di nuova costruzione: acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B 450 a (ex FE B 44 K) Zona 8 testa palo 3 diam.16 635,22	635,22
		Zona 6 Vasca raccolta acque 990,00	990,00
		Zona 8 Suola muro inizio Via Costa del Vento 950,40	950,40
		Platea sede stradale Via Costa del Vento 7910,00	7.910,00
		Paramento muro inizio Via Costa del Vento 1402,20	1.402,20
		Parapetto valle Via Costa del Vento 540,00	540,00
		Paramento muro rampa 2160,00	2.160,00
		Parapetto valle rampa 540,00	540,00
		Zona 9 - (Via Brusinetti) soletta 150,00	150,00
		Sommano Kg	15.277,82
17	P.A.40	Regimazione impluvio di valle in zona 5 mediante pulizia e risagomatura della sezione idraulica ,compresa la demolizione di murature in c.a., eseguita con mezzo meccanico e/o a mano, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua.E' compreso il trasporto a rilevato del materiale di risulta ritenuto idoneo dalla D.L. per il successivo reimpiego a rinterro ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.Il tutto dovra' essere realizzato come indicato sugli elaborati tecnici di progetto. Zona 5 1	1

INDICARE DESCRIZIONE LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità
		Sommano corpo	1
18	31.004.020	<p>Provvista e posa in opera di orditura metallica per micropali portanti, costituita da tubi in acciaio S355 di prima scelta certificata, compreso l'onere delle saldature di testa, di eventuali elementi di rinforzo, manicotti e filettatur</p> <p>Zona 8</p> <p>tubo diam. 114,3 sp. 8 (21kg/m)</p> <p>15498,00</p>	15.498,00
		Sommano Kg	15.498,00
19	31.002.050	<p>Fornitura ed iniezione di malta cementizia per micropali, eventualmente eccedente il 15% del volume teorico del palo determinato dal diametro della testa dell'attrezzo tagliante, dosata a 600 Kg di cemento R 42.5 per metro cubo di sabbia</p> <p>Zona 8</p> <p>pali</p> <p>0,94</p>	0,94
		Sommano m ³	0,94
20	47.008.110.010	<p>Costruzione di palificata viva a doppia parete con struttura cellulare, realizzata con tondame di castagno scortecciato e/o resinose preimpregnate a pressione della lunghezza minima di 3 m, posto in opera con opportune chiodature e legature con tondino di acciaio ad aderenza migliorata, previo scavo di fondazione, questo escluso, formando una contropendenza del 10% rispetto alla verticale, compreso il reinterro della palificata con la stessa terra di risulta del precedente scavo, la posa in opera di almeno 12 talee di latifoglie (salici, maggiociondolo ecc), reperiti in loco; valutata a m³ di struttura con un minimo di 12 m. di palo a metrocubo;</p> <p>con tondame di castagno del diametro 18-22 cm</p> <p>Zona 1</p> <p>7,00x2,00x2,00</p> <p>Zona 4</p> <p>10,00x2,00x2,50</p>	28,00
			50,00
		Sommano m ³	78,00
21	30.002.030.010.20	<p>Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non sup</p> <p>Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o restauro</p> <p>eseguito con microescavatore del peso sino a 2 t., fino alla profondita' di 2 m</p> <p>Zona 9</p> <p>per tubazioni, pozzetti, canalette ecc Via Fiorino</p> <p>255,84</p> <p>Zona 1(palificata)</p> <p>14,00</p> <p>Zona 2 (gabbioni)</p> <p>20,00</p> <p>Zona 4 (palificata)</p> <p>30,00</p> <p>Zona 6 (briglie)</p> <p>36,00</p> <p>Zona 8</p> <p>Collettori acque meteoriche e cavidotto pubbl. illu</p> <p>10,75</p>	255,84
			14,00
			20,00
			30,00
			36,00
			10,75

INDICARE DESCRIZIONE LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità
		Fondazione muro e vasca inizio Via Costa del Vento 48,99	48,99
		Sommano m ³	415,58
22	32.001.020.005.20	Provvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli, compresi gli oneri di esecuzione a campioni e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto, compreso disarmo e pulizia del legname: per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili con motrice per strutture di fondazione Zona 8 Suola muro inizio Via Costa del Vento 13,20 Platea sede stradale Via C. del Vento(lato monte) 20,00 Zona 6 Vasca raccolta acque 4,00 Zona 9 - (Via Brusinetti) rampa 3,00 soletta 5,50	13,20 20,00 4,00 3,00 5,50
		Sommano m ²	45,70
23	46.001.030.010	Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondita' media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per lavori eseguiti in centri urbani. Zona 9 Via Fiorino, tubazioni, canalette 220	220,00
		Sommano m ²	220,00
24	31.002.045	Rivestimento del foro di perforazione, per materiali frananti, con tubazioni metalliche, incluso il recupero della tubazione stessa valutata in percentuale sul prezzo del palo Zona 8 pali diam. 180 369,00	369,00
		Sommano m	369,00
25	27.002.010.015.05	Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4 Classe di esposizione X C2 (bagnato raramente asciutto), classe di resistenza: Rck 30 N/mm ² Zona 6 Vasca raccolta acque 16,50 Zona 8	16,50

INDICARE DESCRIZIONE LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità
		Suola muro inizio Via Costa del Vento 15,84	15,84
		Platea sede stradale Via Costa del Vento 79,10	79,10
		Paramento muro inizio Via Costa del Vento 23,37	23,37
		Parapetto valle Via Costa del Vento 9,00	9,00
		Paramento muro rampa 36,00	36,00
		Parapetto valle rampa 9,00	9,00
		Sommano m ³	188,81
26	46.002.010.005	Provvista e posa in opera di misto granulometrico prebitumato, confezionato con bitume al 4,5% del peso dell'inerte eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale d'appalto delle Opere Pubbli eseguito nei centri urbani Zona 9 Via Fiorino,tubazione strada 200,00x0,15x1,00	30,00
		Sommano m ³	30,00
27	46.002.020.005.05	Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la per lavori eseguiti nei centri urbani misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 4 cm Zona 9 Via Fiorino,tubazione strada 200,00x1,00	200,00
		Sommano m ²	200,00
28	46.002.020.005.10	Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la sovrapprezzo all'articolo precedente per ogni cm in piu' oltre i primi 4 Zona 9 Via Fiorino,tubazione strada 200,00x1,00x3	600,00
		Sommano m ²	600,00
29	46.004.065.005.10	Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione con sifone diametro 125 in PVC serie pesante, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q di cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo di 25 cm, con intonaco i per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali da 0,91 a 1,25 m ³ . Zona 8 Nuove caditoie stradali 3,00	3,00

INDICARE DESCRIZIONE LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità
30	46.004.085.005	Provvista e posa in opera di fusioni di ghisa (tipo Genova) per chiavica, caditoie, incluso ogni onere per dare l'opera finita e funzionante. per nuovi impianti Zona 8 Nuove caditoie e pozzetti stradali 280,00	Sommano m ³ 3,00 280,00
31	82.035.005.020	Rimozione di tesate di corda di acciaio in tutti i suoi componenti (traversini, raccordi, morsetti, isolatori, redance, fibbie, terminali, ecc.) e di tutti i componenti collegati (armature e conduttori) compreso il trasporto a rifiuto o/a civico magazzino composte per lunghezze oltre i 10 m Zona 8 Linea pubblica illuminazione 2	Sommano Kg 280,00 2,00
32	82.035.010.005.05	Rimozione di corpi illuminanti stradali su palo, in sospensione o a muro, compreso lo smontaggio della eventuale unita' elettrica separata, lo scollegamento di tutti i materiali da rimuovere, evitando danneggiamenti e rotture, esecuzione di collegamenti Per corpi illuminanti posti fino a 12 m di altezza: fino a 5 corpi illuminanti Zona 8 Linea pubblica illuminazione 1	Sommano nr 2,00 1,00
33	82.035.020.010	Rimozione con recupero di pali metallici in genere, in blocco di fondazione, fino a 5 pali, compreso carico e trasporto a magazzino di deposito nell'ambito cittadino, successivo ripristino della sede, eventuale scollegamento e isolamento linee elettriche 150 Kg Zona 8 Linea pubblica illuminazione 1	Sommano nr 1,00 1,00
34	82.019.010.010	Solo posa in opera di pali di acciaio o in fusione di ghisa in genere o di alluminio, fino a 5 pali per impianto, compreso scarico a terra dal mezzo di trasporto, rizzamento, appiombamento, suggellatura con sabbia costipata e malta cementizia o imbullo da 81 a 150 Kg Zona 8 Linea pubblica illuminazione 1	Sommano nr 1,00 1,00
35	82.023.010.010.10	Solo posa in opera di corpi illuminanti in sospensione, a palo o a muro, gia' elettricamente corredati e cablati, compreso l'inserimento della lampada, l'eventuale sistemazione del diffusore ottico, il puntamento e il posizionamento, l'eventuale posa d Per posa ad altezze inferiori a 12,00 m: fino a 5 corpi illuminanti. Zona 8 Linea pubblica illuminazione 1	Sommano nr 1,00 1,00

INDICARE DESCRIZIONE LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità
		Sommano nr	1,00
36	77.014.010.010.20	Cavi flessibile, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conformi alla norma CEI, tipo FG7(O)R - 0,6/1 Kv. A un conduttore: da 6,00 mm ² Zona 8 Linea pubblica illuminazione 40,00	40,00
		Sommano m	40,00
37	77.015.010.010.05	Giunti rapidi in gel, involucro plastico di tipo diritto riaccessibile, classe 2, CEI 64-8, per cavi plastici fino a 0,6/1KV, esclusi connettori. Per cavi unipolari della sezione da: 2,5 a 16 mm ² Zona 8 Linea pubblica illuminazione 2	2,00
		Sommano nr	2,00
38	82.008.010.010.10	Solo posa in opera di giunti rapidi in gel ad involucro plastico, riaccessibile, classe 2 CEI 64-8 per cavi plastici fino a 0,6/1 kV compresi connettori. Tipo diritto per cavi bipolari della sezione di: oltre 10 fino a 35 mm ² Zona 8 Linea pubblica illuminazione 2	2,00
		Sommano nr	2,00
39	82.009.020.010	Solo posa in opera di conduttori posti entro tubazioni interrate o incrate o fissate a parete compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di servizio provvisori per uno o piu' cavi anche multipolare posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, fino a 10 mm ² Zona 8 Linea pubblica illuminazione 40,00	40,00
		Sommano m	40,00
40	31.002.010.083	Formazione di micropalo di fondazione verticale o con inclinazione massima sino a 20° rispetto alla verticale, eseguito a mezzo di trivellazione incluso l'attraversamento di roccia e trovanti rocciosi, compreso il getto eseguito a pressio diametro 180 mm eseguito a rotopercolazione o a rotazione con elica Zona 8 738,00	738,00
		Sommano m	738,00
41	46.001.030.020	Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondita' media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per lavori eseguiti fuori dai centri urbani. Zona 8 Sede stradale Via Costa del Vento 200,00 Muro inizio Via Costa del Vento 33,00	200,00
			33,00

INDICARE DESCRIZIONE LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità
		Sommano m ²	233,00
42	P.A.01	Demolizioni di murature escluso muri a secco di qualsiasi genere, entro e fuori terra, esclusi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza e le strutture in c.a., compresi il carico e l'allontanamento del materiale ; lo scarico su aree da procurare a cura e spesa dell'impresa Zona 8 Parapetto valle Via Costa del Vento 26,25 Parapetto valle rampa 4,00 Muro inizio Via Costa del Vento 6,00	26,25 4,00 6,00
		Sommano MC	36,25
43	30.001.010.010.05	Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 m ³ ognuno, l'eventuale formazione Eseguito con mezzo meccanico per realizzazione di viabilità in genere Zona 8 Sede stradale Via Costa del Vento 80,00 Zona 6 Vasca raccolta acque 24,00	80,00 24,00
		Sommano m ³	104,00
44	30.003.050.005	Esecuzione di riempimento o drenaggio a tergo di strutture di sostegno eseguito dal basso con mezzo meccanico, esclusa la fornitura dei materiali. per l'altezza sino a 3 m. Zona 8 Riempimento muro monte Via C.del Vento con materiale risulta scavi e demolizioni 36,25	36,25
		Sommano m ³	36,25
45	P.A.02	Formazione sottofondo stradale con fornitura di materiali da cava appartenenti ai gruppi A.1 , A.2-4 , A.2-5 , A.3 Zona 8 Riempimento muro monte Via C. del Vento con materiale risulta scavi e demolizioni 1,25 Rialzo sede stradale rampa 37,50	1,25 37,50
		Sommano MC	38,75
46	P.A.03	Realizzazione di rinfianco in sabbia per tubazioni interrate rete metanodotto o acquedotto (tubo fino a diam.300),compresa fornitura, trasporto e posa di sabbia di fiume a formare un rinfianco minimo di 20 cm attorno al tubo in ragione di 0,5mc/ml, compresa la posa all'estradosso del tubo di lamiera metallica di segnalazione Zona 8	

INDICARE DESCRIZIONE LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità
		Collettori acque meteoriche e cavidotto pubbl. ill. 20,00	20,00
		Sommano ml	20,00
47	30.003.030.020	Riempimento di scavi eseguiti per canalizzazioni in genere, eseguito con materiali provenienti dallo scavo stesso, convenientemente compattato, misurato sull'effettivo riempimento da eseguire: eseguito con mezzo meccanico . Zona 8 collettori acque meteoriche,pozzetti e caditoie , cavidotto pubblica ill. (rimessa a dimora50% del terreno scavato) 5,38	5,38
		Sommano m³	5,38
48	P.A.04	Analisi di caratterizzazione e certificato rifiuto 1	1,00
		Sommano M	1,00
49	P.A.08	Prove di carico su pali di fondazione Zona 8 Prove su pali come da NTC 2008 2	2
		Sommano cad.	2
50	P.A.09	Provvista e posa lastre predalles con traliccio autoportante per le parti a sbalzo, predisposte per il successivo getto della soletta d'impalcato, compreso trasporto a pie' d'opera, sollevamento e montaggio mediante autogru. Zona 8 Platea e parapetto valle sede strad. V.C.del Vento 266,00	266,00
		Sommano MQ	266,00
51	32.001.092.005.05	Sovrapprezzo alle casseforme in genere per ristrutturazioni totali in cantieri non accessibili con motrice ma con mezzi di portata non superiore a 1000 Kg Per distanze dal cantiere base o deposito materiali o luogo di scarico di: fino a 100 m Zona 8-6 Casseforme 529,90	529,90
		Sommano m²	529,90
52	32.003.010.015.10	Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di sottofondazione e riempimento, impastato con betoniera da 250 litri, escluse eventuali casseforme. Per manutenzioni e/o restauri: senza l'ausilio di mezzi meccanici, dosato a Kg 250 di cemento tipo 32,5 Zona 8 Magrone per collettori acque,pozzetti,caditoie, cavidotto pubblica illuminazione 1,95 Suola muro inizio Via Costa del Vento	1,95

INDICARE DESCRIZIONE LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità
		3,96 Platea sede stradale Via Costa del Vento	3,96
		22,60 Zona 6	22,60
		Vasca raccolta acque 1,20	1,20
		Sommano m ³	29,71
53	P.A.35	Sola posa in opera di conglomerato cementizio per opere di fondazione , compresa la vibratura con l'ausilio di idonei mezzi di sollevamento, escluse casseforme e acciaio. Confezionato in cantiere con betoniera da 250 lt. Zona 6	
		Vasca raccolta acque 4,80 Zona 8	4,80
		Suola muro inizio Via Costa del Vento 15,84	15,84
		Platea sede stradale Via Costa del Vento 79,10	79,10
		Sommano MC	99,74
54	32.003.075.005	Sola posa in opera di conglomerato cementizio per muri in elevazione dello spessore tra 0,19 e 0,40 m con o senza orditura metallica (muri, pareti, setti, ecc.) compresa la vibratura con l'ausilio di idonei mezzi di sollevamento, escluse casseforme e acci per lavori di manutenzione o restauro, confezionato con betoniera da 250 lt. e posto in opera esclusivamente a mano Zona 6	
		Vasca raccolta acque 11,70 Zona 8	11,70
		Paramento muro inizio Via Costa del Vento 23,37	23,37
		Parapetto valle Via Costa del Vento 9,00	9,00
		Paramento muro rampa 36,00	36,00
		Parapetto valle rampa 9,00	9,00
		Sommano m ³	89,07
55	P.A.37	Fornitura e posa in opera rivestimento muro in mosaico bastardo con elementi di pietra dura Zona 8	
		Muro inizio Via Costa del Vento 74,00	74,00
		Sommano MQ	74,00

INDICARE DESCRIZIONE LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità
56	46.002.010.010	Provvista e posa in opera di misto granulometrico prebitumato, confezionato con bitume al 4,5% del peso dell'inerte eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale d'appalto delle Opere Pubbli eseguito fuori dei centri urbani Zona 8 Sede stradale rampa 7,50 Muro inizio Via Costa del Vento 2,64	7,50 2,64
		Sommano m ³	10,14
57	46.002.020.010.05	Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la eseguito fuori dei centri urbani misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio, finito e compresso, di 4 cm Zona 8 320,50	320,50
		Sommano m ²	320,50
58	46.002.020.010.10	Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la eseguito fuori dei centri urbani sovrapprezzo all'articolo precedente per ogni cm di maggior spessore oltre i primi 4 cm Zona 8 1062,50	1.062,50
		Sommano m ²	1.062,50
59	P.A.39	Modifica cavidotti linee per distribuzione utenze ENEL, TELECOM ed eventualmente GAS ed ACQUA, mediante posa nuovi tubi di lamiera di acciaio zincato diam.125 o 160 sp.20/10, staffate al muro di valle Via Costa del Vento in posizione piu' bassa rispetto alle linee esistenti. Compresi attraversamenti stradali con posizionamento testa tubo ad 80 cm di profondita' e posa di almeno un tubo aggiuntivo per tipo di utenza, in previsioni di future manutenzioni. E' compresa la provvista, trasporto a pie' d'opera, assemblaggio e posa dei tubi, nonche' le curve e la raccorderia e la rimozione e smaltimento dei cavi esistenti. Sono compresi: l'impiego di operatori specializzati, i noleggi di macchinari e mezzi con trasferimenti andata e ritorno, le certificazioni sui materiali ed ogni altro onere accessorio. Zona 8 Modifica cavidotti utenze 1,00	1
		Sommano corpo	1
60	46.004.075.010	Solo posa in opera di pozzetti di cls compreso intonaco interno a tenuta d'acqua escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco e piano di posa, per pozzetti delle dimensioni di: (per i materiali vedi cap. 21) 50x50 e 60x60 cm Zona 8 Nuovi pozzetti di ispezione 4	4,00
		Sommano nr	4,00
61	21.004.005.015	Pozzetti prefabbricati di calcestruzzo non armati delle dimensioni interne di: 50x50x50 cm	

INDICARE DESCRIZIONE LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità
		Zona 8 Nuovi pozzetti d'ispezione 4,00	4,00
		Sommano nr	4,00
62	21.004.045.015	Canalette prefabbricate di calcestruzzo vibrocompresso per convogliamento acque meteoriche della sezione interna di: 160x160 mm Zona 8 Nuove griglie stradali 6,50	6,50
		Sommano m	6,50
63	21.004.050.015	Griglie di acciaio zincato a caldo per canalette prefabbricate (di cui all'articolo precedente) per traffico leggero delle dimension di: 205x25 mm (per canalette della larghezza di 160 mm) Zona 8 nuove griglie stradali 6,50	6,50
		Sommano m	6,50
64	46.007.015.010.05	Solo posa in opera di canalette prefabbricate di calcestruzzo escluso lo scavo, comprese testate cieche e/o di scarico, massetto di sottofondo, il rinfiacco e la sigillatura per lavori: per interventi specifici e/o modesti fuori da cantieri attrezzati eseguiti con elementi del peso di: fino a 50 kg/m Zona 8 nuove griglie stradali 6,50	6,50
		Sommano m	6,50
65	10.003.005.010.20	Grigliato di acciaio zincato a caldo realizzato con profilati pressati ed elettroforgiati o saldati collegati con piatti o quadri ritorti o tondi con maglia da: 15 x 76 mm realizzati con profilati della sezione di: 30 x 3 mm Zona 6 Copertura vasca raccolta acque 8,14+1	9,14
		Sommano m ²	9,14
66	11.005.050.005.85	Tubazioni e pezzi speciali di polietilene ad alta densita', per condotte di scarico PN 3,2 - norma UNI 7613 Tubi del diametro di: 200 mm Zona 8 Collettori diam.160 30,00	30,00
		Sommano m	30,00
67	43.006.035.010.05	Sola posa in opera di elementi di completamento scale di sicurezza di acciaio quali gradini, pianerottoli, ringhiere e compartimentazione verticale (per il materiale v. cap. 10) Sola posa in opera di grigliati di acciaio zincato a caldo esclusi eventuali ponteggi e la fornitura del grigliato stesso per: (per il materiale v. cap. 10) pianerottoli di scale di sicurezza e griglie singole per aereazione intercapedini Zona 6	

INDICARE DESCRIZIONE LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità
		Copertura vasca raccolta acque 8,14+1	9,14
		Sommano m ²	9,14
68	46.004.060.005.05	Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali saranno per lavori di nuova costruzione del diametro di: fino a 250 mm Zona 8 Collettori diam. 160 30,00	30,00
		Sommano m	30,00
69	46.007.025.010	Solo posa in opera di griglie per canalette prefabbricate e fermi di sicurezza: Fermi di sicurezza per le griglie di cui sopra Zona 8 2,00	2,00
		Sommano nr	2,00
70	46.007.025.005	Solo posa in opera di griglie per canalette prefabbricate e fermi di sicurezza: Griglie a semplice appoggio o ad incastro ZONA 8 6,50	6,50
		Sommano m	6,50
71	30.002.050.010	Taglio di pavimentazione di sede stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo meccanico, valutato a m di taglio, per lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo taglio: fino a 15 cm di spessore Zona 9 Via Fiorino, posa tubazione, canaletta ecc. 442,00	442,00
		Sommano m	442,00
72	P.A.05	Trasporto fino alla discarica autorizzata di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni provenienti dal cantiere proveniente dal cantiere in oggetto, eseguito con autocarro e misurato incrementando del 30% il volume effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Compresi tempi di attesa per il carico dell'autocarro. Durante il trasporto i rifiuti saranno accompagnati da un formulario di identificazione firmato dal produttore e controfirmato dal trasportatore. Misurato per il solo viaggio di andata. Zona 8 Massciata stradale contenente fresato 90,87 Mattoni ,ceramiche,calcestruzzo frantumato Terreno di scavo 205,87 Zona 9 Via Fiorino,tubazione massciata stradale contenente fresato 85,80 terreno di scavo	90,87 205,87 85,80

INDICARE DESCRIZIONE LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità
		350,00 Zona 9 - (Via Brusinetti) terreno di scavo	350,00
		32,50	32,50
		Sommano MC	765,04
73	P.A.06	Conferimento a discarica autorizzata di massicciata stradale. Lo smaltimento dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte , che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione COD CER 107 03 - miscele bituminose , catrame di carbone e prodotti contenenti catrame. Zona 8 Asfalto stradale massicciata	
		90,87	90,87
		Zona 9 Asfalto stradale massicciata Via Fiorino	
		85,80	85,80
		Sommano MC	176,67
74	P.A.07	Conferimento a discarica autorizzata di detrito inerte misto (CER 17 09 04) di risulta da demolizione nel cantiere in oggetto, misurato a volume effettivo di demolizione. Mattoni ceramiche, calcestruzzo frantumato. (CER 17 09 04) Zona 8 Terreno di scavo	
		205,87	205,87
		Zona 9 Via Fiorino terreno di scavo	
		350,00	350,00
		Zona 9 - (Via Brusinetti) 32,50	32,50
		Sommano MC	588,37
75	32.002.030.005.05	Sovrapprezzo per fornitura , lavorazione e posa di acciaio e reti elettrosaldate per ristrutturazioni totali in cantieri non accessibili con motrice ma con mezzi di portata non superiore ai 1000 Kg Per distanze dal cantiere base o deposito materiali di: fino a 100 m Zona 8/6 testa palo 3diam.16	
		635,22	635,22
		acciaio per cemento armato 14492,60	14.492,60
		Sommano Kg	15.127,82
76	43.006.010	Provvista e posa in opera di colonne e travature semplici di acciaio per strutture portanti di edifici e/o parti di edifici civili, con giunzioni saldate o bullonate conforme le vigenti norme di legge compreso il sollevamento con qualsiasi me Zona 6 Travi IPE 180 vasca raccolta acque	
		84,60	84,60

INDICARE DESCRIZIONE LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità
77	02.003.020	Zincatura a caldo Zona 6 Travi IPE 180 vasca raccolta acqua 84,60	Sommano Kg 84,60
78	P.A.36	Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo cementizio mediante l'impiego, in uno o due strati, di resina epossidica liquida (densità di resina epossidica fino a 1,50 kg/mq) e catalizzatore. Zona 6 Superficie interna vasca raccolta acque 40,00	Sommano Kg 40,00
79	46.001.050.005	Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo assestamento ed al raggiungimento eseguito nei centri urbani Zona 9 Via Fiorino, tubazione 60,00	Sommano MQ 40,00
80	P.A.55	Realizzazione di pozzetto di dimensioni 100x100 cm altezza 1,50 cm con asola laterale per raccolta acque canale, in conglomerato cementizio, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento liscio, compresa la formazione degli innesti per tubi e canali, lo scavo ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Il tutto dovrà essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate sugli elaborati tecnici di progetto. Zona 1 1	Sommano m ³ 60,00
81	32.003.020.010	Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per getti di riempimento, sottofondazione (magrone), massetti di spessore superiore a 8 cm, ecc., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici di sollevamento per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici Zona 9 Via Fiorino baule tubo 200,00 a detrarre tubo -(62,00) Zona 9- (Via Brusinetti) baule tubo 25,00 a detrarre tubo -(7,75)	Sommano cad. 1
82	P.A.16	Fornitura e posa in opera di geogriglia per manti stradali. Il tutto dovrà essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate sugli elaborati tecnici di progetto.	Sommano m ³ 155,25

INDICARE DESCRIZIONE LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità
83	P.A.56	Zona 9 Via Fiorino , tubazione strada 200,00	200,00
		Sommano MQ	200,00
84	P.A.54	Fornitura, posa in opera e riempimento di gabbioni a scatola delle dimensioni di 2x1x1 m in rete metallica a doppia torsione di filo di ferro a forte zincatura a maglie 8 x 10 del diametro 2,70 mm.(conformi alle normative vigenti) ,compreso il riempimento con pietrame a secco ,assestato a mano, di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali grossolanamente sbizzato per ottenere una buona faccia a vista senza interposizione di scaglie e con maggior costipazione possibile,realizzati a qualunque profondita' ed altezza ,anche in presenza d'acqua.Sono comprese inoltre le legature ed i tiranti interni verticali ed orizzontali,la fornitura del pietrame ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Il tutto dovra' essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate sugli elaborati tecnici di progetto. Zona 2 20x2,00	40,00
		Sommano MC	40,00
85	P.A.57	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC SN4 , per scarichi interrati , del diametro di 630 mm,completi di bicchiere e di anello di tenuta posto in opera su massetto di calcestruzzo questo escluso,compresa la sigilatura dei giunti con apposito sigilante ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte .Il tutto dovra' essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate sugli elaborati tecnici di progetto. Zona 9 Via Fiorino 200,00 pezzi speciali a stima 25	200,00 25,00
		Sommano ml	225,00
86	P.A.51	Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti(rovi ,vitalbe ecc.) e piante del diametro ,misurato a 1,30 m dal suolo, fino a 5 cm, compreso il carico su automezzo , il trasporto e l'accatastamento nell'area di cantiere. Zona 1 300,00 Zona 3/4 (tracciato tubo diam.500) 400,00	300,00 400,00
		Sommano MQ	700,00
87	P.A.52	Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate in cemento rinforzato larghezza di circa 400 mm , escluso lo scavo, comprese testate cieche e/o di scarico, massetto di sottofondo, il rinfianco , la sigillatura ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte . Il tutto dovra' essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate sugli elaborati tecnici di progetto. Zona 10 7,50+7,50	15,00
		Sommano ml	15,00
87	P.A.52	Fornitura e posa in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette prefabbricate in cemento larghezza di circa 400 mm. Il tutto dovra' essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate sugli elaborati tecnici di progetto.	

INDICARE DESCRIZIONE LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità
		Zona 10 7,50+7,50	15,00
		Sommano ml	15,00
88	P.A.58	Fornitura e posa in opera di chiusino in fusione di ghisa sferoidale telaio quadro, lato telaio 820mm ,con coperchio circolare diametro 600 mm.per pozzetto in muratura. Compreso telaio convenientemente fissato alla muratura del pozzetto ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Il tutto dovrà essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate su gli elaborati tecnici di progetto Zona 1 1	1
		Sommano cad.	1
89	P.A.31	Costruzione di canaletta in geocomposito antierosivo di larghezza 2,00 metri per la canalizzazione delle acque superficiali. Geocomposito (GCO) tipo TRENCHMAT S o equivalente, larghezza 2,00 metri costituito dall'accoppiamento di una geostuoia (GMA) in polipropilene sul lato superiore, da un geotessile nontessuto (GTX-N) intermedio in polipropilene e da una pellicola poliolefinica impermeabile (PL) sul lato inferiore, per la formazione di canalette a basso impatto ambientale in applicazioni di ingegneria geotecnica. Sono compresi nella lavorazione lo scavo, gli sfridi ,i sormonti ,i picchetti in ferro,il rinterro l'eventuale tondame di castagno ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Il tutto dovrà essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate sugli elaborati tecnici di progetto. Zona 5 60,00	60,00
		Sommano ml	60,00
90	P.A.10	Rafforzamento corticale di scarpate mediante fornitura e posa in opera di geocomposito in rete metallica a doppia torsione con maglia tipo 8x10 filo diam. 2.70mm zincatura ZN.AL5% preaccoppiata a biorete tessuta 100% in fibre naturali. Comprese le chiodature di ancoraggio con barre di acciaio, la posa dei cavi , la legatura della rete ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.Il tutto dovrà essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate sugli elaborati tecnici di progetto. Zona 2 800,00	800,00
		Sommano MQ	800,00
91	30.002.020.010	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina e a mano fino alla profondità' di 4 m dal piano di sbancamento, in roccia dura, senza l'impiego di mine, compreso il sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta e il carico su qu mini escavatore munito di martellone Zona 9- (Via Brusinetti) tubo 25,00	25,00
		Sommano m ³	25,00

INDICARE DESCRIZIONE LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità
92	P.A.41	<p>Scasso sulla condotta esistente (roggia) in zona 3 per consentire il passaggio interrato del tubo in corrugato di PEAD diametro 500 mm e ripristino della condotta stessa in cemento armato .Sono compresi la provvista e la posa in opera di conglomerato cementizio, delle casseforme di legname o pannelli, compresi gli oneri di esecuzione a campioni e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto,compreso disarmo e pulizia del legname ,la fornitura ,lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli sfridi di lavorazione,lo scavo, il carico su autocarro dei materiali di risulta, gli eventuali puntellamenti , i ponteggi di servizio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il tutto dovra' essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate sugli elaborati tecnici di progetto.</p> <p>Zona 3</p> <p>1</p>	1
		Sommano corpo	1
93	P.A. 45	<p>Fornitura e posa in opera di tubo corrugato di PEAD resistente allo schiacciamento 8 Kn/mq del diametro di 630 mm , per il collegamento tra il pozzetto (p5) in strada in zona 7 (Via Fiorino) e lo scarico sottostrada (zona via Brusinetti) ,posto in opera su massetto di calcestruzzo compreso ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.Il tutto dovra' essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate sugli elaborati tecnici di progetto.</p> <p>Zona 9 - (Via Brusinetti)</p> <p>25,00</p>	25,00
		Sommano ml	25,00
94	P.A.38	<p>Noleggio di autogru composta da autocarro e gruetta idraulica della portata fino a 1 t. in punta.</p> <p>Zona 8</p> <p>Linea pubblica illuminazione</p> <p>1</p>	1
		Sommano corpo	1
95	P.A.44	<p>Fornitura e posa in opera di ringhiera di ferro , in piano o in monta, compreso trasporto da officina a cantiere, lo scarico, il sollevamento ai piani di posa e tutte le prestazioni di carattere murario occorrenti nonche' l'assistenza del fabbro per la sistemazione della ringhiera. Sono comprese inoltre l' applicazione di una ripresa di antiruggine e una riprese di coloritura ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Il tutto dovra' essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate sugli elaborati tecnici di progetto.</p> <p>Zona 9 - (Via Brusinetti)</p> <p>25,00</p>	25,00
		Sommano MQ	25,00
96	32.002.020.010	<p>Provvista e posa in opera di rete elettrosaldata orizzontalmente o verticalmente per strutture in cemento armato,in cantieri accessibili con motrice:</p> <p>per nuove costruzioni</p> <p>Zona 9 - (Via Brusinetti)</p> <p>rampe</p> <p>diam.8 20x20</p> <p>105,00</p>	105,00
		Sommano Kg	105,00
97	P.A. 46	<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di fondazione, compresa vibratura ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Il tutto dovra' essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate su gli elaborati tecnici di progetto.</p> <p>Zona 9 - (Via Brusinetti)</p>	

INDICARE DESCRIZIONE LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità
		basamento per posa grigliati 1,50	1,50
		rampe 2,50	2,50
		Sommano MC	4,00
98	P.A.43	Smontaggio di ringhiere in ferro compreso l'accatastamento in cantiere il trasporto a discarica ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Zona 9 (Via Brusinetti) 15,00	15,00
		Sommano MQ	15,00
99	P.A.42	Fornitura, posa in opera e riempimento di materassi a tasche delle dimensioni di 2x1x0,30 m in rete metallica a doppia torsione di filo di ferro a forte zincatura a maglie 6 x 8 del diametro 2,20 mm.(conformi alle normative vigenti) ,compreso il riempimento con pietrame a secco ,assestato a mano, di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali grossolanamente sbizzato per ottenere una buona faccia a vista senza interposizione di scaglie e con maggior costipazione possibile,realizzati a qualunque profondità' ed altezza ,anche in presenza d'acqua.Sono comprese inoltre le legature ed i tiranti interni verticali ed orizzontali,la fornitura del pietrame ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Il tutto dovra' essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate sugli elaborati tecnici di progetto. Zona 9 - (Via Brusinetti) 4	4
		Sommano cad.	4
100	P.A.62	Realizzazione di pozzetto di dimensioni 1,20x1,200 cm altezza 0,90 cm ,in conglomerato cementizio, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento liscio, compresa la formazione degli innesti per tubi e canali, lo scavo ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte .Il tutto dovra' essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate sugli elaborati tecnici di progetto. Zona 9 - (Via Brusinetti) 1	1
		Sommano cad.	1
101	P.A.63	Fornitura e posa di chiusino in ghisa sferoidale telaio e coperchio quadro da 600 mm.per pozzetto in muratura. Compreso telaio convenientemente fissato alla muratura del pozzetto ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Il tutto dovra' essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate su gli elaborati tecnici di progetto Zona 9 - (Via Brusinetti) 1	1
		Sommano cad.	1
102	P.A.61	Provvista e posa in opera di grigliati metallici carrabili compreso telaio a murare e controtelaio, le eventuali opere murarie e gli eventuali congegni di manovra e fissaggio tra telaio e controtelai ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Il tutto dovra' essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate su gli elaborati tecnici di progetto. Zona 9 - (Via Brusinetti) 4,50 5,80	4,50 5,80
		Sommano MQ	10,30

INDICARE DESCRIZIONE LAVORI

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Quantità
103	P.A.65	Fornitura e posa in opera di tubazioni in pvc diametro 250 mm per scarico interrati acque meteoriche , posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro. Il tutto dovrà essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate su gli elaborati tecnici di progetto Zona 10 3,00+3,00	6,00
		Sommano ml	6,00
104	P.A.18	Ripristino di muratura in pietra cementata con utilizzo di pietrame di pezzatura idonea all'esistente e malta cementizia .Sono compresi nella lavorazione la fornitura del pietrame, della malta ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.Il tutto dovrà essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate su gli elaborati tecnici di progetto. Zona 9 - Via Brusinetti Muro sotto roggia 20,00	20,00
		Sommano MQ	20,00
105	P.A.64	Demolizione della parte superiore del muro di contenimento della strada e del sedime in Via Brusinetti per una altezza di circa 15 cm per consentire la posa in opera della soletta in cemento armato .Sono compresi il carico dei detriti sul mezzo di trasporto e/o l'accatastamento in cantiere dei materiali riutilizzabili ed ogni altro onere ed accessorio per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.Il tutto dovrà essere realizzato con le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate su gli elaborati tecnici di progetto. Zona 9 (Via Brusinetti) 1	1
		Sommano corpo	1

GENOVA 26/09/2016