



COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO IX LEVANTE

LAVORI Interventi di manutenzione ordinaria da eseguire nella scuola Infanzia Colombo, sita in via Apparizione 16, nel territorio del Municipio Levante

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA

Geom. Domenico Guerrisi

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

GEOM. MONICA INNOCENTI.

, 19/11/2020

Interventi di manutenzione ordinaria da eseguire nella scuola Infanzia Colombo, sita in via Apparizione 16, nel territorio del Municipio Levante

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
1	25.A05.B10.020	Demolizione di pavimenti ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo 1	m ²	1,00	18,74	18,74
				1,00		
2	25.A05.B20.010	Demolizione di rivestimenti in piastrelle posate a colla inclusa rimozione della colla 3	m ²	3,00	14,80	44,40
				3,00		
3	25.A05.G01.010	Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata 9	cad	9,00	17,04	153,36
				9,00		
4	25.A66.C10.040	Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, grès rosso, grès porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio. 1	m ²	1,00	25,16	25,16
				1,00		
5	25.A66.R10.010	Solo posa in opera di rivestimento in piastrelle di cotto, grès porcellanato, klinker, con colla, inclusa sigillatura dei giunti con stucco minerale stabilizzato con calce naturale NHL 5. 3	m ²	3,00	34,63	103,89
				3,00		
6	25.A88.A10.030	Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di acciaio inox dello spessore di 0.6 mm 12*0,25	m ²	3,00	65,91	197,73
				3,00		
7	50.F10.A10.040	Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: vaso WC. Compreso l'allaccio alla cassetta di tipo alto o da incasso, fornitura e posa di tubo di cacciata, canotto con anello di tenuta, esclusa la fornitura del vaso. 3	cad	3,00	105,75	317,25
				3,00		

IL PROGETTISTA

Geom. Domenico Guerrisi

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

GEOM. MONICA INNOCENTI

Interventi di manutenzione ordinaria da eseguire nella scuola Infanzia Colombo, sita in via Apparizione 16, nel territorio del Municipio Levante

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
8	50.F10.A10.060	Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: cassetta di cacciata tipo alto 3	cad	3,00 3,00	107,11	321,33
9	95.A10.A10.020	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, realizzata con tavole di legname o pannelli multistrato. Montaggio e smontaggio 6	m	6,00 6,00	29,07	174,42
10	95.F10.A10.020	Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012. 1	cad	1,00 1,00	14,58	14,58
11	N.P.01	Provvista e posa in opera di tettoia in struttura legno autoportante compresa di copertura, compresa la sistemazione degli appoggi, il trasporto, il sollevamento e i necessari puntellamenti. composta da: 4 pali in abete rosso del nord lamellare, sezione 120 x 120 mm. trattati con insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, levigati su 4 lati e smussati. Umidità max. 15%. Legno certificato PEFC . 1 arcareccio, in legno di abete rosso / pino, essiccato, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24 assemblati con legami di legno. sezione 80 x 160 mm 1 trave a muro, in legno di abete rosso / pino, essiccato, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24 assemblati con legami di legno. sezione 95 x 45 mm 2 arcarecci inferiori / correnti orizzontali, in legno di abete / pino massello, essiccato, piallato e trattato con insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24 con puntali metallici lato muro. Sezione 95 x 45 mm Legno certificato PEFC . Pali forniti con placche metalliche per il fissaggio al terreno. Sistema di fissaggio a muro non fornito. Capriate : in legno di abete / pino massello, essiccato, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24, sezione 95 x 45 mm. Copertura: capriate ricoperte da tavole di assi piallate scanalate in abete massello spessore 15 mm. lastre vetrate monovela, in confezioni da 3 mq, conforme alla norma NF EN 544; disponibile nei colori : colore rosso, verde. Decorazione facciata e laterali in legno massello. Assemblaggio con tenone e mortasa e perni. Imballo : Pallet reggiato 350 x 120x 46 cm. Peso : 520 kg.				

IL PROGETTISTA

Geom. Domenico Guerisi

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

GEOM. MONICA INNOCENTI

Interventi di manutenzione ordinaria da eseguire nella scuola Infanzia Colombo, sita in via Apparizione 16, nel territorio del Municipio Levante

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale																																										
12	N.P.02	1 Rimozione manto erboso sintetico, incluso eventuale castello per sollevamento materiale h fino 4,00mt, inclusa la pulizia finale e trasporto/oneri alla pubblica discarica.	cad	1,00	2.650,18	2.650,18																																										
				1,00			13	PR.C29.A10.005	65 Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Vaso wc, scarico a pavimento, 37x60cm, h non inferiore a 45cm	m²	65,00	20,53	1.334,45	65,00	14	PR.C29.A10.015	3 Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Lavabo rettangolare ergonomico, antropometrico 72x60x19 completo di ancoraggio per regolazione inclinazione frontale	cad	3,00	166,28	498,84	3,00	15	PR.C29.B10.005	3 Cassetta di cacciata esterna completa di comando pneumatico	cad	3,00	296,96	890,88	3,00	16	PR.C29.F10.020	3 Rubinerteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero flussometro per scarico wc con chiusura automatica con comando a gomito o a braccio	cad	3,00	79,70	239,10	3,00	17	50.F10.A10.020	3 Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti sottolavabo, comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura del lavabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile.	cad	3,00	111,57	334,71	3,00	18	PR.A20.A50.005
13	PR.C29.A10.005	65 Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Vaso wc, scarico a pavimento, 37x60cm, h non inferiore a 45cm	m²	65,00	20,53	1.334,45																																										
				65,00			14	PR.C29.A10.015	3 Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Lavabo rettangolare ergonomico, antropometrico 72x60x19 completo di ancoraggio per regolazione inclinazione frontale	cad	3,00	166,28	498,84	3,00	15	PR.C29.B10.005	3 Cassetta di cacciata esterna completa di comando pneumatico	cad	3,00	296,96	890,88	3,00	16	PR.C29.F10.020	3 Rubinerteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero flussometro per scarico wc con chiusura automatica con comando a gomito o a braccio	cad	3,00	79,70	239,10	3,00	17	50.F10.A10.020	3 Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti sottolavabo, comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura del lavabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile.	cad	3,00	111,57	334,71	3,00	18	PR.A20.A50.005	3 Piastrille di gres porcellanato, tinta unita colori chiari o	cad	3,00	80,80	242,40	3,00		
14	PR.C29.A10.015	3 Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Lavabo rettangolare ergonomico, antropometrico 72x60x19 completo di ancoraggio per regolazione inclinazione frontale	cad	3,00	166,28	498,84																																										
				3,00			15	PR.C29.B10.005	3 Cassetta di cacciata esterna completa di comando pneumatico	cad	3,00	296,96	890,88	3,00	16	PR.C29.F10.020	3 Rubinerteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero flussometro per scarico wc con chiusura automatica con comando a gomito o a braccio	cad	3,00	79,70	239,10	3,00	17	50.F10.A10.020	3 Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti sottolavabo, comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura del lavabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile.	cad	3,00	111,57	334,71	3,00	18	PR.A20.A50.005	3 Piastrille di gres porcellanato, tinta unita colori chiari o	cad	3,00	80,80	242,40	3,00										
15	PR.C29.B10.005	3 Cassetta di cacciata esterna completa di comando pneumatico	cad	3,00	296,96	890,88																																										
				3,00			16	PR.C29.F10.020	3 Rubinerteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero flussometro per scarico wc con chiusura automatica con comando a gomito o a braccio	cad	3,00	79,70	239,10	3,00	17	50.F10.A10.020	3 Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti sottolavabo, comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura del lavabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile.	cad	3,00	111,57	334,71	3,00	18	PR.A20.A50.005	3 Piastrille di gres porcellanato, tinta unita colori chiari o	cad	3,00	80,80	242,40	3,00																		
16	PR.C29.F10.020	3 Rubinerteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero flussometro per scarico wc con chiusura automatica con comando a gomito o a braccio	cad	3,00	79,70	239,10																																										
				3,00			17	50.F10.A10.020	3 Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti sottolavabo, comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura del lavabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile.	cad	3,00	111,57	334,71	3,00	18	PR.A20.A50.005	3 Piastrille di gres porcellanato, tinta unita colori chiari o	cad	3,00	80,80	242,40	3,00																										
17	50.F10.A10.020	3 Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti sottolavabo, comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura del lavabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile.	cad	3,00	111,57	334,71																																										
				3,00			18	PR.A20.A50.005	3 Piastrille di gres porcellanato, tinta unita colori chiari o	cad	3,00	80,80	242,40	3,00																																		
18	PR.A20.A50.005	3 Piastrille di gres porcellanato, tinta unita colori chiari o	cad	3,00	80,80	242,40																																										
				3,00																																												

IL PROGETTISTA

Geom. Domenico Guerrisi

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

GEOM. MONICA INNOCENTI

Interventi di manutenzione ordinaria da eseguire nella scuola Infanzia Colombo, sita in via Apparizione 16, nel territorio del Municipio Levante

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale																																														
19	PR.A16.A80.020	intermedi, spessore 8 mm finitura naturale, dimensioni cm 10x10 20x20 30x30. 4	m ²	4,00	19,46	77,84																																														
				4,00			20	25.A15.A10.010	Lamiere-lastre acciaio inox, AISI 304 spess. da 0.5 a 6 mm. 9	Kg	9,00	7,05	63,45	9,00	21	25.A15.A10.015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. 1*5	m ³ /km	5,00	1,45	7,25	5,00	22	25.A15.A10.020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. 1*5	m ³ /km	5,00	0,99	4,95	5,00	23	RU.M01.A01.010	Opere edili Operaio IV Livello 4	m ³ /km	20,00	0,58	11,60	20,00	24	RU.M01.A01.040	Opere edili Operaio Comune 4	h	4,00	38,95	155,80	4,00					4,00	30,97
20	25.A15.A10.010	Lamiere-lastre acciaio inox, AISI 304 spess. da 0.5 a 6 mm. 9	Kg	9,00	7,05	63,45																																														
				9,00			21	25.A15.A10.015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. 1*5	m ³ /km	5,00	1,45	7,25	5,00	22	25.A15.A10.020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. 1*5	m ³ /km	5,00	0,99	4,95	5,00	23	RU.M01.A01.010	Opere edili Operaio IV Livello 4	m ³ /km	20,00	0,58	11,60	20,00	24	RU.M01.A01.040	Opere edili Operaio Comune 4	h	4,00	38,95	155,80	4,00					4,00	30,97	123,88					4,00		
21	25.A15.A10.015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. 1*5	m ³ /km	5,00	1,45	7,25																																														
				5,00			22	25.A15.A10.020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. 1*5	m ³ /km	5,00	0,99	4,95	5,00	23	RU.M01.A01.010	Opere edili Operaio IV Livello 4	m ³ /km	20,00	0,58	11,60	20,00	24	RU.M01.A01.040	Opere edili Operaio Comune 4	h	4,00	38,95	155,80	4,00					4,00	30,97	123,88					4,00										
22	25.A15.A10.020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. 1*5	m ³ /km	5,00	0,99	4,95																																														
				5,00			23	RU.M01.A01.010	Opere edili Operaio IV Livello 4	m ³ /km	20,00	0,58	11,60	20,00	24	RU.M01.A01.040	Opere edili Operaio Comune 4	h	4,00	38,95	155,80	4,00					4,00	30,97	123,88					4,00																		
23	RU.M01.A01.010	Opere edili Operaio IV Livello 4	m ³ /km	20,00	0,58	11,60																																														
				20,00			24	RU.M01.A01.040	Opere edili Operaio Comune 4	h	4,00	38,95	155,80	4,00					4,00	30,97	123,88					4,00																										
24	RU.M01.A01.040	Opere edili Operaio Comune 4	h	4,00	38,95	155,80																																														
				4,00							4,00	30,97	123,88					4,00																																		
				4,00	30,97	123,88																																														
				4,00																																																

IL PROGETTISTA

Geom. Domenico Guerrisi

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

GEOM. MONICA INNOCENTI

Interventi di manutenzione ordinaria da eseguire nella scuola Infanzia Colombo, sita in via Apparizione 16, nel territorio del Municipio Levante

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO


N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
25	95.B10.S20.020	Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da 2,00 a 4,00 metri.				
		9		9,00		
			m ²	9,00	21,17	190,53
		TOTALE COMPLESSIVO				8.196,72

IL PROGETTISTA

Geom. Domenico Guerrisi

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

GEOM. MONICA INNOCENTI





**COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO IX LEVANTE**

LAVORI **Interventi di manutenzione ordinaria da eseguire nella scuola Infanzia Colombo, sita in via Apparizione 16, nel territorio del Municipio Levante**

ELENCO PREZZI



IL PROGETTISTA

Geom. Domenico Guerrisi

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

GEOM. MONICA INNOCENTI

, 19/11/2020

ELENCO PREZZI

Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Prezzo
25.A05.B10.020	Demolizione di pavimenti ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo (diciotto/74) mano d'opera € 18,65 pari al 99,54% sicurezza pari a € 0,72	m ²	18,74
25.A05.B20.010	Demolizione di rivestimenti in piastrelle posate a colla inclusa rimozione della colla (quattordici/80) mano d'opera € 14,73 pari al 99,54% sicurezza pari a € 0,57	m ²	14,80
25.A05.G01.010	Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata (diciassette/04) mano d'opera € 17,03 pari al 99,97% sicurezza pari a € 0,67	cad	17,04
25.A15.A10.010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. (uno/45) mano d'opera € 0,98 pari al 67,31% sicurezza pari a € 0,05	m ³ /km	1,45
25.A15.A10.015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. (zero/99) mano d'opera € 0,64 pari al 64,49% sicurezza pari a € 0,03	m ³ /km	0,99
25.A15.A10.020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. (zero/58) mano d'opera € 0,37 pari al 64,49% sicurezza pari a € 0,02	m ³ /km	0,58
25.A66.C10.040	Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, grès rosso, grès porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio. (venticinque/16) mano d'opera € 23,33 pari al 92,73% sicurezza pari a € 1,02	m ²	25,16
25.A66.R10.010	Solo posa in opera di rivestimento in piastrelle di cotto, grès porcellanato, klinker, con colla, inclusa sigillatura dei giunti con stucco minerale stabilizzato con calce naturale NHL 5.		

IL PROGETTISTA

Geom. Domenico Guerrisi

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

GEOM. MONICA INNOCENTI

ELENCO PREZZI

Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Prezzo
25.A88.A10.030	(trentaquattro/63) mano d'opera € 32,19 pari al 92,94% sicurezza pari a € 1,27 Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di acciaio inox dello spessore di 0.6 mm	m ²	34,63
50.F10.A10.020	(sessantacinque/91) mano d'opera € 28,77 pari al 43,65% sicurezza pari a € 1,09 Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti sottolavabo, comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura del lavabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile.	m ²	65,91
50.F10.A10.040	(ottanta/80) mano d'opera € 80,80 pari al 100,00% sicurezza pari a € 4,36 Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: vaso WC. Compreso l'allaccio alla cassetta di tipo alto o da incasso, fornitura e posa di tubo di cacciata, canotto con anello di tenuta, esclusa la fornitura del vaso.	cad	80,80
50.F10.A10.060	(centocinque/75) mano d'opera € 87,37 pari al 82,62% sicurezza pari a € 4,74 Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari: cassetta di cacciata tipo alto	cad	105,75
95.A10.A10.020	(centosette/11) mano d'opera € 87,37 pari al 81,57% sicurezza pari a € 4,74 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, realizzata con tavole di legname o pannelli multistrato. Montaggio e smontaggio	cad	107,11
95.B10.S20.020	(ventinove/07) mano d'opera € 28,33 pari al 97,46% sicurezza pari a € 0,90 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da 2,00 a 4,00 metri.	m	29,07
95.F10.A10.020	(ventuno/17) mano d'opera € 17,98 pari al 84,95% sicurezza pari a € 0,63 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.	m ²	21,17

IL PROGETTISTA

Geom. Domenico Guerrisi

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

GEOM. MONICA INNOCENTI

ELENCO PREZZI

Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Prezzo
N.P.01	(quattordici/58) Provvista e posa in opera di tettoia in struttura legno autoportante compresa di copertura, compresa la sistemazione degli appoggi, il trasporto, il sollevamento e i necessari puntellamenti. composta da: 4 pali in abete rosso del nord lamellare, sezione 120 x 120 mm. trattati con insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, levigati su 4 lati e smussati. Umidità max. 15%. Legno certificato PEFC . 1 arcareccio, in legno di abete rosso / pino, essiccato, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24 assemblati con legami di legno. sezione 80 x 160 mm 1 trave a muro, in legno di abete rosso / pino, essiccato, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24 assemblati con legami di legno. sezione 95 x 45 mm 2 arcarecci inferiori / correnti orizzontali, in legno di abete / pino massello, essiccato, piallato e trattato con insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24 con puntali metallici lato muro. Sezione 95 x 45 mm Legno certificato PEFC . Pali forniti con placche metalliche per il fissaggio al terreno. Sistema di fissaggio a muro non fornito. Capriate : in legno di abete / pino massello, essiccato, piallato e trattato insetticidi e fungicidi CTBP + vernice incolore, classe di resistenza C24, sezione 95 x 45 mm. Copertura: capriate ricoperte da tavole di assi piallate scanalate in abete massello spessore 15 mm. lastre vetrate monovela, in confezioni da 3 mq, conforme alla norma NF EN 544; disponibile nei colori : colore rosso, verde. Decorazione facciata e laterali in legno massello. Assemblaggio con tenone e mortasa e perni. Imballo : Pallet reggiato 350 x 120x 46 cm. Peso : 520 kg.	cad	14,58
N.P.02	(duemilaseicocinquanta/18) mano d'opera € 1.222,26 pari al 46,12% sicurezza pari a € 49,14 Rimozione manto erboso sintetico, incluso eventuale castello per sollevamento materiale h fino 4,00mt, inclusa la pulizia finale e trasporto/oneri alla pubblica discarica.	cad	2.650,18
PR.A16.A80.020	(venti/53) mano d'opera € 19,57 pari al 95,32% sicurezza pari a € 2,82 Lamiere-lastre acciaio inox, AISI 304 spess. da 0.5 a 6 mm.	m ²	20,53
PR.A20.A50.005	(sette/05) Piastrille di gres porcellanato, tinta unita colori chiari o intermedi, spessore 8 mm finitura naturale, dimensioni cm 10x10 20x20 30x30.	Kg	7,05
	(diciannove/46)	m ²	19,46

IL PROGETTISTA

Geom. Domenico Guerrisi

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

GEOM. MONICA INNOCENTI

Interventi di manutenzione ordinaria da eseguire nella scuola Infanzia Colombo, sita in via Apparizione 16, nel territorio del Municipio Levante

ELENCO PREZZI

Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Prezzo
PR.C29.A10.005	Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Vaso wc, scarico a pavimento, 37x60cm, h non inferiore a 45cm (centosessantasei/28)	cad	166,28
PR.C29.A10.015	Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Lavabo rettangolare ergonomico, antropometrico 72x60x19 completo di ancoraggio per regolazione inclinazione frontale (duecentonovantasei/96)	cad	296,96
PR.C29.B10.005	Cassetta di cacciata esterna completa di comando pneumatico (settantanove/70)	cad	79,70
PR.C29.F10.020	Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero flussometro per scarico wc con chiusura automatica con comando a gomito o a braccio (centoundici/57)	cad	111,57
RU.M01.A01.010	Opere edili Operaio IV Livello (trentotto/95) mano d'opera € 38,95 pari al 100,00% sicurezza pari a € 1,82	h	38,95
RU.M01.A01.040	Opere edili Operaio Comune (trenta/97) mano d'opera € 30,97 pari al 100,00% sicurezza pari a € 1,82	h	30,97

IL PROGETTISTA

Geom. Domenico Guerrisi

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

GEOM. MONICA INNOCENTI