

#### DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-189.0.0.-250

L'anno 2022 il giorno 02 del mese di Agosto il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di dirigente di Direzione Facility Management, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Consolidamento della Torre Nord presso Villa Lomellini Banfi – via Nicoloso da Recco – Genova Pegli.

Approvazione di variante in aumento di spesa ex art. 106, comma 1, lettera c), D.LGS. 50/2016, di n. 5 nuovi prezzi ex art. 22, D.M. 49/2018.

MOGE 20240 - CUP B33G18000200004 - CIG 8956921D06

Adottata il 02/08/2022 Esecutiva dal 05/08/2022

| 02/08/2022 | FRONGIA GIANLUIGI |
|------------|-------------------|



#### DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-189.0.0.-250

Consolidamento della Torre Nord presso Villa Lomellini Banfi – via Nicoloso da Recco – Genova Pegli.

Approvazione di variante in aumento di spesa ex art. 106, comma 1, lettera c), D.LGS. 50/2016, di n. 5 nuovi prezzi ex art. 22, D.M. 49/2018.

MOGE 20240 – CUP B33G18000200004 - CIG 8956921D06

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

#### Premesso che:

- -con Deliberazione della Giunta Comunale n.78 del 01/04/2021 è stato approvato il progetto definitivo per gli interventi per il consolidamento della torretta e l'intervento di consolidamento sul muro di sostegno della scarpata di Villa Banfi, in via Nicoloso da Recco a Pegli Genova, nonché il relativo quadro economico per una spesa complessiva di Euro 300.000,00;
- -con Determinazione Dirigenziale N. 2021-189.0.0.-263 esecutiva il 01/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo, sono stati approvati i lavori e le contestuali modalità di affidamento dei lavori relativi all'intervento in oggetto;
- -con Determinazione Dirigenziale n. 2021-189.0.0.-306 esecutiva il 23/12/2021 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di "Consolidamento della Torre Nord presso Villa Lomellini Banfi via Nicoloso da Recco Genova Pegli", a favore dell'impresa EDIL.CATO s.r.l con sede legale in via Lorenzo Pareto, n. 8/2B, C.A.P. 16129 Genova (GE), per l'importo contrattuale di Euro 165.054,55 comprensivo di Euro 34.012,50 per oneri sicurezza, Euro 22.555,16 per opere in economia contrattuali, il tutto oltre I.V.A.;
- -in data 23/02/2022 è stato stipulato il Contratto d'Appalto, cronologico n. 73;
- -i lavori sono stati consegnati con processo verbale di consegna del 02/03/2022 prot. NP/2022/354.I del 02/03/2022;

#### **Considerato che:**

- -in corso d'opera, per sopravvenute esigenza di tutela del bene in oggetto e per cause impreviste ed imprevedibili, come diffusamente dettagliato dal Direttore dei Lavori nella propria Relazione in data 27/07/2022 (Prot. NP/2022/1331.I del 27/07/2022), si è reso necessario predisporre una perizia di variante in aumento di spesa ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. C), D.M. 50/2016, allegata e parte integrante del presente provvedimento;
- l'insieme di tali maggiori lavori è stato quantificato in Euro 192.892,81 al netto del ribasso di gara comprensivi di euro 136.325,15 per lavori, euro 34.012,50 per oneri della sicurezza ed Euro 22.555,16 per lavori in economia, il tutto oltre I.V.A. al 22%;
- che l'aumento di spesa per i lavori, come desumibile dal Quadro economico di raffronto, sotto riportato, ammonta a netti 27.838,25 Euro, pari ad un aumento percentuale del 16,87 % rispetto all'importo contrattuale, quindi inferiore al limite di cui all'art.106, c.7, D. Lgs. 50/2016:

|     |   |   | QUAI                 | ORC | D ECONOMICO DI V | /A | RIANTE                   |   |                               |   |                      | -        |                         |
|-----|---|---|----------------------|-----|------------------|----|--------------------------|---|-------------------------------|---|----------------------|----------|-------------------------|
|     |   |   | MPORTO<br>SE DI GARA | A   | GGIUDICAZIONE    | "  | MPORTO LORDO<br>VARIANTE | - | ARIAZIONE SU<br>GGIUDICAZIONE |   | BASSO SU<br>/ARIANTE | IM       | PORTO NETTO<br>VARIANTE |
| Α   | LAVORI  |   |                      |     | 20,57%           | Г  |                          |   |                               |   | 20,57%               |          |                         |
| A1  | importo netto lavori a misura edili   | € | 136.581,76           | €   | 108.486,89       | €  | 171.629,29               | € | 35.047,53                     | € | 136.325,15           | €        | 27.838,25               |
| A2  | importo oneri sicurezza non sogetti a ribasso   | € | 34.012,50            | €   | 34.012,50        | €  | 34.012,50                | € | -                             | € | 34.012,50            | €        | -                       |
| A3  | importo economie non soggette a ribasso   | € | 22.555,16            |     | 22.555,16        | €  | , .                      | € | -                             | € | 22.555,16            |          | -                       |
|     | Totale Intervento   | € | 193.149,42           | €   | 165.054,55       | €  | 228.196,95               | € | 35.047,53                     | € | 192.892,81           | €        | 27.838,25               |
|     | Importo totale lavori   | € | 193.149,42           | €   | 165.054,55       | €  | 228.196,95               | € | 35.047,53                     | € | 192.892,81           | €        | 27.838,25               |
| _   |   |   |                      |     |                  | L  |                          |   |                               |   |                      | L        |                         |
| В   | SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. compresa)  |   |                      |     |                  | L  |                          |   |                               |   |                      | <u> </u> |                         |
| B1) | somme a disposizione per spese tecniche,<br>imprevisti, oneri fiscali aggiuntivi, spese per<br>accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche<br>previste in capitolato speciale d'appalto, collaudo<br>tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri<br>eventuali collaudi specifici (IVA inclusa) | € | 60.494,72            |     | 60.494,72        |    |                          |   |                               | € | 60.494,72            |          | -                       |
| B2) | incentivo 2,00%   | € | 3.862,99             | €   | 3.301,09         | €  | 4.563,94                 | € | 700,95                        | € | 3.857,86             | €        | 556,77                  |
|     | Totale somme a disposizione   | € | 64.357,71            | €   | 63.795,81        | €  | 65.058,66                | € | 700,95                        | € | 64.352,58            | €        | 556,77                  |
| С   | I.V.A. al 22% su lavori   | € | 42.492,87            | €   | 36.312,00        | €  | 50.203,33                | € | 7.710,46                      | € | 42.436,42            | €        | 6.124,42                |
|     |   |   |                      |     |                  |    |                          |   |                               |   |                      |          |                         |

- che si rende altresì necessario incrementare l'impegno relativo alla quota incentivo ex art. 113, D. Lgs. 50/2016 nella misura pari al 2% dell'importo dei lavori di variante e quindi per l'importo pari a 556,77 Euro;

#### Considerato ulteriormente che:

- le modifiche del contratto sopra riportate sono riconducibili alla fattispecie di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. C del dlgs 50/2016 e come previsto nel c. 7 l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. Inoltre tale modifica si è resa necessaria per circostanze impreviste e imprevedibili, come sopra rappresentate e meglio descritto nella relazione del Direttore Lavori allegata, che non hanno comunque alterato la natura generale del contratto;

#### Considerato altresì:

- che l'Impresa EDIL.CATO s.r.l. con l'allegato Atto di Impegno sottoscritto in data 27.07.2022, prot. NP/2022/1330.I, si è impegnata a eseguire detti maggiori lavori alle stesse condizioni e oneri dei lavori principali del sopracitato contratto;

- che per la determinazione dell'importo in aumento, si è reso altresì necessario, ai sensi dell'art. 22, D.M. 49/2018, il concordamento fra D.L. ed Impresa di n. 5 Nuovi Prezzi formati mediante l'uso del vigente Prezzario Regione Liguria 2022;
- Che il D.L. ha proposto di concedere all'impresa, per l'esecuzione dei maggiori lavori, una proroga di 45 giorni solari e consecutivi, maggior durata ritenuta congrua dal R.U.P.;
- -che la cauzione definitiva precedentemente istituita deve essere incrementata per l'ammontare dei maggiori lavori di cui sopra;
- che l'importo pari a Euro 33.962,67, IVA compresa, dei maggiori lavori trovano copertura economica nelle somme a disposizione del Quadro economico dell'appalto utilizzando parte del ribasso a disposizione;

Attestato l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L.241/1990 nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 192 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024.

#### **DETERMINA**

- 1) di approvare, per le ragioni esposte in premessa, l'esecuzione di maggiori lavori costituenti variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1) lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
- 2) di dare atto che l'importo in aumento di spesa per l'effettuazione dei maggiori lavori in oggetto e i maggiori oneri di progettazione trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro economico dell'appalto utilizzando parte del ribasso a disposizione;
- 3) di affidare tali maggiori lavori all'impresa EDIL.CATO s.r.l. con sede legale in via Lorenzo Pareto, n. 8/2b, C.A.P. 16129 Genova (GE), che con l'allegato Atto di Impegno, sottoscritto in data 27.07.2022, prot. NP/2022/1330.I ne ha accettato l'esecuzione per l'importo di Euro 27.838,25 netti, oltre I.V.A. al 22%;
- 4) di approvare per i motivi esposti in premessa i n.5 nuovi prezzi, descritti nella relazione del direttore lavori allegata al presente provvedimento, necessari alla contabilizzazione dei

- lavori nell'ambito dell'appalto, riportati nel citato atto di impegno e concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto in data 27.07.2022;
- 5) di prendere atto che l'importo netto dei maggiori lavori sopra descritti, pari a Euro 27.838,25 oltre IVA 22%, si aggiunge all'importo totale netto contrattuale di Euro 165.054,55 per un ammontare complessivo netto di Euro 192.892,81 oltre I.V.A.;
- 6) di dare atto che la cauzione definitiva precedentemente istituita deve essere incrementata per l'ammontare di quanto sopra;
- 7) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro **33.962,67** al capitolo 70564 c.d.c. 326.8.05 "Patrimonio e Demanio Manutenzione Straordinaria" del Bilancio 2022 (P.d.C. 2.2.1.9.14 Crono 2021/272) riducendo di pari importo l'IMPE 2022/1088 ed emettendo nuovo IMPE **2022/11166**;
- 8) di impegnare Euro 556,77 per Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016 al capitolo 79900 c.d.c. 165.8.80 "Contabilità e Finanza Interventi straordinari in conto capitale" nel seguente modo:
- Euro 445,42 Quota Incentivo 80% (costituzione fondo ex art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 c.) emettendo nuovo **IMPE 2022/11175**;
- Euro 111,35 Quota Incentivo 20% (acquisto beni, strumentazioni ex art. 113 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 c. 4) emettendo nuovo **IMPE 2022/11176**;
- 9) di accertare l'importo di Euro 111,35 al capitolo 50070 c.d.c. 20.5.99 "Direttore Generale Fondo innovazione" del Bilancio 2022 P.d.C. 3.5.99.99.999 (Acc.to 2022/1930);
- 10) di provvedere all'immediata emissione dell'atto di liquidazione e contestualmente relativa richiesta di reversale sui capitoli di cui al punto precedenti;
- 11) di dare atto che la spesa di Euro 34.519,44 è finanziata per Euro 33.962,67 con mutuo CDP già contratto (fin. 02196031) iscritto a Bilancio 2022, e per Euro 556,77 con quote derivanti da rinegoziazione Boc;
- 12) di dare mandato alla Direzione Stazione Unica Appaltante Settore Gare e Contratti per la sottoscrizione di atto aggiuntivo al contratto repertorio 73 del 23.02.2022;
- 13) di dare mandato alla Direzione Stazione Unica Appaltante Settore Gare e Contratti per l'adeguamento della garanzia definitiva prestata dall'Impresa ai sensi dell'art.103, D. Lgs. 50/2016;
- 14) di dare atto che sarà provveduto a cura della Direzione Facility Management alla liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale nell'ambito della contabilizzazione dei lavori di cui al contratto principale, e nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

- 15) di pubblicare, il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale del Comune di Genova/sottosezione Amministrazione trasparente;
- 16) di dare atto che sarà data esecuzione al disposto di cui all'art 1, comma 173, della Legge n. 266/2005;
- 17) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente Ing. Gianluigi Frongia



#### ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-189.0.0.-250 AD OGGETTO

Consolidamento della Torre Nord presso Villa Lomellini Banfi – via Nicoloso da Recco – Genova Pegli.

Approvazione di variante in aumento di spesa ex art. 106, comma 1, lettera c), D.LGS. 50/2016, di n. 5 nuovi prezzi ex art. 22, D.LGS. 49/2018.

MOGE 20240 - CUP B33G18000200004 - CIG 8956921D06

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2022/126 e quota rinegoziazione Boc).

Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Giuseppe Materese



# COMUNE DI GENOVA DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

LAVORI

Consolidamento della torre Nord presso Villa Lomellini Banfi, Via Nicolosio da Reccò

DITTA

EDIL.CATO S.r.l. Via Lorenzo Pareto 8/2b 16129 Genova GE

CONTRATTO Contratto n 73 del 23.02.2022 - Euro 165.054,55 al netto del ribasso d'asta del 20,570%

**ANALISI PREZZI** 

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

**L'IMPRESA** 

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

Genova, 21/07/2022

Ing. Chiara Romano

Impresa FDIC.CATO S.r...

6129 GENOV

|     |                     | -                  | · ··  |        |             | •            |               | tan        |       |      |         |
|-----|---------------------|--------------------|---|--------|-------------|--------------|---------------|------------|-------|------|---------|
| NP_ |                     | Restaur<br>ntegraz | o cornicione decorato esterno co<br>ioni  | on mer | sole, com   | prensivo di  | puliture, cor | solidamen  | ti e  |      |         |
| ÷   | . (                 | (tredicim          | ilasettecentoquarantadue/77)  |        |             |              |               |            | cac   | i    | 13.742, |
|     | Codice              |                    | Layori e somministrazioni   | Um     | Prezzo      | Qta          | Valore        | %МО        | ValMO | QSIC | ValSIC  |
|     | 90.D04.A07          | .010               | Disinfestazione di vegetazione  | mq     | 24,06       | 22,00000     | 529,32        | 0          | 0,00  | 0,00 | 0,00    |
| -   | 90.D04.A12          | .010               | Pulitura a umido di depositi superficiali   | mq     | 30,46       | 22,00000     | 670,12        | 0          | 0,00  | 0,00 | 0,00    |
|     | 90.D04.A09          | .050               | Pulitura a secco di depositi superficiali   | mq     | 355,84      | 2,00000      | 711,68        | 0          | 0,00  | 0,00 | 0,00    |
|     |                     |                    | Pulitura con carta assorbente e<br>acqua demineralizzata di<br>efflorescenze saline   |        | 69,07       | 11,50000     | 794,31        | 0          | 0,00  | 0,00 | . 0,00  |
|     | 90. <b>T</b> 15.A10 | .010               | Riadesione di intonaco al<br>supporto murario mediante<br>iniezioni di malte idrauliche   | mq     | 94,50       | 6,60000      | 623,70        | . 0        | 0,00  | 0,00 | 0,00    |
|     | 90.T15.A20          | .010               | Consolidamento di superfici<br>decoese di intonaci mediante<br>impregnazione per capillarità  | mq     | 12,55       | 6,60000      | 82,83         | 0          | 0,00  | 0,00 | 0,00    |
|     | 90.D15.A85          | .015               | Integrazione di modanature<br>mediante rimozione delle parti<br>incoerenti, pulitura e<br>preparazione dei supporti e<br>ricostruzione delle parti di<br>modellato  | mq     | 318,48      | 10,00000     | 3.184,80      | 0          | 0,00  | 0,00 | 0,00    |
|     | 045079              |                    | Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, applicazione di due o più strati, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 30% di un mq | mq     | 125,62      | 10,00000     | 1.256,20      |            | 0,00  | 0,00 | 0,00    |
|     | 90.D15.A70          | .015               | Riduzione dell\'interferenza visiva dell\'intonaco interno o esterno, in presenza di abbrasioni e lacune della pellicola pittorica, al fine di restituire l\'unità di lettura cromatica   | mq     | 30,98       | 22,00000     | 681,56        | 0          | 0,00  | 0,00 | 0,00    |
|     | ×                   |                    | Velature e integrazioni ad acquerello di cadute della pellicola pittorica o abbrasioni superficiali con il fine di restituire ll'unità di lettura cromatica dell'opera  | mq     | 172,00<br>· | 3,30000      | 567,60        | 0          | 0,00  | 0,00 | 0,00    |
|     | 90.D15.A84          |                    | Esecuzione di decorazioni con tecnica a secco con tinte a base di calce o silicati e pigmenti minerali a più colori e riprese, comprese necessarie ombre e lumeggiature   | mq     | 61,53       | 9,00000      | 553,77        | 0          | 0,00  | 0,00 | 0,00    |
|     | RU.M01.A0           | 1.010              | Operaio IV livello  | h      | 40,69       | 56,00000     | 2.278,64      | 0          | 0,00  | 0,00 | 0,00    |
|     | RU.M01.A0           | 1.040              | Operaio comune .  | h      | 32,29       | 56,00000     | 1.808,24      | 0          | 0,00  | 0,00 | 0,00    |
| NP_ | 03 F                |                    | o decorazione interna del piano<br>ali e integrazioni   | intern | nedio, cor  | nprensivo di | i puliture, c | onsolidame | enti  |      |         |
|     |                     |                    |   |        |             |              |               |            |       |      |         |

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

Ing, Chiara Romano

Wia Pareto 8/2 69 B 16129 G M X Pap. 1/4

|   | Codice     | Descrizione dei lavori e delle son  |   | SI PREZZ<br>trazioni | ·       |        |     | U     | m    | Prezzo |
|---|------------|---|---|----------------------|---------|--------|-----|-------|------|--------|
|   | Codice     | Lavori e somministrazioni   | Um  | Prezzo               | Qta     | Valore | %МО | ValMO | QSIC | ValSIC |
| - | 90.D04.A0  | 8.010 Disinfezione di colonie microrganismi median applicazione di biocidi compresa la successiv spazzolatura delle superfici e rimozione delle polveri di risult   | e<br>a,<br>a<br>a   | 24,06                | 5,50000 | 132,33 | 0   | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|   | 90.D04.A1  | 3.010 Pulitura a umido di depos superficiali coerenti e incoerer con impacchi di polpa cellulosa o simili, imbibiti solventi, di depositi superficia coerenti e non. Compres eventuale interposizione carta giapponese, rimozion dell'impacco e risciacquo co acqua deionizzata dell superficie, prima applicazion su superfici lisce | ti<br>di<br>di<br>di<br>di<br>a<br>a<br>di<br>e<br>n<br>a   | 92,60                | 4,50000 | 416,70 | 0   | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|   | 90.D04.A0  | 9.050 Pulitura a secco di deposi<br>superficiali con azion<br>meccanica manuale con bistu<br>e/o specilli su superfi<br>complesse   | e<br>ri   | 355,84               | 0,50000 | 177,92 | 0   | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|   | 90.D04.A0  | 9.040 Pulitura a secco di deposi<br>superficiali con azion<br>meccanica manuale con bistu<br>e/o specilli su superfici lisc<br>(rifinitura)   | e<br>ri   | 300,06               | 1,00000 | 300,06 | 0   | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|   | 90.T15.A1  | •   | e , , e , , e , i e , a , a , a , a , a , a , a , a , a , | 94,50                | 2,00000 | 189,00 | 0   | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|   | 90.D15.A1  | •   | i.<br>e   | 14,55                | 5,50000 | 80,03  | 0   | 00,00 | 0,00 | 0,00   |
|   | 90.D15.A7( | visiva dell\'intonaco interno o<br>esterno, in presenza o<br>abrasioni e lacune della   |   | 30,98                | 4,60000 | 142,51 | 0   | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|   | 045081     | Velatura o reintegrazione ac<br>acquarello di cadute delli<br>pellicola pittorica o abrasion<br>superficiali, con il fine di<br>restituire ll'unità di lettura<br>cromatica dell'opera da<br>valutare al m2 per superfic<br>interessate da cadute di<br>abrasioni   |   | 172,00               | 1,00000 | 172,00 | 0   | 0,00  | 0,00 | 0,00   |

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

Ing. Chiara Romano

presa Efficient Str. Via L. Pareto/8/2 sc. 16129 GENOVA Pag. 2/4

| Codice            | C        | )escriz      | zione dei lavori e   | delle som                               | ıminis              | trazioni                   |                            |                               |                           | ι              | Jm   | Prezzo   |
|-------------------|----------|--------------|--|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|------|----------|
| RU.M01.A01.010    | Opera    | io IV liv    | rello  | h 40                                    | 0,69 2              | 24,00000                   | 976,56                     | 0                             | 0,00                      | 00,0           | 0,00 |          |
| NP_04             | n        | nassetto     | eabilizzazione area<br>o delle pendenze, in<br>rostante  | antistante ir<br>serimento d            | igresso<br>i canali | e lato nor<br>na per lo so | d mediante<br>olo delle ad | utilizzo di g<br>cque e consc | guaina liqu<br>olidamento | uida,<br>o del |      |          |
|                   | (0       | quattror     | nilatrentadue/47)  |   |                     |                            |                            |                               |                           | c              | ad   | 4.032,47 |
|                   |          |              | opera € 565,49 par<br>a pari a € 31,10   | i al 14,02%                             |                     |                            |                            |                               |                           |                |      |          |
| Codic             | ce       |              | Lavori e somministr  | azioni                                  | Um                  | Prezzo                     | Qta                        | Valore                        | %MO                       | ValMO          | QSIC | ValSIC   |
| PR.A              | .18.C10  |              | Guaina liquida<br>impermeabilizzante   | elastica                                | a kg                | 7,63                       | 13,12500                   | 100,14                        | 0                         | 0,00           | 0,00 | 0,00     |
| 25.A4             | 48.A10.  |              | Massetto delle pe<br>coperture piane o<br>impasto cementizio<br>a 300 Kg di cem<br>spessore medio 5 c            | simili cor<br>dosato par<br>ento 32,5R  | ì<br>i              | 24,26                      | 8,75000                    | 212,28                        | 0                         | 0,00           | 0,00 | 0,00     |
| 25.A <sup>4</sup> | 48:A10.  |              | Massetto delle pe<br>coperture piane o<br>impasto cementizio<br>a 300 Kg di cement<br>ogni cm in più, oltr<br>cm | simili cor<br>dosato par<br>o 32,5R, pe | n cmi<br>i          | 4,59                       | 43,75000                   | 200,81                        | 0                         | 0,00           | 00,0 | 0,00     |
| PR.14             | 10.A50:0 |              | Canaletta p<br>compresa griglia<br>D400, larghezza mr  |   |                     | 123,43                     | 4,20000                    | 518,41                        | 0                         | 0,00           | 0,00 | 0,00     |
|                   |          |              | Operaio Comune   |   | h                   | 32,29                      | 32,00000                   | 1.033,28                      | 0                         | 0,00           | 0,00 | 0,00     |
|                   |          |              | Operaio Specializza  | ito                                     | h                   | 38,57                      | 32,00000                   | 1.234,24                      | 0                         | 0,00           | 0,00 | 0,00     |
| 15.A <sup>-</sup> | 10.A20.  |              | Scavo comune a sciolte.  | тапо госсе                              | e m³                | 131,93                     | 3,48000                    | 459,12                        | 88                        | 402,92         | 6,37 | 22,17    |
| 25.A2             | 28.F15.I | 005          | Rete elettrosaldata  | B450C                                   | Kg                  | 2,27                       | 38,76250                   | 87,99                         | 36                        | 31,91          | 0,05 | 1,94     |
| 25.A8             | 38.A40.  |              | Tubi pluviali in P.V<br>tinta rame, diametro   |   | , m                 | 27,55                      | 4,00000                    | 110,20                        | 74                        | 81,36          | 1,12 | 4,48     |
| 25.A <sup>-</sup> | 15.A10.  |              | Trasp. mater. scavi<br>km mis. banco .   | /demol. <=5                             | 5 m³/<br>km         | 1,46                       | 20,88000                   | 30,48                         | 67                        | 20,29          | 0,05 | 1,04     |
| 25.A              | 15.A10.  |              | Trasp. mater. :<br>>5<=10 km mis. bar  | scavi/demol<br>nco.                     | . m³/<br>km         | 1,00                       | 20,88000                   | 20,88                         | 64                        | 13,30          | 0,03 | 0,63     |
| 25.A              | 15.A10.  | 020          | Trasp. mater. :<br>>10<=30 km mis. ba  | scavi/demol<br>anco.                    | . m³/<br>km         | 0,59                       | 41,76000                   | 24,64                         | 64                        | 15,70          | 0,02 | 0,84     |
| NP_05             |          |              | ento finale di prot<br>nte, idrorepellente e   |   | erficial            | e eseguito                 | con silos                  | sano, prod                    | otto incol                | оге,           |      |          |
|                   | (0       | duemila      | seicentosessantaqu   | attro/65)                               |                     |                            |                            |                               |                           | I              | m²   | 2.664,65 |
| Codic             | ce : '   | \ \{\bar{\}} | Lavori e somministr  | azioni                                  | Um                  | Prezzo                     | Qta                        | Valore                        | %MO                       | ValMO          | QSIC | ValSIC   |
| 90.Di             | 04.A08.  |              | Trattamento finale o<br>superficiale eseç<br>silossano, prodott<br>trasparente, idrore<br>traspirante            | guito cor<br>o incolore                 | ì .                 | 24,06                      | 110,7500<br>0              | 2.664,65                      | 0                         | 0,00           | 0,00 | 0,00     |
| NP_06             | lr       | npianto      | di illuminazione est   | erna                                    |                     |                            |                            |                               |                           |                |      |          |
|                   | (0       | quattron     | nilaottocentoottanta   | cinque/28)                              |                     |                            |                            |                               |                           | c              | ad   | 4.885,28 |

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

Ing. Chiara Romano

L'IMPRESA

Via Parett 9 x sc. BA

| Codice  | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni |  |     |          |          |          |       |       | Um   |        |
|---------|---|--|-----|----------|----------|----------|-------|-------|------|--------|
| Codice  |   | Lavori e somministrazioni                          | Um  | Prezzo   | Qta      | Valore   | [%MO] | ValMO | QSIC | ValSIC |
| RU.M01. | E01.010   | Installatore 5° categoria super                    | h   | 37,43    | 16,00000 | 598,88   | 0     | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
| RU.M01. | E01.020   | Installatore 4° categoria ex operaio specializzato | h   | 32,61    | 16,00000 | 521,76   | 0     | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|         |   | Fornitura illuminazione                            | cad | 3.764,64 | 1,00000  | 3.764,64 | 0     | 0,00  | 0,00 | 0,00   |

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno





#### **COMUNE DI GENOVA DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT**

LAVORI

Consolidamento della torre Nord presso Villa Lomellini Banfi, Via Nicolosio da Recco

DITTA

EDIL.CATO S.r.I. Via Lorenzo Pareto 8/2b 16129 Genova GE

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO** 

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

|    |                | COMPUTO METRICO ESTIMATIV  | ν     |                  |           |                |
|----|----------------|--|-------|------------------|-----------|----------------|
| N. | Codice         | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni  | Um    | Qta              | Prezzo    | Importo Totale |
| 1  | NP_02          | Restauro cornicione decorato esterno con mensole, comprensivo di puliture, consolidamenti e integrazioni   |       | 4.00             |           |                |
|    |                | 1  | cad   | 1,00             | 13.742,77 | 13.742,77      |
| 2  | NP_03          | Restauro decorazione interna del piano intermedio, comprensivo di puliture, consolidamenti superficiali e integrazioni   |       |                  |           |                |
|    |                | 1  | cad   | 1,00<br>1,00     | 2.587,11  | 2.587,11       |
| 3  | 25.A86.A40.015 | Cancelli, in acciaio a semplice disegno, con lavorazione saldata, compresi cardini, ferramenta, serratura, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso oltre i 20 kg/m².              |       |                  |           |                |
|    |                | 60*6+300   | Kg    | 660,00<br>660,00 | 8,77      | 5.788,20       |
| 4  | NP_04          | Impermeabilizzazione area antistante ingresso e lato nord mediante utilizzo di guaina liquida, massetto delle pendenze, inserimento di canalina per lo scolo delle acque e consolidamento del muro retrostante |       | 3                |           |                |
|    |                | 1  | cad   | 1,00             | 4.032,47  | 4.032,47       |
| 5  | 25.A90.D10.200 | Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di smalto ferromicaceo, misurato a sviluppo   |       |                  |           |                |
|    |                | 6*0,8  | m²    | 4,80             | 8,20      | 39,36          |
| 6  | NP_05          | Trattamento finale di protezione superficiale eseguito con silossano, prodotto incolore, trasparente, idrorepellente e traspirante   |       |                  |           |                |
|    |                | 1  | m²    | 1,00<br>1,00     | 2.664,65  | 2.664,65       |
| 7  | NP_06          | Impianto di illuminazione esterna  |       | 1,00             |           |                |
| ;  |                |  | cad   | 1,00             | 4.885,28  | 4.885,28       |
| 8  | 95.G10.A20.010 | Puntellatura di strutture da demolire eseguita con legnami e puntelli metallici regolabili per altezze fino a 3,50 m dal piano di appoggio Puntellatura di strutture in genere valutate a mo vuoto per pieno   |       |                  |           | ·              |
|    |                | 4,38   | m³vpp | 4,38<br>4,38     | 7,61      | 33,33          |

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

**L'IMPRESA** 

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

Ing. Chiara Romano

Edil.Cato srl

mpresa EDIL/CATO S.r.! Via L. Partio 8/2/899 8/12 16/29 GENOVA

# Consolidamento della torre Nord presso Villa Lomellini Banfi, Via Nicolosio da Recco COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO |                |   |         |  |         |                |  |  |  |  |
|----------------------------|----------------|---|---------|--|---------|----------------|--|--|--|--|
| N.                         | Codice         | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni   | Um      | Qta  | Prezzo  | Importo Totale |  |  |  |  |
| 9                          | 25.A05.A70.010 | Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti di legno o misti con orditura in NP e laterizi, fino a 35 cm di spessore.  |         |  |         |                |  |  |  |  |
|                            |                | 11,25   |         | 11,25  |         |                |  |  |  |  |
|                            |                |   | m²      | 11,25  | 50,95   | 573,19         |  |  |  |  |
| 10                         | 25.A05.B10.020 | Demolizione di pavimenti ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo   |         | Salara de la constanta de la c |         |                |  |  |  |  |
|                            |                | 8,45  |         | 8,45   |         |                |  |  |  |  |
|                            |                |   | m²      | 8,45   | 18,74   | 158,35         |  |  |  |  |
| 11                         | 25.A05.H01.010 | Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito del cantiere, di: ringhiere, cancellate metalliche a semplice disegno (misurazione minima 2 m²)  |         |  |         |                |  |  |  |  |
|                            |                | 330,40  |         | 330,40   |         |                |  |  |  |  |
|                            |                |   | m       | 330,40   | 13,42   | 4.433,97       |  |  |  |  |
| 12                         | 25.A05.E10.015 | Scrostamento intonaco fino al vivo della muratura, esterno, su muratura di mattoni o calcestruzzo   |         |  |         |                |  |  |  |  |
|                            |                | 19,20   |         | 19,20  |         |                |  |  |  |  |
|                            |                |   | m²      | 19,20  | 7,26    | 139,39         |  |  |  |  |
| 13                         | 25.A05.E10.010 | Scrostamento intonaco fino al vivo della muratura, esterno, su muratura di pietrame   |         | 7  |         |                |  |  |  |  |
|                            |                | 28,38   | m²      | 28,38<br>28,38   | 10,54   | 299,13         |  |  |  |  |
|                            |                |   |         |  | . 5,5 . | 200,10         |  |  |  |  |
| 14                         | 25.A15.A10.010 | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.                          |         |  |         |                |  |  |  |  |
|                            |                | 24,49   |         | 24,49  |         |                |  |  |  |  |
|                            |                |   | m³/km   | 24,49  | 1,45    | 35,51          |  |  |  |  |
| 15                         | 25.A15.A10.015 | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.      |         |  |         |                |  |  |  |  |
|                            |                | 28,25   | m³/km   | 28,25<br>28,25   | 0,99    | 27,97          |  |  |  |  |
|                            |                |   | HI /AIH | 20,20  | 0,55    | 21,31          |  |  |  |  |
| 16                         | 25.A15.A10.020 | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. |         |  |         | ·              |  |  |  |  |
|                            |                |   |         |  |         |                |  |  |  |  |

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Ing. Chiara/Carretto/Arch. Manfredi Magno

Ing. Chiara Romano

npresa EEN CASSI S.f. l. Via L. Pareto 812 sg. P 16129/GENOVA Pag. 2/12

## Consolidamento della torre Nord presso Villa Lomellini Banfi, Via Nicolosio da Recco COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

|     |                |   |                | i I   | _      | Importo Totale |  |
|-----|----------------|---|----------------|-------|--------|----------------|--|
| N.  | Codice         | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni   | Um             | Qta   | Prezzo | Importo Totale |  |
|     |                | 56,51   |                | 56,51 |        | •              |  |
|     |                |   | m³/km          | 56,51 | 0,58   | 32,78          |  |
| 17  | 25.A15.G10.010 | Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi o demolizioni, escluso il trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904   |                |       |        |                |  |
|     |                | 4,64  |                | 4,64  |        |                |  |
|     |                |   | m <sup>3</sup> | 4,64  | 37,95  | 176,09         |  |
| 18  | 90.L10.A15.010 | Consolidamento strutturale di murature eseguito con iniezioni di malta di calce idraulica naturale e sabbia fine di adeguata resistenza, comprese la realizzazione dei fori con sonda rotativa, la pulitura degli stessi con getto di aria compressa, l'applicazione di tubetti filettati con portagomma, la loro rimozione a fine lavoro e la stuccatura dei fori. Valutazione a m³ di malta iniettata per muratura in pietrame  |                |       |        |                |  |
|     |                | 14,32   | -              | 14,32 |        |                |  |
|     |                |   | m³             | 14,32 | 534,31 | - 7.651,32     |  |
| 19  | AP1            | Intonaco armato realizzato mediante applicazione di uno strato di malta a base di calce idraulica naturale fibrorinforzata, conforme ai requisiti della norma UNI EN 998-2, come malta da muratura di tipo M15 ed in base alla norma EN 998-1 come intonaco tipo GP categoria CS IV, in quanto raggiunge una resistenza meccanica a compressione > 15 N/mm² (UNI EN 1015-11); compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito, escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post intervento, la preparazione, la pulizia del supporto e il lavaggio della muratura: su una sola faccia della parete per spessori fino a 3 cm                             |                |       |        | ·              |  |
|     |                | 75,39   | 2              | 75,39 | 470.04 | 10 005 47      |  |
| 20  | 025062.b       | Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modalità:  | m²             | 75,39 | 172,24 | 12.985,17      |  |
|     |                | scarnitura delle vecchie malte (ove giudicate irrecuperabili) con l'onere della salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un intervento conservativo, stuccatura delle connessure con malta di calce e inerti adeguati, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti, escluso il ristabilimento della coesione delle malte conservate; da valutare al m2 sull'intero m2 di superficie interessata: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): paramento in pietra calcarea o tufacea di medie dimensioni |                |       |        |                |  |
|     |                | 7,68  |                | 7,68  |        |                |  |
|     |                | ·   | m²             | 7,68  | 75,24  | 577,84         |  |
| - 1 |                |   |                |       |        |                |  |

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Ing. Chiara Carretto/Arch, Manfredi Magno

Ing. Chiara Romano

Edil.Cato srl
Impresa Biril.Cato
Via L. Fance Pag. 3/12

#### Consolidamento della torre Nord presso Villa Lomellini Banfi, Via Nicolosio da Recco COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

|    |                                       | COMPUTO METRICO ESTIMATIV   | Y   | 1  |          | l loon and a Tadala |  |
|----|---------------------------------------|---|-----|--|----------|---------------------|--|
| N. | Codice                                | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni   | Um  | Qta  | Prezzo   | Importo Totale      |  |
|    | •                                     | 1,08  |     | 1,08   |          |                     |  |
|    |                                       |   | m²  | 1,08   | 63,79    | 68,89               |  |
| 22 | 20.A54.A30.020                        | Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica strato di fondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, spessore 2/3 cm.   |     |  |          |                     |  |
|    |                                       | 126,49  |     | 126,49   |          |                     |  |
|    |                                       |   | m²  | 126,49   | 30,34    | 3.837,71            |  |
| 23 | 25.A15.G10.035                        | Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi o demolizioni, escluso il trasporto guaine bituminose e simili codice CER 170303   |     |  |          |                     |  |
|    |                                       | 0,1   |     | 0,10   |          |                     |  |
|    |                                       |   | t   | 0,10   | 524,98   | 52,50               |  |
| 24 | 90.L10.A10.010                        | Consolidamento strutturale di murature eseguito con il metodo scuci e cuci, con elementi provenienti da demolizione e malta di calce idraulica naturale NHL5, a tratti non contigui, compresi il riempimento di vuoti al fine di ricostituire la continuita' della muratura, il calo e il carico dei materiali di risulta su qualsiasi mezzo di trasporto, misurazione minima di 0,20 m³, compresi i necessari ponteggi di servizio di altezza fino a 1,99 m con elementi di pietra per muratura faccia a vista per una profondità sino a 20 cm |     |  |          |                     |  |
|    |                                       | 76,43   |     | 76,43  |          |                     |  |
|    |                                       |   | m²  | 76,43  | 198,06   | 15.137,73           |  |
| 25 | 25.A05.A90.040                        | Taglio a forza per formazione di incastri, sedi di appoggio per<br>solai e simili, su murature di pietrame eseguito a mano o con<br>ausilio di martello demolitore del peso inferiore a kg 4  |     |  |          |                     |  |
|    |                                       | 0,6   |     | 0,60   |          |                     |  |
|    |                                       | 0,6   |     | 0,60   |          | ,                   |  |
|    |                                       |   | m³  | 1,20   | 1.741,51 | 2.089,81            |  |
| 26 | 90.L10.A61.005                        | Fornitura e posa in opera di catene in ferro a lavorazione standard compreso il trattamento antiossidante e la finitura con idonei prodotti, escluse le opere murarie preparatorie (carotaggi, asole, ecc) con anelli capochiave e bolzone  |     | The state of the s |          |                     |  |
|    |                                       | 104,24  |     | 104,24   |          |                     |  |
|    |                                       |   | Kg  | 104,24   | 23,42    | 2.441,30            |  |
| 27 | 25.A37.A05.010                        | Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi, pilastri, puntoni e simili in profilati NP, IPE, HE (S235JR) in opera compreso il fissaggio a murature o l'unione saldata o imbullonata ad altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio murarie.  |     |  |          |                     |  |
|    |                                       | 203,50  |     | 203,50   |          |                     |  |
|    |                                       | 410,20  | 12. | 410,20   |          | 0.074.00            |  |
|    |                                       |   | Kg  | 613,70   | 5,33     | 3.271,02            |  |
|    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |     |  |          |                     |  |

IL DIRETTORE OPERATIVO

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

|    |                | COMPUTO METRICO ESTIMATIV   | O   |                    |        |                |
|----|----------------|---|-----|--------------------|--------|----------------|
| N. | Codice         | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni   | Um  | Qta                | Prezzo | Importo Totale |
| 28 | AP2            | Betoncino armato realizzato mediante l'applicazione di una rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), con maglia 99 x 99 mm, spessore 5 mm, n. 10 barre/metro/lato, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, modulo elastico a trazione medio 25.000 N/mmq, resistenza a trazione della singola barra 5,3 kN e allungamento a rottura 1,9%: e di un getto con malta a base di calce idraulica naturale fibrorinforzata, conforme ai requisiti della norma UNI EN 998-2, come malta da muratura di tipo M15 ed in base alla norma EN 998-1 come intonaco tipo GP categoria CS IV, in quanto raggiunge una resistenza meccanica a compressione > 15 N/mm² (UNI EN 1015-11); compresi la realizzazione dei fori per la successiva installazione dei connettori e posizionamento dei marcafori; stesura dei due strati di malta, per uno spessore medio complessivo di 4 cm, con interposta rete, fornitura e inserimento di connettori a fiocco Ø 8 mm, di lunghezza opportuna in base allo spessore murario in fibra di vetro, con resistenza alla trazione media: 25,6 kN, allungamento a rottura: 3,0 %, in ragione di 5 per mq di parete applicati per tuttuo lo spessore murario e inghisati con ancorante chimico di natura vinilestere o epossidico; esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro |     |                    |        |                |
|    |                | finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna: su una sola faccia della parete.   |     |                    |        |                |
|    |                | 32,16   |     | 32,16              |        |                |
|    |                |   | m²  | 32,16              | 368,40 | 11.847,74      |
| 29 | 25.A37.A05.020 | Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi, pilastri, puntoni e simili in profilati L, T, U, Z, piatti e quadri (S235JR) in opera compreso il fissaggio a murature o l'unione saldata o imbullonata ad altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio murarie.  |     |                    |        |                |
|    |                | 293,61  |     | 293,61             |        |                |
|    |                |   | Kg  | 293,61             | 5,28   | 1.550,26       |
| 30 | 25.A90.Z10.010 | Zincatura a caldo   |     |                    |        |                |
|    |                | 604,39  |     | 604,39             |        |                |
|    |                | 577,50  |     | 577,50             |        |                |
|    |                | 660   | Kg  | 660,00<br>1.841,89 | 1,90   | 3,499,59       |
|    |                |   | rvy | 60,170.1           | 1,50   | 0.700,00       |
| 31 | PR.A05.B30.010 | Tirafondi in acciaio zincato  |     |                    |        |                |
|    |                | 20,14   |     | 20,14              |        |                |
|    |                |   | Kg  | 20,14              | 1,26   | 25,38          |
| 32 | 25.A90.D10.200 | Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di smalto ferromicaceo, misurato a sviluppo  |     |                    |        |                |
|    |                | 604,39  |     | 604,39             |        |                |
|    |                | 577,50  |     | 577,50             |        |                |

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Ing. Chiara Çarretto/Arch. Manfredi Magno

Ing. Chiara Romano

Impresa (EDAL) (0.17) S.T.)
Via 1. Pareto 8/2/10. (1)
16/129 GENX V Pag. 5/12

# Consolidamento della torre Nord presso Villa Lomellini Banfi, Via Nicolosio da Recco COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

|                | COMPUTO METRICO ESTIMATIV  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|
| Codice         | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni  | Um   | Qta  | Prezzo   | Importo Totale   |
|                | 8,6  |  | 8,60   |  |  |
|                |  | m²   | 1.190,49   | 8,20   | 9.762,02   |
| AP5            | Massetto di consolidamento realizzato mediante getto di malta a base di calce idraulica naturale fibrorinforzata, conforme ai requisiti della norma UNI EN 998-2, come malta da muratura di tipo M15 ed in base alla norma EN 998-1 come intonaco tipo GP  |  |  |  |  |
|                | categoria CS IV, in quanto raggiunge una resistenza meccanica a compressione > 15 N/mm² (UNI EN 1015-11); compresa la  |  |  |  |  |
|                | opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre<br>per dare il lavoro finito, escluse le prove di accettazione del<br>materiale, le<br>indagini pre e post intervento, la preparazione, la pulizia del<br>supporto.  |  | e  |  |  |
|                | 2,56   |  | 2,56   |  |  |
|                |  | m³   | 2,56   | 4.243,34   | 10.862,95  |
| 90.L10.A10.020 | Consolidamento strutturale di murature eseguito con il metodo scuci e cuci, con elementi provenienti da demolizione e malta di calce idraulica naturale NHLS, a tratti non contigui,   |  | 7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.   |  |  |
|                | compresi il nempimento di vuoti al fine di ficostituire la continuita' della muratura, il calo e il carico dei materiali di risulta su qualsiasi mezzo di trasporto, misurazione minima di 0,20 m³, compresi i necessari ponteggi di servizio di altezza fino a 1,99 m con mattoni pieni per muratura faccia a vista per una profondità fino a 20 cm   | •  |  | a videominadoris   |  |
|                | 8,40   |  | 8,40   |  |  |
|                |  | m²   | 8,40   | 235,14   | 1.975,18   |
| 90.L10.A30.010 | Consolidamento strutturale mediante applicazione di connettori puntuali in fibra unidirezionale, comprese la creazione dei fori, l'impregnazione dei connettori, la creazione dell'ancoraggio e l'applicazione finale di sabbia di quarzo. Esclusa la fornitura dei connettori per strutture murarie   |  |  |  |  |
|                | 43,92  |  | 43,92  |  |  |
|                |  | m  | 43,92  | 93,94  | 4.125,84   |
| AP6            | Fornitura di corda in fibre di basalto unidirezionali ad alta resistenza, da impregnarsi con resina epossidica, per la realizzazione di connessioni strutturali  |  |  | A THE PARTY OF THE |  |
|                |  |  | 43 92  |  |  |
|                |  | m  | 43,92  | 19,47  | 855,12   |
| 90.D15.A85.015 | Integrazione di modanature mediante rimozione delle parti incoerenti, pulitura dei supporti, preparazione degli stessi per facilitare l'ancoraggio e ricostruzione delle parti di modellato con malta di calce idraulica naturale o grassello, esclusa l'eventuale sostituzione o ripristino delle strutture portanti, valutato a mq di sviluppo della parte ripristinata, con misurazione minima di mq 0,10 per singolo rappezzo. per lavorazioni in esterno escluso pontaggiature. |  |  |  |  |
|                | 90.L10.A10.020<br>90.L10.A30.010   | AP5  Massetto di consolidamento realizzato mediante getto di malta a base di calce idraulica naturale fibrorinforzata, conforme ai requisiti della norma UNI EN 998-2, come malta da muratura di tipo M15 ed in base alla norma EN 998-1 come intonaco tipo GP categoria CS  IV, in quanto raggiunge una resistenza meccanica a compressione > 15 N/rm² (UNI EN 1015-11); compresa la formitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito, escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post intervento, la preparazione, la pulizia del supporto.  2,56  90.L10.A10.020  Consolidamento strutturale di murature eseguito con il metodo scuci e cuci, con elementi provenienti da demolizione e malta di calce idraulica naturale NH-L6, a tratta mo nontigui, compresi il riempimento di vuoti at fine di ricostituire la continuita della muratura, il calo e il carico dei materiali di risulta su qualsiasi mezzo di trasporto, misurazione minima di 0,20 m², compresi i necessari ponteggi di servizio di altezza fino a 1,99 m con mattoni pleni per muratura faccia a vista per una profondità fino a 20 cm  8,40  90.L10.A30.010  Consolidamento strutturale mediante applicazione di connettori puntuali in fibra unidimizzionale, comprese la creazione dei fori, l'impregnazione dei connettori, la creazione dei fori, l'impregnazione dei connettori, la creazione dei fori, l'impregnazione dei connettori, la creazione dei fori, l'impregnazione dei connettori per strutture murarie  43,92  AP6  Fomitura di corda in fibre di basalto unidirezionali ad alta resistenza, da impregnarsi con resina epossidica, per ia realizzazione di connessioni strutturali  43,92 | AP5  Massetto di consolidamento realizzato mediante getto di malta a base di calce idraulica naturale fibrorinforzata, conforme ai requisiti della norma UNI EN 98-2, come malta da muratura di tipo M15 ed in base alla norma EN 998-1 come intonaco tipo GP categoria CS  IV, in quanto raggiunge una resistenza meccanica a compressione > 15 N/mm² (UNI EN 1015-11); compresa la fornitura e posa in opera di tutti materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito, escluse le prove di accettazione del materiale, le indegini pre e post intervento, la preparazione, la pulizia del supporto.  2,56  90.L10.A10.020  Consolidamento strutturale di murature eseguito con il melodo scuci e cuci, con elementi provenienti da demolizione e malta di calce idraufica naturate NHL5, a tratti ono contigui, compresi il riempimento di vuoti al fine di ricostituire la continuità della muratura, il calo e il carico del materiali di risulta su qualsiasi mezzo di trasporto, misurazione minima di 0,20 m², compresi in ecessari ponteggi di servizio di altezza fino a 1,99 m con mattoni pieni per muratura faccia a vista per una profondità fino a 20 cm  8,40  M²  90.L10.A30.010  Consolidamento strutturale mediante applicazione di connettori puntuali in fibra unidirezionale, comprese la creazione del fori. l'Impregnazione del connestori, la creazione della rocarggio e l'applicazione fina di sabbia di quarzo. Esclusa la fornitura dei connettori per strutture murarie  43,92  m  4P6  Fornitura di corda in fibre di basalto unidirezionali ad alta resistenza, da impregnarsi con resina epossidica, per la realizzazione dil connessioni struturali  43,92  m  90.D15.A85.015  Integrazione di modanature mediante rimozione delle parti incoerenti, pullutra dei supporti, preparazione degli stessi per facilitare l'ancoraggio e ricostruzione delle parti di modellalto con malta di calce idraulicia naturale o grassello, esclusa l'eventuale sostituzione o dipiristino delle strutture portanti, valutato a mq di sviluppo della parte ripristinata, con m | AP5 Massetto di consolidamento realizzato mediante getto di malta a base di calce idraulica naturale fibrorinforzala, della morma ai requisii della morma di NUI EN 998-2, come malta da muratura di tipo M15 e di base alla norma EN 998-1 come intonaco tipo GP categoria CS IV, in quanto raggiunge una resistenza meccanica a compressione > 15 N/mm² (UNI EN 1015-11); compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito, escluse le prove di accettazione del madgini pre e post intervento, la preparazione, la pulizia del supporto.  2,56  90.L10.A10.020 Consolidamento strutturale di murature eseguito con il metodo scuci e cuci, con elementi provenienti da demolizione e malta di calce idraulica naturale NHL5, a tratti non contigui, confinitiri della muratura, il calo e il carico dei materiali di risulta su qualsiasi mezzo di trasporto, misurazione minima di 0,20 m², compresi i necessari poneleggi di servizio di altezza fino a 1,99 m con mattoni pieni per muratura faccia a vista per una profondità fino a 20 cm  8,40  90.L10.A30.010 Consolidamento strutturale mediante applicazione di connettori puntuali in fibra unidirezionale, compresa la creazione del foni (Impregnazione dei connettori la creazione dei l'ancorraggio e l'applicazione dei connettori la creazione dei fani (Impregnazione dei connettori per strutture murarie  43,92  AP6 Fornitura di corda in fibre di basalto unidirezionali ad alta resistenza, da impregnarsi con resina epossidica, per la resistenza, da impregnarsi con resina epossidica, per la resistenza, da impregnarsi con resina epossidica, per la resistenza di modanature mediante rimozione delle parti incorrenti, pulltura dei supporti, preparazione delle parti incorrenti, pulltura dei supporti, preparazione delle parti incorrenti, pulltura dei supporti, preparazione delle parti di modellato connessioni strutturale sotituzione o dipinistino delle strutture portanti, valutato a mq di sviluppo della parte ripristinata, con misurazione minima | AP5  Massetto di consolidamento realizzato mediante getto di mella a base di calce idraulica naturale fibrorinforzata, conforme ai requisiti della norma UNI EN 938-2, come mata da muratura di tipo talegoria e ai requisiti della norma UNI EN 938-1, come intonaco tipo GP radeporia Ces ella norma EN 998-1 come intonaco tipo GP radeporia con a compressione > 15 Nrmir (UNI EN 1015-11); compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dete il avoro finito, escluse le prove di accettazzione del indigali pre e post intervento, la preparazione, la pulizia del supporto.  2,56  m² 2,56  m² 2,56  m² 2,56  m² 2,56  m² 2,56  m² 2,56  d. 243,34  90.L10.A10.020  Consolidamento strutturale di murature eseguito con il metodo scuci e cuci, con elementi provenienti da demolizione e matta di calce iferalica naturale NHL5, a tratti non contigui, compresi li remipriento di vuoli al fine di rizcostiture la continuta della nurratura. Il colo el cartoco dei materiali di continuta della nurratura. Il colo el cartoco dei materiali di continuta della nurratura per muratura faccia a vista per una profondita fino a 20 cm  8,40  Consolidamento strutturale mediante applicazione di connettori puntuali in fibra unidirezionale, compresse la creazione del forni. Timpregnazione del connettori, la creazione del forni. Timpregnazione del connettori, puntuali in fibra unidirezionale, compresse la creazione del forni. Timpregnazione del connettori per atrutture murata di corta in fibre di basalto unidirezionali ad atta resistenza, da impregnarsi con resina epossidica, per la realizzazione di connessioni strutturali dei supporti, preparazione degli stessi per facilitare l'ancoraggio e ricostruzione delle parti di modellato con metati di calca idiatica naturale o grassallo, escolisa vialutato a metati di calca idiatica naturale o grassallo, esclusa vialutato a metati di calca idiatica naturale o grassallo, esclusa vialutato a metati di avialuta o a metati di avialuta o metati di sull'appori per per con |

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

Ing. Chiara Romano

Impreso Brill CATO S.r.i. Via I. Parett 8/2 sc. B 1812 GRUO Pag. 6/12

# Consolidamento della torre Nord presso Villa Lomellini Banfi, Via Nicolosio da Recco COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

|    | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO |   |                |       |        |                |  |
|----|----------------------------|---|----------------|-------|--------|----------------|--|
| N. | Codice                     | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni   | Um             | Qta   | Prezzo | Importo Totale |  |
|    |                            | 8,40  |                | 8,40  |        |                |  |
|    |                            |   | m²             | 8,40  | 317,29 | 2.665,24       |  |
| 38 | 25.A20.C61.030             | Calcestruzzo a prestazione garantita alleggerito con argilla espansa con classe di consistenza S5 a bocca di betoniera, diametro massimo degli aggregati di 16 mm. Quantità minima per singola fornitura in cantiere con singola betoniera mc. 6,00 massa volumica di 1800 kg/m3 e classe di resistenza a compressione minima C25/28. |                |       |        |                |  |
|    |                            | 0,46  |                | 0,46  |        |                |  |
|    |                            |   | W <sub>3</sub> | 0,46  | 187,22 | 86,12          |  |
| 39 | 20.A51.A20.010             | Manto di copertura in abbadini di ardesia, posti in opera "alla genovese", con malta di calce bianca e chiodi zincati, inclusa la bocchinatura e la stuccatura, i coppi di colmo e le lastre di gronda, escluse le opere di lattoneria, scossaline, converse e simili. Dimensione abbadini 57x40x0,5/0,6 cm.                          |                |       |        |                |  |
|    |                            | 8,29  |                | 8,29  |        |                |  |
|    |                            |   | m²             | 8,29  | 177,74 | 1.473,46       |  |
| 40 | PR.A18.A25.030             | Membrane bitume polimero elastomerica, munita di adesivo incorporato, costituito da strisce termoadesive spalmate sulla faccia superiore della membrana. Armatura con feltro di vetro rinforzato imputrescibile. Spessore 3 mm flessibilità a freddo -15°C per barriera al vapore   |                |       |        |                |  |
|    |                            | 27,25   |                | 27,25 |        |                |  |
|    |                            |   | m²             | 27,25 | 6,30   | 171,68         |  |
| 41 | 20.A48.A30.010             | Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, mediante rinvenimento a fiamma, su superfici pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di inclinazione.   |                | :     |        |                |  |
|    |                            | 27,25   |                | 27,25 |        |                |  |
| *  |                            |   | m²             | 27,25 | 9,53   | 259,69         |  |
| 42 | 20.A48.A25.020             | Strato antimalta o separatore a protezione di manti impermeabili, in telo in tessuto non tessuto 50 g/m², posato a secco.   |                |       |        |                |  |
|    |                            | 5,60  |                | 5,60  |        |                |  |
|    |                            | ·   | m²             | 5,60  | 2,73   | 15,29          |  |
| 43 | 20.A23.A10.010             | Muratura portante in laterizio, con giunti orizzontali e verticali in malta di classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) in mattoni comuni pressati.  |                |       |        |                |  |
|    |                            | 0,18  |                | 0,18  |        |                |  |
|    |                            |   | m³             | 0,18  | 542,65 | 97,68          |  |
| 44 | AP7                        | Connettore a piolo in acciaio zincato, diametro 12 x 70 mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 54 mm di spessore 4 mm, fissato alla struttura in acciaio mediante due chiodi.   |                |       |        |                |  |

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

Mula Commo

L. Parey J. Pag. 7/12

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO |                |   |     |                  |           |                |
|----------------------------|----------------|---|-----|------------------|-----------|----------------|
| N.                         | Codice         | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni   | Um  | Qta              | Prezzo    | Importo Totale |
|                            |                | 20  |     | 20,00            |           |                |
|                            |                |   | cad | 20,00            | 7,98      | 159,60         |
| 45                         | PR.A05.A70.020 | Grigliati metallici di acciaio zincato a caldo realizzati con profilati elettrosaldati del peso oltre a 25 kg/mq.   |     |                  |           |                |
|                            |                | 351,44  | Kg  | 351,44<br>351,44 | 3,16      | 1.110,55       |
|                            |                |   |     |                  |           |                |
| 46                         | PR.A41.B10.050 | Rete di armatura per intonaci e per consolidamento rete portaintonaco tipo nervometal   |     |                  |           |                |
|                            |                | 38,51   | m²  | 38,51<br>38,51   | 5,06      | 194,86         |
|                            |                |   |     |                  | 5,55      | ,              |
| 47                         | 25.A86.B20.015 | Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili) montati orizzontalmente e/o verticalmente su telai già predisposti, (chiusure intercapedini ecc) inclusi i necessari fissaggi, del peso oltre 30 kg/m².   |     |                  |           |                |
|                            |                | 543,94  |     | 543,94           |           | ,              |
|                            | •              |   | Kg  | 543,94           | 1,83      | 995,41         |
| 48                         | 25.A48.A10.020 | Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture piane o simili, costituito da impasto cementizio dosato a 200 kg di cemento 32.5R e argilla espansa granulometria 8/20 mm dello spessore medio 5 cm.   |     |                  |           |                |
|                            |                | 20,25   | _   | 20,25            |           |                |
|                            |                |   | m²  | 20,25            | 30,12     | 609,93         |
| 49                         | PR.A19.A25.010 | Lastre grezze di pietra locale per coperture Lastre pietra locale per coperture di tetti spessore 3-4 cm forme irregolari   |     |                  |           |                |
|                            |                | 20,25   | 2   | 20,25            | 05.00     | 540.00         |
|                            |                |   | m²  | 20,25            | 25,30     | 512,33         |
| 50                         | 25.A74.A80.010 | Sola posa in opera di rivestimento in ardesia, marmo, granito e simili, eseguita con malta cementizia o appositi collanti, compresi gli eventuali ancoraggi, chiavette metalliche, la sigillatura dei giunti, per lastre con lati inferiori o uguali a 50 cm. spessore fino a 3 cm. |     |                  |           |                |
|                            |                | 20,25   |     | 20,25            |           |                |
|                            |                |   | m²  | 20,25            | 48,32     | 978,48         |
| 51                         | 25.A86.A40.015 | Cancelli in acciaio a semplice disegno, con lavorazione saldata, compresi cardini, ferramenta, serratura, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso oltre i 20 kg/m².  |     |                  |           |                |
|                            |                | 277,50  | V-  | 277,50           | י ער פי ס | 0.400.00       |
|                            |                |   | Kg  | 277,50           | 8,77      | 2.433,68       |
|                            |                |   |     |                  |           |                |

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

Ing. Chiara Romano

mpresa EDII CATO S.r.i.
Via L. Pareta 8/2 sp. B

## Consolidamento della torre Nord presso Villa Lomellini Banfi, Via Nicolosio da Recco COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

|    | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO |   |    |  |        |                |  |
|----|----------------------------|---|----|--|--------|----------------|--|
| N. | Codice                     | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni   | Um | Qta  | Prezzo | Importo Totale |  |
| 52 | 25.A86.A10.045             | Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione saldata, incluse opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso oltre i 15 kg/m², tratti inclinati curvi.   |    |  |        |                |  |
|    |                            | 300   | Kg | 300,00   | 12,12  | 3.636,00       |  |
| 53 | 25.A90.D05.030             | Preparazione per manufatti in ferro Asportazione di vecchie pitture in fase di distacco e ossidazioni, eseguita con l'uso di idonei attrezzi meccanici su carpenteria metallica misurata a sviluppo   |    |  |        |                |  |
|    |                            | 8,65  |    | 8,65   |        |                |  |
|    |                            |   | m² | 8,65   | 9,15   | 79,15          |  |
| 54 | 20.A54.A30.010             | Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica strato aggrappante a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, spessore 5 mm circa.  |    |  |        |                |  |
|    |                            | 11,26   |    | 11,26  |        |                |  |
|    |                            |   | m² | 11,26  | 4,93   | 55,51          |  |
| 55 | 20.A54.A30.040             | Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica strato di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, granulometria < 0,6 mm. spessore minimo 3 mm  |    | T THE PARTY OF THE |        |                |  |
|    |                            | 126,49  |    | 126,49   |        |                |  |
|    |                            |   | m² | 126,49   | 7,18   | 908,20         |  |
| 56 | 25.A90.D05.020             | Preparazione per manufatti in ferro Pulitura con impiego di spatole, raschietti, ecc. su superfici imbrattate per ringhiere o manufatti in genere a struttura pesante, complessa ed elaborata, valutata vuoto per pieno, misurata una volta e mezzo                             |    |  |        |                |  |
|    |                            | 3   |    | 3,00   |        |                |  |
|    | •                          |   | m² | 3,00   | 5,69   | 17,07          |  |
| 57 | 20.A90.D10.102             | Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di una ripresa di antiruggine idrosolubile, per ringhiere cancellate e simili con struttura complessa, valutata vuoto per pieno, misurata una sola volta.  |    |  |        |                |  |
|    |                            | 2   |    | 2,00   |        |                |  |
|    |                            | ·   | m² | 2,00   | 17,45  | 34,90          |  |
| 58 | 90.T15.A20.010             | Consolidamento di superfici decoese di intonaci mediante impregnazione per capillarità, con adeguati prodotti consolidanti (acqua di calce o silicati), esclusa la preventiva pulitura. Misurata valutando la minima superficie geometrica circoscrivibile per la prima passata |    |  |        |                |  |
|    |                            | 38,50   |    | 38,50  |        |                |  |
|    |                            |   | m² | 38,50  | 12,52  | 482,02         |  |
|    |                            |   |    |  |        |                |  |

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

Ing Ohiara Romano

mpresa EMP TATO S.r.l.

Via L. Pareto 3/2 34. B

16429 15 20 1799. 9/12

|    | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   |  |      |                  |  |                |  |
|----|------------------------------|--|------|------------------|--|----------------|--|
| N. | Codice                       | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni  | Um   | Qta              | Prezzo   | Importo Totale |  |
| 59 | 90.D15.A84.040               | Esecuzione di decorazioni con tecnica a secco con tinta a base di calce o silicati e pigmenti minerali a più colori e riprese, comprese necessarie ombre e lumeggiature, esclusi i fondi, valutate a mq per la superficie effettivamente eseguita. per cornici semplici per finestre, marcapiani, marcadavanzali |      |                  |  |                |  |
|    |                              | 33,23  | m²   | 33,23<br>33,23   | 125,08   | 4.156,41       |  |
| 60 | 90.D15.A82.030               | Coloritura di campiture di fondo di facciata decorata, compresa la profilatura dei decori. Misurazione vuoto per pieno riferita all'intera campitura con tecnica a secco con tinte a base di silicati puri di potassio con decori inferiori al 30% della superficie della facciata.                              |      |                  |  |                |  |
|    |                              | 110,75   |      | 110,75           |  |                |  |
|    |                              | 110,70   | m²   | 110,75           | 23,95  | 2.652,46       |  |
| 61 | 90.D15.A07.011               | Integrazione a rappezzi di intonaco interno o esterno, con malta di calce idraulica naturale e sabbia di fiume, compresa la preparazione del supporto. Escluso lo strato di finitura. Misurazione minima 0,25 mq per rappezzo primo strato fino a cm 3   |      |                  | :  |                |  |
|    |                              | 35   | m²   | 35,00<br>35,00   | 85,55  | 2.994,25       |  |
| 62 | 90.D15.A15.010               | Integrazione a rappezzi di strato di finitura per intonaco interno o esterno, con malta di grassello di calce. Spessore fino a cm 1 con sabbia di fiume  |      |                  | 779 2074   |                |  |
|    |                              | 35   | m² . | 35,00<br>35,00   | 14,51  | 507,85         |  |
| 63 | 25.A90 <sup>°</sup> .A20.020 | Tinteggiatura di superfici murarie esterne con pittura minerale a base di silicato di potassio (prime due mani)  |      |                  |  |                |  |
|    |                              | 103,35   | m²   | 103,35<br>103,35 | 11,09  | 1.146,15       |  |
| 64 | 25.A90.A10.015               | Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie esterne pigmentato a base di silicato di potassio, inclusa la fornitura dello stesso.   |      |                  |  | ,              |  |
|    |                              | 103,35   |      | 103,35           |  |                |  |
|    |                              |  | m²   | 103,35           | 3,08   | 318,32         |  |
| 65 | 25.A54.A17.010               | Strato di finitura per intonachi interni o esterni, escluso l'onere delle ponteggiature di servizio, con malta di grassello di calce bianca, sabbia di fiume o pozzolanica e cocciopesto dello spessore di circa cm. 1 per intere campiture  |      |                  | THE PERSON NAMED IN THE PE |                |  |
|    |                              | 114,54   | m²   | 114,54<br>114,54 | 20,43  | 2.340,05       |  |
| 66 | 90.D04.A09.010               | Pulitura a secco di depositi superficiali con azione meccanica   |      |                  |  |                |  |

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno How Hoy

Ing. Chiara Romano

Impresa EVIL GATO S.r.i.

Pag. 10/12

|    | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO |  |    |                |             |                |  |
|----|----------------------------|--|----|----------------|-------------|----------------|--|
| N. | Codice                     | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni  | Um | Qta            | Prezzo      | Importo Totale |  |
|    | ·                          | manuale con spazzole morbide di media durezza (tipo saggina o nylon) o spugne naturali   |    |                |             |                |  |
|    |                            | 52,50  |    | 52,50          |             |                |  |
|    | ·                          |  | m² | 52,50          | 24,12       | 1.266,30       |  |
| 67 | 90.D04.A07.020             | Disinfestazione di vegetazione superiore mediante applicazione di biocida, compresa la successiva rimozione manuale, esclusi eventuali consolidamenti superficiali per ogni applicazione successiva alla prima   |    |                |             |                |  |
|    |                            | 55   |    | 55,00          | <b>7</b> 00 |                |  |
|    |                            |  | m² | 55,00          | 7,60        | 418,00         |  |
| 68 | 90.D04.A07.010             | Disinfestazione di vegetazione superiore mediante applicazione di biocida, compresa la successiva rimozione manuale, esclusi eventuali consolidamenti superficiali per la 1° applicazione  |    |                |             |                |  |
|    |                            | 55   |    | 55,00          |             |                |  |
|    |                            |  | m² | 55,00          | 23,93       | 1.316,15       |  |
| 69 | 90.T15.A15.015             | Riadesione e ancoraggio di intonaco al supporto murario mediante iniezioni di malte idrauliche a base di calce naturale e inserimento di perni compresa la stuccatura provvisoria delle fessurazioni, l'esecuzione di microforature per le iniezioni, la pulitura dei vuoti, l'eliminazione dell'eccesso di prodotto e la stuccatura finale dei fori, esclusi preconsolidamenti ed eventuali puntellamenti. Misurazione minima 1 mq, per un numero minimo di 5 fori a mq con malte idrauliche a base di clace naturale e inserimento di perni in vetroresina |    |                |             |                |  |
|    |                            | 19,25  |    | 19,25          |             |                |  |
|    |                            |  | m² | 19,25          | 44,35       | 853,74         |  |
| 70 | RU.M01.A01.020             | Opere edili Operaio Specializzato  |    |                |             |                |  |
|    |                            | 24   |    | 24,00          |             |                |  |
|    |                            |  | h  | 24,00          | 36,99       | 887,76         |  |
| 71 | RU.M01.A01.030             | Opere edili Operaio Qualificato  |    |                |             |                |  |
|    | •                          | 24   |    | 24,00          |             |                |  |
|    |                            |  | h  | 24,00          | 34,41       | 825,84         |  |
| 72 | RU.M01.A01.040             | Opere edili Operaio Comune   |    |                |             |                |  |
|    |                            | 48   | h  | 48,00<br>48,00 | 30,97       | 1.486,56       |  |
| 73 | 25.A95.C10.010             | Esecuzione di microtrivellazioni per consolidamento di strutture in genere, eseguite a rotazione, con l'impiego di corone diamantate e circolazione di fluidi a dispersione, con recupero costante della carota di risulta della trivellazione, con verifica costante dell'orientamento perforativo, compresa  |    |                |             |                |  |

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

Ing, Chiara Romano

L'IMPRESA

a Pareto 8/2 sc. B

161/29 G티앤구설(11/12

# Consolidamento della torre Nord presso Villa Lomellini Banfi, Via Nicolosio da Recco COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Impe |        |  |    |   |        | Imparts Tatala |
|--|--------|--|----|---|--------|----------------|
| N.   | Coaice | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni                          | Um | Uta                                     | Prezzo | Importo Totale |
|  |        | la fornitura dell'acqua di raffreddamento per fori del diametro          |    |   |        |                |
|  |        | la fornitura dell'acqua di raffreddamento per fori del diametro di 60 mm |    |   |        |                |
|  |        | 15,52  |    | 15,52                                   |        | 4.045.00       |
|  |        |  | m  | 15,52                                   | 78,33  | 1.215,68       |
|  |        |  |    |   |        |                |
|  |        | TOTAL F COMPLETONICO   |    |   |        | 474 600 00     |
|  |        | TOTALE COMPLESSIVO   |    |   |        | 171.629,29     |
|  |        |  |    |   |        |                |
|  |        |  |    |   |        |                |
|  |        |  |    |   |        |                |
|  |        |  |    |   |        |                |
|  |        |  |    |   |        |                |
|  |        |  |    |   |        |                |
|  |        |  |    |   |        |                |
|  |        |  |    |   |        |                |
|  |        |  |    |   | ,      |                |
|  |        |  |    |   |        |                |
|  |        |  |    |   |        |                |
|  |        |  |    |   |        |                |
|  |        |  |    |   |        |                |
|  |        |  |    | *************************************** |        |                |
|  |        |  |    | *************************************** |        |                |
|  |        |  |    |   |        |                |
|  |        |  |    |   |        |                |
|  |        |  |    |   |        |                |
|  |        |  |    |   |        |                |
|  |        |  |    |   |        |                |
| İ  |        |  |    |   |        |                |
|  |        |  |    |   |        |                |
|  |        |  |    |   |        |                |
|  |        | ·  |    |   |        |                |
|  |        |  |    |   |        |                |
|  |        |  |    |   |        |                |
|  |        |  |    |   |        |                |
|  |        |  |    |   | ,      |                |
|  |        |  |    |   |        |                |
|  |        |  |    |   |        |                |
|  |        |  |    |   |        | •              |

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

ing. Chiara Romano

Impresa EDIL/CATO S.r.I.





# COMUNE DI GENOVA DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

LAVORI

Consolidamento della torre Nord presso Villa Lomellini Banfi, Via Nicolosio da Recco

DITTA

EDIL.CATO S.r.I. Via Lorenzo Pareto 8/2b 16129 Genova GE

CONTRATTO Contratto n 73 del 23.02.2022 - Euro 165.054,55 al netto del ribasso d'asta del 20,570%

**ELENCO PREZZI** 

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

Genova, 21/07/2022

Ing. Chiara Romano

Impresa EUIL CATO S.r.I

|                  | ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI  |    |        |
|------------------|--|----|--------|
| Codice           | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni  | Um | Prezzo |
| 025062.b         | Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modalità: scarnitura delle vecchie malte (ove giudicate irrecuperabili) con l'onere della salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un intervento conservativo, stuccatura delle connessure con malta di calce e inerti adeguati, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti, escluso il ristabilimento della coesione delle malte conservate; da valutare al m2 sull'intero m2 di superficie interessata: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): paramento in pietra calcarea o tufacea di medie dimensioni |    | ·      |
|                  | (settantacinque/24)  | m² | 75,24  |
| . 20.A23.A10.010 | Muratura portante in laterizio, con giunti orizzontali e verticali in malta di classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) in mattoni comuni pressati.   |    |        |
|                  | (cinquecentoquarantadue/65)  | m³ | 542,65 |
|                  | mano d'opera € 271,98 pari al 50,12%<br>sicurezza pari a € 10,39   |    |        |
| 20.A48.A25.020   | Strato antimalta o separatore a protezione di manti impermeabili, in telo in tessuto non tessuto 50 g/m², posato a secco.  |    |        |
|                  | (due/73)   | m² | 2,73   |
|                  | mano d'opera € 1,37 pari al 50,31% sicurezza pari a € 0,06   |    |        |
| 20.A48.A30.010   | Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, mediante rinvenimento a fiamma, su superfici pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di inclinazione.  |    |        |
|                  | (nove/53)  | m² | 9,53   |
|                  | mano d'opera € 8,96 pari al 93,98%<br>sicurezza pari a € 0,46  |    |        |
| 20.A51.A20.010   | Manto di copertura in abbadini di ardesia, posti in opera "alla genovese", con malta di calce bianca e chiodi zincati, inclusa la bocchinatura e la stuccatura, i coppi di colmo e le lastre di gronda, escluse le opere di lattoneria, scossaline, converse e simili. Dimensione abbadini 57x40x0,5/0,6 cm.   |    |        |
|                  | (centosettantasette/74)  | m² | 177,74 |
|                  | mano d'opera € 87,07 pari al 48,99%<br>sicurezza pari a € 2,90   |    |        |
| 20.A52.A20.005   | Tramezze divisori e simili in mattoni pieni spessore 12 cm   |    |        |
|                  | (sessantatre/79)   | m² | 63,79  |
|                  | mano d'opera € 31,33 pari al 49,12%<br>sicurezza pari a € 1,19   |    |        |
| 20.A54.A30.010   | Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica strato aggrappante a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, spessore 5 mm circa.   |    |        |
|                  | (quattro/93)   | m² | 4,93   |
|                  | mano d'opera € 2,19 pari al 44,50%<br>sicurezza pari a € 0,09  |    |        |
| 20.A54.A30.020   | Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica strato di fondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, spessore 2/3 cm.  |    |        |

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

Ing. Chiara Romano

Via L Pareto 8/2 sc. B
10129 GENOVAg. 1/10

| Codice         | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni  | Um  | Prezz   |
|----------------|--|-----|---------|
| 004.00         |  | J   |         |
|                | (trenta/34)  | m²  | 30,3    |
|                |  |     |         |
|                | mano d'opera € 15,53 pari al 51,19%<br>sicurezza pari a € 0,66   |     |         |
| 20.A54.A30.040 | Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica strato di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, granulometria < 0,6 mm. spessore minimo 3 mm           |     |         |
|                | (sette/18)   | m²  | 7,1     |
|                | mano d'opera € 5,04 pari al 70,21%<br>sicurezza pari a € 0,21  |     |         |
| 20.A90.D10.102 | Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di una ripresa di antiruggine idrosolubile, per ringhiere cancellate e simili con struttura complessa, valutata vuoto per pieno, misurata una sola volta. |     |         |
|                | (diciassette/45)   | m²  | 17,4    |
|                | mano d'opera € 13,92 pari al 79,77%  |     |         |
|                | sicurezza pari a € 0,73  |     |         |
| 25.A05.A70.010 | Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti di legno o misti con orditura in NP e laterizi, fino a 35 cm di spessore.   |     |         |
|                | (cinquanta/95)   | ·m² | 50,9    |
|                | mano d'opera € 47,32 pari al 92,87%  |     |         |
|                | sicurezza pari a € 1,70  |     |         |
| 25.A05.A90.040 | Taglio a forza per formazione di incastri, sedi di appoggio per solai e simili, su murature di pietrame eseguito a mano o con ausilio di martello demolitore del peso inferiore a kg 4                             |     |         |
|                | (millesettecento quarantuno/51)  | m³  | 1.741,5 |
|                | mano d'opera € 1.741,51 pari al 100,00% sicurezza pari a € 102,30  |     |         |
| 25.A05.B10.020 | Demolizione di pavimenti ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo  |     |         |
|                | (diciotto/74)  | m²  | 18,7    |
|                | mano d'opera € 18,65 pari ai 99,54%<br>sicurezza pari a € 0,72   |     | ·       |
| 25.A05.E10.010 | Scrostamento intonaco fino al vivo della muratura, esterno, su muratura di pietrame  |     |         |
|                | (dieci/54)   | m²  | 10,5    |
|                | mano d'opera € 10,49 pari al 99,53%<br>sicurezza pari a € 0,41   |     |         |
| 25.A05.E10.015 | Scrostamento intonaco fino al vivo della muratura, esterno, su muratura di mattoni o calcestruzzo  |     |         |
|                | (sette/26)   | m²  | 7,2     |
|                |  |     | . ,~    |
|                | mano d'opera € 7,23 pari ai 99,53%<br>sicurezza pari a € 0,29  |     |         |
| 25.A05.H01.010 | Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito del cantiere, di: ringhiere, cancellate metalliche a semplice disegno (misurazione minima 2 m²)                               |     |         |

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Chiara &arretto/Arch. Manfredi Magno

Ing. Chiara Romano

Impresa Ebil (ATO S.r.I. Impresa Ebil (ATO S.r.I. Via L Pareto 82 sc. 8 16129 SENOVA

#### Consolidamento della torre Nord presso Villa Lomellini Banfi, Via Nicolosio da Recco ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

| ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI |   |       |        |  |  |  |
|-------------------------------|---|-------|--------|--|--|--|
| Codice                        | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni   | Um    | Prezzo |  |  |  |
|                               | (tredici/42)  | m     | 13,42  |  |  |  |
|                               | mano d'opera € 13,42 pari al 99,98%<br>sicurezza pari a € 0,51  |       |        |  |  |  |
| 25.A15.A10.010                | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.  |       |        |  |  |  |
| ,                             | (uno/45)  | m³/km | 1,45   |  |  |  |
|                               | mano d'opera € 0,98 pari al 67,31%<br>sicurezza pari a € 0,05   |       |        |  |  |  |
| 25.A15.A10.015                | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.  |       |        |  |  |  |
|                               | (zero/99)   | m³/km | 0,99   |  |  |  |
|                               | mano d'opera € 0,64 pari al 64,49%<br>sicurezza pari a € 0,03   |       |        |  |  |  |
| 25.A15.A10.020                | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.   |       |        |  |  |  |
|                               | (zero/58)   | m³/km | 0,58   |  |  |  |
|                               | mano d'opera € 0,37 pari al 64,49%<br>sicurezza pari a € 0,02   |       |        |  |  |  |
| 25.A15.G10.010                | Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi o demolizioni, escluso il trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904   |       |        |  |  |  |
|                               | (trentasette/95)  | m³    | 37,95  |  |  |  |
| 25.A15.G10.035                | Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi o demolizioni, escluso il trasporto guaine bituminose e simili codice CER 170303   |       |        |  |  |  |
|                               | (cinquecentoventiquattro/98)  | t     | 524,98 |  |  |  |
| 25.A20.C61.030                | Calcestruzzo a prestazione garantita alleggerito con argilla espansa con classe di consistenza S5 a bocca di betoniera, diametro massimo degli aggregati di 16 mm. Quantità minima per singola fornitura in cantiere con singola betoniera mc. 6,00 massa volumica di 1800 kg/m3 e classe di resistenza a compressione minima C25/28. |       |        |  |  |  |
|                               | (centoottantasette/22)  | m³    | 187,22 |  |  |  |
| 25.A37.A05.010                | Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi, pilastri, puntoni e simili in profilati NP, IPE, HE (S235JR) in opera compreso il fissaggio a murature o l'unione saldata o imbullonata ad altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio murarie.                                  |       |        |  |  |  |
|                               | (cinque/33)   | Kg    | 5,33   |  |  |  |
|                               | mano d'opera € 4,21 pari al 79,03%<br>sicurezza parl a € 0,19   |       |        |  |  |  |
| 25.A37.A05.020                | Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi, pilastri, puntoni e simili in profilati L, T, U, Z, piatti e quadri (S235JR) in opera compreso il fissaggio a murature o l'unione saldata o  |       |        |  |  |  |

IL DIRETTORE OPERATIVO

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Chiara Romano

Impressi Epids (A

L'IMPRESA

/ia L. Parejo MZ XCI 16128 VENOV Pag 3/

| C-4:           |   | 11 | ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI |  |  |  |  |  |
|----------------|---|----|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| Codice         | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni   | Um | Prez                          |  |  |  |  |  |
|                | imbullonata ad altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio murarie.   |    |                               |  |  |  |  |  |
|                | (cinque/28)   | Kg | 5,                            |  |  |  |  |  |
|                | mano d'opera € 4,20 pari al 79,60%<br>sicurezza pari a € 0,19   |    |                               |  |  |  |  |  |
| 25.A48.A10.020 | Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture piane o simili, costituito da impasto cementizio dosato a 200 kg di cemento 32.5R e argilla espansa granulometria 8/20 mm dello spessore medio 5 cm.   |    |                               |  |  |  |  |  |
|                | (trenta/12)   | m² | 30                            |  |  |  |  |  |
|                | mano d'opera € 17,87 pari al 59,32%<br>sicurezza pari a € 1,00  |    |                               |  |  |  |  |  |
| 25.A54.A17.010 | Strato di finitura per intonachi interni o esterni, escluso l'onere delle ponteggiature di servizio, con malta di grassello di calce bianca, sabbia di fiume o pozzolanica e cocciopesto dello spessore di circa cm. 1 per intere campiture   |    |                               |  |  |  |  |  |
|                | (venti/43)  | m² | 20                            |  |  |  |  |  |
|                | mano d'opera € 12,27 pari al 60,06%<br>sicurezza pari a € 0,65  |    |                               |  |  |  |  |  |
| 25.A74.A80.010 | Sola posa in opera di rivestimento in ardesia, marmo, granito e simili, eseguita con malta cementizia o appositi collanti, compresi gli eventuali ancoraggi, chiavette metalliche, la sigillatura dei giunti, per lastre con lati inferiori o uguali a 50 cm. spessore fino a 3 cm. |    |                               |  |  |  |  |  |
|                | ( quarantotto/32)   | m² | 48                            |  |  |  |  |  |
|                | mano d'opera € 44,22 pari al 91,51%<br>sicurezza pari a € 1,67  |    |                               |  |  |  |  |  |
| 25.A86.A10.045 | Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione saldata, incluse opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso oltre i 15 kg/m², tratti inclinati curvi.   |    |                               |  |  |  |  |  |
|                | (dodici/12)   | Kg | 12                            |  |  |  |  |  |
|                | mano d'opera € 11,07 pari al 91,36%<br>sicurezza pari a € 0,48  |    |                               |  |  |  |  |  |
| 25.A86.A40.015 | Cancelli in acciaio a semplice disegno, con lavorazione saldata, compresi cardini, ferramenta, serratura, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso oltre i 20 kg/m².  |    |                               |  |  |  |  |  |
|                | (otto/77)   | Kg | 8                             |  |  |  |  |  |
|                | mano d'opera € 7,71 pari al 87,97%<br>sicurezza pari a € 0,35   |    |                               |  |  |  |  |  |
| 25.A86.B20.015 | Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili) montati orizzontalmente e/o verticalmente su telai già predisposti, (chiusure intercapedini ecc) inclusi i necessari fissaggi, del peso oltre 30 kg/m².   |    |                               |  |  |  |  |  |
|                | (uno/83)  | Kg | 1                             |  |  |  |  |  |
|                | mano d'opera € 1,83 pari al 100,00%<br>sicurezza pari a € 0,07  |    |                               |  |  |  |  |  |
| 25.A90.A10.015 | Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie esterne pigmentato a base di silicato di potassio, inclusa la fornitura dello stesso.  |    |                               |  |  |  |  |  |
|                | (tre/08)  | m² | 3                             |  |  |  |  |  |

IL DIRETTORE OPERATIVO

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Chiara Romano

L'IMPRESA

nprésa tadikcakos (\*/\*) Via b. Fareto 8/2 sc. B 46129/SEMD//A/

Pan 4/10

# Consolidamento della torre Nord presso Villa Lomellini Banfi, Via Nicolosio da Recco ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

| ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI |  |    |        |  |  |  |
|-------------------------------|--|----|--------|--|--|--|
| Codice                        | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni  | Um | Prezzo |  |  |  |
|                               | mano d'opera € 2,03 pari al 65,84%<br>sicurezza pari a € 0,10  |    |        |  |  |  |
| 25.A90.A20.020                | Tinteggiatura di superfici murarie esterne con pittura minerale a base di silicato di potassio (prime due mani)  |    |        |  |  |  |
|                               | (undici/09)  | m² | 11,09  |  |  |  |
|                               | mano d'opera € 6,71 pari al 60,50%<br>sicurezza pari a € 0,30  |    |        |  |  |  |
| 25.A90.D05.020                | Preparazione per manufatti in ferro Pulitura con impiego di spatole, raschietti, ecc. su superfici imbrattate per ringhiere o manufatti in genere a struttura pesante, complessa ed elaborata, valutata vuoto per pieno, misurata una volta e mezzo  |    |        |  |  |  |
| `                             | (cinque/69)  | m² | 5,69   |  |  |  |
|                               | mano d'opera € 5,69 pari al 100,00%<br>sicurezza pari a € 0,22   |    |        |  |  |  |
| 25,A90.D05.030                | Preparazione per manufatti in ferro Asportazione di vecchie pitture in fase di distacco e ossidazioni, eseguita con l'uso di idonei attrezzi meccanici su carpenteria metallica misurata a sviluppo  |    |        |  |  |  |
|                               | (nove/15)  | m² | 9,15   |  |  |  |
|                               | mano d'opera € 9,15 pari al 100,00%<br>sicurezza pari a € 0,34   |    |        |  |  |  |
| 25.A90.D10.200                | Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di smalto ferromicaceo, misurato a sviluppo   |    |        |  |  |  |
|                               | (otto/20)  | m² | 8,20   |  |  |  |
|                               | mano d'opera € 5,90 pari al 71,91%<br>sicurezza pari a € 0,30  |    |        |  |  |  |
| 25.A90.Z10.010                | Zincatura a caldo  |    |        |  |  |  |
|                               | (uno/90)   | Kg | 1,90   |  |  |  |
| 25.A95.C10.010                | Esecuzione di microtrivellazioni per consolidamento di strutture in genere, eseguite a rotazione, con l'impiego di corone diamantate e circolazione di fluidi a dispersione, con recupero costante della carota di risulta della trivellazione, con verifica costante dell'orientamento perforativo, compresa la fornitura dell'acqua di raffreddamento per fori del diametro di 60 mm |    |        |  |  |  |
|                               | (settantotto/33)   | m  | 78,33  |  |  |  |
|                               | mano d'opera € 67,96 parì al 86,76%<br>sicurezza parì a € 2,49   |    |        |  |  |  |
| 90.D04.A07.010                | Disinfestazione di vegetazione superiore mediante applicazione di biocida, compresa la successiva rimozione manuale, esclusi eventuali consolidamenti superficiali per la 1° applicazione  |    |        |  |  |  |
|                               | (ventitre/93)  | m² | 23,93  |  |  |  |
|                               | mano d'opera € 22,19 pari al 92,71%<br>sicurezza pari a € 1,09   |    |        |  |  |  |
| 90.D04.A07.020                | Disinfestazione di vegetazione superiore mediante applicazione di biocida, compresa la successiva rimozione manuale, esclusi eventuali consolidamenti superficiali per ogni applicazione successiva alla prima   |    |        |  |  |  |
|                               |  |    |        |  |  |  |

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

Ing. Chiara Romano

Improted Holl, GA 10 State of the L. Palett 9/7 4C. B

18) 29 GEMOVA

Pag. 5/10

# Consolidamento della torre Nord presso Villa Lomellini Banfi, Via Nicolosio da Recco ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

| Codice         | ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI  Descrizione dei lavori e delle somministrazioni  | Um   | Prezzo  |
|----------------|---|--|---------|
| Coulde         | Descrizione dei lavori e dene somministrazioni  | OIII   | r rezzo |
|                | (sette/60)  | m²   | 7,60    |
|                | mano d'opera € 7,40 pari al 97,34%<br>sicurezza pari a € 0,36   |  |         |
| 90.D04.A09.010 | Pulitura a secco di depositi superficiali con azione meccanica manuale con spazzole morbide di media durezza (tipo saggina o nylon) o spugne naturali   |  |         |
|                | (ventiquattro/12)   | m²   | 24,12   |
|                | mano d'opera € 24,05 pari al 99,69%<br>sicurezza pari a € 1,18  |  |         |
| 90.D15.A07.011 | Integrazione a rappezzi di intonaco interno o esterno, con malta di calce idraulica naturale e sabbia di fiume, compresa la preparazione del supporto. Escluso lo strato di finitura. Misurazione minima 0,25 mq per rappezzo primo strato fino a cm 3  |  |         |
|                | (ottantacinque/55)  | m²   | 85,55   |
|                | mano d'opera € 69,98 pari al 81,80%<br>sicurezza pari a € 3,24  |  |         |
| 90.D15.A15.010 | Integrazione a rappezzi di strato di finitura per intonaco interno o esterno, con malta di grassello di calce. Spessore fino a cm 1 con sabbia di fiume   |  |         |
|                | (quattordici/51)  | m²   | 14,51   |
|                | mano d'opera € 8,59 pari al 59,22%<br>sicurezza pari a € 0,47   | veneral control of the control of th |         |
| 90.D15.A82.030 | Coloritura di campiture di fondo di facciata decorata, compresa la profilatura dei decori. Misurazione vuoto per pieno riferita all'intera campitura con tecnica a secco con tinte a base di silicati puri di potassio con decori inferiori al 30% della superficie della facciata.   |  |         |
|                | (ventitre/95)   | m²   | 23,95   |
|                | mano d'opera € 19,48 pari al 81,35%<br>sicurezza pari a € 0,91  |  |         |
| 90.D15.A84.040 | Esecuzione di decorazioni con tecnica a secco con tinta a base di calce o silicati e pigmenti minerali a più colori e riprese, comprese necessarie ombre e lumeggiature, esclusi i fondi, valutate a mq per la superficie effettivamente eseguita. per cornici semplici per finestre, marcapiani, marcadavanzali  |  |         |
|                | (centoventicinque/08)   | m²   | 125,08  |
|                | mano d'opera € 124,64 pari al 99,65%<br>sicurezza pari a € 5,82   |  |         |
| 90.D15.A85.015 | Integrazione di modanature mediante rimozione delle parti incoerenti, pulitura dei supporti, preparazione degli stessi per facilitare l'ancoraggio e ricostruzione delle parti di modellato con malta di calce idraulica naturale o grassello, esclusa l'eventuale sostituzione o ripristino delle strutture portanti, valutato a mq di sviluppo della parte ripristinata, con misurazione minima di mq 0,10 per singolo rappezzo. per lavorazioni in esterno escluse ponteggiature   |  |         |
|                | (trecentodiciassette/29)  | m²   | 317,29  |
|                | mano d'opera € 293,72 pari al 92,57%<br>sicurezza pari a € 13,73  |  |         |
| 90.L10.A10.010 | Consolidamento strutturale di murature eseguito con il metodo scuci e cuci, con elementi provenienti da demolizione e malta di calce idraulica naturale NHL5, a tratti non contigui, compresi il riempimento di vuoti al fine di ricostituire la continuita' della muratura, il calo e il carico dei materiali di risulta su qualsiasi mezzo di trasporto, misurazione minima di 0,20 m³, compresi i necessari ponteggi di servizio di altezza fino a 1,99 m con elementi di pietra per muratura faccia a vista per una profondità sino a 20 cm |  |         |

IL DIRETTORE OPERATIVO

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing, Chiara Romano

|                | ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI  | I    |        |
|----------------|--|------|--------|
| Codice         | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni  | Um   | Prezzo |
|                | (centonovantotto/06)   | m²   | 198,06 |
|                | mano d'opera € 149,08 pari al 75,27%   |      |        |
|                | sicurezza pari a € 8,22  |      |        |
| 90.L10.A10.020 | Consolidamento strutturale di murature eseguito con il metodo scuci e cuci, con elementi provenienti da demolizione e malta di calce idraulica naturale NHL5, a tratti non contigui, compresi il riempimento di vuoti al fine di ricostituire la continuita' della muratura, il calo e il carico dei materiali di risulta su qualsiasi mezzo di trasporto, misurazione minima di 0,20 m³, compresi i necessari ponteggi di servizio di altezza fino a 1,99 m con mattoni pieni per muratura faccia a vista per una profondità fino a 20 cm                   |      |        |
|                | (duecentotrentacinque/14)  | m²   | 235,14 |
|                | mano d'opera € 200,83 pari al 85,41%<br>sicurezza pari a € 11,13   |      |        |
| 90.L10.A15.010 | Consolidamento strutturale di murature eseguito con iniezioni di malta di calce idraulica naturale e sabbia fine di adeguata resistenza, comprese la realizzazione dei fori con sonda rotativa, la pulitura degli stessi con getto di aria compressa, l'applicazione di tubetti filettati con portagomma, la loro rimozione a fine lavoro e la stuccatura dei fori. Valutazione a m³ di malta iniettata per muratura in pietrame   |      |        |
|                | (cinquecentotrentaquattro/31)  | . m³ | 534,31 |
|                | mano d'opera € 379,63 pari al 71,05%<br>sicurezza pari a € 20,15   |      |        |
| 90.L10.A30.010 | Consolidamento strutturale mediante applicazione di connettori puntuali in fibra unidirezionale, comprese la creazione dei fori, l'impregnazione dei connettori, la creazione dell'ancoraggio e l'applicazione finale di sabbia di quarzo. Esclusa la fornitura dei connettori per strutture murarie   |      |        |
|                | (novantatre/94)  | m    | 93,94  |
|                | mano d'opera € 86,10 pari al 91,65%<br>sicurezza pari a € 4,38   |      |        |
| 90.L10.A61.005 | Fornitura e posa in opera di catene in ferro a lavorazione standard compreso il trattamento antiossidante e la finitura con idonei prodotti, escluse le opere murarie preparatorie (carotaggi, asole, ecc) con anelli capochiave e bolzone   |      |        |
|                | (ventitre/42)  | Kg   | 23,42  |
| 90.T15.A15.015 | mano d'opera € 19,16 pari al 81,79%<br>sicurezza pari a € 1,00   |      |        |
|                | Riadesione e ancoraggio di intonaco al supporto murario mediante iniezioni di malte idrauliche a base di calce naturale e inserimento di perni compresa la stuccatura provvisoria delle fessurazioni, l'esecuzione di microforature per le iniezioni, la pulitura dei vuoti, l'eliminazione dell'eccesso di prodotto e la stuccatura finale dei fori, esclusi preconsolidamenti ed eventuali puntellamenti. Misurazione minima 1 mq, per un numero minimo di 5 fori a mq con malte idrauliche a base di clace naturale e inserimento di perni in vetroresina |      |        |
|                | (quarantaquattro/35)   | m²   | 44,35  |
|                | mano d'opera € 33,72 pari al 76,03%<br>sicurezza pari a € 1,87   |      |        |
| 90.T15.A20.010 | Consolidamento di superfici decoese di intonaci mediante impregnazione per capillarità, con adeguati prodotti consolidanti (acqua di calce o silicati), esclusa la preventiva pulitura. Misurata valutando la minima superficie geometrica circoscrivibile per la prima passata  |      |        |
|                | (dodici/52)  | m²   | 12,52  |
|                | mano d'opera € 5,55 pari al 44,34%   |      |        |
|                |  |      |        |

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Ing. Chiara Çarretto/Arch. Manfredi Magno

Ing/Chiara Romano

Wie D. Pareto 872 by B 16129 GENCY Ag. 7/10

|                | ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI   |  |          |  |  |
|----------------|---|--|----------|--|--|
| Codice         | Descrizione del lavori e delle somministrazioni   | Um   | Prezzo   |  |  |
|                | sicurezza pari a € 0,27   |  |          |  |  |
| 95.G10.A20.010 | Puntellatura di strutture da demolire eseguita con legnami e puntelli metallici regolabili per altezze fino a 3,50 m dal piano di appoggio Puntellatura di strutture in genere valutate a mo vuoto per pieno  |  |          |  |  |
|                | (sette/61)  | m³vpp  | 7,61     |  |  |
|                | mano d'opera € 5,95 parí al 78,21%<br>sicurezza pari a € 0,25   |  |          |  |  |
| AP1            | Intonaco armato realizzato mediante applicazione di uno strato di malta a base di calce idraulica naturale fibrorinforzata, conforme ai requisiti della norma UNI EN 998-2, come malta da muratura di tipo M15 ed in base alla norma EN 998-1 come intonaco tipo GP categoria CS IV, in quanto raggiunge una resistenza meccanica a compressione > 15 N/mm² (UNI EN 1015-11); compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito, escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post intervento, la preparazione, la pulizia del supporto e il lavaggio  | THE STATE OF THE S |          |  |  |
|                | della muratura:<br>su una sola faccia della parete per spessori fino a 3 cm   |  |          |  |  |
|                | (centosettantadue/24)   | m² .   | 172,24   |  |  |
| •              | mano d'opera € 67,09 pari al 38,95%<br>sicurezza pari a € 3,00  | :  |          |  |  |
| AP2            | Betoncino armato realizzato mediante l'applicazione di una rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), con maglia 99 x 99 mm, spessore 5 mm, n. 10 barre/metro/lato, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, modulo elastico a trazione medio 25.000 N/mmq, resistenza a trazione della singola barra 5,3 kN e allungamento a rottura 1,9%: e di un getto con malta a base di calce idraulica naturale fibrorinforzata, conforme ai requisiti della norma UNI EN 998-2, come malta da muratura di tipo M15 ed in base alla norma EN 998-1 come intonaco tipo GP categoria CS IV, in quanto raggiunge una resistenza meccanica a compressione > 15 N/mm² (UNI EN 1015-11); compresi la realizzazione dei fori per la successiva installazione dei connettori e posizionamento dei marcafori; stesura dei due strati di malta, per uno spessore medio complessivo di 4 cm, con interposta rete, fornitura e inserimento di connettori a fiocco Ø 8 mm, di lunghezza opportuna in base allo spessore murario in fibra di vetro, con resistenza alla trazione media: 25,6 kN, allungamento a rottura: 3,0 %, in ragione di 5 per mq di parete applicati per tuttuo lo spessore murario e inghisati con ancorante chimico di natura vinilestere o epossidico; esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna: su una sola faccia della parete. |  |          |  |  |
|                | (trecento sessantotto/40)   | m²   | 368,40   |  |  |
|                | mano d'opera € 67,09 pari al 18,21%<br>sicurezza pari a € 3,00  |  |          |  |  |
| AP5            | Massetto di consolidamento realizzato mediante getto di malta a base di calce idraulica naturale fibrorinforzata, conforme ai requisiti della norma UNI EN 998-2, come malta da muratura di tipo M15 ed in base alla norma EN 998-1 come intonaco tipo GP categoria CS IV, in quanto raggiunge una resistenza meccanica a compressione > 15 N/mm² (UNI EN 1015-11); compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito, escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post intervento, la preparazione, la pulizia del supporto.   |  |          |  |  |
|                | (quattromiladuecentoquarantatre/34)   | m³   | 4.243,34 |  |  |
|                | <br>  mano d'opera € 737,92 pari al 17,39%  | 1  |          |  |  |

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing, Chiara Romano

L'IMPRESA

Impresa Filth OATO S.r.i. Via Pareto 8/2 sc /B 16129 QENEVIA Pag 8/1

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

### Consolidamento della torre Nord presso Villa Lomellini Banfi, Via Nicolosio da Recco ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

| Codice         | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni  | Um    | Prezzo    |
|----------------|--|-------|-----------|
| Journe         | Descriptions desired of delic somministration  | O.I.I | 110220    |
|                | sicurezza pari a € 3,00  | •     |           |
| AP6            | Fornitura di corda in fibre di basalto unidirezionali ad alta resistenza, da impregnarsi con resina epossidica, per la realizzazione di connessioni strutturali  |       |           |
|                | (diciannove/47)  | m     | 19,47     |
|                | sicurezza pari a € 3,00  |       |           |
| AP7            | Connettore a piolo in acciaio zincato, diametro 12 x 70 mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 54 mm di spessore 4 mm, fissato alla struttura in acciaio mediante due chiodi.      |       |           |
|                | (sette/98)   | cad   | 7,98      |
|                | mano d'opera € 4,32 pari al 54,17%<br>sicurezza pari a € 3,00  |       |           |
| NP_02          | Restauro cornicione decorato esterno con mensole, comprensivo di puliture, consolidamenti e integrazioni   |       |           |
|                | (tredicimilasettecentoquarantadue/77)  | cad   | 13.742,77 |
| NP_03          | Restauro decorazione interna del piano intermedio, comprensivo di puliture, consolidamenti superficiali e integrazioni   |       |           |
| ,              | (duemilacinquecentoottantasette/11)  | cad   | 2.587,11  |
| NP_04          | Impermeabilizzazione area antistante ingresso e lato nord mediante utilizzo di guaina liquida, massetto delle pendenze, inserimento di canalina per lo scolo delle acque e consolidamento del muro retrostante |       |           |
|                | (quattromilatrentadue/47)  | cad   | 4.032,47  |
|                | mano d'opera € 565,49 pari al 14,02%<br>sicurezza pari a € 31,10   |       |           |
| NP_05          | Trattamento finale di protezione superficiale eseguito con silossano, prodotto incolore, trasparente, idrorepellente e traspirante   |       |           |
|                | (duemilaseicentosessantaquattro/65)  | m²    | 2.664,65  |
| NP_06          | Impianto di illuminazione esterna  |       |           |
|                | (quattromilaottocentoottantacinque/28)   | cad   | 4.885,28  |
| PR.A05.A70.020 | Grigliati metallici di acciaio zincato a caldo realizzati con profilati elettrosaldati del peso oltre a 25 kg/mq.  |       |           |
|                | (tre/16)   | Kg    | 3,16      |
| PR.A05.B30.010 | Tirafondi in acciaio zincato   |       |           |
|                | (uno/26)   | Kg    | 1,26      |
| PR.A18.A25.030 | Membrane bitume polimero elastomerica, munita di adesivo incorporato, costituito da strisce  |       |           |

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

Ing. Chiara Romano

16129 GENOVA

| •              | ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI   |     |        |
|----------------|---|-----|--------|
| Codice         | Descrizione del lavori e delle somministrazioni   | Um  | Prezzo |
|                | termoadesive spalmate sulla faccia superiore della membrana. Armatura con feltro di vetro                                 |     |        |
|                | rinforzato imputrescibile. Spessore 3 mm flessibilità a freddo -15°C per barriera al vapore                               | _   |        |
|                | (sei/30)  | m²  | 6,30   |
| PR.A19.A25.010 | Lastre grezze di pietra locale per coperture Lastre pietra locale per coperture di tetti spessore 3-4 cm forme irregolari |     |        |
|                | (venticinque/30)  | ™²  | 25,30  |
| PR.A41.B10.050 | Rete di armatura per intonaci e per consolidamento rete portaintonaco tipo nervometal                                     |     |        |
|                | (cinque/06)   | m²  | 5,06   |
|                | (cirique/oo)  | 1,1 | 5,00   |
| RU.M01.A01.020 | Opere edili Operaio Specializzato   |     |        |
| •              | (trentasei/99)  | h   | 36,99  |
|                | mano d'opera € 36,99 pari al 100,00%<br>sicurezza pari a € 1,82   |     |        |
| RU.M01.A01.030 | Opere edili Operaio Qualificato   |     |        |
|                | (trentaquattro/41)  | h   | • 34,4 |
|                | mano d'opera € 34,41 pari al 100,00%<br>sicurezza pari a € 1,82   |     |        |
| RU.M01.A01.040 | Opere edili Operaio Comune  |     |        |
|                | (trenta/97)   | h   | 30,9   |
|                | mano d'opera € 30,97 pari al 100,00%<br>sicurezza pari a € 1,82   | ·   |        |
|                |   |     |        |
|                |   |     |        |
|                |   |     |        |
|                |   |     |        |
|                |   |     |        |
|                |   |     |        |
|                |   | ٠   |        |
|                |   |     |        |
|                |   |     |        |
|                |   |     |        |
| •              |   |     |        |
|                |   |     |        |

IL DIRETTORE OPERATIVO

Ing. Chiara Carretto/Arch, Manfredi Magno

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Chiara Romano

L'IMPRESA

Impresa BOIL GATO S.r.I. Via 1 Pareto 87 Sr. B 16/29 GENDVA 10/10



COMUNE DI GENOVA

IL DIRETTORE OPERATIVO

DITTA

LAVORI

Consolidamento della torre Nord presso Villa Lomellini Banfi, Via Nicolosio da Recco

CONTRATTO Contratto n 73 del 23.02.2022 - Euro 165.054,55 al netto del ribasso d'asta del 20,570%

**QUADRO DI RAFFRONTO** 

EDIL.CATO S.r.I. Via Lorenzo Pareto 8/2b 16129 Genova GE

lng. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

L'IMPRESA

Edil.Cato srl

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Genova, 21/07/2022 M

IL DIRETTORE OPERATIVO

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Chiara Romago

Viaewii. Bare genov

Pag. 1/9

Consolidamento della torre Nord presso Villa Lomellini Banfi, Via Nicolosio da Recco QUADRO DI RAFFRONTO

| г   | •  |  |   |  |   |                                  |   |  |  | -T        |                                 |
|---|--|--|---|--|---|----------------------------------|---|--|--|-----------|---------------------------------|
| _   | 18   | 17   | 16  | 5  | 74  | ಡ                                | 12  |  | 10   |           | ŗ                               |
| 777 | 25.A15.A10.015                                   | 25.A15.A10.010                                 | 25.A05.H01.010  | 25,A05.E10.015   | 25.A05.E10.010                                  | 25.A05.B10.020                   | 25.A05.A90.040  | 25.A05.A70.010   | 20.A90.D10.102   |           | Codice                          |
|   | Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis, banco. | Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. banco . | Smontaggio ringhiere, cancellate metalliche<br>semplice disegno | Scrostamento intonaco esterno muratura mattoni o<br>cls  | Scrostamento intonaco esterno muratura pietrame | Demolizione pavimenti piastrelle | su murature di pietrame eseguito a<br>mano/demolitore | Demolizione solai legno o NP laterizio sp. fino a 35 cm. | Antiruggine idrosmalto, vuoto x pieno, ringhiere complesse |           | Categorie di Lavoro e Forniture |
|   | m³/km  | m³/km  | 3   | m²   | m²  | m²                               | m <sup>3</sup>  | m²   | <b>#</b> 2   |           | U.M.                            |
|   | 0,99   | 1,45   | 13,42   | 7,26   | 10,54   | 18,74                            | 1.741,51  | 50,95  | 17,45  |           | Prezzo1                         |
|   | 28,25  | 24,49  | 330,40  | 19,20  | 28,38   | 8,45                             | 1,20  | 11,25  | 2,00   |           | Ota1                            |
|   | 27,97  | 35,51  | 4.433,97  | 139,39   | 299,13  | 158,35                           | 2.089,81  | 573,19   | 34,90  | (CMP03)   | Importo1                        |
|   | 0,99   | 1,45   | 13,42   | 7,26   | 10,54   | 18,74                            | 1.741,51  | 50,95  | 17,45  | Carto     | Prezzo2                         |
|   | 28,25  | 24,49  | 330,40  | 19,20  | 28,38   | 8,45                             | 1,20  | 11,25  | 2,00   |           | Ofao                            |
|   | 27,97  | 35,51  | 4.433,97  | 139,39   | 299,13  | 158,35                           | 2.089,81  | 573,19   | 34,90  | (CMP02)   |                                 |
|   |  |  |   | *****  |   |                                  |   |  | :  | trait pos | Diff pos                        |
|   |  |  |   | TO THE STATE OF TH |   |                                  |   |  |  | om. neg   | Diff mon                        |

IL DIRETTORE OPERATIVO

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

Ing. Chiara Romano
(MOUS) Company

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

| _   | <u>.</u> | Codice         | Categorie di Lavoro e Forniture                                 | U.M.           | Prezzo1 | Qta1   |          | Importo1 |                  | Importo1     | Importo1 Prezzo2                                  |
|-----|----------|----------------|---|----------------|---------|--------|----------|----------|------------------|--------------|---|
|     |          |                |   |                |         |        | (CMP03)  |          |                  |              |   |
|     | 19       | 25.A15.A10.020 | Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco.               | m³/km          | 0,58    | 56,51  | 32,78    |          | 0,58             | 0,58 56,51   |   |
| N   | 20       | 25.A15.G10.010 | per laterizi, intonaci, piastrelle e simili codice<br>CER170904 | ą              | 37,95   | 4,64   | 176,09   |          | 37,95            | 37,95 4,64   |   |
|     | 21       | 25.A15.G10.035 | guaine bituminose e simili                                      | -              | 524,98  | 0,10   | 52,50    |          | 524,98           | 524,98 0,10  |   |
| N.) | 22       | 25.A20.C61.030 | Calcestruzzo allegg.argilla S5 massa volum.1800<br>kg/m3 C25/28 | m <sub>3</sub> | 187,22  | 0,46   | 86,12    |          | 187,22           | 187,22 0,46  | CECTOR CO. C. |
| N1  | 23       | 25.A37.A05.010 | Carpenteria metallica piccole strutture acciaio NP,<br>IPE, HE  | <i>\$</i>      | 5,33    | 613,70 | 3.271,02 |          | <u></u> 5,<br>ვვ | 5,33 613,70  |   |
| N2  | 24       | 25.A37.A05.020 | Carpenteria metallica piccole strutture acciaio L, T, U, Z,     | 8              | 5,28    | 293,61 | 1.550,26 |          | 5,28             | 5,28 293,61  |   |
| N)  | 25       | 25.A48.A10.020 | Massetto pendenze coperture alleggerito argilla sp<br>medio 5   | 3              | 30,12   | 20,25  | 609,93   |          | 30,12            | 30,12 20,25  |   |
| 83  | 26       | 25.A54.A17.010 | per intere campiture  | m <sub>2</sub> | 20,43   | 114,54 | 2.340,05 |          | 20,43            | 20,43 114,54 |   |
|     | 27 ;     | 25,A74,A80.010 | Solo posa lastre pietra per rivestimento lati <= 50<br>cm       | m²             | 48,32   | 20,25  | 978,48   |          | 48,32            | 48,32 20,25  |   |
| - 1 |          |                |   |                |         |        |          | - 1      |                  |              |   |

IL DIRETTORE OPERATIVO

Ing. Chiara Carketto/Arch. Manfredi Magno

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Chiara Romano

L'IMPRESA

Impresa Explic d'ATO S.T.I.
VIA L. Pareto 8/2 se. B
16129USENOVA
Pa

Pag. 3/9

Consolidamento della torre Nord presso Villa Lomellini Banfi, Via Nicolosio da Recco
QUADRO DI RAFFRONTO

| 36                | 35                                      | 34  | မ္သ   | 32  | 31  | 30   | 29  | 28   | z                               |
|-------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|---------------------------------|
| 25.A90.Z10.010    | 25.A90.D10.200                          | 25.A90.D05.030  | 25.A90.D05.020                              | 25.A90.A20.020  | 25.A90.A10.015  | 25,A86.B20.015   | 25.A86.A40.015  | 25,A86.A10.045   | Codice                          |
| Zincatura a caldo | Smalto ferromicaceo misurato a sviluppo | Asportazione di vecchie pitture su carpenteria<br>metallica | Pulitura con spatole e raschietti ringhiere | Tint. sup. est. pitt. min. silic. pot. (prime due mani) | Fissativo isolante base silicato potassio murat. esterne. | Posa grigt. met. oriz./vert. incl. fiss. p. oltre30 kg/m². | Canc. acc. sempl. dis. sald. p. oltre 20 kg/m² incl.<br>ferr. | Ringh. fe. sempl. dis. sald. p. oltre 15 kg/m² incl.<br>curvi. | Categorie di Lavoro e Forniture |
| Kg                | 32                                      | m².   | Ħį.   | m²  | m²  | <u> </u>   | χ̈́g  | Κ̈́g   | U.M.                            |
| 1,90              | 8,20                                    | 9,15  | 5,69  | 11,09   | 3,08  | 1,83   | 8,77  | 12,12  | Prezzo1                         |
| 1.181,89          | 1.183,89                                | 8,65  | 3,00  | 103,35  | 103,35  | 543,94   | 277,50  | 300,00   | Qta1                            |
| 2.245,59          | 9.707,90                                | 79,15   | 17,07                                       | 1.146,15  | 318,32  | 995,41   | 2.433,67  | 3.636,00   | Importo1<br>(CMP03)             |
| 1,90              | 8,20                                    | 9,15  | 5,69  | 11,09   | 3,08  | 1,83   | 8,77  | 12,12  | Prezzo2                         |
| 1.841,89          | 1.195,29                                | 8,65  | 3,00  | 103,35  | 103,35  | 543,94   | 937,50  | 300,00   | Qta2                            |
| 3.499,59          | 9.801,38                                | 79,15   | 17,07                                       | 1.146,15  | 318,32  | 995,41   | 8.221,88  | 3.636,00   | Importo2<br>(CMP02)             |
| 1.254,00          | 93,48                                   |   |   |   |   |  | 5.788,21  |  | Diff. pos                       |
|                   | - 1                                     |   |   |   |   |  |   |  | Diff. neg                       |

# IL DIRETTORE OPERATIVO

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Chiara Romano
(JWDNQ / Chu-

L'IMPRESA

| 44 90  |          |   | 42 90  | 41 90   | 40 90  | 39 90   | 38 90   | 37 25  | Ŗ                               |  |
|--|----------|---|--|---|--|---|---|--|---------------------------------|--|
| 90.D15.A82.030<br>90.D15.A84.040                               |          |   | 90.D15.A15.010                                     | 90.D15.A07.011  | 90.D04.A09.010   | 90.D04.A07.020  | 90.D04.A07.010  | 25.A95.C10.010                                   | Codice                          |  |
| Decor a secco acqua-latte calce più ripr x cornici e<br>simili |          | Colorit fondi a secco silicati puri - K sino a 30% sup facc | Integrazione intonaco grassello e sabbia fino cm 1 | Integrazione intonaco primo strato fino a 3 cm calce<br>idr | Pulitura a secco con spazzole morbide media<br>durezza | disinf. veget. sup. per ogni applicazione oltre la 1° | Disinfest. vegetaz. sup. con biocida - 1°<br>applicazione | Microtrivellazioni con corona diamantata ø 60 mm | Categorie di Lavoro e Forniture |  |
|  | m²       | m,  | m²   | ₹.  | m².  | m²  | m²  | 3  | U.M.                            |  |
|  | 125,08   | 23,95   | 14,51  | 85,55   | 24,12  | 7,60  | 23,93   | 78,33  | Prezzo1                         |  |
|  | 33,23    | 110,75  | 35,00  | 35,00   | 52,50  | 55,00   | 55,00   | 15,52  | Qta1                            |  |
|  | 4,156,41 | 2,652,46  | 507,85   | 2.994,25  | 1.266,30   | 418,00  | 1.316,15  | 1.215,68   | Importo1<br>(CMP03)             |  |
|  | 125,08   | 23,95   | 14,51  | 85,55   | 24,12  | 7,60  | 23,93   | 78,33  | Prezzo2                         |  |
| 8,40   | 33,23    | 110,75  | 35,00  | 35,00   | 52,50  | 55,00   | 55,00   | 15,52  | Qta2                            |  |
| 2 865 24   | 4.156,41 | 2,652,46  | 507,85   | 2.994,25  | 1.266,30   | 418,00  | 1.316,15  | 1.215,68   | importo2<br>(CMP02)             |  |
|  |          |   |  |   |  |   |   |  | Diff. pos                       |  |
|  |          |   |  |   |  |   |   |  | Diff. neg                       |  |

# IL DIRETTORE OPERATIVO

Ing. Chiara Cayretto/Arch. Manfredi Magno

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Chiara Romano

Pag. 5/9

QUADRO DI RAFFRONTO

|    | -              | The state of the s |                |         |        |           |         |        | -         |           |           |
|----|----------------|--|----------------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| ,2 | Codice         | Categorie di Lavoro e Forniture  | U.M.           | Prezzo1 | Qta1   | Importo1  | Prezzo2 | Qta2   | Importo2  | Diff. pos | Diff. neg |
|    |                | The state of the s |                |         |        | (CMP03)   |         |        | (CMP02)   | -         |           |
| 46 | 90.L10.A10.010 | Consolidamento cuci-scuci murature in pietra faccia vista  | m²             | 198,06  | 76,43  | 15.137,73 | 198,06  | 76,43  | 15.137,73 |           |           |
| 47 | 90.L10.A10.020 | Consolidamento cuci-scuci murature in mattoni faccia a vista   | m <sub>2</sub> | 235,14  | 8,40   | 1.975,18  | 235,14  | 8,40   | 1.975,18  |           |           |
| 48 | 90.L10.A15.010 | Consolidamento muratura in pietra con iniezioni di<br>malta  | m <sub>3</sub> | 534,31  | 14,32  | 7.651,32  | 534,31  | 14,32  | 7.651,32  |           |           |
| 49 | 90.L10.A30.010 | Sola posa connettori fibra per strutture murarie   | 3              | 93,94   | 43,92  | 4.125,84  | 93,94   | 43,92  | 4.125,84  |           |           |
| 50 | 90.L10.A61.005 | Eppo catene in ferro con anelli capochiave e<br>bolzone  | <i></i> 6      | 23,42   | 104,24 | 2,441,30  | 23,42   | 104,24 | 2.441,30  |           |           |
| 5  | 90.T15.A15.015 | Riadesione intonaco con iniezioni a calce perni<br>vetroresina   | m <sub>2</sub> | 44,35   | 19,25  | 853,74    | 44,35   | 19,25  | 853,74    |           |           |
| 52 | 90.T15.A20.010 | Consolidamento intonaco con impregnazione prima passata  | m²             | 12,52   | 38,50  | 482,02    | 12,52   | 38,50  | 482,02    |           |           |
| 53 | AP1            | Intonaco armato realizzato mediante applicazione<br>di uno sola faccia della parete per spessori fino a<br>3 cm  | m <sup>z</sup> | 172,24  | 75,39  | 12.985,17 | 172,24  | 75,39  | 12.985,17 |           |           |

# IL DIRETTORE OPERATIVO

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Chiara Romano
(//WWW //OUL)

Edil dan Parent 672 sd B

Consolidamento della torre Nord presso Villa Lomellini Banfi, Via Nicolosio da Recco QUADRO DI RAFFRONTO

| 61   | 60  | 59  | 58   | 57   | 56  | 55  | 54   | ż                               |
|--|---|---|--|--|---|---|--|---------------------------------|
| NP 05  | NP_04   | NP_03   | NP_02  | AP7  | AP6   | AP6   | AP2  | Codice                          |
| Trattamento finale di protezione superficiale eseguito trasparente, idrorepellente e traspirante | Impermeabilizzazione area antistante ingresso e lato inserimento di canalina per lo scolo delle acque | Restauro decorazione interna del piano intermedio, consolidamenti superficiali e integrazioni | Restauro cornicione decorato esterno con mensole, di puliture, consolidamenti e integrazioni | Connettore a pioto in acciaio zincato, diametro 12 x 70 alla struttura in acciaio mediante due chiodi. | Fornitura di corda in fibre di basalto unidirezionali<br>la realizzazione diconnessioni strutturali | Getto in malta di calce idraulica fibrorinforzata | Betoncino armato realizzato mediante<br>l'applicazione di esterna: su una sola faccia della<br>parete. | Categorie di Lavoro e Forniture |
| B <sub>2</sub>   | cad   | cad   | cad  | cad  | 3   | a <u>.</u>  | מת.  | C.M.                            |
| 2.664,65   | 4.032,47  | 2.587,11  | 13.742,77  | 7,98   | 19,47   | 4.243,34  | 368,40   | Prezzo1                         |
| 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 20,00  | 43,92   | 2,56  | 32,16  | Qta1                            |
|  |   |   |  | 159,60   | 855,12  | 10.862,95   | 11.847,74  | Importo1<br>(CMP03)             |
| 2.664,65   | 4.032,47  | 2.587,11  | 13.742,77  | 7,98   | 19,47   | 4.243,34  | 368,40   | Prezzo2                         |
| 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00   | 20,00  | 43,92   | 2,56  | 32,16  | Qta2                            |
| 2.664,65   | 4.032,47  | 2.587,11  | 13.742,77  | 159,60   | 855,12  | 10.862,95   | 11.847,74  | Importo2<br>(CMP02)             |
| 2.664,65   | 4.032,47  | 2.587,11  | 13.742,77  |  |   |   |  | Diff. pos                       |
|  |   |   |  |  |   |   |  | Diff. neg                       |

IL DIRETTORE OPERATIVO

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Chiara Romano

L'IMPRESA

Pag. 7/9

Consolidamento della torre Nord presso Villa Lomellini Banfi, Via Nicolosio da Recco QUADRO DI RAFFRONTO

|  | **   | 67                                 | 66   | 65   | 64                           | 63   | 770  | 62                                | z                               |
|--|--|------------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|  | Action of Contract Co |                                    |  |  |                              |  |  | స                                 | -                               |
|  |  | PR.A41.B10.050                     | PR.A19.A25.010                                     | PR.A18.A25.030   | PR.A05,B30,010               | PR.A05.A70.020   |  | NP 106                            | Codice                          |
| OPERAI   | ICIALE PROVVIOLE   | rete portaintonaco tipo nervometal | Lastre pietra locale per coperture spessore 3-4 cm | Membr. bit. pol. elast. ades. incorp. 3 mm - 15°C barr. vap. | Tirafondi in acciaio zincato | PROVVISTE<br>Grigl. met. acc. zinc. caldo elettros. p. oltre 25<br>kg/mq | TOTALE LAVORI A MISURA   | Impianto di Illuminazione esterna | Categorie di Lavoro e Forniture |
|  |  | m²                                 | ₽į   | Ħ,   | 8                            | &  |  | cad                               | U.M.                            |
|  |  | 5,06                               | 25,30  | 6,30   | 1,26                         | 3,16   |  | 4.885,28                          | Prezzo1                         |
|  |  | 38,51                              | 20,25  | 27,25  | 20,14                        | 351,44   | 7  | 0,00                              | Qta1                            |
| то угу на шуму самана на на на пред на на пред | 2.014,80   | 194,86                             | 512,33   | 171,68   | 25,38                        | 1.110,55   | 131.333,03   |                                   | Importo1<br>(CMP03)             |
|  |  | 5,06                               | 25,30  | 6,30   | 1,26                         | 3,16   | And the second of the second o | 4.885,28                          | Prezzo2                         |
|  |  | 38,51                              | 20,25  | 27,25  | 20,14                        | 351,44   | VI A.  | 1,00                              | Qta2                            |
|  | 2.014,80   | 194,86                             | 512,33   | 171,68   | 25,38                        | 1.110,55   | 166.381,00   | 4.885,28                          | Importo2<br>(CMP02)             |
|  |  |                                    |  |  |                              |  | 35.047,97  | 4.885,28                          | Diff. pos                       |
|  |  |                                    |  |  |                              |  |  |                                   | Diff. neg                       |

IL DIRETTORE OPERATIVO

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Chiara Romano

L'IMPRESA

Pag. 8/9

|                            |                  | 71 95.61                                    |               | 70 RU.M              | 69 RU.M                   | 68 RU.M                     | Z                               |
|----------------------------|------------------|---|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| V                          | -                | 95.G10.A20.010 P                            | ·             | RU.M01.A01.040 C     | RU.M01.A01.030 C          | RU.M01.A01.020 C            | Codice C                        |
| Sommano TOTALE COMPLESSIVO | TOTALE SICUREZZA | SICUREZZA  Puntellatura strutture in genere | TOTALE OPERAI | Operaio Edile Comune | Operaio Edile Qualificato | Operaio Edile Specializzato | Categorie di Lavoro e Forniture |
|                            |                  | m³vpp                                       |               | ਸ                    | ਤ                         | ב                           | U.M.                            |
| !                          |                  | 7,61  |               | 30,97                | 34,41                     | 36,99                       | Prezzo1                         |
|                            |                  | 4,38  |               | 48,00                | 24,00                     | 24,00                       | Qta1                            |
| 136.581,32                 | 33,33            | 33,33                                       | 3.200,16      | 1.486,56             | 825,84                    | 887,76                      | Importo1<br>(CMP03)             |
|                            |                  | 7,61  |               | 30,97                | 34,41                     | 36,99                       | Prezzo2                         |
|                            |                  | 4,38  |               | 48,00                | 24,00                     | 24,00                       | Qta2                            |
| 171.629,29                 | 33,33            | 33,33                                       | 3.200,16      | 1.486,56             | 825,84                    | 887,76                      | Importo2<br>(CMP02)             |
| 35.047,97<br>35.047,97     |                  |   |               |                      |                           |                             | Diff. pos                       |
|                            |                  |   |               |                      |                           |                             | Diff. neg                       |

IL DIRETTORE OPERATIVO

Ing. Chiara Carretto/Arch. Manfredi Magno

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing Chiara Ronfano
(MOLO (LOU)

L'IMPRESA



OGGETTO: Interventi per il consolidamento della torre nord presso Villa Lomellini Banfi – Via Nicoloso da Recco, Genova Pegli

MOGE 20240 - CUP B33G18000200004 - CIG 8956921D06

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA PER MAGGIORI OPERE FINALIZZATE AD ADEGUARE L'IMPOSTAZIONE PROGETTUALE PER LA SALVAGUARDIA DEL BENE E PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

## RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI

### Premessa:

Per sopravvenute esigenze, verificatisi in corso d'opera, impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, si sono rese necessarie modifiche e integrazioni, sia del tipo che delle quantità delle lavorazioni previste mediante lavori che, pur avendo attinenza con l'appalto in epigrafe, non erano definiti nel contratto.

### Maggiori lavori:

Le modifiche in incremento sul valore del contratto riguardano principalmente il restauro delle superfici decorate originali della torretta, compresi gli intonaci sottostanti, sia all'esterno, alla quota del cornicione inferiore, che all'interno.

I lavori associati al restauro delle superfici sono stati definiti in una Relazione, a firma della restauratrice Maria Luisa Carlini, incaricata a seguito della richiesta contenuta nell'autorizzazione n. prot. MBAC-SABAP-LIG 34.43.04/111.21, nella quale dovevano essere precisate le tecniche e i materiali che si intendevano utilizzare nella pulitura, nel restauro e nel consolidamento dell'intonaco dipinto e dei vari elementi da conservare. Tale relazione è stata ricevuta con prot. 281476.E del 19/07/2022.

Tutte le superfici esterne verranno trattate con protettivo silossanico finale che è stato aggiunto nella presente variante. Inoltre, si sono resi necessari lavori di impermeabilizzazione della zona a nord della Torretta da cui percolava acqua all'interno e, in breve tempo avrebbe comportato il degrado degli intonaci





appena rifatti. Al fine poi di valorizzare l'intervento di consolidamento e restauro, oggetto dell'appalto, l'Amministrazione ha deciso di installare un impianto di illuminazione che avrà anche una funzione di sicurezza nei confronti di eventuali intrusioni notturne e per i condomini adiacenti.

Tutto quanto sopra esposto ha comportato, come meglio indicato nel computo metrico estimativo e nel quadro economico dei lavori della presente perizia, un maggior costo, al netto del ribasso di Euro 192.892,81 € di cui euro 136.325,15 per lavori, euro 34.012,50 per oneri della sicurezza ed Euro 22.555,16 per lavori in economia, il tutto oltre I.V.A.

L'aumento di spesa per i lavori ammonta dunque a netti 27.838,25 Euro, quindi inferiore al limite di cui all'art.106, c.7, D. Lgs. 50/2016

### Nuovi prezzi

In conseguenza di quanto sopra descritto, è stato redatto un Computo Metrico Estimativo di Variante, comprendente tutte le lavorazioni occorrenti per i diversi e maggiori lavori, allegato alla presente relazione.

È occorso quindi concordare **nº 5** nuovi prezzi, desumendoli dal Prezziario Regionale Liguria 2022 o dal prezziario per il Restauro dei Beni Artistici "DEI" o ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti

### Nuovi prezzi opere edili:

N.P. 2) Restauro cornicione decorato esterno con mensole, comprensivo di puliture, consolidamenti e integrazioni (Regione Liguria 2022 90.D04.A07.010, 90.D04.A12.010, 90.T15.A10.010, 90.T15.A20.010, 90.D10.A85.015, 90.D15.A70.015, 90.D15.A84.020, DEI 2022 045079, 045081, Tabelle ANCE 01/03/2022 operaio IV livello e comune)

Euro/cad 13.742,77(tredicimilasettecenoquarantadue/77)

N.P. 3) Restauro decorazione interna del piano intermedio, comprensivo di puliture, consolidamenti superficiali e integrazioni (Regione Liguria 2022 90.D04.A08.010, 90.D04.A13.010, 90.D04.A09.050,



Direzione Facility Management



90.D04.A09.040, 90.T15.A10.010, 90.D15.A70.015, 90.D15.A15.010, DEI 2022 045081, Tabelle ANCE 01/03/2022 operaio IV livello)

## Euro/cad 2.587,11 (duemilacinquecentoottantasette/11)

N.P. 4) Impermeabilizzazione area antistante ingresso e lato nord mediante utilizzo di guaina liquida, massetto delle pendenze, inserimento di canalina per lo scolo delle acque (Regione Liguria 2022 PR.A18.C10.010, 25.A48.A10.010, 25.A48.A10.020, PR.I40.A50.020, 15.A10.A20.010, 25.A28.F15.005, 25.A88.A40.110, 25.A15.A10.010, 25.A15.A10.015, 25.A15.A10.020, Tabelle ANCE 01/03/2022 operaio specializzato e operaio comune)

Euro/cad 4.032,47 (quattromilatrentadue/47)

N.P. 5) Trattamento finale di protezione superficiale eseguito con silossano, prodotto incolore, trasparente, idrorepellente e traspirante (Regione Liguria 2022 90.D04.A08.010)

Euro/cad 2.664,65 (duemilaseicentosessantaquattro/65)

N.P. 6) Impianto di illuminazione esterna (Regione Liguria 2022 RU.M01.E01.010, RU.M01.E01.020, Indagine di mercato per la fornitura)

Euro/cad 4.885,28 (quattromilaottocentoottantacinque/28)

Quindi il nuovo Quadro Economico dei maggiori e diversi lavori risulta essere il seguente:

|    |   |                  | QUA     | ORO ECONO | OMICO DI V | /ARIANT | E                  |   |                             | • | ,                    |   |                        |
|----|---|------------------|---------|-----------|------------|---------|--------------------|---|-----------------------------|---|----------------------|---|------------------------|
|    | •   | IMPOI<br>BASE DI |         | AGGIUDIO  | CAZIONE    | 1       | TO LORDO<br>RIANTE |   | RIAZIONE SU<br>GIUDICAZIONE |   | BASSO SU<br>VARIANTE |   | ORTO NETTO<br>VARIANTE |
| Α  | LAVORI  |                  |         |           | 20,57%     |         |                    |   |                             |   | 20.57%               |   |                        |
| A1 | importo netto lavori a misura edili           | € 136.           | .581,76 | € 1       | 08,486,89  | €       | 171.629,29         | € | 35,047,53                   | € | 136.325.15           | € | 27,838,25              |
| A2 | importo oneri sicurezza non sogetti a ribasso | € 34.            | .012,50 | €         | 34.012,50  | €       | 34.012,50          | € |                             | € | 34.012.50            |   | -                      |
| A3 | importo economie non soggette a ribasso       | € 22.            | .555,16 | €         | 22.555,16  | €       | 22.555,16          | € | -                           | € | 22,555,16            | € | -                      |
|    | Totale Intervento                             | € 193.           | .149,42 | € 1       | 65.054,55  | €       | 228.196,95         | € | 35.047,53                   | E | 192.892,81           | € | 27.838,25              |
|    | Importo totale lavori                         | € 193.           | .149,42 | € 1       | 65.054,55  | €       | 228.196,95         |   |                             | € | 192.892,81           | € | 27.838,25              |

Pertanto il nuovo importo contrattuale verrebbe a determinarsi in Euro 192.892,81 € in luogo del precedente importo contrattuale pari ad Euro 165.054,55 €.





# Tempi

Per la realizzazione di queste diverse e maggiori lavorazioni, si prevede una maggiorazione dei tempi contrattuali di 45 giorni naturali e consecutivi.

Genova, il 77/07/3-72

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Chiara Romano

More Name

V.to del

Ing. Marco Cadenasso





OGGETTO: INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE NORD PRESSO VILLA LOMELLINI BANFI – VIA

NICOLOSIO DA RECCO, GENOVA PEGLI (MOGE 20240)

AFFIDAMENTO LAVORI APPALTO: Determinazione Dirigenziale n.

2021-189.0.0.-306 del 23/12/2021

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € 193.149,42 (oltre IVA)

RIBASSO D'ASTA: 20,57 %

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA: € 34.012,50

IMPORTO ECONOMIE: € 22.555,16

IMPRESA APPALTATRICE: EDILCATO S.r.l., Via Lorenzo Pareto 8/2b

- 16129 Genova, P.IVA 01133740108

VERBALE CRONOLOGICO: N. 407 del 24/11/2021

CONTRATTO: Rep. N. 2022/73 del 23/02/2022

CUP: B33G18000200004

CIG: 8956921D06

ATTO DI SOTTOMISSIONE PER REALIZZAZIONE MAGGIORI
LAVORI AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 lett. C DEL DIgs
50/2016 E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI AI SENSI

DELL'ART. 22 del D.M. 49/2018.

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di Luglio in Genova;

premesso che relativamente all'intervento in oggetto, per sopravvenute esigenze verificatisi in corso d'opera, derivanti dalla necessità di effettuare un puntuale intervento di restauro sulle superfici decorate interne ed esterne alla torretta, alla necessità di realizzare un adeguato sistema di scarico delle acque piovane e di realizzare un impianto di illuminazione esterno, si è resa necessaria una modifica al

progetto mediante lavori che, pur avendo attinenza con l'appalto in epigrafe, non





MANATIANAONEBUGGRANALIATIAODI TIAONERONGGRANAA MANAGINASI IGEG





|   | erano definiti nel contratto.   |  |   |
|---|---|--|---|
| · | Fra la Civica Amministrazione appaltante e l'Appaltatore come sopra indicato viene          |  |   |
|   | stabilito quanto segue:   |  |   |
|   | Art. 1 – OGGETTO  |  |   |
|   | L'Amministrazione appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, alcune lavorazioni        |  |   |
|   | non previste nel progetto ma complementari allo stesso per le quali si rende                |  |   |
|   | necessario formulare dei nuovi prezzi.  |  |   |
|   | Art. 2 – IMPORTO  |  |   |
|   | L'importo dei maggiori lavori da eseguirsi alle stesse condizioni e modalità del            |  |   |
|   | contratto in essere rep. n.ro 2022/73 del 23/02/2022 ammonta a complessivi Euro             |  |   |
|   | 192.892,81 comprensivi di Euro 34.012,50 per oneri della sicurezza ed Euro                  |  |   |
|   | 22.555,16 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A                                       |  |   |
|   | Art. 3 - PREZZI   |  |   |
|   | Per la prosecuzione dei lavori complementari all'appalto vengono proposti n 5 nuovi         | The second secon |   |
|   | prezzi, più sotto riportati, che l'Appaltatore accetta di adottare alle stesse condizioni   | 4. Control of the con |   |
|   | e ribasso d'asta stabiliti nel contratto principale, fermi restando tutti gli altri patti e |  |   |
|   | condizioni.   |  |   |
|   | Art. 4 - REGISTRAZIONE - ONERI FISCALI  |  |   |
|   | Fanno carico all'Appaltatore tutti gli oneri fiscali conseguenti al presente atto, ivi      |  | _ |
|   | incluse le spese di bollo e registrazione.  |  |   |
|   | L'IVA farà carico all'Amministrazione appaltante nella misura prevista dalla legge.         |  |   |
|   | Ai fini fiscali, le parti dichiarano rispettivamente i seguenti domicili e codici fiscali:  | /  |   |
|   | - Amministrazione appaltante: Comune di Genova, Via Garibaldi 9, 16121 Genova               |  |   |
|   | - C.F.: 00856930102   | K  |   |
|   | - Appaltatore: EDILCATO S.r.l., con sede in Genova (GE) Via Lorenzo Pareto                  | m  |   |
|   |   |  |   |



n. 8/2b - CAP 16129 - C.F./P.I: 01133740108.

### Art. 5 - NUOVI PREZZI

| _ | Art. 5 - NUOVI PREZZI  |     |
|---|--|-----|
|   | Considerato che, per l'esecuzione delle categorie di lavorazioni e somministrazioni    | -   |
|   | ricomprese nelle lavorazioni complementari sopra descritte, il contratto in epigrafe   |     |
|   | non include i relativi prezzi con i quali provvedere al compenso, viene stabilito, ai  |     |
|   | sensi dell'art. 22 del D.M. 49/2018, l'utilizzo di nuovi prezzi, comprensivi delle     |     |
|   | spese generali ed utili di impresa, da assoggettati al ribasso contrattuale:           |     |
|   | NP_02 - Restauro cornicione decorato esterno con mensole, comprensivo di               | nmr |
|   | puliture, consolidamenti e integrazioni (Regione Liguria 2022 90.D04.A07.010,          |     |
|   | 90.D04.A12.010, 90.T15.A10.010, 90.T15.A20.010, 90.D10.A85.015,                        |     |
|   | 90.D15.A70.015, 90.D15.A84.020, DEI 2022 045079, 045081, Tabelle ANCE                  |     |
|   | 01/03/2022 operaio IV livello e comune)  |     |
|   | Euro/corpo: 13.742,77  |     |
|   | NP_03 - Restauro decorazione interna del piano intermedio, comprensivo di              |     |
|   | puliture, consolidamenti superficiali e integrazioni (Regione Liguria 2022             |     |
|   | 90.D04.A08.010, 90.D04.A13.010, 90.D04.A09.050, 90.D04.A09.040,                        |     |
| _ | 90.T15.A10.010, 90.D15.A70.015, 90.D15.A15.010, DEI 2022 045081, Tabelle               |     |
|   | ANCE 01/03/2022 operaio IV livello)  |     |
|   | Euro/corpo: 2.587,11   |     |
|   | NP_04 – Impermeabilizzazione area antistante ingresso e lato nord mediante utilizzo    |     |
|   | di guaina liquida, massetto delle pendenze, inserimento di canalina per lo scolo delle |     |
|   | acque (Regione Liguria 2022 PR.A18.C10.010, 25.A48.A10.010, 25.A48.A10.020,            |     |
|   | PR.I40.A50.020, 15.A10.A20.010, 25.A28.F15.005, 25.A88.A40.110,                        |     |
| _ | 25.A15.A10.010, 25.A15.A10.015, 25.A15.A10.020, Tabelle ANCE 01/03/2022                |     |
|   | operaio specializzato e operaio comune)  |     |
|   |  |     |



| Euro/corpo: 4.032,47  |  |
|---|--|
| <br>NP_05 - Trattamento finale di protezione superficiale eseguito con silossano,   |  |
| <br>prodotto incolore, trasparente, idrorepellente e traspirante (Regione Liguria 2022  | ınmınımma  |
| 90.D04.A08.010)   |  |
| <br>Euro/corpo: 2.664,65  |  |
| <br>NP_06 - Impianto di illuminazione esterna (Regione Liguria 2022   | management of the control of   |
| <br>RU.M01.E01.010, RU.M01.E01.020, Indagine di mercato per la fornitura)   |  |
| Euro/corpo: 4.885,28  | <u>,</u>   |
| <br>Art. 6 - TERMINE DI ULTIMAZIONE   | h.t/_  |
| Per la realizzazione di queste diverse e maggiori lavorazioni, in proporzione   |  |
| all'importo dei maggiori lavori, si prevede una maggiorazione dei tempi contrattuali  |  |
| <br>di 45 giorni consecutivi.   | hala karana a karana karan   |
| A A T CATIFICNE   |  |
| <br>Art. 7 – CAUZIONE   |  |
| <br>La cauzione definitiva precedentemente istituita và incrementata dell'ammontare dei   | den de la constante de la cons |
|   | mande  |
| <br>La cauzione definitiva precedentemente istituita và incrementata dell'ammontare dei   | hintenhinter (mrt 11).   |
| <br>La cauzione definitiva precedentemente istituita và incrementata dell'ammontare dei maggiori lavori di cui sopra.   |  |
| <br>La cauzione definitiva precedentemente istituita và incrementata dell'ammontare dei maggiori lavori di cui sopra.  Art. 8 - ALTRE CLAUSOLE  |  |
| <br>La cauzione definitiva precedentemente istituita và incrementata dell'ammontare dei maggiori lavori di cui sopra.  Art. 8 - ALTRE CLAUSOLE  Per tutte le altre clausole e condizioni, fatto salvo quanto indicato al successivo art.  |  |
| <br>La cauzione definitiva precedentemente istituita và incrementata dell'ammontare dei maggiori lavori di cui sopra.  Art. 8 - ALTRE CLAUSOLE  Per tutte le altre clausole e condizioni, fatto salvo quanto indicato al successivo art.  9, sono confermate quelle del contratto principale.   |  |
| <br>La cauzione definitiva precedentemente istituita và incrementata dell'ammontare dei maggiori lavori di cui sopra.  Art. 8 - ALTRE CLAUSOLE  Per tutte le altre clausole e condizioni, fatto salvo quanto indicato al successivo art.  9, sono confermate quelle del contratto principale.  L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto rinuncia sin d'ora ad ogni e   |  |
| La cauzione definitiva precedentemente istituita và incrementata dell'ammontare dei maggiori lavori di cui sopra.  Art. 8 - ALTRE CLAUSOLE  Per tutte le altre clausole e condizioni, fatto salvo quanto indicato al successivo art.  9, sono confermate quelle del contratto principale.  L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto rinuncia sin d'ora ad ogni e qualsiasi riserva e/o eccezione in relazione sia all'aumento e/o alla diminuzione dei   |  |
| La cauzione definitiva precedentemente istituita và incrementata dell'ammontare dei maggiori lavori di cui sopra.  Art. 8 - ALTRE CLAUSOLE  Per tutte le altre clausole e condizioni, fatto salvo quanto indicato al successivo art.  9, sono confermate quelle del contratto principale.  L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto rinuncia sin d'ora ad ogni e qualsiasi riserva e/o eccezione in relazione sia all'aumento e/o alla diminuzione dei lavori rispetto al contratto originario sia ai differenti aspetti esplicitati sotto forma di  |  |
| La cauzione definitiva precedentemente istituita và incrementata dell'ammontare dei maggiori lavori di cui sopra.  Art. 8 - ALTRE CLAUSOLE  Per tutte le altre clausole e condizioni, fatto salvo quanto indicato al successivo art.  9, sono confermate quelle del contratto principale.  L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto rinuncia sin d'ora ad ogni e qualsiasi riserva e/o eccezione in relazione sia all'aumento e/o alla diminuzione dei lavori rispetto al contratto originario sia ai differenti aspetti esplicitati sotto forma di riserva in sede di contabilità ritenendo con il presente atto soddisfatte e compensate |  |



Costituisce motivo di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. (clausola risolutiva espressa), la mancata esecuzione delle transazioni di cui al presente affidamento attraverso Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. n.136/2010. L'Appaltatore, subappaltatore, il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n.136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente. Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Mentre il presente atto è immediatamente vincolante per la sottoscritta EDILCATO S.r.l. con sede in Genova, Via Lorenzo Pareto n. 8/2b - CAP 16129, lo diverrà per la Civica Amministrazione non appena l'apposito provvedimento deliberativo avrà ottenuto le superiori approvazioni di rito. Letto, confermato e sottoscritto in Genova il 27/07/2522 IL DIRETTORE DEI LAVORI (Ing. Chiara Romano) L'APPALTATORE (EDILCATO S.r.l.) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Ing. Marco Cadenasso)