



COMUNE DI GENOVA

LAVORI **Attività di bonifica dell'area in corrispondenza del ponte di via Manara e dell'edificio ex Elsag**

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI





GENOVA, 24/04/2019

Attività di bonifica dell'area in corrispondenza del ponte di via Manara e dell'edificio ex Elsag
ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Prezzo
25.11.10.10	Noleggio di autospurgo per pulizia di fognature, pozzi neri, fosse settiche, ecc., dotato delle necessarie attrezzature di aspirazione e getti di pulizia, compreso conducente e un operatore un minimo di 4 ore, corredato di botte della capacità di: fino a 2,00 m ³ (cento trentotto/52)	h	138,52
95.A10.A10.010	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. (sette/13) mano d'opera € 7,13 pari al 100,00% sicurezza pari a € 0,00	m	7,13
95.A10.A10.015	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione) (zero/10) mano d'opera € 0,02 pari al 25,00%	m	0,10
95.C10.A10.050	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego. (centosettantadue/50)	cad	172,50
95.C10.A20.010	Locale spogliatoio. Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera zincata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa, valutato per i primi 12 mesi di utilizzo. (ottocento sessantotto/02) mano d'opera € 293,65 pari al 33,83% sicurezza pari a € 0,00	cad	868,02
95.F10.A10.010	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m ² . (trecentoquarantacinque/00)	cad	345,00
N.P.01	Livellostatico pneumatico (millecentododici/05)	cad	1.112,05
N.P.02	Vasca di contenimento liquidi con griglia in acciaio per lo stoccaggio di due cisterne da 1000 l (millequattrocentoquindici/94)	cad	1.415,94

IL PROGETTISTA

Attività di bonifica dell'area in corrispondenza del ponte di via Manara e dell'edificio ex Elsag
ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Prezzo
N.P.03	Controlli sul cantiere (rilievi freaticometrici, monitoraggio attività skimmers) (trentaquattro/41)	h	34,41
N.P.04	Smaltimento acque oleose (centoventisei/50)	t	126,50
N.P.05	Cisterne rigenerate da 1000 l (centoquindici/00)	cad	115,00
N.P.06	Analisi chimica per caratterizzazione del rifiuto (trecentoquarantacinque/00)	cad	345,00
N.P.07	Trasporto a impianto Genova e dintorni valutato a viaggio (centosettantadue/50)	cad	172,50


IL PROGETTISTA