



COMUNE DI GENOVA

LAVORI      Attività di bonifica dell'area in corrispondenza del ponte di via Manara e dell'edificio ex Elisag

**Lista delle Lavorazioni e delle Forniture**

IL CONCEDENTE PER LA PARTE A CARICO È TENUTO A INTEGRARE O A DARE LE QUANTITÀ CHE VOLUTA CADERE O  
ECESSIVE E A INSERIRE LE VOCI E LE RELATIVE QUANTITÀ CHE RITENE NECESSARI RISPETTO A QUANTITÀ PREVISTE  
NELLE ELABORAZIONI DI PROGETTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Arch. Roberto Valcalda

*Roberto Valcalda*

L'IMPRESA

GENOVA, 10.03.2019

Attività di bonifica dell'area in corrispondenza del ponte di via Manara e dell'edificio ex Eisag  
 Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
25.11.10.10	<b>LAVORI A MISURA</b> Noleggio di autospurgo per pulizia di fognature, pozzi neri, fosse settiche, ecc., dotato delle necessarie attrezzature di aspirazione e getti di pulizia, compreso conducente e un operatore un minimo di 4 ore, corredato di botte della capacità di: fino a 2,00 m³	h	8,00			
N.P.04	Smaltimento acque oleose	t	100,00			
N.P.05	Cisterne rigenerate da 1000 l	cad	5,00			
N.P.06	Analisi chimica per caratterizzazione del rifiuto	cad	2,00			
N.P.07	Trasporto a impianto Genova e dintorni valutato a viaggio	cad	20,00			

*M. Manara*  
 Dott. Arch. Roberto Valcalda  
 L'ENTRATA SOSTITUISCE DEL FASCICO D'IDENTITÀ

L'IMPRESA

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantita presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
<b>TOTALE LAVORI A MISURA (1)</b>						
95.C10.A10.050	<b>LAVORI A CORPO</b> Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.	cad	12,00			
N.P.01	Livellostato pneumatico	cad	2,00			
N.P.02	Vasca di contenimento liquidi con griglia in acciaio per lo stoccaggio di due cisterne da 1000 l	cad	2,00			
N.P.03	Controlli sul cantiere (rilievi treatmetrici, monitoraggio attività skimmers)	h	164,00			

*Motion*  
Dott. Arch. Roberto Valcaica

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

L'IMPRESA



Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità presunta	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
	RIBASSO PERCENTUALE DEL % RISPETTO AL PREZZO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA (in cifre e in lettere) (4)					
	IMPORTO DEL RIBASSO RISPETTO AL PREZZO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA (in cifre e in lettere) (5)					
95.A10.A10.010	<b>SICUREZZA</b> Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.	m	20,00	7,13	(sette/13)	142,60
95.A10.A10.015	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)					
95.C10.A20.010	Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera zincata colbentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa, valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.	m	7.360,00	0,10	(zero/10)	736,00

Attività di bonifica dell'area in corrispondenza del ponte di via Manara e dell'edificio ex Elisag  
 Lista delle Lavorazioni e delle Forniture

Codice	Categorie di Lavoro e Forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in cifre	Prezzo unitario in lettere	Importo Totale
95.F10.A10.010	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m <sup>2</sup> .	cad	1,00	868,02	(ottocento sessantotto/02)	868,02
		cad	1,00	345,00	(trecentoquarantacinque/00)	345,00
	<b>TOTALE SICUREZZA (6)</b>					<b>2.091,62</b>
	<b>TOTALE GENERALE (4+2+6)</b>					

Dott. Arch. *Riccardo Valcalda*  
 Il Resp. Sav. S.p.A. S.r.l. *Del. Riccardo Valcalda*

L'IMPRESA