



*Spett.le Direzione attività marketing culturale
Comune di Genova*

a.c.a. arch. Dario Kuglievan

Castello d'Albertis - Genova

Relazione tecnica e preventivo restauro vetrate artistiche



Genova, 15 novembre 2022

Sulla base del sopralluogo effettuato presso il Castello d'Albertis di Genova in data 9 agosto, accompagnati dall'arch. Dario Kuglievan, abbiamo visionato alcune vetrate artistiche soggette ad evidenti segni di deterioramento.

Vetrate policrome sagomate

Le sei lunette in vetrata policroma impiombata, presenti in sala angolare a sud, sono inserite tra due vetri float su telai lignei.

Il loro stato di conservazione è pessimo in quanto l'impiombatura ha ormai perso consistenza e le saldature risultano saltate.

Le vetrate non sono cadute solamente perché inserite tra i due vetri trasparenti, ma necessitano di rimpombatura completa e pulizia accurata ad impacchi.

Il restauro prevede:

- smontaggio fermavetri lignei
- asportazione primo vetro float
- messa in sicurezza vetrata mediante nastro adesivo idoneo
- asportazione vetrata impiombata
- trasporto in laboratorio
- numerazione e mappatura tessere vitree
- taglio di nuove tessere rotte o mancanti (cornici e rulli)
- eliminazione piombo
- pulizia ad impacchi dei singoli vetri colorati
- rimpionbatura totale vetrata
- trasporto e posa in opera vetrata restaurata
- posa in opera del vetro float di chiusura

Costo totale restauro relativo alle sei lunette: 4.140,00 € (iva esclusa)

Vetrata a losanghe monocrome impiombate

All'interno delle sale si sono riscontrate alcune problematiche su tre vetrate a losanghe. Due vetrate rettangolari 80 x 40 cm risultano spanciate e con saldature saltate. Una vetrata rettangolare 168 x 70 cm risulta spanciata.

Il restauro prevede:

- asportazione delle vetrate
- trasporto in laboratorio
- pulizia ad impacchi della superficie vetraria
- ripresa saldature saltate
- spianamento della vetrata con metodo della "pressione graduata"
- trasporto e posa in opera della vetrata restaurata

Costo dell'intervento su tre vetrate: 680,00 € (iva esclusa)

Validità del preventivo: 60 giorni

Il presente preventivo non comprende l'iva di legge, ponteggio/trabattello, e quanto non specificato.

Note: _____

per lo studio
arch. Davide Albertella

