



Spett.le
COMUNE DI GENOVA
Settore Musei
Largo Pertini, 4
16123 GENOVA

Genova, 16/09/2020

Oggetto: movimentazioni presso il Museo S.Agostino

Facendo seguito alla Vs. richiesta ed al ns. sopralluogo presso il Museo S.Agostino, rimettiamo di seguito le ns. migliori quotazioni per operazioni di protezione e movimentazione delle opere attualmente esposte in occasione di lavori di adeguamento alle strutture del Museo.

Si precisa che la seguente relazione si riferisce solamente alle operazioni di protezione e disallestimento nella fase preparatoria prima dei lavori, le fasi di riallestimento al termine dei lavori non sono comprese in quanto al momento non ancora definito il tipo di allestimento.

Le zone interessate dai lavori sono in particolare quelle dove sono presenti impianti elettrici o dove dovranno passare canalizzazioni o altri impianti, nonché interventi di sostituzione o manutentivi ai serramenti, in base al tipo di lavorazioni e alle opere che interferiscono con tali operazioni, si è concordato con la Direzione del Museo diverse tipologie di interventi:

- Per le opere di facile rimozione e che possono trovare altra collocazione all'interno del Museo: spostamento in altro spazio, possibilmente nelle vicinanze della collocazione originale, eventualmente imballo e protezione,
- Per le opere che vanno comunque rimosse ma che non possono trovare altra collocazione all'interno del Museo: movimentazione e sistemazione provvisoria all'interno della chiesa di S.Agostino, non si prevede imballo o protezione, rientro a fine dei lavori
- Per le opere di difficile movimentazione: si prevede la protezione *in situ* mediante i materiali più appropriati, pannelli in legno, rivestimenti, scatole o casse in legno, cartone o altro
- Per le opere non esattamente nell'area interessata dai lavori, ma nelle immediate vicinanze: si prevede una protezione leggera (fasciatura con TNT traspirante o polietilene).

Nella tabella seguente le varie tipologie di protezione suddivise per area di intervento:

pos.	Area	lavorazioni
1	Deposito – sala carrozza	Spostamento carrozza in altra sala o nella Chiesa adiacente
2	Deposito interrato	Spostamento in Chiesa S.Agostino circa 10 bancali di frammenti in marmo, attraverso porta carraia e camion con gru Affresco Doria: protezione in loco mediante fasciatura



		Spostamento pallets a terra per liberare spazi di lavoro Rimozione oggetti su scaffali nelle vicinanze pareti est e ovest per passaggio canalizzazioni Lato ingresso porta carraia: rimozione di frammenti in marmo (circa Kg. 6000/7000) carico su camion con gru e consegna a deposito a Bolzaneto o in altra sede indicata dalla Civica Amministrazione Cancelli i ferro: protezione mediante fasciatura e pannelli in legno
3	Spazio Dufour	Rimozione di circa 20 capitelli e sistemazione in altri locali Rimozione di parte delle griglie metalliche negli spazi lato finestra Transenna S.Fruttuoso: protezione mediante fasciatura e copertura con struttura in pannelli di legno
4	Deposito p. terra	Protezione di mobili ed arredi mediante fasciatura Spostamento materiali a terra per liberare spazi di lavoro
5	Sala Didattica	Spostamento mobili ed arredi nella zona di lavoro
6	Corridoio ingresso e biglietteria	Spostamento n° 2 affreschi di grandi dimensioni su altro lato del corridoio, fissaggio provvisorio, protezione e fasciatura Carta "Padri del Comune": fasciatura
7	Teatrino Rissone	Protezione mediante fasciatura con TNT e polietilene a bolle
8	Deposito Lapidi	Protezione circa 50 lapidi nella stessa sala
9	1° piano – corridoio capitelli	Protezione degli oggetti, spostamento 3 mensole su altro lato, protezione n° 3 colonne h= metri 3 Smontaggio di n° 5 vetrine e spostamento oggetti (campana) Spostamento monumento funebre Jacopo da Varagine Protezione altre sculture Protezione n° 2 affreschi
10	Cuspide	Smontaggio allestimenti in legno ed eliminazione Spostare dipinti su tavola nella stessa sala
11	Sala Avorio	Spostamento oggetti nella stessa sala, protezioni
12	Mostra "Laggioni"	Smontaggio allestimenti in legno ed eliminazione Recupero vetrine da centro Escluso smontaggio ed imballo opere (a Vs. cura)
13	Mostra "Tavole dipinte"	Smontaggio e spostamento in due tempi, negli stessi locali Recupero allestimento No rimontaggio a fine lavori
14	Sala tavole + cassapanche	Rimozione pannelli lato finestre Protezione e spostamento altre opere esposte
15	Sala Collezionista	Spostamento pannello e altri oggetti
16	Sala Grandi Formati	Protezione e fasciatura n° 4 grandi tele Spostamento opere in altre stanze
17	2° piano – dipinti	Protezione in situ mediante pannelli in legno di n° 4 grandi sculture (2 del Puget + Violante Cebà) + putto a parete Rimozione di n° 4 dipinti su ardesia (circa 3 metri) e sistemazione in luogo sicuro N° 2 colonne con leoni stilofori: protezione con pannelli in legno e fasciatura Circa 30 dipinti di grandi dimensioni: rimozione dalle pareti e



		sistemazione in parte terminale del piano (lato campanile) Volta appesa: protezione mediante fasciatura – no smontaggio Altare: spostamento su altro lato Statue tre virtù: protezione sul posto
18	Mostra "Ceramica"	Smontaggio dell'allestimento in legno Recupero vetrine a parete e da centro Escluso rimozione ed imballo oggetti a Vs. cura
19	Corridoio "Madonnine"	Spostare in due tempi le opere su lato non interessato dai lavori e quindi sul lato opposto
20	Laboratorio Accademia Ligustica	Spostamento materiali ed arredi che interferiscono nella Chiesa S. Agostino attraverso la porta del chiostro

Per l'intera operazione la ns. migliore quotazione è di euro 39.750,00 + IVA al 22%

Data la complessità dell'operazione e l'incertezza sulla reale entità delle lavorazioni da eseguire, si conferma la nostra disponibilità a stornare dall'importo indicato le singole operazioni che non fossero eseguite, concordando con la Direzione lavori le soluzioni migliori da adottare in ogni singolo caso.

Terminate le lavorazioni previste nell'elenco precedentemente descritto, si garantisce la disponibilità ad effettuare altri interventi che si rendessero necessari, quantificando tali interventi in n° 20 ore a titolo gratuito, mentre le ore eccedenti andranno fatturate al costo preferenziale di euro 25,00/ora + IVA al 22%.

Termini di consegna: 50 gg. lavorativi dall'ordine

Condizioni di pagamento: 30 gg. data fattura.

Prestazioni escluse:

- Modifiche agli allestimenti
- Sistemazione e riallestimento degli spazi al termine dei lavori
- Pulizia e manutenzione delle opere
- Quanto non espressamente indicato nella presente offerta

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e nell'occasione porgiamo i ns. migliori saluti.

p. Sciutto s.r.l.