



COMUNE DI GENOVA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E GESTIONE FULL-SERVICE CON POSSIBILITA’ DI RISCATTO DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL PERCOLATO AD OSMOSI INVERSA DA INSTALLARE PRESSO LA DISCARICA DI MONTE SCARPINO CON UNA POTENZIALITA’ DI 220 MC/H, PER CONTO DELLA SOCIETA’ AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA SPA (A.M.I.U.)

DOMANDA N. 1:

Si chiede di precisare se per “*impianto suddiviso in 4 moduli da 55 mc/h*” si intende che è necessario prevedere :

- strade di accesso separate per ogni modulo;
- 1 serbatoio di stoccaggio acido cloridrico per ogni modulo;
- 1 sistema di produzione aria compressa di attuazione valvole per ogni modulo;
- etc;

In caso contrario si chiede di precisare se sia sufficiente che l’impianto sia costituito da 4 moduli a membrane da 55 mc/h cadauno e che potranno essere comuni alle 4 linee di trattamento a membrane da 55 mc/h :

- i servizi ausiliari;
- i serbatoi di accumulo chemicals;
- tutti i serbatoi di hold-up intermedi;
- le operazioni unitarie necessarie al trattamento del concentrato.

RISPOSTA N. 1:

In linea di principio va intesa divisibile per quattro la linea di processo principale ed è quindi sufficiente che l’impianto sia costituito da quattro moduli a membrane da 55mc/h mentre i servizi comuni alle quattro linee di trattamento possono essere unici ed in particolare:

- i servizi ausiliari;
- i serbatoi di accumulo Chemicals;
- tutti i serbatoi di hold-up intermedi;
- le operazioni unitarie necessarie al trattamento del concentrato.

Genova, 01/09/2016

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Carlo Senesi