



COMUNE DI GENOVA

PROCEDURA APERTA per l'affidamento dell'intervento "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (P.O.R) LIGURIA – F.E.S.R. 2007/2013 – ASSE 3 "SVILUPPO URBANO" PROGETTO INTEGRATO "MADDALENA" – INTERVENTO 1 "CENTRO CULTURALE ESPOSITIVO "ARTI E MESTIERI" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO FUNZIONALE AD UFFICI DI PALAZZO SENAREGA, SITO IN GENOVA, PIAZZA SENAREGA, 1

QUESITO: In merito al criterio di valutazione del punto D comma M 1.1 – rifacimento Domus Magna si richiede:

- Particolare stratigrafia del pacchetto copertura attuale
- Analisi dei carichi del pacchetto di copertura attuale
- Possibilità di derogare dalla quota massima ammissibile di progetto per quanto riguarda la copertura
- Particolare della attuale situazione tipica del nodo gronda-struttura portante in legno

RISPOSTA Il progetto approvato prevede limitati interventi di ripristino del manto ardesiaco con la tecnica del cuci e scuci dell'esistente. In relazione a ciò, il progetto non contempla approfondimenti sulla stratigrafia del pacchetto copertura attuale e relativa analisi dei carichi esistenti e neppure vi sono particolari dell'esistente nodo struttura portante - gronda.

La migliorata proposta dovrà rispettare la sagoma attuale dell'edificio nei limiti di tolleranza ammessi dalla normativa vigente, con manto in abbadini realizzato nel rispetto delle tecniche del costruire tipico genovese (in ardesia spessori da 0,5 mm a 0,8 mm sino a un massimo di cm 1) posti in opera in triplice strato e fissati secondo il sistema tradizionale alla genovese cioè con chiodi in acciaio e malta di calce aerea.

14 ottobre 2013

IL DIRIGENTE
Ing. R. Innocentini
Documento sottoscritto digitalmente