



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 08/04/2021

DCC-2021-32 CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ALLA D.C.C. N. 13/2021 «PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, PER NUOVA COSTRUZIONE VOLTA ALLA SISTEMAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ESISTENTE E SOTTOSTANTE REALIZZAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA CON AUTORIMESSA PRIVATA PERTINENZIALE IN VIA A. CARRARA – GENOVA, MEDIANTE PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 10, COMMA 5 E SEGG., L.R. N. 10/2012 E S.M.I.».

Presiede: Il Presidente Bertorello Federico
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale

La seduta si svolge in Aula in modalità mista, con la partecipazione dei Consiglieri comunali presenti in Aula o collegati in videoconferenza (*), ai sensi del Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 29 gennaio 2021 (*Proroga delle misure straordinarie relative allo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza*).

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Bertorello Federico	Presidente	P
2	Bucci Marco	Sindaco	P
3	Amorfini Maurizio	Consigliere	P
4	Anzalone Stefano	Consigliere	P
5	Ariotti Fabio	Consigliere	P
6	Avvenente Mauro (*)	Consigliere	P
7	Baroni Mario	Consigliere	P
8	Bernini Stefano	Consigliere	P
9	Bruccoleri Mariajose' (*)	Consigliere	P
10	Brusoni Marta	Consigliere	P
11	Campanella Alberto	Consigliere	P
12	Cassibba Carmelo	Consigliere	P
13	Ceraudo Fabio	Consigliere	P
14	Corso Francesca	Consigliere	P
15	Costa Stefano (*)	Consigliere	P

16	Crivello Giovanni Antonio	Consigliere	P
17	De Benedictis Francesco (*)	Consigliere	P
18	Ferrero Simone	Consigliere	A
19	Fontana Lorella (*)	Consigliere	P
20	Gambino Antonino	Consigliere	P
21	Giordano Stefano	Consigliere	P
22	Grillo Guido	Consigliere	P
23	Immordino Giuseppe (*)	Consigliere	P
24	Lauro Lilli	Consigliere	P
25	Lodi Cristina	Consigliere	A
26	Mascia Mario	Consigliere	P
27	Ottonello Vittorio	Consigliere	P
28	Pandolfo Alberto	Consigliere	P
29	Piana Alessio	Consigliere	P
30	Pignone Enrico	Consigliere	P
31	Pirondini Luca	Consigliere	P
32	Putti Paolo	Consigliere	P
33	Remuzzi Luca	Consigliere	A
34	Rossetti Maria Rosa (*)	Consigliere	P
35	Rossi Davide	Consigliere	P
36	Salemi Pietro	Consigliere	P
37	Santi Ubaldo	Consigliere	P
38	Terrile Alessandro Luigi	Consigliere	P
39	Tini Maria	Consigliere	P
40	Vacalebri Valeriano	Consigliere	P
41	Villa Claudio	Consigliere	P

(*) collegato in videoconferenza

E pertanto sono complessivamente presenti n. 38 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1	Bordilli Paola
2	Cenci Simonetta
3	Garassino Stefano
4	Grosso Barbara (*)
5	Maresca Francesco
6	Nicolo' Massimo
7	Piciocchi Pietro
8	Rosso Lorenza
9	Viale Giorgio

(*) collegato in videoconferenza



COMUNE DI GENOVA

118 0 0 - DIREZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-123 del 24/03/2021

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ALLA D.C.C. N. 13/2021 «PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, PER NUOVA COSTRUZIONE VOLTA ALLA SISTEMAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ESISTENTE E SOTTOSTANTE REALIZZAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA CON AUTORIMESSA PRIVATA PERTINENZIALE IN VIA A. CARRARA – GENOVA, MEDIANTE PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 10, COMMA 5 E SEGG., L.R. N. 10/2012 E S.M.I.».

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 20 in data 25 marzo 2021;

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Simonetta Cenci;

Premesso:

- che il Consiglio Comunale in data 9 febbraio 2021, ha approvato la deliberazione n. 13, ad oggetto: «Preventivo assenso in relazione alle modifiche da apportare allo strumento urbanistico vigente, per nuova costruzione volta alla sistemazione dell'area sportiva esistente e sottostante realizzazione di una Media Struttura di Vendita con autorimessa privata pertinenziale in via A. Carrara – Genova, mediante procedimento ai sensi art. 10, comma 5 e segg., L.R. n. 10/2012 e s.m.i.», dichiarata immediatamente eseguibile;

- che di detta deliberazione è stato dato avviso, pubblicato all'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune (www.comune.genova.it);

- che, in conformità a quanto esplicitato nell'avviso di cui al precedente capoverso, dal giorno 19 febbraio 2021, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2021, comprensiva di tutti gli allegati parte integrante, è stata pubblicata sul sito informatico del Comune di Genova (www.comune.genova.it) ed è stata altresì depositata, a libera visione del pubblico, per un periodo di quindici giorni consecutivi, presso l'albo pretorio on line di questo Comune;

- che, ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della L.R. 10/2012 e s.m.i., nel periodo di pubblicazione chiunque ha potuto prendere visione degli atti, estrarne copia e presentare osservazioni;

Rilevato:

- che durante il periodo di pubblicazione, dal giorno 19 febbraio 2021 ed entro la data 6 marzo 2021 compreso, sono pervenute due osservazioni, allegate al presente atto a formarne parte integrante e

sostanziale, come attestato dalla Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali, Ufficio Archivio Protocollo Generale, con nota Prot. n. 88691 in data 10 marzo;

- che le osservazioni, come sopra presentate, sono state esaminate da parte della Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune e sintetizzate nella loro articolazione per punti, rispetto a ciascuno dei quali è stata fornita una proposta motivata di controdeduzione, nell'ambito del documento "Relazione di controdeduzioni alle osservazioni", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Considerato:

- che è necessario controdedurre alle osservazioni pervenute e, a tal fine, è opportuno richiamare i dettami normativi del procedimento in essere;

- che ai sensi della L.R. 10/2012, il Comune – al fine della procedibilità della variante in oggetto, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo urbanistico – deve effettuare gli adempimenti di pubblicità e partecipazione, nei termini e con le modalità previste dall'art. 10 comma 6, della stessa L.R. 10/2012 e s.m.i., trasmettendo successivamente alla Regione la deliberazione di decisione sulle osservazioni, ovvero l'attestazione della mancata presentazione delle stesse;

- che il comma 8 dell'art. 10 della L.R. 10/2012, come aggiornata, infatti prescrive che entro quindici giorni dal ricevimento delle determinazioni regionali di cui al comma 7 (ovvero tutti i pareri regionali urbanistici e la verifica di assoggettabilità a VAS), il responsabile dello SUAP convoca la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i., per l'acquisizione delle determinazioni delle amministrazioni e degli enti competenti a pronunciarsi sul progetto;

- che anche a fronte dei citati riferimenti legislativi, la preventiva espressione del Consiglio Comunale è volta all'avvio del procedimento di variazione urbanistica che, come nel caso di specie, assoggetta l'ambito in trattazione ad una norma speciale la quale detta le specifiche condizioni a cui il progetto dovrà sottostare;

- che, pertanto, il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 13/2021, tenuto conto della Relazione per l'accertamento della procedibilità, ha espresso preventivo assenso alla modifica della disciplina urbanistica, classificabile come variante ai sensi dell'art 44 della L.R. 36/1997 e s.m.i., assoggettando il complesso stesso alla specifica disciplina urbanistica speciale;

-che, concluso l'iter della variante urbanistica, il progetto potrà essere presentato in Conferenza di Servizi, dove ne sarà verificata la conformità rispetto allo strumento urbanistico come modificato, fermo restando l'esito delle procedure ambientali e le determinazioni relative all'approvazione delle modifiche ai vigenti strumenti urbanistici comunali e agli atti di pianificazione territoriale, nella fattispecie di competenza regionale trattandosi di variante ex art. 44 L.R. n. 36/1997 e s.m.i., che sono subordinati alla positiva conclusione della conferenza stessa, che conferirà efficacia alle relative modificazioni urbanistiche, mentre, in assenza di favorevole conclusione del procedimento di approvazione del progetto, gli stessi procedimenti di natura urbanistica intrapresi non verranno perfezionati;

Considerato altresì:

- che con l'osservazione prot. 83066 del 06/03/2021 è stato rilevato che il perimetro della nuova disciplina urbanistica interferisce, seppur lievemente, con proprietà di terzi;
- che la variante adottata è riferita unicamente alle aree in disponibilità dell'istante;
- che la Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata, riscontrando l'errore materiale nella redazione degli elaborati grafici allegati alla D.C.C. 13/2021, come motivato nella "Relazione di Controdeduzioni alle osservazioni", allegata quale parte integrante al presente provvedimento, ha provveduto alla rettifica del perimetro di cui al punto precedente riconducendolo ai limiti catastali del mappale oggetto di variante;
- che la suddetta rettifica cartografica non costituisce modifica della disciplina urbanistica adottata con D.C.C. 13/2021;

Ritenuto, a fronte delle osservazioni presentate, dei richiami normativi e delle considerazioni sopra esposti:

- di prendere atto che nel periodo di pubblicazione, dal giorno 19 febbraio 2021 ed entro la data del 6 marzo 2021 compresa, sono pervenute due osservazioni, in relazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2021 avente ad oggetto «Preventivo assenso in relazione alle modifiche da apportare allo strumento urbanistico vigente, per nuova costruzione volta alla sistemazione dell'area sportiva esistente e sottostante realizzazione di una Media Struttura di Vendita con autorimessa privata pertinenziale in via A. Carrara – Genova, mediante procedimento ai sensi art. 10, comma 5 e segg., L.R. n. 10/2012 e s.m.i.»;
- di condividere e approvare la proposta di parziale accoglimento di una osservazione così come sopra precisato e di controdeduzione a tutte le altre osservazioni pervenute, il tutto come meglio rappresentato nella "Relazione di Controdeduzioni alle osservazioni", allegata quale parte integrante al presente provvedimento, dando altresì atto che non si producono modifiche alla disciplina urbanistica come adottata con D.C.C. n. 13/2021;
- di trasmettere alla Regione Liguria, per quanto di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla proposta di modifica agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nonché la documentazione prevista per le procedure di VAS di cui alla L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti:

- la L.R. 10/2012 e s.m.i.;
- la L.R. 36/1997 e s.m.i.;
- la L.R. 32/2012 e s.m.i.;
- il PUC in vigore dal 3 dicembre 2015;
- il Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale;
- la D.C.C. n. 9/2021 e i suoi allegati;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di

regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, I comma, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., né attestazione di copertura finanziaria, ex articolo 153, V comma, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

- 1) di prendere atto che nel periodo di pubblicazione sono pervenute due osservazioni, in relazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2021 avente ad oggetto «Preventivo assenso in relazione alle modifiche da apportare allo strumento urbanistico vigente, per nuova costruzione volta alla sistemazione dell'area sportiva esistente e sottostante realizzazione di una Media Struttura di Vendita con autorimessa privata pertinenziale in via A. Carrara – Genova, mediante procedimento ai sensi art. 10, comma 5 e segg., L.R. n. 10/2012 e s.m.i.», come attestato dalla Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali, Ufficio Archivio Protocollo Generale, con nota Prot. n. 88691 in data 10 marzo;
- 2) di decidere sulle osservazioni pervenute, secondo le motivazioni e le considerazioni esplicitate nella “Relazione di Controdeduzioni alle osservazioni”, allegata, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento:
 - accogliendo parzialmente il punto B dell'osservazione prot. 83066 del 06/03/2021, limitatamente all'allineamento del perimetro della nuova norma speciale sul confine catastale del mappale oggetto della presente variante, dando atto che trattasi di correzione di errore materiale;
 - non accogliendo i restanti punti delle osservazioni pervenute;
- 3) di dare atto che non si producono modifiche alla disciplina urbanistica, come adottata con propria Deliberazione n. 13/2021;
- 4) di trasmettere alla Regione Liguria, per quanto di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla proposta di modifica agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nonché la documentazione prevista per le procedure di VAS di cui alla L.R. 32/2012 e s.m.i.;
- 5) di dare mandato alla Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
- 6) di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni configuranti conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Non essendo fatte altre osservazioni, il Presidente, ricordato che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione, invita il Consiglio comunale a pronunciarsi congiuntamente sulla proposta di Giunta, comprensiva degli allegati parte integrante, nonché sulla dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento, secondo quanto previsto dal provvedimento del Presidente del Consiglio comunale n. 1/2021.

La votazione, effettuata con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti per i consiglieri presenti in aula e mediante appello nominale per i consiglieri collegati in videoconferenza, dà il seguente risultato:

Presenti	n. 38	Consiglieri
Votanti	n. 22	“
Voti favorevoli	n. 22	(Sindaco Bucci, Amorfini, Anzalone, Ariotti, Baroni, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Corso, Costa, De Benedictis, Fontana, Gambino, Grillo, Lauro, Mascia, Ottonello, Piana, Rossetti, Rossi, Vacalebre)
Voti contrari	n. --	
Astenuti	n. --	
Presenti non votanti	n. 16	(Avvenente, Bernini, Bruccoleri, Ceraudo, Crivello, Giordano, Immordino, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Putti, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Villa)

Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio comunale la proposta di deliberazione della Giunta comunale.

Dichiara altresì il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.

Il Presidente
Avv. Federico Bertorello

Il Segretario Generale
Avv. Pasquale Criscuolo



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 118 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-123 DEL 24/03/2021

OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ALLA D.C.C. N. 13/2021 «PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, PER NUOVA COSTRUZIONE VOLTA ALLA SISTEMAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ESISTENTE E SOTTOSTANTE REALIZZAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA CON AUTORIZZAZIONE PRIVATA PERTINENZIALE IN VIA A. CARRARA – GENOVA, MEDIANTE PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 10, COMMA 5 E SEGG., L.R. N. 10/2012 E S.M.I.».

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- 1) Deliberazione Consiglio Comunale n. 13/2021;
- 2) Attestato dalla Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali, Ufficio Archivio Protocollo Generale, con nota Prot. n. 88691 in data 10 marzo;
- 3) Osservazione prot. 69015 del 24/02/2021;
- 4) Osservazione prot. 83066 del 06/03/2021;
- 5) Relazione di controdeduzioni alle osservazioni in data 24/03/2021.

Il Direttore
Dr. Paolo Berio



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 118 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-123 DEL 24/03/2021

OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ALLA D.C.C. N. 13/2021 «PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, PER NUOVA COSTRUZIONE VOLTA ALLA SISTEMAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ESISTENTE E SOTTOSTANTE REALIZZAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA CON AUTORIZZAZIONE PRIVATA PERTINENZIALE IN VIA A. CARRARA – GENOVA, MEDIANTE PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 10, COMMA 5 E SEGG., L.R. N. 10/2012 E S.M.I.».

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- 1) Deliberazione Consiglio Comunale n. 13/2021;
- 2) Attestato dalla Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali, Ufficio Archivio Protocollo Generale, con nota Prot. n. 88691 in data 10 marzo;
- 3) Osservazione prot. 69015 del 24/02/2021;
- 4) Osservazione prot. 83066 del 06/03/2021;
- 5) Relazione di controdeduzioni alle osservazioni in data 24/03/2021.

Il Direttore
Dr. Paolo Berio



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 09/02/2021

DCC-2021-13 PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, PER NUOVA COSTRUZIONE VOLTA ALLA SISTEMAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ESISTENTE E SOTTOSTANTE REALIZZAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA CON AUTORIMESSA PRIVATA PERTINENZIALE IN VIA A. CARRARA – GENOVA, MEDIANTE PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 10, COMMA 5 E SEGG., L.R. N. 10/2012 E S.M.I.

Presiede: Il Presidente Bertorello Federico
Assiste: Il Segretario Generale Reggente Bisso Gianluca

La seduta si svolge in Aula in modalità mista, con la partecipazione dei Consiglieri comunali presenti in Aula o collegati in videoconferenza (*), ai sensi del Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 29 gennaio 2021 (*Proroga delle misure straordinarie relative allo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza*).

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Bertorello Federico	Presidente	P
2	Bucci Marco	Sindaco	P
3	Amorfini Maurizio	Consigliere	P
4	Anzalone Stefano (*)	Consigliere	P
5	Ariotti Fabio	Consigliere	P
6	Avvenente Mauro (*)	Consigliere	P
7	Baroni Mario	Consigliere	P
8	Bernini Stefano	Consigliere	P
9	Bruccoleri Mariajose' (*)	Consigliere	P
10	Brusoni Marta	Consigliere	P
11	Campanella Alberto	Consigliere	P
12	Cassibba Carmelo	Consigliere	P
13	Ceraudo Fabio	Consigliere	P
14	Corso Francesca	Consigliere	P
15	Costa Stefano (*)	Consigliere	P
16	Crivello Giovanni Antonio	Consigliere	P
17	De Benedictis Francesco (*)	Consigliere	P
18	Ferrero Simone (*)	Consigliere	P

19	Fontana Lorella	Consigliere	P
20	Gambino Antonino	Consigliere	A
21	Giordano Stefano	Consigliere	P
22	Grillo Guido (*)	Consigliere	P
23	Immordino Giuseppe	Consigliere	P
24	Lauro Lilli	Consigliere	P
25	Lodi Cristina	Consigliere	P
26	Mascia Mario	Consigliere	P
27	Ottonello Vittorio	Consigliere	P
28	Pandolfo Alberto (*)	Consigliere	P
29	Piana Alessio	Consigliere	P
30	Pignone Enrico	Consigliere	P
31	Pirondini Luca	Consigliere	P
32	Putti Paolo	Consigliere	P
33	Remuzzi Luca (*)	Consigliere	P
34	Rossetti Maria Rosa	Consigliere	P
35	Rossi Davide	Consigliere	P
36	Salemi Pietro	Consigliere	P
37	Santi Ubaldo	Consigliere	P
38	Terrile Alessandro Luigi	Consigliere	P
39	Tini Maria	Consigliere	P
40	Vacalebri Valeriano (*)	Consigliere	P
41	Villa Claudio	Consigliere	P

(*) collegato in videoconferenza

E pertanto sono complessivamente presenti n. 40 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1	Bordilli Paola
2	Campora Matteo
3	Cenci Simonetta
4	Gaggero Laura
5	Garassino Stefano
6	Grosso Barbara
7	Maresca Francesco
8	Nicolo' Massimo
9	Piciocchi Pietro (*)
10	Rosso Lorenza
11	Viale Giorgio

(*) collegato in videoconferenza



COMUNE DI GENOVA

118 0 0 - DIREZIONE URBANISTICA .

Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-458 del 15/12/2020

PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, PER NUOVA COSTRUZIONE VOLTA ALLA SISTEMAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ESISTENTE E SOTTOSTANTE REALIZZAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA CON AUTORIMESSA PRIVATA PERTINENZIALE IN VIA A. CARRARA – GENOVA, MEDIANTE PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 10, COMMA 5 E SEGG., L.R. N. 10/2012 E S.M.I.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n.70 in data 17 dicembre 2020;

Il Presidente, ricordato che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione, comunica che sono pervenute le modifiche di Giunta di seguito riportate.

Nota n. 29085 del 25/01/2021

“A seguito della richiesta di espressione del parere di competenza al Municipio IX Levante, inviata con nota della Direzione Urbanistica Prot. n. 392305 del 21/12/2020, si richiede di modificare il provvedimento nel seguente modo:

alla pag. 6, sostituire i capoversi:

Considerato che, in ottemperanza al disposto di cui agli articoli 59 e 60 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, la proposta in esame deve essere sottoposta al Parere del Municipio IX – Levante – e che detto parere verrà acquisito e allegato prima dell'approvazione del presente provvedimento;

Considerata inoltre la procedura delineata dalla L.R. 10/2012 e s.m.i., in particolare sulla tempistica per la conclusione del procedimento, e ritenuto che sussistono le condizioni per richiedere al Municipio l'espressione di detto parere entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta;

con i seguenti capoversi:

“- che con nota della Direzione Urbanistica Prot. n. 392305 del 21/12/2020, è stato richiesto al Municipio IX Levante, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione, il parere di competenza sulla proposta di Giunta al Consiglio n. 70 del 17/12/2020 ad oggetto «Preventivo assenso in relazione alle modifiche da apportare allo strumento urbanistico vigente, per nuova costruzione volta alla sistemazione dell'area sportiva esistente e sottostante realizzazione di una media struttura di vendita con autorimessa privata pertinenziale in via A. Carrara – Genova, mediante procedimento ai sensi art. 10, comma 5 e segg., l.r. n. 10/2012 e s.m.i. »;

- che il Consiglio del Municipio Levate con Deliberazione del 14/01/2021 Atto n. 1 Argomento 2a, ha espresso “parere favorevole” in merito alla proposta in argomento, richiamando nel contempo le indicazioni formulate dalla competente II Commissione Municipale, che possono essere così sintetizzate:

Qualora il progetto acquisisca il titolo edilizio, l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione dovranno essere utilizzati per il completamento dei marciapiedi di Via Carrara, già in parte finanziati, la semaforizzazione Via G: Chiesa/Via Carrara, eventuali allargamenti mirati delle vie circostanti, creazione di nuovi posti auto.

Che la “Convenzione” richiamata nella proposta, che in questa fase non viene esaminata, è necessario, anche nella successiva fase istruttoria in capo alla Conferenza di Servizi, sia integrata, richiamando i dettami dell'art. 12) – comma 1 delle Norme Generali del PUC, Destinazioni d'uso - Servizi, e stabilisca: il ruolo e gli obblighi del contraente, le modalità di gestione, avuto particolare riguardo alla determinazione delle tariffe di ammissione al godimento del servizio, il riconoscimento del Servizio Pubblico, l'impegno a trasferire anche a soggetti terzi o altro soggetto gestore tutti gli obblighi e le prescrizioni contenute nella convenzione e nel disciplinare di gestione, le garanzie sul mantenimento del Servizio Pubblico, l'obbligo di mantenere a tempo indeterminato la Convenzione, l'eventuale obbligo di esecuzione delle aree a verde con uno specifico piano di gestione, l'eventuale cessione di aree, l'imposizione di servitù di uso pubblico permanente sulle aree ed eventualmente sulla viabilità, le opere, gli impianti e manufatti, gli elementi progettuali delle opere da eseguire, le modalità di controllo sulla loro esecuzione ed i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune, le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, nonché l'espresso impegno da parte dell'operatore privato all'inserimento della Media Struttura di Vendita solo per trasferimento di licenza di attività già presenti nel territorio del Municipio Levante (come anticipato in Commissione dall'operatore commerciale).

Che, anche nella successiva fase di esame in Conferenza dei Servizi, vengano prospettate soluzioni migliorative relative alla circolazione dei mezzi nel nodo del cavalcavia, prevedendo anche una rotatoria in C.so Europa/Via delle Campanule e si trovino soluzioni, attraverso specifiche convenzioni, per i parcheggi necessari ad eventi od attività di carattere sociale, allegando una planimetria esplicativa, richiedendo nel contempo che venga preservata un'area dedita all'attività di pallacanestro nell'area di intervento.

- che, prendendo atto del parere favorevole, in merito a quanto segnalato, si condividono nella sostanza le richieste formulate, precisando che, per quanto attiene l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione, sarà dato riscontro a quanto richiesto, compatibilmente con le priorità in ordine agli interventi manutentivi per l'intero territorio che verranno esaminati dal competente assessorato;

- che anche per quanto concerne la convenzione si concorda con quanto segnalato, specificando che dette indicazioni sono già inserite nel presente atto, sottolineando nel contempo che l'inserimento della Media Struttura di Vendita avvenga solo per trasferimento di licenza di attività già presenti nel territorio del Municipio Levante;

- che per quanto concerne le “soluzioni migliorative relative alla circolazione”, pur concordando su quanto segnalato, è necessario demandare tale approfondimento alla successiva fase di Conferenza dei Servizi, come peraltro la ricerca di soluzioni per i parcheggi necessari ad eventi od attività di carattere sociale, nonché l’individuazione di un’area dedita all’attività di pallacanestro nell’area di intervento;”

Inoltre, in conseguenza di quanto sopra riportato, si richiede di inserire a pag. 4 dell’atto in argomento, quarta alinea, di seguito alla frase “nonché l’espresso impegno da parte dell’operatore privato all’inserimento della Media Struttura di Vendita solo per trasferimento di licenza”, la seguente frase: “di attività già presenti nel territorio del Municipio Levante”;

Analogamente a quanto sopra, sempre a pag. 4 dell’atto in argomento, quinta alinea, si richiede di inserire dopo la frase “sia riportato un espresso impegno da parte dell’operatore privato all’inserimento della MSV solo per trasferimento di licenza”, la seguente frase: “di attività già presenti nel territorio del Municipio Levante”;

Ancora, a pag. 5, terza alinea, dell’atto in argomento, si richiede di inserire dopo la frase “- che, in considerazione di quanto sopra, è utile ribadire la necessità di inserire nella convenzione un espresso impegno da parte dell’operatore privato all’inserimento della MSV solo per trasferimento di licenza;”, la seguente frase: “di attività già presenti nel territorio del Municipio Levante;”

Infine, a pag. 5, sesta alinea, dell’atto in argomento, si richiede di inserire dopo la frase “nonché l’espresso impegno da parte dell’operatore privato all’inserimento della Media Struttura di Vendita solo per trasferimento di licenza”, la seguente frase: “di attività già presenti nel territorio del Municipio Levante”.”

(Omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni, il Presidente invita il Consiglio comunale a pronunciarsi congiuntamente sulla proposta di Giunta, come sotto riportata, comprensiva degli allegati parte integrante e delle modifiche della Giunta di cui sopra, nonché sulla dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento, secondo quanto previsto dal Provvedimento del Presidente del Consiglio comunale n. 1/2021.

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Simonetta Cenci;

Premesso

- che con istanza del 27 novembre 2020, ricevuta dal Comune di Genova in data 28.11.2020 con Prot. n. 364282, il Procuratore della società Sogegross S.p.A. ha chiesto l’attivazione del procedimento concertativo (art. 10 L.R. 10/2012 e s.m. e i.) per acquisire il titolo edilizio per Nuova Costruzione volta alla Sistemazione dell’area sportiva con sottostante realizzazione di una Media Struttura di Vendita con autorimessa privata pertinenziale, su porzione di terreno di proprietà

dell'Istituto Salesiano S. Giovanni Bosco Opera Eugenio e Pierino Pretto, in Via A. Carrara civ. 260, Progetto rubricato presso lo Sportello Unico per le Imprese con il SU 672/2020;

- che, con la medesima viene dichiarato, inoltre, che l'istanza comporta l'approvazione di interventi urbanistico - edilizi in variante agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti o operanti in salvaguardia e pertanto allega in calce "dettagliata relazione delle opere e delle attività da realizzare e del loro rapporto con la disciplina territoriale ed urbanistica e con le normative in materia paesistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza degli impianti" (art. 10 c. 5 L.R. 10/2012 e s.m. e i.);

Premesso inoltre:

- che il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico Regionale, approvato con D.C.R. n. 6 del 26 febbraio 1990 e successive varianti, nell'Assetto Insediativo, inserisce l'area interessata dal progetto, di cui sopra, nell'Ambito 53G – Genova "Levante", Aree Urbane: Tessuto Urbano (TU), disciplinata dall'art. 38 delle relative norme, che individuano parti del territorio nelle quali prevalgono, rispetto agli obiettivi propri del Piano, le più generali problematiche di ordine urbanistico e che non sono assoggettate a specifica ed autonoma disciplina paesistica;

- che sotto il profilo della pianificazione di bacino l'area in oggetto risulta compresa nel Piano di Bacino Ambito 14, approvato con DCP n.66 del 12/12/2002 e aggiornato con DDG n. 2461 del 22/04/2020 entrata in vigore il 13/05/2020, che costituisce quindi il riferimento generale, cartografico e normativo di carattere sovraordinato; nella Carta del rischio geologico le aree sono classificate prevalentemente in R0 – Rischio lieve o trascurabile; nella Carta della suscettività al dissesto le aree sono classificate in Pg0 "aree a suscettività al dissesto molto bassa"; nella Carta del rischio idraulico e delle fasce di inondabilità le aree non sono interessate;

- che le aree in oggetto non sono interessate dalla presenza di elementi del Sistema del Verde del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con D.C.P. n. 1 del 22 gennaio 2002 e s.m. e i.;

- che, con riferimento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio il compendio è incluso in area di notevole interesse pubblico, come Bellezza di Insieme, ai sensi della Legge 1497 del 1939, n. 15 "Fascia costiera fino a quota 100 dal torrente Nervi al torrente Sturla nel Comune di Genova - Quarto e Quinto", come da D.M. 11 dicembre 1954 n. 10;

- che le aree sono soggette a Vincolo aeroportuale (art. 707 commi 1, 2, 3 e 4 del Codice della Navigazione), ma non sono interessate dal Piano di Rischio Aereoportuale (revisionato ai sensi del D.lgs. 151/2006);

- che l'area suddetta, oggetto di richiesta di modifica, risulta individuata nell'Assetto Urbanistico del PUC vigente in un più ampio ambito dei Servizi Pubblici – SIS-S "servizi pubblici territoriali e di quartiere";

- che, al contorno dell'area classificata a servizi, il Piano, sempre nell'Assetto Urbanistico, assoggetta i terreni all'Ambito di conservazione dell'impianto urbanistico AC-IU;

- che nel “Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S” del PUC l’area è inserita nel più ampio ambito classificato come “istruzione esistente” di livello di quartiere e nell’apposito elenco dei servizi pubblici relativi al Municipio IX Levante, l’area in questione è classificata quale servizio “istruzione esistente - Q” di proprietà privata, conteggiata negli standard urbanistici; inoltre, a completamento del compendio, si rileva la presenza di un altro servizio pubblico che grava sull’area in oggetto, quale “Interesse Comune Esistente”, Uffici Pubblici, di proprietà privata, conteggiato negli standard urbanistici;
- che nel Livello Paesaggistico Puntuale del PUC le aree non sono interessate da componenti del paesaggio di rilevante valore;
- che la Zonizzazione Geologica del PUC classifica le aree come ZONE B - Aree con suscettività d’uso parzialmente condizionata e nella carta dei Vincoli Geomorfologici e Idraulici le aree non sono interessate;
- che a livello di pericolosità sismica di base il territorio del Comune di Genova ricade in *zona a classificazione sismica 3* ai sensi della vigente DGR 216/2017;
- che, inoltre, le aree non sono interessate da ‘Connessioni Ecologiche potenziali’ della Rete Ecologica Urbana;

Premesso altresì:

- che nella “Relazione illustrativa per richiesta di variante al PUC vigente”, presentata dal proponente, oltre alla descrizione generale dell’intervento, vengono analizzati gli elementi di non conformità del progetto presentato rispetto agli atti di pianificazione urbanistica attuali, delle modifiche cartografiche e normative ai piani da approvare e del rapporto delle opere e delle attività da realizzare e nello specifico viene chiesta apposita variante urbanistica ai sensi dell’articolo 44 della L.R. 36/1997 finalizzata ad assentire il progetto di nuova costruzione di tipo commerciale;
- che, in estrema sintesi, il progetto consiste nella nuova costruzione di un edificio commerciale, alla quota di via Carrara, destinato ad ospitare una unità di vendita classificata come Media Struttura, con superficie di vendita di mq 1.500, oggetto di trasferimento di licenza, relative pertinenze per una superficie agibile complessiva di mq 2.904, oltre ai parcheggi di pertinenza, ricavati nei due piani sottostanti interrati;
- che la copertura del nuovo edificio è destinata ad ospitare, oltre ai pannelli fotovoltaici a servizio del nuovo edificio, due campi da calcetto a 5, collegati all’Istituto dei Salesiani tramite apposita passerella pedonale e al contempo accessibili direttamente da Via Carrara, tramite ascensore, in sostituzione delle attrezzature sportive attualmente esistenti sull’area di intervento. Sempre sulla copertura del nuovo edificio commerciale, nello spazio tra i due campi da calcetto, verrà costruito un apposito spogliatoio con servizi igienici, al fine di riqualificare la dotazione impiantistica sportiva attualmente esistente, rendendola più appetibile per la fruizione pubblica e, nello spazio non edificato a nord del nuovo edificio commerciale, è prevista la sistemazione dell’area con la creazione di un campo da bocce aperto all’uso pubblico;
- che la Direzione Urbanistica ha redatto la “Relazione urbanistica sui contenuti di modifica al PUC e per l’accertamento della procedibilità”, ai sensi del richiamato art 10 della LR 10/2012 e s.m. e i.,

allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in funzione della richiesta di preventivo assenso al Consiglio Comunale, con riguardo alle modifiche da apportare agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia, prodromico alla convocazione della Conferenza dei Servizi, alla quale invitare le amministrazioni ed enti competenti a pronunciarsi sull'intervento da assentire;

- che dalla citata Relazione Urbanistica e dalla documentazione presentata, si apprende che le dotazioni sportive insistenti sull'area interessata dal progetto sono sempre state utilizzate come attrezzatura sportiva di tipo privato, autonomamente rispetto all'istituto di formazione, e messe a disposizione di terzi dietro versamento finalizzato a coprire i costi gestionali ed il sostentamento delle attività statutarie dell'ordine dei Salesiani;

- che, come evidenziato nella "Relazione illustrativa per richiesta di variante al PUC vigente", presentata dal proponente e ripreso nella Relazione Urbanistica, l'area interessata dal progetto in trattazione necessiterebbe di essere stralciata dal servizio scolastico dell'istituto religioso, tramite procedura di aggiornamento, ai sensi dell'articolo SIS-S-2 delle Norme di Conformità del PUC, e ricondotta all'Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico, AC-IU, quale ambito urbanistico prevalente al contorno;

- che, come peraltro evidenziato nella citata Relazione presentata dal proponente, "l'approvazione del progetto è tuttavia ora chiesta in variante di PUC, ai sensi dell'art. 44 L.R. 36/97, posto che è prevista la realizzazione di una nuova costruzione non ammessa nell'Ambito AC-IU. Infatti all'art. AC-IU-2, disciplina degli interventi edilizi, gli interventi consentiti di nuova costruzione sono solamente per la realizzazione di servizi di uso pubblico e strutture ricettive alberghiere.";

- che sulla base di tale premessa si innesta la procedura di variante ai sensi dell'articolo 44 della Legge Regionale 4 settembre 1997 n. 36 finalizzata ad abilitare il progetto, superando la limitazione alla nuova costruzione per finalità commerciali nell'ambito AC-IU;

- che, pertanto, la variante urbanistica ai sensi dell'art. 44 della L.R. 36/1997, presupposto all'approvazione del progetto in argomento, dovrà prevedere per l'area di intervento:

Assetto Urbanistico: inserimento di un Ambito con Disciplina Urbanistica Speciale, riferita al progetto specifico, con stralcio delle aree in oggetto dai "Servizi Pubblici" ed assoggettamento all'Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico (AC-IU), quale ambito di riferimento per la disciplina urbanistica successiva alla realizzazione del progetto;

Sistema dei Servizi Pubblici: ridimensionamento del "servizio di istruzione esistente - Q n. 9041", con esclusione della parte interessata dall'intervento, e inserimento di un nuovo "servizio di verde pubblico, gioco, sport e spazi pubblici attrezzati previsto" inerente il campo da bocce e i nuovi campi da calcio a 5 che saranno configurati come servizi ad uso pubblico, conteggiati nei bilanci, in quanto si prevede un asservimento a tempo indeterminato all'uso pubblico ed un convenzionamento con il Comune che ne garantisca la massima fruizione da parte della collettività;

- che, come evidenziato nella Relazione Urbanistica di procedibilità, la dotazione di standard previsti dalla proposta progettuale soddisfa quanto previsto dall'art. 7 delle Norme Generali del PUC, che prevede per le attività commerciali l'80% della superficie agibile;

- che pertanto, al fine dell'abilitazione del progetto dovranno essere corrisposti gli oneri edificatori come previsto nella documentazione progettuale, mentre non dovrà essere corrisposta alcuna

monetizzazione degli standard, in quanto i nuovi servizi previsti in progetto, per i quali è atteso l'uso pubblico permanente, eccedono tale dotazione;

- che inoltre il progetto, comportando il cosiddetto “*maggior valore generato da interventi su aree o immobili che richiedano per la loro assentibilità il preventivo esperimento di procedure di variante ai piani urbanistici comunali ...*”, è corredato da “Stima del maggior valore generato dall'intervento”, che, in considerazione della peculiarità del documento, dovrà essere esaminata dagli uffici competenti nonché nel contesto istruttorio;

- che, pur essendo allegata al progetto una “Bozza di Convenzione”, che in questa fase non viene esaminata, è necessario che tale documento, anche nella successiva fase istruttoria in capo alla Conferenza di Servizi, sia integrato, richiamando i dettami dell'art. 12) – comma 1 delle Norme Generali del PUC, Destinazioni d'uso - Servizi, e stabilisca: il ruolo e gli obblighi del contraente, le modalità di gestione, avuto particolare riguardo alla determinazione delle tariffe di ammissione al godimento del servizio, il riconoscimento del Servizio Pubblico, l'impegno a trasferire anche a soggetti terzi o altro soggetto gestore tutti gli obblighi e le prescrizioni contenute nella convenzione e nel disciplinare di gestione, le garanzie sul mantenimento del Servizio Pubblico, l'obbligo di mantenere a tempo indeterminato la Convenzione, l'eventuale obbligo di esecuzione delle aree a verde con uno specifico piano di gestione, l'eventuale cessione di aree, l'imposizione di servitù di uso pubblico permanente sulle aree ed eventualmente sulla viabilità, le opere, gli impianti e manufatti, gli elementi progettuali delle opere da eseguire, le modalità di controllo sulla loro esecuzione ed i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune, le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, il contributo per il rilascio del permesso di costruire, tutte le garanzie necessarie, le modalità di corresponsione del contributo straordinario relativo al maggior valore, nonché l'espresso impegno da parte dell'operatore privato all'inserimento della Media Struttura di Vendita solo per trasferimento di licenza di attività già presenti nel territorio del Municipio Levante;

- che, in considerazione di quanto richiesto e riportato nella documentazione, circa l'inserimento di una unità di vendita classificata come Media Struttura, con superficie di vendita di mq 1.500, oggetto di trasferimento di licenza, è opportuno ribadire che all'interno del testo convenzionale sia individuata la licenza che si vuol trasferire e sia riportato un espresso impegno da parte dell'operatore privato all'inserimento della MSV solo per trasferimento di licenza di attività già presenti nel territorio del Municipio Levante;

Considerato

- che l'art. 10 – Procedimento unico – della L.R. 10/2012 e s.m. e i., al comma 5, stabilisce che, ove le istanze comportino l'approvazione di modifiche agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti od operanti in salvaguardia, le relative istanze devono essere corredate di specifica documentazione inerente la modifica urbanistica richiesta, nonché dalla documentazione prevista al fine dell'assolvimento delle procedure di VAS di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32;

- che lo stesso art. 10 al comma 6 prescrive che il responsabile dello SUAP, accertata la procedibilità – per la quale è stata redatta la già richiamata Relazione Urbanistica allegata al presente atto – provvede a richiedere l'assenso del Consiglio Comunale in relazione alle modifiche

da apportare agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia, da rendersi nei successivi sessanta giorni;

- che dalla citata Relazione per l'accertamento della procedibilità redatta dalla Direzione Urbanistica, si desume, in particolare, che l'intervento prevede la realizzazione di un nuovo edificio ad un piano fuori terra a destinazione commerciale, configurato come Media Struttura di Vendita di dimensioni massime di 1.500 mq di SNV, per un totale massimo di 3.000 mq di Superficie Agibile, con accesso da via Carrara in prossimità del cavalcavia di Quarto, due piani interrati di parcheggio e ed un'area sportiva in copertura;

- che per quanto concerne l'inserimento della struttura di vendita i richiedenti hanno attestato che “[...] si tratta di un'operazione di trasferimento di licenza già esistente in zona.” [...] pertanto non configurabile come creazione di un nuovo spazio commerciale, ma di un trasferimento che non altera la rete commerciale nell'ambito di riferimento;

- che, in considerazione di quanto sopra, è utile ribadire la necessità di inserire nella convenzione un espresso impegno da parte dell'operatore privato all'inserimento della MSV solo per trasferimento di licenza di attività già presenti nel territorio del Municipio Levante;

Rilevato

- che gli elementi di non conformità rispetto alla disciplina del PUC vigente, posti in evidenza nel rispettivo paragrafo della citata Relazione urbanistica, inducono a ritenere necessario procedere con una variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 36/1997;

- che, il parere, di cui all'art. 89 D.P.R. 380/2001, sulla compatibilità rispetto alle condizioni geomorfologiche del territorio delle previsioni urbanistiche ricadenti nei comuni dichiarati sismici di cui alla vigente legislazione, ai sensi dell'art. 56 bis della L.R. 4 settembre 1997 n. 36, è espresso dalla struttura regionale competente in materia di assetto del territorio nell'ambito delle procedure di VAS di cui alla L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, svolte dall'Autorità competente individuata dall'articolo 5 della medesima legge regionale;

- che è opportuno procedere con l'introduzione di una Norma Speciale, rinviando la presentazione della Bozza di Convenzione Urbanistica e relativo Atto di Impegno alla sottoscrizione in cui, richiamando i dettami dell'art. 12) – comma 1 delle Norme Generali del PUC, Destinazioni d'uso - Servizi, sia previsto: il ruolo e gli obblighi del contraente, le modalità di gestione, avuto particolare riguardo alla determinazione delle tariffe di ammissione al godimento del servizio, il riconoscimento del Servizio Pubblico, l'impegno a trasferire anche a soggetti terzi o altro soggetto gestore tutti gli obblighi e le prescrizioni contenute nella convenzione e nel disciplinare di gestione, le garanzie sul mantenimento del Servizio Pubblico, l'obbligo di mantenere a tempo indeterminato la Convenzione, l'eventuale obbligo di esecuzione delle aree a verde con uno specifico piano di gestione, l'eventuale cessione di aree, l'imposizione di servitù di uso pubblico permanente sulle aree ed eventualmente sulla viabilità, le opere, gli impianti e manufatti, gli elementi progettuali delle opere da eseguire, le modalità di controllo sulla loro esecuzione ed i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune, le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, il contributo per il rilascio del permesso di costruire, tutte le garanzie necessarie, le modalità di corresponsione del contributo straordinario relativo al maggior valore, nonché l'espresso impegno da parte dell'operatore privato all'inserimento della Media Struttura di

Vendita solo per trasferimento di licenza di attività già presenti nel territorio del Municipio Levante, prima della convocazione della conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m. e i., per l'acquisizione delle determinazioni delle amministrazioni, degli enti competenti e degli uffici a pronunciarsi sul progetto;

- che è opportuno, di conseguenza, l'introduzione nel PUC vigente, di apposita Norma Speciale funzionale a consentire l'inserimento della nuova MSV, comportante incremento del carico urbanistico, ed il conseguente aggiornamento del bilancio del sistema dei servizi pubblici del PUC;

“Norma Speciale n [...] Via Carrara

E' consentita, tramite permesso di costruire convenzionato, la sistemazione dell'area sportiva con vincolo di destinazione d'uso pubblico permanente, con sottostante Media Struttura di Vendita e autorimessa privata in via A. Carrara, Municipio IX, Levante, i cui parametri edilizi ed urbanistici sono quelli del progetto SU 672/2020, per effetto della variante allo stesso PUC di cui alla DCC n [...] del [...] e successiva determinazione conclusiva n [...] del [...] mediante procedimento unico, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 10/2012 e s.m. e i..

A tal fine è consentita la realizzazione di nuovo edificio che ospiterà una Media Struttura di Vendita di dimensioni massime di 1.500 mq di SNV, per un totale massimo di 3.000 mq di Superficie Agibile. E' altresì consentito realizzare due piani interrati di parcheggi per un totale massimo di 5.200 mq.

Parte della copertura dovrà essere destinata ad area sportiva gravata di uso pubblico permanente con l'inserimento di locali a servizio dell'impianto sportivo.

Sono ammesse contenute variazioni al progetto come approvato, senza che ciò implichi la necessità di modificare la disciplina urbanistica impressa ex novo, a condizione che le stesse non riguardino il cambio delle destinazioni d'uso previste, variazioni delle caratteristiche tipologiche e dimensionali complessive del compendio.

A interventi ultimati l'area è inserita nell'Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico (AC-IU).”

- che con nota della Direzione Urbanistica Prot. n. 392305 del 21/12/2020, è stato richiesto al Municipio IX Levante, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione, il parere di competenza sulla proposta di Giunta al Consiglio n. 70 del 17/12/2020 ad oggetto «Preventivo assenso

in relazione alle modifiche da apportare allo strumento urbanistico vigente, per nuova costruzione volta alla sistemazione dell'area sportiva esistente e sottostante realizzazione di una media struttura di vendita con autorimessa privata pertinenziale in via A. Carrara – Genova, mediante procedimento ai sensi art. 10, comma 5 e segg., l.r. n. 10/2012 e s.m.i. »;

- che il Consiglio del Municipio Levante con Deliberazione del 14/01/2021 Atto n. 1 Argomento 2a, ha espresso “parere favorevole” in merito alla proposta in argomento, richiamando nel contempo le indicazioni formulate dalla competente II Commissione Municipale, che possono essere così sintetizzate:

Qualora il progetto acquisisca il titolo edilizio, l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione dovranno essere utilizzati per il completamento dei marciapiedi di Via Carrara, già in parte finanziati, la semaforizzazione Via G: Chiesa/Via Carrara, eventuali allargamenti mirati delle vie circostanti, creazione di nuovi posti auto.

Che la “Convenzione” richiamata nella proposta, che in questa fase non viene esaminata, è necessario, anche nella successiva fase istruttoria in capo alla Conferenza di Servizi, sia integrata, richiamando i dettami dell’art. 12) – comma 1 delle Norme Generali del PUC, Destinazioni d’uso - Servizi, e stabilisca: il ruolo e gli obblighi del contraente, le modalità di gestione, avuto particolare riguardo alla determinazione delle tariffe di ammissione al godimento del servizio, il riconoscimento del Servizio Pubblico, l’impegno a trasferire anche a soggetti terzi o altro soggetto gestore tutti gli obblighi e le prescrizioni contenute nella convenzione e nel disciplinare di gestione, le garanzie sul mantenimento del Servizio Pubblico, l’obbligo di mantenere a tempo indeterminato la Convenzione, l’eventuale obbligo di esecuzione delle aree a verde con uno specifico piano di gestione, l’eventuale cessione di aree, l’imposizione di servitù di uso pubblico permanente sulle aree ed eventualmente sulla viabilità, le opere, gli impianti e manufatti, gli elementi progettuali delle opere da eseguire, le modalità di controllo sulla loro esecuzione ed i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune, le garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, nonché l’espresso impegno da parte dell’operatore privato all’inserimento della Media Struttura di Vendita solo per trasferimento di licenza di attività già presenti nel territorio del Municipio Levante (come anticipato in Commissione dall’operatore commerciale).

Che, anche nella successiva fase di esame in Conferenza dei Servizi, vengano prospettate soluzioni migliorative relative alla circolazione dei mezzi nel nodo del cavalcavia, prevedendo anche una rotatoria in C.so Europa/Via delle Campanule e si trovino soluzioni, attraverso specifiche convenzioni, per i parcheggi necessari ad eventi od attività di carattere sociale, allegando una planimetria esplicativa, richiedendo nel contempo che venga preservata un’area dedicata all’attività di pallacanestro nell’area di intervento.

- che, prendendo atto del parere favorevole, in merito a quanto segnalato, si condividono nella sostanza le richieste formulate, precisando che, per quanto attiene l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione, sarà dato riscontro a quanto richiesto, compatibilmente con le priorità in ordine agli interventi manutentivi per l’intero territorio che verranno esaminati dal competente assessorato;
- che anche per quanto concerne la convenzione si concorda con quanto segnalato, specificando che dette indicazioni sono già inserite nel presente atto, sottolineando nel contempo che l’inserimento della Media Struttura di Vendita avvenga solo per trasferimento di licenza di attività già presenti nel territorio del Municipio Levante;
- che per quanto concerne le “soluzioni migliorative relative alla circolazione”, pur concordando su quanto segnalato, è necessario demandare tale approfondimento alla successiva fase di Conferenza dei Servizi, come peraltro la ricerca di soluzioni per i parcheggi necessari ad eventi od attività di carattere sociale, nonché l’individuazione di un’area dedicata all’attività di pallacanestro nell’area di intervento;”

Vista:

- l’istanza presentata in data 28.11.2020 con Prot. n. 364282 e i relativi elaborati presentati a corredo, citati nel presente provvedimento;

- la Relazione per l'accertamento della procedibilità redatta dalla Direzione Urbanistica in ordine alla nuova costruzione volta alla sistemazione dell'area sportiva esistente e sottostante realizzazione di una Media Struttura di Vendita con autorimessa privata pertinenziale, su porzione di terreno di proprietà dell'Istituto Salesiano S. Giovanni Bosco Opera Eugenio e Pierino Pretto, in Via A. Carrara civ. 260;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

- che, a seguito dell'accertata procedibilità riguardante la proposta di cui sopra, sussistano le condizioni per la richiesta del preventivo assenso in relazione alle modifiche da apportare al PUC;

- che sulla base della propedeutica "Relazione per l'accertamento della procedibilità" la modifica urbanistica appare non rientrante tra le fattispecie disciplinate dall'art. 43 della L.R. 36/1997 e s.m. e i, e quindi classificabile come variante ai sensi dell'art. 44 della medesima L.R. 36/1997, nei termini descritti dalla predetta Relazione della Direzione Urbanistica;

Visto l'art 10, comma 5 e seg., della L.R. 10/2012 e s.m. e i.;

Visti inoltre:

- il D.P.R. 380/2001 e s.m. e i.;
- la L.R. 36/1997 e s.m. e i.;
- la L.R. 16/2008 e s.m. e i.;
- la L.R. 32/2012 e s.m. e i.;
- il PUC in vigore dal 03.12.2015;
- il Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale;

Atteso che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, né attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

- 1) di esprimere, in ragione delle considerazioni tecniche espresse nella "Relazione urbanistica per l'accertamento della procedibilità", allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché per le motivazioni esplicitate nelle premesse, preventivo assenso alla modifica della disciplina urbanistica del complesso sportivo, classificabile come variante ai sensi dell'art. 44 della L.R. 36/1997 e s.m. e i.; assoggettando il complesso stesso alla disciplina urbanistica speciale n [...] del vigente PUC come segue:

“Norma Speciale n [...] Via Carrara

E' consentita, tramite permesso di costruire convenzionato, la sistemazione dell'area sportiva con vincolo di destinazione d'uso pubblico permanente, con sottostante Media Struttura di Vendita e autorimessa privata in via A. Carrara, Municipio IX, Levante, i cui parametri edilizi ed urbanistici sono quelli del progetto SU 672/2020, per effetto della variante allo stesso PUC di cui alla DCC n [...] del [...] e successiva determinazione conclusiva n [...] del [...] mediante procedimento unico, ai sensi dell'art 10 della L.R. 10/2012 e s.m. e i..

A tal fine è consentita la realizzazione di nuovo edificio che ospiterà una Media Struttura di Vendita di dimensioni massime di 1.500 mq di SNV, per un totale massimo di 3.000 mq di Superficie Agibile. È altresì consentito realizzare due piani interrati di parcheggi per un totale massimo di 5.200 mq.

Parte della copertura dovrà essere destinata ad area sportiva gravata di uso pubblico permanente con l'inserimento di locali a servizio dell'impianto sportivo.

Sono ammesse contenute variazioni al progetto come approvato, senza che ciò implichi la necessità di modificare la disciplina urbanistica impressa ex novo, a condizione che le stesse non riguardino il cambio delle destinazioni d'uso previste, variazioni delle caratteristiche tipologiche e dimensionali complessive del compendio.

A interventi ultimati l'area è inserita nell'Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico (AC-IU).”

Graficamente rappresentata nell'elaborato tecnico allegato alla Relazione Urbanistica di procedibilità, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di prendere atto del Rapporto preliminare redatto ai fini della Verifica di assoggettabilità a VAS e dare mandato alla Direzione Ambiente, cui sarà tempestivamente trasmesso il presente provvedimento e gli elaborati progettuali corredati di Rapporto preliminare, di procedere ai fini delle valutazioni ed iniziative di competenza, ai sensi dell'art 13 della L.R. 32/2012 e s.m. e i., nonché ai sensi dell'art. 56 bis della L.R. 4 settembre 1997 n. 36;
- 3) di dare atto che, in conseguenza dell'approvazione del presente provvedimento, trovano applicazione le misure di salvaguardia, ai sensi dell'art 42 della L.R. 36/1997 e s.m. e i.;
- 4) di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m. e i.;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La votazione, effettuata con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti per i consiglieri presenti in aula e mediante appello nominale per i consiglieri collegati in videoconferenza, dà il seguente risultato:

Presenti	n.	40	Consiglieri
Votanti	n.	40	“
Voti favorevoli	n.	23	(Sindaco Bucci, Amorfini, Anzalone, Ariotti,

Baroni, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Corso, Costa, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Grillo, Lauro, Mascia, Ottonello, Piana, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Vacalebre)

Voti contrari	n.	17	(Avvenente, Bernini, Bruccoleri, Ceraudo, Crivello, Giordano, Immordino, Lodi, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Putti, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Villa)
Astenuti	n.	-	
Presenti non votanti	n.	-	

Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio comunale la proposta di deliberazione della Giunta comunale.

Dichiara altresì il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.

Il Presidente
Avv. Federico Bertorello

Il Segretario Generale Reggente
Dott. Gianluca Bisso



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 118 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-458 DEL 15/12/2020

OGGETTO: PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, PER NUOVA COSTRUZIONE VOLTA ALLA SISTEMAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ESISTENTE E SOTTOSTANTE REALIZZAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA CON AUTORIMESSA PRIVATA PERTINENZIALE IN VIA A. CARRARA – GENOVA, MEDIANTE PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 10, COMMA 5 E SEGG., L.R. N. 10/2012 E S.M.I.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- 1) Istanza di attivazione procedimento;
- 2) Relazione illustrativa per richiesta di variante al PUC vigente;
- 3) Rapporto preliminare per la verifica di non assoggettabilità alla V.A.S.;
- 4) Relazione Geologica;
- 5) Relazione urbanistica per l'accertamento della procedibilità ed elaborati grafici sui contenuti di modifica al PUC.

Il Dirigente
[Arch. Laura Petacchi]

SU 672/20

Comune di Genova
Direzione Urbanistica,
SUE e Grandi Progetti
Settore Urbanistica
Sportello Unico per le Imprese
via di Francia, 1 Genova



Oggetto : Istanza per attivazione di procedimento unico
Conferenza di Servizi ex art. 10 L.R. 10/2012 e s.i.m.

Il Sig. [REDACTED] nella sua qualità di Procuratore della SOGEGROSS S.P.A.
con sede in via [REDACTED]
[REDACTED] iscritta alla
C.C.I.A.A. di GENOVA al n 01226470993

**indirizzo presso il quale debbono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti la
presente istanza: [REDACTED]
pec a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti la presente istanza:
[REDACTED]**

**dovendo
realizzare**

nella porzione di terreno contraddistinto con il civ. 260 di via ANGELO CARRARA
Municipio IX LEVANTE (dati catastali N.C.E.U./ N.C.T. Sezione QUA, foglio 6, mappale
2718) di proprietà di ISTITUTO SALESIANI S. GIOVANNI BOSCO OPERA PRETTO
(se il Richiedente è persona diversa dal Proprietario dell'immobile è necessario produrre una dichiarazione di
quest'ultimo da cui risulti che è a conoscenza della presentazione della presente istanza, allegando fotocopia del
documento di identità del Proprietario medesimo)

**interventi eccedenti quelli elencati negli
allegati 1 e 2 della L.R. 10 aprile 2015 n. 10 e.s.i.m.,**

in quanto consistenti in SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA CON SOTTOSTANTE
MEDIA STRUTTURA DI VENDITA ED AUTORIMESSA PRIVATA PERTINENZIALE

premesso

la società Sogegross S.p.A., relativamente al complesso immobiliare sopra descritto, in data 5
marzo 2019 ha presentato allo Sportello Unico per le Imprese istanza ai sensi dell'art.10 della
L.R. n.10/2012 e s.m.i, finalizzata all'approvazione di un progetto per la realizzazione di un
insediamento produttivo (media struttura di vendita commerciale) con autorimessa
pertinenziale e sistemazione dell'area sportiva soprastante, progetto rubricato con il n. S.U.
96/2019;

visti

il Decreto Presidente della Repubblica 380/2001 e s.i.m.;
la Legge Regionale 16/2008 e s.i.m.;

la Legge Regionale 10/2012 e.s.i.m.;
il Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC 67/2010;
la lettera di trasmissione degli esiti della Conferenza dei Servizi Preliminare indetta con nota prot. 221627 del 24/07/2020 di cui all'art. 14 – comma 3 – della legge 241/90 e s.m. e i.;

chiede

attivazione di Procedimento, mediante convocazione di Conferenza di Servizi - ex art. 10 L.R. 10/2012 e s.i.m. - finalizzato a conseguire titolo all'esecuzione dei suddetti interventi, in conformità al progetto redatto dall' ING. DAVIDE VIZIANO iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Genova al n. 5410

con Studio in GENOVA

ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale

dichiara

E che l'immobile oggetto di intervento, nonché l'attuale destinazione d'uso, discende dai seguenti titoli abilitativi (riportare estremi completi):

- Opere assentite con Provvedimenti prot. n. 3245 del 20/12/1961, n. 2276 del 15/7/1963, n. 2983 del 25/10/1965;
- Preesistenza alla data del 17.10.1942, come risulta da documentazione catastale allegata (art. 11 – comma 19 Norme Generali del PUC 2015);

E che per lo stesso immobile non sono in corso interventi edilizi aventi rapporto di funzionalità con quelli oggetto della presente;

che, per lo stesso immobile sono in corso interventi di altra pratica edilizia (..... prot. n. del) non aventi rapporto di funzionalità con quelli oggetto della presente;

**dichiara
inoltre che**

l'istanza non comporta l'approvazione di interventi urbanistico – edilizi in variante agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti o operanti in salvaguardia;

E l'istanza comporta l'approvazione di interventi urbanistico – edilizi in variante agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti o operanti in salvaguardia e pertanto si allega in calce “dettagliata relazione delle opere e delle attività da realizzare e del loro rapporto con la disciplina territoriale ed urbanistica e con le normative in materia paesistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro degli impianti” (art. 10 c. 3 L.R. 10/2012 e s.m.i.);

il progetto riguarda attività soggetta alla disciplina di V.I.A. o di verifica-screening e pertanto allega “istanza di attivazione della procedura di V.I.A. o verifica-screening, al fine dell'inoltro alla Regione Liguria” (art. 10 c. 11 L.R. 10/2012 e s.m.i.);

dichiara infine che

l'attività non è compresa nell'elenco delle attività soggette a visite e controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato 1 del D.P.R. 151/2011;

l'attività, è individuata ai punti 69 categoria C e 75 categoria 4C nell'elenco delle attività soggette a visite e controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato 1 del D.P.R. 151/2011;

- allega ricevuta della avvenuta presentazione presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di istanza per la valutazione del progetto, ai sensi art. 2 c. 2 DPR 151/2011;
- allega valutazione del progetto formulato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi art. 2 c. 2 DPR 151/2011;
- entro la data di conclusione del Procedimento Unico, sarà prodotta valutazione del progetto formulata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi art. 2 c. 2 DPR 151/2011;

pur trattandosi di attività compresa nell'elenco delle attività soggette a visite e controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato 1 del D.P.R. 151/2011, le opere previste sono tali da non rientrare nel campo di applicazione della suddetta normativa;

provvederà/ha provveduto autonomamente ad ottenere i nulla osta, le autorizzazioni, le approvazioni e gli assensi comunque denominati delle Amministrazioni competenti in materia di

Relativamente alla corresponsione del contributo di costruzione, ex L.R. 25/95, qualora dovuto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 38 della L.R. 16/2008 e s.i.m.:

intende procedere mediante ricorso alla autodeterminazione secondo le modalità di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/2/96 e successive modificazioni;

non intende valersi della facoltà di procedere mediante autodeterminazione, pertanto allega elaborati grafici relativi all'individuazione delle misure e dello sviluppo dettagliato del calcolo della S.A. come definita all'art. 67 della L.R. 16/2008 e s.i.m.;

Genova, 27 novembre 2020

Il Richiedente


BOGEGROSS S.p.A.
Lungotorrente Secca, 3a
16163 Genova
C.Fisc./P.IVA: 01226470998

STUDIO VIZIANO

Associazione Professionale



03

e-mail: studio@grupповiziano.it

Sito web: www.grupповiziano.it

PEC: studioviziano@pec.it



SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA CON SOTTOSTANTE MEDIA STRUTTURA DI VENDITA ED AUTORIMESSA INTERRATA PERTINENZIALE IN VIA CARRARA 260 – GENOVA



RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER RICHIESTA DI VARIANTE AL PUC VIGENTE

Progettisti:

Ing. Davide Viziano

Arch. Maria Luisa Viziano

Arch. Giovanna Bini



Genova, 17 marzo 2020

STUDIO VIZIANO

Descrizione dell'area di intervento

Il nuovo intervento sorgerà nell'area dell'Istituto Don Bosco dei Salesiani di via Carrara a ridosso dello svincolo di corso Europa zona Quarto.

Tale area centrale attualmente consiste in un piazzale pianeggiante (quota 51,00) interamente asfaltato con accesso carrabile e pedonale da via Carrara 260, vi si trovano due campetti da calcio realizzati in erba sintetica ed un parcheggio a raso. L'accesso principale pedonale e carrabile all'Istituto di trova più in alto sempre su via Carrara.

Il progetto insisterà sulla porzione di terreno identificata al Catasto Fabbricati sezione urbana QUA, foglio 6, numero 2718 intestata all'Istituto Salesiani S. Giovanni Bosco – Opera Eugenio e Pierino, con superficie catastale di mq 5832, con promessa di vendita alla Sogegross.

Descrizione generale del progetto

Il sito di intervento consiste in un terrapieno esistente attualmente destinato ad area sportiva non di buona qualità e un parcheggio a raso.

Confina a nord con un edificio che ha gli accessi sia dal piazzale esistente che dalla sottostante via Turr, a est col complesso dei Salesiani, cortile, edifici ed area verde, a sud con via Carrara, a ovest muro di sostegno sulla sottostante via Turr.

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo edificio ad un piano fuori terra a destinazione commerciale con accesso in via Carrara in prossimità del cavalcavia di Quarto, due piani interrati di parcheggio pertinenziale ed un'area sportiva in copertura.



STUDIO VIZIANO



L'accesso del parcheggio interrato avverrà tramite una rampa a due sensi di marcia che si imbecca da via Carrara, un secondo accesso a raso dalla sottostante via Turr ed una rampa interna che collega i due piani interrati. L'area sportiva realizzata in copertura consisterà in due campi da calcetto a 5 (18 x 36 mt) in erba sintetica, un piccolo edificio di superficie agibile 180 mq, con i locali a servizio dei campi, spogliatoi, deposito e servizi igienici, con accesso mediante una passerella con pendenza al 7% e larghezza 2 mt dal cortile dell'istituto dei Salesiani San G. Bosco. Un ulteriore spazio a servizio, consistente in un campo da bocce regolamentare, verrà posto nel distacco fra la nuova struttura e l'edificio esistente sul confine a Nord. L'area verrà riqualificata inserendo 4 alberature ad alto fusto e un filare di arbusti sul confine.

Il nuovo edificio ospiterà una Media Struttura di Vendita di dimensioni di 1500 mq oggetto di trasferimento di licenza, per un totale di 2.904 mq di Superficie Agibile. Saranno realizzati nei due piani interrati i parcheggi pertinenziali per un totale di 5170 mq.

Il nuovo edificio a servizio dei campi di superficie agibile di 180 mq avrà 4 spogliatoi per squadre femminili e maschili, spogliatoio arbitri ed insegnanti, locale primo soccorso con bagno per portatori di handicap, un piccolo deposito ed un locale tecnico.

Inquadramento Urbanistico

Il PTCP include l'area nel regime normativo TU (Tessuto Urbano) nel quale (art. 38) "*prevalgono ... le più generali problematiche di ordine urbanistico*" sicchè "*le stesse (parti del territorio, n.d.r.) non sono assoggettate a specifica ed autonoma disciplina paesistica*".

Il PUC include l'area nel Sistema dei Servizi pubblici (SIS-S) ed in particolare

STUDIO VIZIANO



in quelli "*istruzione esistente*".

Il PUC, peraltro, (all'art. SIS.S.2), dispone che "*laddove sia dimostrata la dismissione alla data di adozione del progetto definitivo del PUC del servizio pubblico o si configuri la reiterazione di previsioni a servizio pubblico su aree o edifici privati, a seguito di aggiornamento del PUC ai sensi dell'art. 43 della L.r. 36/97 e s.m.i. le funzioni principali e complementari ammesse e la relativa disciplina corrispondono a quelle dell'ambito di conservazione o di riqualificazione prevalente al contorno*".

Nella fattispecie si tratta dell'Ambito AC-IU nel quale, tra l'altro all'art. AC-IU-1, sono ammesse medie strutture di vendita.

Alla data di adozione del progetto definitivo del PUC (ma, per la verità, anche in precedenza) il servizio pubblico "*canonizzato*" dal PUC **non esisteva** (né mai è esistito) posto che, trattandosi di proprietà e di impianti privati, mai è stata stipulata alcuna convenzione con il Comune (o con qualsiasi altro ente pubblico) per l'ammissione, pubblica ed indiscriminata, al servizio (privato) offerto.

Questo significa, come il Comune di Genova ha altre volte correttamente riconosciuto (applicando l'art. SIS.S.2), che per prendere atto della applicabilità dell'art. SIS.S.2 non occorre alcuna variante di PUC.

Dunque, con l'istanza di approvazione del progetto al quale si riferisce la presente Relazione, sarebbe sufficiente chiedere un aggiornamento del PUC ai sensi dell'art. 43 L.R. 36/1997 e s.m.i. con richiesta di inserimento del compendio nell'Ambito prevalente al contorno che è AC-IU.

Questo comporta che il progetto **non determina alcuna riduzione di standard urbanistico** posto che la previsione di PUC, sull'erroneo presupposto della esistenza di un servizio pubblico, non soddisfaceva alcuna dotazione di standard. Conseguentemente (come ad esempio correttamente rilevato con la

STUDIO VIZIANO



deliberazione di Consiglio comunale 19 giugno 2018 n. 43, approvata con deliberazione consiliare 11 settembre 2018 n. 60, con riguardo al compendio denominato Villa Peirano in Via Padre Semeria n. 40 in Genova Albaro nel Municipio VIII Medio Levante) non è dovuto il contributo straordinario di cui all'art. 38 L.R. 16/2008 e s.m.i. *"in quanto l'aggiornamento del Piano è già insito nella specifica norma di flessibilità e la procedura di aggiornamento è necessaria al fine di porre rimedio ad una rilevazione conformativa che la stessa Amministrazione non avrebbe operato in carenza dei presupposti giuridico formali, ovvero con la procedura delineata si prende atto della reale situazione del bene che non poteva e non può essere ascritto ai servizi pubblici, se non per una espressa volontà dell'Amministrazione di imposizione di vincolo ablativo, volontà non manifestata per il compendio in argomento"*.

La modifica del PUC di SIS.S a AC-IU non altera gli obiettivi posti alla base della pianificazione, non incide sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC ed è coerente con le indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato nel rispetto delle disposizioni in materia di VAS di cui alla L.R. 32/2012 come anche valutato nell'elaborato *"Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS"*.

Fermo quanto sopra, l'approvazione del progetto è **tuttavia** ora chiesta **in variante di PUC**, ai sensi dell'art. 44 L.R. 36/97, posto che è prevista la realizzazione di una nuova costruzione non ammessa nell'Ambito AC-IU. Infatti all'art. AC-IU-2, disciplina degli interventi edilizi, gli interventi consentiti di nuova costruzione sono solamente per la realizzazione di servizi di uso pubblico e strutture ricettive alberghiere.

Questo sul presupposto, considerato cautelativamente, che una variante di PUC sia necessaria per la sola previsione di una nuova costruzione (a destinazione

STUDIO VIZIANO



commerciale) pur disponendo l'art. 43 L.R. 36/1997 che costituiscono aggiornamento del PUC (e non variante) le modifiche che non comportino *"l'incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC"* (espressione che ben potrebbe ritenersi riferita al carico insediativo complessivo previsto dall'intero PUC e non al solo carico insediativo dell'Ambito interessato dalla modifica).

Vengono inoltre rispettate le distanze di cui all'art. AC-IU-3 di m. 1,50 dai confini di proprietà e m. 5 da strade veicolari pubbliche. Inoltre viene rispettata la distanza di m. 10 dalle pareti finestrate di cui all'art.9 del DM n. 1444/1968. Quanto agli standards, l'art. 7 delle norme generali del PUC, ferma restando la necessaria dotazione di urbanizzazione primaria, stabilisce alla lettera a) che negli ambiti di conservazione e di riqualificazione l'80% della SA di aree sono da vincolare all'uso pubblico, a fronte dei futuri fabbisogni insediativi.

Standard Urbanistico richiesto: 80% della SA

80% x 2903 mq = 2326,40 mq.

Viene quindi progettato un nuovo servizio pubblico in misura maggiore a quanto richiesto: una superficie totale di 2903 mq > 2326,40 mq composto da un campo da bocce sul piano strada e due campi da calcetto sulla copertura del nuovo punto vendita, con un piccolo edificio a servizio dei campi di superficie agibile di 180 mq, composto da spogliatoi, locale primo soccorso, un piccolo deposito ed un locale tecnico. Ai campi si accederà direttamente dal piazzale dell'Istituto dei Salesiani con una passerella e tramite un ascensore dai piani sottostanti.

Si propone pertanto un progetto convenzionato con la ridefinizione del servizio che attualmente risulta inesistente, nel rispetto degli standard previsti con una riqualificazione e miglioria di un effettivo, moderno e funzionale servizio adeguato alle esigenze dei tempi attuali.

STUDIO VIZIANO



Disciplina urbanistico commerciale e verifica aree parcheggi e manovra

Si tratta di un'operazione di trasferimento di licenza già esistente in zona. Il progetto prevede una superficie netta di vendita (SNV) di 1500 mq, così da configurare una Media Superficie di Vendita, soggetta alla verifica di impatto sulla viabilità, attraverso uno studio di traffico esteso ad un ambito territoriale significativo che dimostri la capacità della rete infrastrutturale di supportare i carichi di traffico indotti dall'insediamento proposto, che viene allegata alla presente.

La dotazione minima di aree destinate a parcheggio per le Medie e Grandi Strutture di Vendita e per i Centri Commerciali, le relative caratteristiche e requisiti, sono stabilite dalle disposizioni regionali vigenti in materia di commercio (ex paragrafo 15 del DCR n.31 del 18/11/2014), che prescrivono 2,5 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita.

Il computo delle aree comprende la viabilità interna mentre sono sempre escluse le rampe di accesso e di collegamento tra i piani.

La superficie parcheggi sarà data dalla SNV x 2.5, quindi $1500 \times 2.5 = 3750$ mq. Secondo l'art. 2,4 comma c) è prescritta anche una dotazione aggiuntiva minima di 1/10 della superficie di parcheggio dovuta da destinare alla sosta di motocicli per un massimo di 200 mq: $(3750 \times 0,10) \text{ mq} = 375$. Quindi andranno aggiunti 200 mq.

Inoltre essendo il rapporto fra SNV / SA = $0,53 < 0,6$ allora per la superficie agibile in eccedenza alla SNV, cioè $(2904 - 1500) \text{ mq} = 1404$ mq, sarà necessario reperire una superficie di parcheggio pertinenziale pari a $(1404 \times 0,35) \text{ mq} = 492$ mq da aggiungere a quelli calcolati precedentemente.

Parcheggi pertinenziali del punto vendita: $(3750 + 200 + 492) \text{ mq} = 4467$ mq

STUDIO VIZIANO

La superficie di parcheggio prevista a progetto è di 5170 mq, di cui 4470 mq pertinenziale al nuovo intervento e 700 mq pertinenziale al servizio, quindi all'Istituto Don Bosco dei Salesiani. Tali parcheggi sono identificati nella tavola 15 delle verifiche urbanistiche, al piano secondo interrato e utilizzeranno tutti i collegamenti verticali, rampe ascensori e scale, del punto vendita.



Secondo l'art. 2,4 comma a) è prescritto che la superficie minima di aree destinate a parcheggio, da reperire ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia di commercio, deve garantire almeno un posto auto ogni 28 mq di superficie di parcheggio:

Parcheggi pertinenziali minimi richiesti per il punto vendita: $4467 / 28 = 159$.

Parcheggi realizzati 160 posti auto e 33 posti moto per un totale di 171 veicoli equivalenti > 159 posti auto richiesti.

Vincoli

L'area rientra in zona vincolata paesaggisticamente secondo il D. Lgs 42/2004 (ex legge 1497/39) quale Bellezza d'Insieme N. 15, fascia costiera fino a quota 100 dal Torrente Nervi al Torrente Sturla nel Comune di Genova a Quarto e Quinto – zona Quarto : D.M. 11/12/1954 G.U.N. n° 10 del 14/1/1955 – Codice Vincolo 070137.

STUDIO VIZIANO

Associazione Professionale

e-mail: studio@grupповiziano.it
Sito web: www.grupповiziano.it
PEC: studioviziano@pec.it



SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA CON SOTTOSTANTE MEDIA STRUTTURA DI VENDITA ED AUTORIMESSA INTERRATA PERTINENZIALE IN VIA CARRARA 260 – GENOVA

RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S.



Progettisti:

Ing. Davide Viziano

Arch. Maria Luisa Viziano

Arch. Giovanna Bini



Genova, 17 marzo 2020

F:\Disegni StudioV\Basko_quarto Commesse\COMUNE\Conf_servizi 2018\Agg Febbraio 2020\Rel_non asogg_VAS 2020\Rel_non asogg_VAS.docx

STUDIO VIZIANO

Indice:



1.	Descrizione del progetto.....pag.	3
2.	Inquadramento urbanistico.....pag.	9
3.	Verifica delle superfici permeabili e invarianza idraulica.....pag.	11
4.	Pianificazione sovraordinata.....pag.	13
5.	Presenza di progetti assoggettati a VAS	16
6.	Processo partecipativo	16
7.	Calcolo peso insediativo.....pag.	17
8.	Qualità dell'aria	18
9.	Condizioni riscontrate	21
10.	Aspetti acustici	25
11.	Inquinamento elettromagnetico	26
12.	Gestione Rifiuti e Acque	26
13.	Aspetti geologici e geomorfologici	27
14.	Conclusioni	28
	ALLEGATI	29

STUDIO VIZIANO



fig.2 – Vista dall'alto dello stato attuale della zona di intervento.



fig.3 – Planimetria di rilievo, delimitata in rosso l'area di intervento.

STUDIO VIZIANO

Il progetto insisterà sulla porzione di terreno identificata al Catasto Fabbricati sezione urbana QUA, foglio 6, numero 2718 con superficie catastale di mq 5832. L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo edificio ad un piano fuori terra a destinazione commerciale con accesso da via Carrara in prossimità del cavalcavia di Quarto, due piani interrati di parcheggio pertinenziale ed un'area sportiva in copertura.




fig.4 – Planimetria generale di progetto, delimitata in rosso l'area di intervento.

STUDIO VIZIANO




fig.5 – Pianta piano terra di progetto, in giallo la MSV, 1500 mq.

Riepilogo superfici:

SA	Commerciale	2.904 mq
	Area di intervento	5.832 mq
	Media Struttura di Vendita	1500 mq
	Parcheggi pertinenti al commerciale	4.470 mq
	Parcheggi pertinenti all' Istituto Salesiani	700 mq
	Spogliatoi e servizi dei campi sportivi	180 mq

STUDIO VIZIANO





Fig.6,7 – Prospetti su corso Europa e su via Carrara

L'accesso del parcheggio interrato avviene tramite una rampa a due sensi di marcia che si imbecca da via Carrara, un secondo accesso a raso dalla sottostante via Turr ed una rampa interna che collega i due piani interrati.

STUDIO VIZIANO




Fig.8,9 – *Sezioni longitudinale e trasversale*

L'area sportiva realizzata in copertura consisterà in due campi da calcetto a 5 (18 x 36 mt) in erba sintetica, un piccolo edificio di superficie agibile 180 mq, con i locali a servizio dei campi, spogliatoi, deposito e servizi igienici, con accesso mediante una passerella con pendenza al 7% e larghezza 2 mt dal cortile dell'istituto dei Salesiani San G. Bosco. Un ulteriore spazio a servizio, consistente in un campo da bocce regolamentare, verrà posto nel distacco fra la nuova struttura e l'edificio esistente sul confine a Nord.

STUDIO VIZIANO

2. Inquadramento Urbanistico



fig. 10 – PUC Comune di Genova - tav.44 – zonizzazione




fig. 11 – PUC Comune di Genova - tav.44 – sistema dei servizi pubblici

STUDIO VIZIANO



Il PTCP include l'area nel regime normativo TU (Tessuto Urbano) nel quale (art. 38) "*prevalgono ... le più generali problematiche di ordine urbanistico*" sicchè "*le stesse (parti del territorio, n.d.r.) non sono assoggettate a specifica ed autonoma disciplina paesistica*".

Il PUC include l'area nel Sistema dei Servizi pubblici (SIS-S) ed in particolare in quelli "*istruzione esistente*".

Il PUC, peraltro, (all'art. SIS.S.2), dispone che "*laddove sia dimostrata la dismissione alla data di adozione del progetto definitivo del PUC del servizio pubblico o si configuri la reiterazione di previsioni a servizio pubblico su aree o edifici privati, a seguito di aggiornamento del PUC ai sensi dell'art. 43 della L.r. 36/97 e s.m.i. le funzioni principali e complementari ammesse e la relativa disciplina corrispondono a quelle dell'ambito di conservazione o di riqualificazione prevalente al contorno*".

Nella fattispecie si tratta dell'Ambito AC-IU nel quale, tra l'altro all'art. AC-IU-1, sono ammesse medie strutture di vendita.

Alla data di adozione del progetto definitivo del PUC (ma, per la verità, anche in precedenza) il servizio pubblico "*canonizzato*" dal PUC **non esisteva** (né mai è esistito) posto che, trattandosi di proprietà e di impianti privati, mai è stata stipulata alcuna convenzione con il Comune (o con qualsiasi altro ente pubblico) per l'ammissione, pubblica ed indiscriminata, al servizio (privato) offerto.

Questo significa, come il Comune di Genova ha altre volte correttamente riconosciuto (applicando l'art. SIS.S.2), che per prendere atto della applicabilità dell'art. SIS.S.2 non occorre alcuna variante di PUC.

Dunque, con l'istanza di approvazione del progetto al quale si riferisce la presente Relazione, sarebbe sufficiente chiedere un aggiornamento del PUC ai sensi dell'art. 43 L.R. 36/1997 e s.m.i. con richiesta di inserimento del

STUDIO VIZIANO



compendio nell'Ambito prevalente al contorno che è AC-IU.

Questo comporta che il progetto **non determina alcuna riduzione di standard urbanistico** posto che la previsione di PUC, sull'erroneo presupposto della esistenza di un servizio pubblico, non soddisfaceva alcuna dotazione di standard. Conseguentemente (come ad esempio correttamente rilevato con la deliberazione di Consiglio comunale 19 giugno 2018 n. 43, approvata con deliberazione consiliare 11 settembre 2018 n. 60, con riguardo al compendio denominato Villa Peirano in Via Padre Semeria n. 40 in Genova Albaro nel Municipio VIII Medio Levante) non è dovuto il contributo straordinario di cui all'art. 38 L.R. 16/2008 e s.m.i. *"in quanto l'aggiornamento del Piano è già insito nella specifica norma di flessibilità e la procedura di aggiornamento è necessaria al fine di porre rimedio ad una rilevazione conformativa che la stessa Amministrazione non avrebbe operato in carenza dei presupposti giuridico formali, ovvero con la procedura delineata si prende atto della reale situazione del bene che non poteva e non può essere ascritto ai servizi pubblici, se non per una espressa volontà dell'Amministrazione di imposizione di vincolo ablativo, volontà non manifestata per il compendio in argomento"*.

La modifica del PUC di SIS.S a AC-IU non altera gli obiettivi posti alla base della pianificazione, non incide sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC ed è coerente con le indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato nel rispetto delle disposizioni in materia di VAS di cui alla L.R. 32/2012 come anche valutato nell'elaborato *"Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS"*.

Fermo quanto sopra, l'approvazione del progetto è **tuttavia** ora chiesta **in variante di PUC**, ai sensi dell'art. 44 L.R. 36/97, posto che è prevista la realizzazione di una nuova costruzione non ammessa nell'Ambito AC-IU. Infatti

STUDIO VIZIANO



all'art. AC-IU-2, disciplina degli interventi edilizi, gli interventi consentiti di nuova costruzione sono solamente per la realizzazione di servizi di uso pubblico e strutture ricettive alberghiere.

Questo sul presupposto, considerato cautelativamente, che una variante di PUC sia necessaria per la sola previsione di una nuova costruzione (a destinazione commerciale) pur disponendo l'art. 43 L.R. 36/1997 che costituiscono aggiornamento del PUC (e non variante) le modifiche che non comportino *"l'incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC"* (espressione che ben potrebbe ritenersi riferita al carico insediativo complessivo previsto dall'intero PUC e non al solo carico insediativo dell'Ambito interessato dalla modifica).

Vengono inoltre rispettate le distanze di cui all'art. AC-IU-3 di m. 1,50 dai confini di proprietà e m. 5 da strade veicolari pubbliche. Inoltre viene rispettata la distanza di m. 10 dalle pareti finestrate di cui all'art.9 del DM n. 1444/1968. Quanto agli standards, l'art. 7 delle norme generali del PUC, ferma restando la necessaria dotazione di urbanizzazione primaria, stabilisce alla lettera a) che negli ambiti di conservazione e di riqualificazione l'80% della SA di aree sono da vincolare all'uso pubblico, a fronte dei futuri fabbisogni insediativi.

Standard Urbanistico richiesto: 80% della SA

80% x 2903 mq = 2326,40 mq.

Viene quindi progettato un nuovo servizio pubblico in misura maggiore a quanto richiesto: una superficie totale di 2903 mq > 2326,40 mq composto da un campo da bocce sul piano strada e due campi da calcetto sulla copertura del nuovo punto vendita, con un piccolo edificio a servizio dei campi di superficie agibile di 180 mq, composto da spogliatoi, locale primo soccorso, un piccolo deposito ed un

STUDIO VIZIANO

locale tecnico. Ai campi si accederà direttamente dal piazzale dell'Istituto dei Salesiani con una passerella e tramite un ascensore dai piani sottostanti.

Si propone pertanto un progetto convenzionato con la ridefinizione del servizio che attualmente risulta inesistente, nel rispetto degli standard previsti con una riqualificazione e miglioria di un effettivo, moderno e funzionale servizio adeguato alle esigenze dei tempi attuali.



Riportiamo di seguito gli indirizzi progettuali a carattere ambientale che rendono l'intervento coerente con quanto previsto dalle norme ambientali di livello comunale (P.U.C. e R.E.C.) nonché con quelle della pianificazione sovraordinata.

Il progetto affronta le seguenti problematiche che hanno rilevanza ambientale:

- Permeabilità del suolo: rapporto di permeabilità prescritto dal P.U.C. dovrà essere rispettato. Si segnala comunque che il progetto prevede l'inserimento di aiuole e alberature in piena terra oltre alla quota di tetto verde;
- Aspetti energetici delle costruzioni: il progetto prevede che la parte dell'edificio climatizzata sia progettata in modo da rientrare in classe A+; prevede inoltre che l'edificio sia autosufficiente dal punto di vista energetico mediante la realizzazione di un impianto fotovoltaico a tetto e il riutilizzo del calore dissipato dagli impianti frigoriferi;
- Risparmio idrico: sono contemplate misure di contenimento e modulazione dei consumi conformemente a quanto previsto dal R.E.C. per le nuove edificazioni;
- Dal punto di vista acustico i nuovi impianti dovranno essere progettati in modo da rispettare la classe acustica III;

STUDIO VIZIANO

□ da gli aspetti paesaggistici: il progetto verrà sottoposto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dagli uffici del paesaggio del Comune di Genova e della Soprintendenza .



3. Verifica delle superfici permeabili e invarianza idraulica

Allo stato attuale quasi tutta l'area oggetto d'intervento, mq 5832, risulta già impermeabile perché già asfaltata anche sotto i campi da gioco, mq 4948.

Vi è un'unica zona a verde a terreno naturale con presenza di grandi alberature anche di pregio, mq 884.

L'attuale rapporto di permeabilità è del 22%.

Il progetto prevede di mantenere quest'area verde a terreno naturale ampliandola inserendo un campo da bocce, portando l'area permeabile a mq 1105.

Per quanto possibile visto l'utilizzo a scopi sociali pubblici degli spazi antistanti il nuovo punto vendita con ampliamento dei marciapiedi esistenti, verrà utilizzato asfalto drenante, mq 992.

Sulla copertura verranno realizzate delle aree verdi in struttura di mq 449.

Vi è un aumento del rapporto di permeabilità che dal 22% di rilievo passa al 33% di progetto.

Per la parte restante delle superfici impermeabili non corrisposte verrà realizzata una vasca di compensazione di mc 125 atte a raggiungere il 71% del rapporto di permeabilità richiesto (>70%) come da tabella di valutazione allegata.

Verrà realizzata la vasca di accumulo delle acque meteoriche destinate agli usi non potabili come previsto dal R.E.C. per le nuove edificazioni di dimensioni pari a 1 mc ogni 30 mq di superficie delle coperture:

superficie di copertura 3.100 mq / 30 = 103 mc di capacità di vasca di accumulo.

STUDIO VIZIANO

4. Pianificazione sovraordinata

L'area rientra in zona vincolata paesaggisticamente secondo il D. Lgs 42/2004 (ex legge 1497/39) quale Bellezza d'Insieme N. 15, fascia costiera fino a quota 100 dal Torrente Nervi al Torrente Sturla nel Comune di Genova a Quarto e Quinto – zona Quarto: D.M. 11/12/1954 G.U.N. n° 10 del 14/1/1955 – Codice Vincolo 070137.




fig.12 – planimetria del vincolo, scaricato da www.liguriavincoli.it

Sotto il profilo paesistico l'area del progetto è classificata dal PTCP come: Assetto insediativo: "tessuti urbani (TU)" ovvero parti del territorio nelle quali prevalgono, rispetto agli obiettivi propri del Piano, le più generali problematiche

STUDIO VIZIANO

di ordine urbanistico. Pertanto non sono assoggettate a specifica e autonoma disciplina paesistica;

Assetto geomorfologico: sottoposto a regime normativo di “*modificabilità di tipo B (MO-B)*”. Gli interventi in tali zone, oltre a rispettare la specifica disciplina di settore, dovranno conformarsi a criteri di corretto inserimento ambientale delle opere;

Assetto vegetazionale: non contempla le aree fortemente urbanizzate, tutto il territorio del Comune di Genova viene definito come: *COL- ISS-MA*, la sigla “COL” viene quindi impiegata con un'estensione del termine, per designare zone antropizzate.




fig. 13 – PTCP, scaricato la www.liguriavincoli.it

La zona non risulta sottoposta a vincoli della variante al PTC approvato il 22/1/2002, concernente il Sistema del Verde di livello provinciale.

STUDIO VIZIANO




fig. 14 – PTC città metropolitana di Genova: sistema del verde a livello provinciale




fig. 15 – PUC Comune di Genova - tav.44 - livello paesagg. puntuale

STUDIO VIZIANO

5. Presenza di progetti assoggettati a VAS

E' stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale nella seduta del 25/10/2018 n. 240/2018 il PUO: Piano Urbanistico Operativo ex Ospedale Psichiatrico di Quarto.




fig. 12 – immagine satellitare con individuazione del PUO “ex ospedale psichiatrico” e area di intervento

6. Descrizione del processo partecipativo attivato

Il progetto non ha previsto una fase di progettazione partecipata.

7. Calcolo peso insediativo

Nelle definizioni del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. articolo 74 le attività commerciali vengono assimilate alle “*acque reflue industriali*“, comma 1 lettera h (qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento).



Sempre in attuazione delle disposizioni del D.lgs.152/06, la Regione Liguria con LR 29/07 ha emanato i criteri per l’assimilazione qualitativa delle acque reflue, riportati di seguito: lo scarico del nuovo punto vendita è assimilabile ai domestici a prescindere da qualunque soglia dimensionale perchè è originato da un’attività compresa nella scheda 1 al punto: “*Attività di produzione e/o di trasformazione per esclusiva vendita diretta di beni o di servizi, o attività di commercio, costituite da una o più delle tipologie di attività precedenti*”.

Il calcolo degli abitanti equivalenti, ai fini della valutazione del carico inquinante sul sistema depurativo, è stato sviluppato con riferimento al documento ARPAL “Linee guida per l’istruttoria autorizzativa dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche ed assimilate” del maggio 2015.

Secondo tale documento, gli abitanti equivalenti da associare alle strutture di tipo commerciale sono pari a uno ogni tre addetti.

Il nuovo carico insediativo è costituito dagli addetti che il Proponente stima in circa 30 nuove unità (fissi o stagionali), quindi $30 / 3 = 10$ AE: si tratta pertanto di 10 abitanti equivalenti.

Per quanto riguarda l’impianto sportivo, ipotizzando che i due campi da calcio a 5, ospitino 4 squadre composte ipoteticamente da 7 calciatori più 1 allenatore, più 2 arbitri, si arriva a circa 34 fruitori dell’impianto. Gli abitanti equivalenti

STUDIO VIZIANO

sempre secondo lo stesso documento ARPAL, saranno 1 AE ogni 5 sportivi, quindi $34/5 = \sim 7$ AE: si tratta pertanto di 7 abitanti equivalenti.

In totale il nuovo intervento prevede **un totale di abitanti equivalenti:**

$$\underline{10 + 7 = 17 \text{ AE}}$$



8. Qualità dell'aria

In Liguria sono operanti, fin dai primi anni '90, stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria organizzate in quattro principali reti fisse relative alle quattro province liguri.

Facciamo riferimento alla “Valutazione annuale della qualità dell’aria – Anni 2016 – 2017” pubblicato dall' ARPAL, Regione Liguria.

	Popolazione [abitanti]	Superficie km ²	Densità [abitanti] / [km ²]	Postazioni ubicate N°
Genova Zona IT0711	587.593	240,29	2445	2 – urbane di fondo 4 – Urbane da traffico 1 – Urbana Industriale

Nel territorio dei Comune di Genova sono presenti sette centraline per la rilevazione della qualità dell’aria che fanno parte della rete regionale. Quattro di esse sono specificamente dedicate alla rilevazione dell’inquinamento da traffico, due alla rilevazione dell’inquinamento urbano di fondo e una urbana industriale. Le stazioni di rilevazione sul territorio del Comune di Genova sono: Quarto SE. DI. - Corso Firenze - Parco Acquasola - Multedo Ronchi - via S. Martino - Via Pastorino Bolzaneto - C.so Buenos Aires -Via Buozzi - Multedo Villa Chiesa. Quella più vicina all’area di intervento è quella ubicata in via Carrara (Quarto SE. DI.)

STUDIO VIZIANO




fig. 13 – immagine satellitare con individuazione della stazione di rilevazione più vicina all'area di intervento (Quarto SE. DI.), pallino giallo.

La nuova classificazione per la protezione della salute è stata adottata dalla Regione Liguria con la DGR n. 536 del 10 giugno 2016, che suddivide il territorio regionale in tre diverse zonizzazioni:

- la prima relativa agli inquinanti “tradizionali”: biossido di zolfo, biossido di azoto, monossido di carbonio (SO_2 - NO_2 - CO) - benzene C_6H_6 e particolato solido fine (PM_{10} - $\text{PM}_{2,5}$);
- la seconda relativa ad Ozono e BaP;
- la terza relativa ad alcuni metalli (Pb, As, Cd ed Ni).

Analizzando i dati pubblicati dello studio sopra citato, in particolare per la nostra stazione di riferimento, notiamo che tutti i valori rilevati sono quasi sempre al di sotto della soglia di valutazione inferiore e comunque non superano mai la soglia

STUDIO VIZIANO

di valutazione superiore/ valore limite, inoltre non sono mai stati registrati superamenti della soglia di allarme.

Il progetto prevede una superficie netta di vendita (SNV) di 1500 mq, così da configurare una Media Superficie di Vendita (MSV), soggetta alle verifiche di impatto trasportistico. L'area adibita al parcheggio per i clienti, in struttura interrata, prevede 157 posti auto.

Il punto vendita di progetto si inserirà in un'area prevalentemente residenziale, collocata però lungo una delle maggiori arterie di traffico cittadino.

E' stata predisposta tale verifica a firma dell'Ing. Marco Mastretta, che analizza sia la situazione del traffico esistente che i nuovi flussi generati dal nuovo punto vendita, che si allega alla presente e di cui riportiamo per sintesi i risultati:

Complessivamente il traffico dell'area di studio rimane praticamente inalterato, sia per l'esiguità del traffico incrementale generato rispetto ai volumi in gioco, sia per il ruolo preponderante che nell'area gioca corso Europa, che raccoglie una parte molto rilevante del traffico. In particolare le risultanze dello studio hanno mostrato che le prestazioni del corso Europa non vengono in alcun modo alterate e che l'impatto su questa arteria si può considerare nullo. Lo stesso si può dire per l'altra parte della viabilità di quartiere più lontana dal punto vendita.

Dalle simulazioni di traffico aggiuntivo create dal nuovo punto vendita ipotizzato nello studio sopra citato si desume che: *gli spostamenti aggiuntivi rappresentano il 4% degli spostamenti nell'area nell'ora considerata. Per le prove simulative sono stati utilizzati i valori massimi di traffico registrati durante la campagna di misura.*



STUDIO VIZIANO

Pertanto le emissioni da traffico, essendo decisamente al di sotto dei massimi consentiti, non subiranno incrementi tali, generati dal 4% di traffico in più, da superare tali valori minimi.

Per quanto riguarda la fonte di emissione da consumi civili (relativamente ai servizi, non essendo previsti nuovi insediamenti residenziali) le soluzioni adottate, come meglio illustrato nella parte relativa all'energia, sono tali da massimizzare il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e quindi limitare nuove significative emissioni.



9. Condizioni riscontrate e caratteristiche degli impatti

a) non interessa aree inondabili

Si riporta dal Piano di Bacino Ambito 14, la cui ultima variante approvata con DGR n° 97 del 08/02/2017, la cartografia del rischio idraulico della zona in oggetto. Non risulta nessun rischio idraulico.




fig. 14 – “Carta del rischio idraulico” del Piano di Bacino Ambito 14.

STUDIO VIZIANO

La componente geologica del PUC, che ha recepito i vincoli geomorfologici e idraulici imposti dai sovraordinati piani di Bacino, riporta la perimetrazione delle aree inondabili nella cartografia relativa ai “Vincoli geomorfologici ed idraulici” che non evidenzia la presenza di frane attive o quiescenti.




fig. 15 – “Vincoli geomorfologici ed idraulici” del PUC tav. 44

b) non interessa aree con suscettività al dissesto alta e molto alta

Per quanto riguarda il Piano di Bacino, stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico – Ambito 14 – prevede per l'area oggetto di intervento la classe Molto Bassa (Pg0) di suscettività al dissesto.

La carta della zonizzazione geologica del vigente PUC ricomprende l'ambito prevalentemente in Zona B, area con suscettività d'uso parzialmente condizionata.

STUDIO VIZIANO



fig. 16 – “Carta della suscettività al dissesto” del Piano di Bacino Ambito 14.




fig. 17 – “Zonizzazione geologica e suscettività d'uso del territorio” del PUC tav. 44



- c) – non interessa siti areali e puntuali di zone umide
- d) – non interessa aree carsiche
- e) – non interessa elementi di connessione ecologica della Rete Ecologica Ligure
- d) – non interessa zona di tutela assoluta (10 m) e zona di rispetto (200 m) dei punti di captazione delle acque superficiali e sotterranee ad uso idropotabile
- e) – non interessa acquiferi individuati nel Piano di Tutela delle Acque
- f) – non interessa il sito UNESCO delle 5 Terre, aree protette nazionali e regionali e aree a rischio archeologico
- e) – non sottende una variante al PTCF dei regimi di conservazione e dei regimi ANI-MA, IS-MA satura, IS-MA CPA e IS-MA, verso un regime meno restrittivo
- f) – non comporta incremento di carico insediativo con riferimento a situazioni di conclamata crisi idrica e/o crisi idrica in carico di punta e alla capacità depurativa disponibile

10. Aspetti acustici

Per quanto riguarda le problematiche di inquinamento acustico è stata redatta una specifica relazione a cura del tecnico arch. Paola Ricciardi, in cui sono stati affrontati sia i temi di compatibilità dell'intervento rispetto al contesto, sia l'impatto prodotto.

Sulla base dello studio il progetto risulta congruente con l'attuale zonizzazione acustica dell'area, Classe acustica III “aree di tipo misto”.

La valutazione di compatibilità acustica ambientale non ha evidenziato alcuna criticità rispetto ai limiti di legge applicabili.

STUDIO VIZIANO




fig. 18 – Estratto carta zonizzazione acustica

11. Inquinamento elettromagnetico

Sull'area e nel suo intorno non sono presenti elettrodotti, antenne e impianti di radiofrequenza e rilevabili interferenze con la previsione progettuale.

12. Gestione rifiuti e acque

Pur non essendo specificamente previste dalla normativa sul Commercio, che interviene sulle grandi strutture di vendita, in relazione alla media struttura alimentare è stata prevista una specifica area interna per la gestione dei rifiuti orientata alla raccolta differenziata e recupero.

Per quanto concerne l'interazione tra la zona di interesse e i corsi d'acqua, si segnala che l'area oggetto d'intervento è situata su un dosso che costituisce lo



spartiacque tra il Rio Priaruggia, che scorre, in parte tombinato e in parte a cielo aperto, a Est, all'incirca in corrispondenza di via Prasca e il Rio Penego a Ovest, sotto via P. B. Shelley. Dalle indagini geognostiche non si individua nessuna falda idrica all'interno dei terreni che costituiscono il sottosuolo dell'area di intervento. Per la gestione delle acque superficiali di apporto meteorico saranno previste, sulla copertura e a corredo delle sistemazioni, canalizzazioni e sistemi di raccolta adeguatamente convogliati e raccordati alle reti fognarie.

13. Aspetti Geologici e Geomorfologici

Per gli aspetti geologici e geomorfologici si rimanda alla relazione geologica a firma del geologo Valeria Bellini allegata alla presente di cui riportiamo per informazione generale le conclusioni sulla tipologia di terreni nell'area di intervento:

Per la redazione della relazione geologica è stata programmata, assistita e interpretata una campagna di indagini geognostiche e sismiche per la definizione delle caratteristiche stratigrafiche e geotecniche dei terreni presenti in sottosuolo, nonché per la definizione del modello sismostratigrafico del sottosuolo. Dalle risultanze dell'indagine geognostico scavo per la realizzazione dell'autorimessa interrata interesserà, oltre allo strato superficiale di riporti, terreni di diverse qualità e caratteristiche, tutti riconducibili, in ottica di scavo, a materiali sciolti con abbondanza o prevalenza di componenti fini limose e argillose. Si tratta di limi e argille alterati e tipicamente di colore marroncino e nocciola, che costituiscono il cappellaccio di alterazione delle argille plioceniche nella porzione sudoccidentale dell'area di scavo e di limi sabbiosi con scheletro lapideo tipici della coltre su substrato calcareo, nel tratto nord-orientale dell'impronta di scavo. Al fondo scavo

STUDIO VIZIANO

verranno raggiunte le argille sane a Sud/Ovest, l'accumulo detritico caotico al centro e i calcari del Monte Antola a Nord – Nord/Est. E' prevedibile che soltanto questi ultimi possano richiedere l'uso del martellone per essere sbancati.



14. Conclusioni

L'art 44 della L.R. n. 36/1997 prevede che le varianti al PUC e PUC semplificato siano assoggettate a VAS o verifica di assoggettabilità a VAS a seconda dell'oggetto della variante, in base alle disposizioni della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e delle relative indicazioni applicative.

L'art. 3 della succitata legge regionale recita che sono soggetti a VAS i piani e i programmi e le loro modifiche che abbiano un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale, riportando una serie di casistiche soggette a verifica.

Ciò premesso, essendo una trasformazione urbanistica con la realizzazione di nuovo punto vendita alimentare che non ricade nelle casistiche ex art.3 L.R. 32/2012 e resta ferma l'applicazione dell'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006, si ritiene che il progetto in allegato non sia soggetto a VAS.

ALLEGATI:

- 1 - Studio di impatto trasportistico – Ing. Marco Mastretta
- 2 - Relazione geologica e sismica – Geologo Valeria Bellini
- 3 - Relazione verde– Agronomo Bruschini
- 4 - Relazione acustica – Arch. Paola Ricciardi

COMUNE DI GENOVA

PROVINCIA DI GENOVA

Oggetto:

**Sistemazione area sportiva con sottostante media
struttura di vendita in Via Carrara 260 a Genova.**

Relazione Geologica e Sismica

Aggiornamento Norme Tecniche per le Costruzioni

D.M. 17.01.18

STUDIO ASSOCIATO BELLINI

Geologi

Data:25.02.2019

██████████
██████ ███ ██████████
████████████████████
██████████ ██████████



INDICE

<u>1. PREMESSA.....</u>	<u>2</u>
<u>2 INQUADRAMENTO NORMATIVO.....</u>	<u>4</u>
<i>2.1. RAPPORTI CON IL PUC DEL COMUNE DI GENOVA PER GLI ASPETTI INERENTI AI VINCOLI GEOMORFOLOGICI, LA ZONIZZAZIONE GEOLOGICA E LA MICROZONAZIONE SISMICA.....</i>	<i>6</i>
<i>2.2. RAPPORTI CON IL PIANO DI BACINO STRALCIO DELL'AMBITO 14 PER GLI ASPETTI INERENTI LA SUSCETTIVITÀ AL DISSESTO E I CORSI D'ACQUA.....</i>	<i>10</i>
<u>3 CARATTERI GENERALI DELLA ZONA. QUADRO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DI RIFERIMENTO.....</u>	<u>13</u>
<u>4 LINEAMENTI IDROGEOLOGICI.....</u>	<u>18</u>
<u>5 INDAGINI IN SITU.....</u>	<u>19</u>
<i>5.1. SONDAGGI GEOGNOSTICI.....</i>	<i>19</i>
<i>5.2. LIVELLI IDRICI NEI FORI DI SONDAGGIO.....</i>	<i>22</i>
<i>5.3. PROSPEZIONI SISMICHE A RIFRAZIONE IN ONDE P E IN ONDE S.....</i>	<i>25</i>
<i>5.4. ANALISI E PROVE DI LABORATORIO.....</i>	<i>28</i>
<u>6 CONFRONTO CON I RISULTATI DI ANALISI GEOTECNICHE PREGRESSE.....</u>	<u>30</u>
<u>7 MODELLO GEOLOGICO.....</u>	<u>32</u>
<u>8 NATURA E COMPORTAMENTO GEOTECNICO DEI TERRENI.....</u>	<u>34</u>
<i>8.1. MODELLO GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO.....</i>	<i>35</i>
<i>8.2. SUBSTRATO ROCCIOSO CALCAREO: PARAMETRI DI RESISTENZA CON IL CRITERIO DI HOEK E BROWN.....</i>	<i>37</i>
<u>9 CONSIDERAZIONI IN MERITO AL RISCHIO SISMICO (D.M. 17.01.18).....</u>	<u>40</u>
<u>10 ESAME DEL PROGETTO E PROBLEMATICHE GEOLOGICHE.....</u>	<u>44</u>
<u>11 NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE: PRESCRIZIONI.....</u>	<u>44</u>
<i>11.1. PREPARAZIONE D'AREA: SCAVO E OPERE DI SOSTEGNO.....</i>	<i>44</i>
<i>11.2. ASPETTI FONDAZIONALI.....</i>	<i>46</i>
<i>11.3. DISCIPLINA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTOSUPERFICIALI.....</i>	<i>46</i>
<u>12 CONDIZIONI GEOMORFOLOGICHE DEL TERRITORIO: CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....</u>	<u>48</u>
<u>ELENCO ALLEGATI.....</u>	<u>50</u>

1. **PREMESSA.**

E' stata sottoposta a indagine geologica un'area di pertinenza dell'Istituto scolastico Don Bosco in Via Carrara a Genova Quarto, dove è prevista la sistemazione dell'area sportiva con contestuale costruzione di media struttura di vendita e di parcheggi interrati.

In particolare, la proposta progettuale interessa l'ampio piazzale attualmente occupato da campi da calcetto e da parcheggi a raso, avente una superficie complessiva di circa 5900 mq (**Figura 1**), ubicata tra la Via Carrara e la Via Turr, dove è prevista la costruzione di un supermercato al piano coincidente con l'attuale piazzale, di due piani di parcheggi interrati e di impianti sportivi e servizi connessi sulla copertura.




Figura 1: Area di intervento: corografia fuori scala.

Dal punto di vista dell'accessibilità all'area, si prevede di mantenere l'ingresso principale da Via Carrara, di aggiungere un accesso dal lato di Via Turr oltre a un accesso pedonale dal cortile dell'Istituto scolastico.

Le finalità dell'indagine geologica sono state quelle di:

- inquadrare le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche della zona;
- verificare la stratigrafia del sottosuolo e ricostruire il modello geologico di riferimento per il progetto;
- caratterizzare dal punto di vista sismico e geotecnico il sottosuolo;
- individuare le problematiche geologiche connesse con l'esecuzione dei lavori e conseguentemente proporre soluzioni adeguate, per gli aspetti di competenza.

Il presente studio, sviluppato ai sensi dell'Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17.01.18 e delle Norme Geologiche di attuazione del PUC del Comune di Genova, si è avvalso, innanzitutto, degli elementi raccolti in campagna con il rilevamento geologico, dei dati desunti da ricerche bibliografiche e documentali, delle risultanze di indagini geognostiche e di elementi di conoscenza acquisiti nel corso di esperienze professionali svolte ad altro titolo in contesti analoghi. In particolare, sono stati consultati:

- la banca dati geologici del Comune di Genova;
- il Geoportale della Regione Liguria Servizio sondaggi e stratigrafie;
- la banca dati geognostici e geotecnici dell'Archivio dello Studio Associato Bellini.

Infine, è stata programmata, assistita e interpretata una campagna di indagini geognostiche e sismiche per la definizione delle caratteristiche stratigrafiche e geotecniche dei terreni presenti in sottosuolo, nonché per la definizione del modello sismostratigrafico del sottosuolo. Tale campagna di indagini ha compreso l'esecuzione di:

- n. 6 sondaggi meccanici a rotazione, con prelievo continuo di campione, di cui 3 sono stati attrezzati con piezometro per la verifica dei livelli idrici;
- n. 3 profili sismici a rifrazione in onde P e n. 1 profilo sismico a rifrazione in onde S;
- analisi geotecniche di laboratorio su campioni di terreno estratto dai carotaggi.

Si riporta nel seguito quanto complessivamente emerso dall'indagine.

2 INQUADRAMENTO NORMATIVO.

Con riferimento alle tematiche di carattere geologico e ambientale si riporta nel seguito l'inquadramento normativo dell'area esaminata rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale di seguito elencati:

Piano di Bacino dell'Ambito 14, come approvato con Delibera Consiglio Provinciale n. 66 del 12.12.2002 e fatte salve le modifiche successive, fino all'attuale vigenza (ultima variante approvata D.G.R. n. 97 del 08.02.2017, in vigore dal 08.03.2017);

P.U.C. del Comune di Genova, approvato con D.D. n. 2015/118.0.0/18 ed entrato in vigore in data 03/12/15: componente geologica: carta dei vincoli geomorfologici e idraulici, carta di zonizzazione del territorio, carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica, cartografia di base: geologica, geomorfologica e idrogeologica e Norme Geologiche di Attuazione.

Si precisa, inoltre, che la zona esaminata non è sottoposta a vincolo idrogeologico, come sancito dall'art. 5 ter delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino dell'Ambito 14, per il quale il vincolo è applicato, ai sensi dell'art. 34 della l.r. 4/1999 e s.m.i., alle aree indicate sulla "Carta delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico" prodotta, a stralcio, in **Figura 2**.

Trattandosi di un Piano Particolareggiato in variante al PUC vigente per il Comune di Genova, specifico approfondimento é dedicato, nei paragrafi seguenti, alla trattazione delle condizioni geomorfologiche del territorio, ai fini della verifica della compatibilità con esse dello strumento urbanistico presentato, come richiesto dall'art. 89 del DPR 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia".

Si tralascia, invece, in questa sede, qualsiasi ulteriore considerazione in merito a eventuali vincoli paesaggistici, urbanistici e edilizi, che attengono altre competenze.




Figura 2: estratto fuori scala dalla “Carta delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico” del vigente Piano di Bacino stralcio dell’Ambito 14.

2.1. Rapporti con il PUC del Comune di Genova per gli aspetti inerenti ai vincoli geomorfologici, la zonizzazione geologica e la microzonazione sismica.

L'esame della Carta dei Vincoli Geomorfologici e Idraulici del P.U.C. vigente del Comune di Genova, di cui si inserisce un estratto in **Figura 3**, permette di confermare la totale assenza di vincoli di tipo geomorfologico e idraulico nella zona oggetto di intervento.




Figura 3: estratto fuori scala dalla “Carta dei vincoli geomorfologici e idraulici” del vigente PUC 2015 Comune di Genova.

Nell'ambito degli studi geologici del P.U.C. vigente del Comune di Genova è stata redatta la carta di zonizzazione geologica, che suddivide il territorio comunale in classi a diverso grado di "fragilità", sotto gli aspetti geologici, geomorfologici e idrogeologici. A tali classi si associa una normativa geologica di riferimento che stabilisce l'ammissibilità di proposte di intervento edilizio, che siano nuove costruzioni o ristrutturazioni di edifici e manufatti esistenti, o riqualificazioni urbane, in rapporto al contesto e il grado di approfondimento delle indagini da eseguire.

Con riferimento a tale zonizzazione, l'area sportiva dell'Istituto Salesiani San G. Bosco, ubicata nella parte terminale della dorsale di Apparizione, è interamente compresa nella zona B urbanizzata, con suscettività d'uso parzialmente condizionata (**Figura 4**).






Figura 4: estratto fuori scala dalla Carta della zonizzazione geologica del territorio - PUC 2015 Comune di Genova.

Con riferimento alla microzonazione sismica di livello 1, si riporta in **Figura 5** lo stralcio della Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica, dalla quale risulta che tutto il complesso dell'Istituto Don Bosco è una zona stabile A2, poiché impostata su "substrato lapideo stratificato/scistoso affiorante o subaffiorante".

Infine, si ricorda che il Comune di Genova è classificato in zona sismica 3, ai sensi della recentissima D.G.R. Regione Liguria 216/2017.





Figura 5: estratto fuori scala dalla carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica – PUC 2015 Comune di Genova.

2.2. Rapporti con il Piano di bacino stralcio dell'Ambito 14 per gli aspetti inerenti la suscettività al dissesto e i corsi d'acqua.

L'Istituto scolastico Don Bosco è ubicato nel territorio di competenza del Piano di Bacino stralcio dell'Ambito 14 e occupa interamente un'area classificata Pg0, ovvero a suscettività al dissesto molto bassa, conseguentemente soggetta a quanto prescritto nell'art. 16, c. 4 delle relative Norme di Attuazione (**Figura 6**).

La norma attuativa del Piano di Bacino, per tali aree, demanda ai Comuni, nell'ambito della normativa geologica degli strumenti urbanistici, la definizione della loro disciplina specifica e non pone vincoli di fattibilità alle opere proposte.




LEGENDA

CLASSI DI SUSCETTIVITA' AL DISSESTO		NORME DI ATTUAZIONE
	MOLTO ELEVATA Pg4	Art. 16, c. 2
	ELEVATA Pg3a	Art. 16, c. 3
	ELEVATA Pg3b	Art. 16, c. 3-ter
	MEDIA Pg2	Art. 16, c. 4
	BASSA Pg1	Art. 16, c. 4
	MOLTO BASSA Pg0	Art. 16, c. 4
CLASSI SPECIALI		
	TIPO A – Cave attive, miniere attive e discariche in esercizio	Art. 16bis, c. 2
	TIPO B ₁ – Cave inattive e miniere abbandonate	Art. 16bis, c. 3
	TIPO B ₂ – Discariche dismesse e rifiuti antropici	Art. 16bis, c. 5
	Criticita' puntuale – lesione ai manufatti identificata dal PUC di Genova vigente	

Figura 6: estratto fuori scala dalla carta della suscettività al dissesto del vigente Piano di Bacino dell'Ambito 14.

Infine, per quanto concerne l'interazione tra la zona d'interesse e i corsi d'acqua, si segnala che l'area oggetto d'intervento è situata su un dosso che costituisce lo spartiacque tra il Rio Priaruggia, che scorre, in parte tombinato e in parte a cielo aperto, a Est, all'incirca in corrispondenza di Via Prasca, e il Rio Penego a Ovest, sotto a Via P.B. Shelley. Entrambi i citati rivi appartengono al Reticolo Idrografico Regionale di cui alla D.G.R. 1449/12. In **Figura 7** viene riportato un estratto fuori scala della Carta del Reticolo Idrografico Regionale.



Legenda

-  Reticolo idrografico
-  Confini comunali
-  Bacini Idrografici

Figura 7: estratto fuori scala dalla Carta del Reticolo Idrografico Regionale di cui alla D.G.R. 1449 del 30.11.12.

3 CARATTERI GENERALI DELLA ZONA. QUADRO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DI RIFERIMENTO.




Figura 8: vista aerea della zona da Google Earth.

L'Istituto Scolastico Don G. Bosco (**Figura 8**), nel quartiere cittadino di Quarto, è localizzato su un'area sviluppata a quote degradanti da NE a SO compresa tra la Via Angelo Carrara, a Sud e Sud-Est, e Via Stefano Turr, a Ovest. Verso Nord il complesso confina con altre proprietà su cui sorgono edifici ad uso prevalentemente residenziale.

Gli edifici principali e la chiesa sono sistemati nel settore superiore, intorno a q.a. 55 da dove il terreno degrada verso un ampio piazzale asfaltato a q.a. 51 circa, adibito a parcheggi, con due campi da calcetto e una zona spogliatoi e servizi.

Lungo il perimetro corre una recinzione sul cordolo che delimita il marciapiede di Via Carrara, che sale progressivamente di altezza e diventa un muro alto fino a 5.00 m sull'affaccio verso la Via Turr.

L'accesso al complesso è posto su Via Angelo Carrara.

Dal punto di vista geomorfologico l'area ricade in corrispondenza della parte terminale della dorsale che da Apparizione degrada verso mare con andamento NE-SW. Tale dorsale separa la valle del Rio Priaruggia a Est, anticamente denominato Rio di Lago Scuro, da quella del Rio Penego, a Ovest; e presenta versanti piuttosto ripidi nelle porzioni prossime al crinale mentre, a quote inferiori, la pendenza è smorzata dalla presenza di ampie superfici terrazzate, sia di origine marina, sia di natura artificiale, derivanti dalle sistemazioni operate nella zona per lo sviluppo del tessuto urbanizzato, qui principalmente di vocazione residenziale.

Il terrazzamento marino principale, correlabile con superfici pianeggianti dislocate lungo tutta la fascia costiera del levante cittadino, si sviluppa a circa 59-60 m.s.l.m.m. Un secondo terrazzamento si individua intorno a 36 m.s.l.m.m. all'altezza della piana di San Gerolamo sopra l'Ospedale Gaslini.

Invece, con riferimento al sito di intervento, la spianata su cui è ubicata la parte anteriore del complesso scolastico dell'Istituto Don Bosco, come la corrispondente area piana verso SO, dove sorgono gli edifici sede della Città Metropolitana di Genova ha un'origine artificiale.

Lo sviluppo del tessuto urbanizzato nell'area in esame, con la regolarizzazione delle pendenze tramite muraglioni e terrapieni, la realizzazione della viabilità di Via Stefano Turr e di Corso Europa, che nel settore in esame attraversa la propaggine collinare con percorso in trincea a q.a. 30 circa, hanno variato sensibilmente la morfologia originaria dei luoghi, nonostante restino ancora oggi "leggibili" i lineamenti geomorfologici originari, e riconoscibili i più antichi insediamenti abitati e ville storiche che sono ubicati, di preferenza, nei settori sommitali e lungo il percorso dell'Antica Via Romana, facilmente individuabile sulla cartografia del 1851, prodotta in **Figura 9**.



Figura 9: stralcio della “carta topografica dei dintorni di Genova” 1851 – Archivio
Studio Associato Bellini.

L'ossatura rocciosa della dorsale collinare di Apparizione è direttamente rilevabile in affioramento lungo la Via Antica Romana di Quarto, a Nord dell'area in esame, e sui versanti soprastanti. Si tratta della formazione dei Calcari di Monte Antola, formata da strati calcareo-marnosi grigi di spessore fino a metrico, alternati a calcareniti, marne e argilliti nere presenti, queste ultime, in genere, in livelli centimetrici e decimetrici.

L'assetto giaciturale degli strati nell'area in esame è fortemente condizionato dalla storia deformativa che la formazione rocciosa ha subito, caratterizzata da eventi plicativi polifasici: sono infatti visibili, sia alla scala dell'affioramento, sia alla scala chilometrica, diverse generazioni di pieghe da chiuse ad aperte, con associata foliazione di piano assiale, la direzione dei cui assi varia notevolmente a seconda della fase deformativa considerata. Nel comparto in esame, essi sono orientati indicativamente secondo una direttrice NE-SW ricalcata anche dalla morfologia dei luoghi, con dorsali e vallecole subparallele, aventi il medesimo andamento.

E' frequente il reperimento, all'interno della formazione, tra strati calcarei sani, di intercalazioni argillose di colore oca, prodotte dall'alterazione e dal disfacimento dei livelli marnosi e argillitici, con progressiva ossidazione e plasticizzazione dei componenti, che assumono la consistenza di un terreno sciolto e scaglioso. Tale processo è più spinto in corrispondenza di condizioni morfologiche che favoriscano l'accumulo di acque di circolazione sotterranea, o in zone ove siano presenti locali complicazioni tettonico-strutturali che provocano la perdita di continuità nella stratificazione.

Le indagini geognostiche effettuate nell'area di intervento hanno rivelato l'inaspettata presenza in sottosuolo anche di terreni limosi e argillosi grigi e di colore nocciola per alterazione, appartenenti alla formazione delle Argille di Ortovero.

Si tratta di una deposizione che risale al Pliocene, tipica di un ambiente marino profondo, costituita da argille marnose, marne, siltiti e arenarie fini, di colore grigio-azzurro e fossilifere, disposte in strati da centimetrici a pluricentimetrici, con locali intercalazioni discontinue di livelli sabbiosi. Tale formazione si trova nell'areale genovese entro una fossa tettonica impostata all'interno dei Calcari di Monte Antola e occupa quindi le parti morfologicamente più depresse della città. Nel centro cittadino la zona di affioramento delle Argille plioceniche assume un andamento pressoché parallelo alla costa ed è delimitata, a Nord e a Sud, da faglie subverticali con direzione Est/Ovest. Nell'area in esame è difficile delineare precisamente i

contorni e l'estensione dell'affioramento, sia a causa della scarsità di dati stratigrafici nell'intorno, sia per la presenza di dorsali calcaree ad andamento obliquo rispetto alla linea di costa, che ne rendono frammentata l'estensione; limitandosi all'area di intervento, è stato però possibile appurare che la superficie di contatto tra calcari e argille, che come detto deriva con probabilità da dislocazioni per faglia, ha un'orientazione NO-SE, immersione a SO e inclinazione di circa 10-15.

Il passaggio tra i calcari e le argille è solitamente caratterizzato dalla presenza di un accumulo detritico costituito da materiale caotico eterometrico di frammenti calcarei in matrice argillosa di colore grigio-azzurra. Esso rappresenta un antico accumulo di frana, generato dal crollo delle falesie calcaree nel mare pliocenico. Solitamente i livelli posti in prossimità delle marne risultano essere costituiti da limi e argille con frammenti calcarei, mentre a ridosso dei calcari sono principalmente brecce calcaree in matrice argillosa di colore grigio.

Per quanto riguarda i terreni naturali di copertura, nell'area di intervento si riscontra la presenza di due diverse tipologie: quelli sviluppati sul substrato roccioso calcareo, la formazione del Monte Antola, e quelli formatisi sulle Argille di Ortovero. I primi sono caratterizzati da un abbondante scheletro lapideo in clasti mediamente di 1 – 2 cm, e comunque di dimensioni crescenti con la profondità, immersi in una matrice limoso-argillosa tipicamente di colore oca, plastica e coesiva.

I secondi, invece, sono costituiti da limi e argille di colore marroncino, grigiastro all'aumentare della profondità, ossidati e alterati, di consistenza media e crescente con la profondità, con locale presenza di livelli sabbiosi fini e con frammenti di conchiglie.

Infine, a tetto dei terreni naturali lo strato superficiale dei riporti ha regolarizzato le quote e costituisce il corpo delle sistemazioni a gradoni nell'ambito del tessuto urbanizzato, dei rilevati stradali e delle colmate vallive. Si tratta di materiali eterometrici ed eterogenei e, per quanto accertato nel sito di indagine, di natura detritica.

4 LINEAMENTI IDROGEOLOGICI.

Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici è evidente che il tessuto urbanizzato governa e condiziona il regime delle acque superficiali e sotterranee che competono all'areale in esame e che convergono naturalmente verso i bacini dei due rivi Rio Penego e rio Priaruggia, incisi ai lati della dorsale in esame.

Infatti, laddove prevale una condizione di impermeabilizzazione superficiale del terreno, per le pavimentazioni stradali e il tessuto urbano in genere, un ruolo fondamentale è giocato dalle reti dei sottoservizi, le quali, frequentemente, per vetustà, carenza intrinseca, o difettosa manutenzione, possono provocare perdite con dispersioni improprie nel terreno.

Per quanto riguarda invece le acque naturali sotterranee, sussistono modalità di infiltrazione e circolazione diversificate in ragione della natura e della composizione dei terreni presenti in sottosuolo. In Figura 12 è riportato un estratto della carta idrogeologica del PUC del Comune di Genova.

Innanzitutto il substrato roccioso costituito dai Calcari di Monte Antola, impermeabile se sano e integro, assume una permeabilità secondaria per fratturazione e fessurazione, con coefficienti di entità variabile in funzione del grado di allentamento e del materiale di riempimento dei giunti. L'acqua circolante all'interno dell'ammasso si trova, in genere, in zone di addensamento o in fasce preferenziali e non identifica un livello di falda omogeneo e sicuramente correlabile da punto a punto.

Le Argille di Ortovero, invece, sono caratterizzate da coefficienti di permeabilità molto bassi e costituiscono pertanto un orizzonte impermeabile, dove la circolazione idrica è assente, fatta eccezione per i soli livelli sabbiosi, dove può esservi locale filtrazione.

L'accostamento dunque tra litotipi a diverso grado di permeabilità può favorire, in corrispondenza della fascia di contatto, la formazione di accumuli o addensamenti idrici in sottosuolo, di zone di impregnazione o addirittura di filtrazione idrica di difficile smaltimento. L'accumulo detritico caotico presente al contatto tra calcari e argille, inoltre, solitamente ha coefficiente di permeabilità più elevato rispetto alle argille, ma l'abbondanza di matrice fine, limita comunque la filtrazione seppure il materiale risulti quasi sempre saturo.

I materiali di riporto sono permeabili per porosità con coefficienti anch'essi variabili in funzione delle granulometrie. Analogamente permeabili per porosità sono le coltri, laddove presenti, seppure con coefficienti medio-bassi per la presenza di abbondante matrice fine, limosa e argillosa.

Considerate le caratteristiche descritte, anche alla luce delle indagini illustrate nel seguito, si ritiene plausibile escludere la presenza di una falda idrica circolante in sottosuolo, continua e significativa. E' invece probabile il reperimento in sottosuolo di filtrazioni idriche localizzate e puntuali, e di zone di addensamento, responsabili della degradazione del materiale con cui vengono in contatto.

5 INDAGINI IN SITU.

Al fine di approfondire le conoscenze geologiche e stratigrafiche della zona e di verificare le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti nel sottosuolo dell'area di intervento, è stata programmata, assistita e interpretata una campagna di indagini geognostiche e geotecniche, che ha compreso l'esecuzione di:

- 6 sondaggi meccanici a rotazione con prelievo continuo di campione;
- prove SPT in foro;
- prelievo di campioni rimaneggiati di terreno da sottoporre ad analisi in laboratorio geotecnico;
- indagini geofisiche del tipo prospezioni sismiche a rifrazione in onde P e in onde S.

Sono stati inoltre installati tubi piezometrici nei fori di tre sondaggi per il monitoraggio di eventuali livelli idrici.

5.1. Sondaggi geognostici.

I sei sondaggi meccanici a rotazione, approfonditi fino a 15 m dal p.c. sono stati perforati tutti nel piazzale a q.a. 51 circa, nelle posizioni indicate sulla planimetria in **ALL. 2**. Si tiene a precisare che tali posizioni sono state vincolate dalla presenza dei campi da calcetto sul piazzale e dalla contiguità con terreni di altra pertinenza, non accessibili in questa fase per la sonda. Ciò nonostante, è stato

acquisito un quadro conoscitivo esaustivo del modello geologico, che sarà possibile comunque implementare e precisare nelle successive fasi della progettazione o all'avvio dei lavori.

Le stratigrafie che compaiono nell'**ALL. 3**, insieme ai rapporti di perforazione, forniscono la sequenza e la descrizione dei diversi materiali distinti in sottosuolo, mentre le fotografie dei reperti dei sondaggi in **ALL. 4**, attestano e documentano la tipologia del materiale incontrato dalle perforazioni. Nel seguito si commentano complessivamente i risultati.

- Tutte le perforazioni hanno attraversato un primo strato di terreno di riporto, costituito in prevalenza da ghiaia eterometrica in matrice sabbiosa e limosa, con clasti lapidei di lato fino a qualche centimetro e frammenti di laterizi, variamente addensati. Questi materiali, che hanno uno spessore variabile tra 1.00 e 2.30 m nel lato di monte del piazzale, aumentano fino a 4.00-4.50 m da p.c. in direzione valle, quindi verso Ovest e Sud/Ovest, dove si arricchiscono di matrice limosa e argillosa. Sono le zone dove il piazzale è contornato dai percorsi stradali di Via Angelo Carrara e di Via Stefano Turr. Vi è inoltre da attendersi un aumento di spessore nei riporti a ridosso dell'edificio dell'Istituto Don Bosco che chiude il piazzale proprio a Nord e che è dotato di piani interrati.
- Al di sotto dei riporti, che uniformano e regolarizzano l'andamento del terreno nell'ambito urbanizzato, la stratigrafia del sottosuolo denota una situazione diversificata per il reperimento di un contatto inatteso tra due formazioni geologiche, secondo una linea schematicamente orientata NO/SE con piano immergente a SO.
- Infatti, i due sondaggio S2 e S3 sotto ai riporti hanno incontrato, fino alla profondità di 5.00 m, coltri detritiche di origine eluvio-colluviale, parzialmente rimaneggiate e costituite da limi sabbiosi di colore ocra e marroncino con clasti e frammenti calcarei in quantità crescente con la profondità. Le coltri ricoprono un substrato roccioso calcareo appartenente alla Formazione dei Calcari di Monte Antola, dato da un'alternanza di calcari marnosi e marne calcaree, fratturati, con locali e subordinate intercalazioni di argilliti. In S3, tra le coltri e il calcare è interposto uno strato di terreno sciolto dello spessore di 2.00 m, caratterizzato da una matrice limoso-argillosa debolmente sabbiosa, che assume colorazione grigia e che è

interpretabile come un terreno misto di passaggio alla seconda formazione geologica individuata nella zona, rappresentata dalle Argille di Ortovero.

- Gli altri quattro sondaggi, sotto ai riporti hanno attraversato limi e argille alterati e ossidati, di colore variabile dal marroncino al grigiastro, con sottili strati sabbiosi e resti di conchiglie frantumate, disperse o addensate in livelli organogeni definiti, come riscontrato in S4 e in S6. Tale materiale è interpretabile come la coltre di alterazione eluviale delle Argille di Ortovero, che si incontrano a maggiore profondità. Il passaggio tra il livello di alterazione e il sottostante materiale sano è graduale e sfumato, in termini di consistenza e addensamento. E' in genere netto solo per quanto riguarda il colore, che passa da marroncino a grigio.
- La coltre di alterazione delle Argille di Ortovero ha uno spessore variabile tra 1.50 in S5 e 3.60 m in S6.
- Sotto al livello di argille alterate, nei tre sondaggi S4, S5, S6 ubicati nella zona sud-occidentale dell'area di intervento, sono state incontrate le argille marnose sane di colore grigio, compatte, uniformi e consistenti, con rari frammenti calcarei e gusci di conchiglie. L'affioramento si approfondisce verso SO, tanto è vero che non ne è stata incontrata la fine in S6 entro la profondità di perforazione pari a 15 m, mentre in S4 e in S5 è stato raggiunto il letto della formazione.
- Nei sondaggi S4 e S5 le argille appoggiano sull'accumulo detritico caotico descritto al paragrafo precedente, costituito da ghiaia grossolana con clasti angolari di calcare marnoso, in matrice limoso-sabbiosa di colore grigio o marroncino. Si tratta del materiale misto ed eterogeneo che caratterizza il contatto tra la falesia calcarea e la deposizione marina pliocenica, quando la sponda rocciosa, disarticolata e frammentata per motivazioni tettoniche, rilascia pietrame e detriti calcarei che si mescolano alle argille e formano, appunto, l'accumulo detritico caotico che è stato effettivamente reperito e che prelude al ritrovamento del substrato calcareo. Solitamente, maggiore è la vicinanza al contatto con i calcari, maggiore è lo spessore dell'accumulo detritico, a discapito della deposizione delle argille plioceniche. Tanto è vero che nel sondaggio S7, ubicato al centro dell'area, è stato attraversato solamente un sottile strato di limi e argille alterati prima di incontrare direttamente l'accumulo e sotto a questo i calcari, come illustrato sulle sezioni geologiche in **ALL. 8**.

- La percentuale di carotaggio, misurata in tutti i sondaggi, è sempre risultata dell'ordine del 100%, anche nei materiali superficiali di riporto. L'indice R.Q.D., determinato, ovviamente, solo sui calcari incontrati nei sondaggi S2, S3 e S7, passa dal 13% al 50% in S7 mentre è decisamente più alto in S2 e S3 dove mediamente è assestato sul 55% o è superiore.
- In corso di perforazione sono state effettuate prove penetrometriche dinamiche (SPT) nei fori dei sondaggi, delle quali, la maggior parte, all'interno dello strato superficiale di riporto, altrimenti difficilmente caratterizzabile dal punto di vista geotecnico. Solo alcune hanno interessato il livello più superficiale e alterato del substrato argillitico e l'accumulo detritico. I valori di NSPT misurati nelle argille alterate, che dal punto di vista geotecnico si connotano come un terreno coesivo, sono valutabili solo qualitativamente e indicano un grado di consistenza medio. Molto alti sono i valori di NSP registrati nell'accumulo grossolano e sono imputabili, naturalmente, al reperimento dei frammenti lapidei che ostacolano l'infissione della punta di prova, oltre a un grado di addensamento elevato. Soltanto i risultati di NSPT misurati nei riporti sono stati analiticamente elaborati e interpretati per ricavare i parametri di resistenza del materiale utilizzando alcuni metodi di interpretazione tipici dei terreni granulari. L'**ALL. 5**: riporta una tabella dei dati misurati e i diagrammi di correlazione con l'angolo d'attrito e con il modulo di deformazione. In sintesi si riferisce che il valore medio di NSPT è 10, con picchi puntuali imputabili alla presenza di frammenti lapidei più grossolani, alternati a livelli sciolti. La densità relativa del materiale è mediamente compresa tra il 30% e il 40% e l'angolo di attrito medio derivato è pari a 34 gradi.

5.2. Livelli idrici nei fori di sondaggio.

Per l'accertamento e la misura di eventuali livelli idrici nel sottosuolo sono stati inseriti, nei fori dei sondaggi S2, S3 e S4, tubi microfessurati, ciechi nel primo metro più superficiale. I tubi sono intasati lateralmente, contro la parete della perforazione, con ghiaietto calibrato. Le misure di controllo effettuate durante la campagna e successivamente, hanno evidenziato la presenza di livelli idrici come riportato nella tabella che segue:

Data	Piezometri								
	S2			S3			S4		
	Profondità livello idrico da p.c.(m)	Q.A. livello idrico (m slmm)	Temperatura (°C)	Profondità livello idrico da p.c.(m)	Q.A. livello idrico (m slmm)	Temperatura (°C)	Profondità livello idrico da p.c.(m)	Q.A. livello idrico (m slmm)	Temperatura (°C)
11/05/2018								47,68	
17/05/2018				-2,77	48,23	17,2	-1,22	49,78	19,4
24/05/2018	-3,72	47,28		-3,6	47,4		-3,47	47,53	
25/05/2018	-4,21	46,79	18	-3,22	47,78	17,6	-3,48	47,52	18,4
21/06/2018	-4,51	46,49	19,4	-3,83	47,17	18,3	-3,92	47,08	19,1
12/07/2018	-4,44	46,56	19,2	-3,68	47,32	18,4	1,5	49,5	22,5

Si nota innanzitutto l'anomalia registrata in S4 dove il livello risale rapidamente dopo le piogge per poi scendere nuovamente e dove la temperatura dell'acqua è sempre più alta.

Negli altri piezometri, invece, a parte modeste oscillazioni, la tendenza è verso l'abbassamento, complice anche la stagione estiva e la scarsità di precipitazioni. Si richiamano in proposito i dati di piovosità giornaliera registrati a partire da maggio, dalla stazione pluviometrica di Genova Centro Funzionale appartenente alla rete di monitoraggio OMIRL della Regione Liguria (**Figura 10**).




Figura 10: dati di precipitazione giornaliera registrati dalla Stazione Genova Centro Funzionale della Rete di rilevamento OMIRL della Regione Liguria periodo maggio-luglio 2018.

Anche la temperatura dell'acqua è piuttosto alta e in aumento con la temperatura atmosferica.

I dati raccolti concordano con la ricostruzione del quadro idrogeologico dei luoghi, laddove il substrato marnoso impermeabile riceve acqua, sostanzialmente, dallo strato superficiale di riporti e dai calcari che ammettono una circolazione idrica secondaria associata ai sistemi di fratturazione. Invece, l'unica acqua di filtrazione che si ritiene plausibile all'interno della formazione delle Argille di Ortovero è quella associabile a eventuali livelli a componente sabbiosa di maggiore permeabilità, come quelli incontrati in S4 e S6. Si tratta solitamente di manifestazioni idriche puntuali e localizzate in corrispondenza delle quali il materiale si ossida e può assumere una colorazione ocrea. Analogamente poco permeabile è l'accumulo detritico misto per l'abbondanza di matrice limosa e argillosa.

E' dunque ammissibile che i livelli idrici riscontrati siano riconducibili a circolazione idrica sotterranea ma, considerato il contesto geomorfologico che posiziona l'area in corrispondenza di una dorsale spianata, e la presenza di estese superfici impermeabilizzate su tutte le aree al contorno, si ritiene che si tratti di manifestazioni discontinue e tra loro non correlate, piuttosto che di una vera e propria falda, magari con apporti dalla superficie, considerate le differenze di quota dei livelli e di temperatura.

Si è già argomentato del fatto che in contesti urbanizzati come quello in esame, è frequente il reperimento di perdite da tubazioni o scarichi impropri nei riporti superficiali, che risultano senz'altro permeabili per porosità. L'acqua filtra in profondità dal livello più superficiale e tende ad addensarsi in corrispondenza delle argille o a filtrare verso i calcari. A questa evenienza è, a parere di chi scrive, ascrivibile l'acqua che si misura in S4, dove il livello si innalza immediatamente dopo la pioggia per poi scendere nuovamente, rivelando una temperatura nettamente più elevata.

Vale la pena aggiungere che l'accostamento di terreni a contrasto di permeabilità, rappresentati dai calcari e dalle argille, può originare accumuli idrici localizzati la cui entità è funzione degli apporti meteorici. Tali situazioni provocano in genere l'alterazione dei materiali anche a elevate profondità e inducono condizioni di saturazione.

5.3. Prospezioni sismiche a rifrazione in onde P e in onde S.

Entro il perimetro dell'area di intervento, nelle posizioni indicate sulla planimetria in **ALL. 2** sono stati effettuati 3 profili sismici a rifrazione con misura della velocità delle onde P e un profilo sismico con misura della velocità delle onde S, ottenute con energizzazione tramite battuta orizzontale su piastra metallica.

I risultati analitici dei profili, il metodo di indagine e l'attrezzatura impiegata sono descritti nel rapporto indagini geognostiche emesso dalla Ditta M3d in data 22.06.18 con revisione Rev. 1 del 11.07.18.

In sintesi preme evidenziare quanto segue.

- Dal punto di vista della stratigrafia sismica (onde P), lo strato più superficiale ha velocità delle onde P mediamente comprese tra 700 e 900 m/sec e spessori compresi tra 0.50 e 1.50 m circa sul piazzale asfaltato che ospita i campi da calcetto, mentre nell'aiuola a monte il medesimo materiale ha velocità V_p dell'ordine di 500 m/sec. Tale livello è interpretabile come materiale di riporto e di sottofondo delle pavimentazioni e dei campi sportivi ed è decisamente addensato sul piazzale, più sciolto nell'aiuola soprastante.
- Il rifratore principale profondo è rappresentato dalla roccia calcarea di substrato che, in condizioni ottimali, quando è sana e compatta, ha una velocità delle onde sismiche P superiore a 3000 m/sec, con punte fino a 3700 m/sec. Tale materiale si riscontra a profondità molto variabili in tutti i profili eseguiti, tra un minimo di 7.00 m al centro della stesa SS3 e 12.00 m circa in SS2, a un massimo di oltre 20 m. L'andamento del tetto della roccia si approfondisce gradualmente e sembra individuare una dorsale sepolta con fianchi spioventi sia verso Nord che verso Sud.
- Tra il riporto superficiale e la roccia calcarea sono presenti due o tre strati sismici che si differenziano per la velocità. In particolare si distingue un materiale a densità elevata di spessore medio pari a circa 3.00 m, con V_p di 1.000-1.300 m/sec che può essere considerato ancora un terreno di riporto e/o una coltre eluvio-colluviale. A maggiore profondità la V_p cresce e si individua un terreno riconducibile, per confronto con i sondaggi, allo strato di alterazione delle Argille di Ortovero (V_p 1600-1700 m/sec) che si incontra mediamente fino alla profondità di 6.00-7.00 m.

- Compare quindi un materiale con V_p dell'ordine di 2.300 m/sec che non è univocamente interpretabile ma che, sulla base delle interpretazioni stratigrafiche dei sondaggi, può essere attribuito alle Argille di Ortovero sane e all'accumulo detritico caotico ad esse sottostante. Tale livello non si riconosce compiutamente in SS1 poiché la lunghezza della stesa è stata giocoforza limitata dagli spazi a disposizione, mentre è chiaramente individuato in SS2 e SS3.
- Il profilo effettuato con le onde S nella medesima posizione della stesa SS2 in onde P ha confermato la sequenza stratigrafica riscontrata con le onde P permettendo di misurare i seguenti valori medi di V_s :
 - V_s medio dell'ordine di 400-600 m/sec nei riporti e nelle coltri più superficiali;
 - $V_s > 900$ m/sec nelle argille e limi alterati;
 - $V_s > 1200$ m/sec nelle Argille di Ortovero sane e/o nell'accumulo detritico caotico;
 - $V_s > 1700$ m/sec nell'ammasso roccioso calcareo.
- In ultimo vale la pena evidenziare che il rapporto tra il valore di V_p e il valore di V_s accertato nella coppia di profili eseguita sul medesimo tracciato, è il seguente:
 - per la roccia calcarea è mediamente compreso tra 1.60 e 1.70 e indica un grado di fratturazione medio - basso;
 - per i riporti e la coltre del primo e del secondo strato passa da 2.00 a 1.60, indicativo di terreni progressivamente sempre più addensati;
 - per il livello di alterazione delle Argille di Ortovero, si determina un rapporto medio pari a 1.6, anche in questo caso indice di un buon grado di consistenza e/o addensamento e analogamente per le argille sane, dove V_p/V_s è mediamente pari a 1.7.
- La corrispondenza di andamento nei profili a onde P e nei profili a onde S denota il fatto che gli strati individuati con le onde P corrispondono effettivamente a variazioni litologiche. Pertanto i valori di V_p registrati nei livelli sciolti delle coperture, sempre piuttosto alti, sono da attribuire allo scheletro solido ed escludono la presenza di condizioni di saturazione per falda continua. Tale dato è in linea con le valutazioni idrogeologiche svolte nella zona.

Come noto le velocità delle onde P e delle onde S sono in relazione con le caratteristiche elastiche del materiale investigato e consentono la determinazione analitica del modulo elastico longitudinale dinamico del materiale (E_d), del modulo elastico trasversale dinamico (G_d) e del coefficiente di Poisson dinamico. Tramite le note formule presenti in letteratura si ottiene pertanto:

Materiali	E_d (MPa)	G_d (MPa)	ν_d (Poisson)
Riporti	800	300	0.29
Coltri detritiche	1600	650	0.26
Limi e argille alterati	3500	1600	0.19
Limi e argille sane/accumulo detritico caotico	12000	4900	0.24
Substrato calcareo	26000	10000	0.26

Il calcolo analitico delle costanti elastiche che caratterizzano i terreni esaminati è stato effettuato sulla base dei valori di densità ricavati dalle prove di laboratorio per le Argille di Ortovero, mentre per i riporti è stato assunto γ 18 KN/m³, per i calcari γ 2.60 KN/m³.

Infine, attraverso l'elaborazione dei valori di velocità delle onde S a partire dal piano campagna e considerando un volume significativo rapportato alle dimensioni dell'opera che si intende realizzare, è stata ricavata la $V_{seq.}$, che è dell'ordine di 480 m/sec corrispondente a una categoria di sottosuolo B.

Considerando invece il modello sismostratigrafico a partire dalla quota delle fondazioni che saranno impostate alla profondità di circa 7.00 m dall'attuale piano campagna, è stata appurata la presenza di materiali, tutti caratterizzati da $V_s > 800$ m/sec. Pertanto la $V_{seq.}$ alla quota di fondazione dell'opera in progetto è sempre > 800 m/sec e identifica, seguendo l'approccio semplificato previsto dalla normativa, una categoria di sottosuolo A.

5.4. Analisi e prove di laboratorio.

Su 4 campioni di terreno prelevati in corso di perforazione e identificati come Argille di Ortovero, sane e alterate, è stato eseguito un programma di analisi e prove di laboratorio allo scopo di definire alcune caratteristiche indice. Tramite il confronto dei risultati ottenuti con una nutrita banca dati di analisi e prove, sempre riferite alla medesima formazione, campionata però in altre zone dell'area genovese, è stato possibile proporre, per analogia, la caratterizzazione completa anche di tali materiali che, si ricorda, sono affiorati inaspettatamente nell'area indagata.

Le analisi sono state eseguite dal laboratorio geotecnico S.G.L. di Vado Ligure. I certificati del laboratorio compaiono in **ALL. 6** mentre la tabella che segue riassume i risultati ottenuti.

Campione	Litotipo	Descrizione	Profondità	Peso di volume	Peso specifico	Densità secca	Contenuto d'acqua	Indice dei vuoti	Grado di saturazione	Resistenza a compressione ○ (da ELL)	Deformazione assiale	Pressione di preconsolidazione (da edometria)	OCR	Contenuto in Carbonati
			m	kN/m ³		kN/m ³	%			kPa	%	kPa		%
S4 C1	Ortovero	Limi e argilla, colore grigio	6,0-6,2	18,67						125,65	4,96			37,06
S4 C2	Ortovero	Limi e argilla, colore grigio	7,6-7,8	19,59						242,97	7,27			38,87
S6 C1	Ortovero alterato	Limi e argille, colore ocra	5,7-6,0	20,34						51,63	6,81			51,03
S6 C2	Ortovero	Limi e argilla, colore grigio	8,0-8,3	18,74	2,72	16,56	15,16	0,611	0,675	101,58	12,11	220	1,9	43,99

A titolo di commento vale la pena sottolineare i seguenti aspetti.

- Il peso di volume naturale registra valori compresi tra 18.6 e 20.3 kN/m³ circa. Il valore più elevato è riferito al cappellaccio di alterazione delle Argille. La densità secca è di 16.5 kN/m³.
- La coesione non drenata ricavata da prove di compressione semplice a espansione laterale libera (ELL) è elevata e in linea con la banca dati disponibile per quanto riguarda la formazione sana, mentre per le argille alterate risulta, come da attendersi, dimezzata. Non vi è correlazione rispetto alla profondità di prelievo dei campioni.
- Il contenuto di carbonato di calcio CaCO₃ è variabile tra il 37% e il 51% e classifica il materiale da marna argillosa a marna. L'analisi dei dati non evidenzia alcuna relazione tra contenuto in CaCO₃ e profondità e neppure

rispetto al valore della resistenza del materiale. Anzi, semmai si registra che il massimo contenuto di CaCO₃ si determina nel campione rappresentativo del livello alterato, dove la resistenza a compressione uniassiale è la minore.


- Anche l'ubicazione dei sondaggi rispetto alla posizione del contatto con i calcari, ricchi di acque carbonatiche, non sembra incidere su tale parametro.
- Con riferimento alla prova edometrica, è stata determinata la pressione di consolidazione del materiale argilloso, che è pari a 220 KPa nel campione S5C2 prelevato alla profondità di 8.00 m dal p.c. Il grado di sovraconsolidazione OCR è risultato pari a 1.90 e segnala un basso grado di sovraconsolidazione.
- Il coefficiente di consolidazione c_v , nell'intorno della pressione litostatica alla quota di prelievo del campione, è dell'ordine di 10^{-4} cm²/s. Il coefficiente di permeabilità corrispondente è dell'ordine di 10^{-8} cm/s.
- Infine, con riferimento al comportamento deformativo delle Argille di Ortovero, è evidente che il nuovo stato tensionale indotto dallo scavo in progetto, approfondito fino a 7.00 m circa dal p.c. e dalla nuova costruzione, produce azioni normali che complessivamente sono inferiori alla pressione di consolidazione del materiale e probabilmente anche alla pressione litostatica efficace agente alla quota del fondo scavo. Si può escludere, pertanto, il rischio di cedimenti delle Argille di Ortovero a livello fondazionale.

6 CONFRONTO CON I RISULTATI DI ANALISI GEOTECNICHE PREGRESSE.


A completamento, integrazione e verifica degli elementi geotecnici acquisiti con le indagini sopra commentate, sono stati esaminati i dati disponibili per i medesimi materiali provenienti da cantieri cittadini ubicati all'interno della zona di affioramento della formazione delle Argille di Ortovero del centro di Genova, anche in prossimità del contatto con i calcari. Tali dati sono stati acquisiti nel corso dell'esperienza professionale diretta della scrivente e sono stati raccolti in una banca dati dello Studio.

I grafici sotto riportati evidenziano i risultati dei parametri indice ricercati nei campioni di Argille di Ortovero di Via Carrara rispetto ai dati disponibili.


Peso di volume - Profondità



Coesione non
drenata -
Profondità



Contenuto in carbonato di calcio
- Profondità



Sia il peso di volume naturale, sia la coesione non drenata dei campioni di Via Carrara mostrano valori allineati con la banca dati disponibile, invece il contenuto di carbonato di calcio è decisamente superiore ai valori noti e può essere spiegato, ad esempio, con la vicinanza del complesso calcareo, con la presenza di circolazione di acque ricche in carbonati. Ciò che è interessante notare è che tale elevato contenuto di CaCO₃ non provoca un aumento della resistenza del materiale che invece, come visto, si mantiene sui valori ricorrenti della formazione.

7 MODELLO GEOLOGICO.

Nelle sezioni geologiche interpretative dell'**ALL. 8** è stata schematizzata la ricostruzione della geologia del sottosuolo nell'area esaminata. L'**ALL. 9**, invece, riporta lo schema geologico dei materiali attesi alla quota del fondo scavo di progetto (q.a. 44).

Il modello geologico proposto si basa, come visto, sui dati acquisiti nel corso dell'indagine geognostica, oltre che sulle conoscenze generali della zona e su ricerche bibliografiche.

Nell'ambito cittadino, è noto che i calcari costituiscono l'ossatura rocciosa dei versanti gravitanti verso l'anfiteatro portuale fino alla valle del Torrente Bisagno, e proseguono lungo tutta la fascia collinare degradante a mare della porzione orientale della Città. La continuità dell'affioramento calcareo è interrotta dalla deposizione delle Argille di Ortovero, che si estendono per una fascia orientata grosso modo Est/Ovest dal Porto Antico al Torrente Sturla.

La sedimentazione delle argille risale al Pliocene ed è dovuta al riempimento di una profonda fossa tettonica apertasi all'interno della formazione calcarea. Non è visibile, in dettaglio, l'andamento dei limiti di monte e di valle della fossa nell'ambito urbanizzato, ma si presume, in funzione dei numerosi rilevamenti distribuiti nell'areale genovese, che i margini calcarei presentino un contorno piuttosto frastagliato dove, a una fagliazione originaria principale orientata Est/Ovest, si sono successivamente sovrimposte dislocazioni secondarie a direzione circa Nord/Sud.

Allontanandosi dal centro di Genova in direzione Est è segnalato un affioramento di Argille a Quarto, nel bacino del Rio Castagna e precisamente a valle dello svincolo autostradale di Genova Nervi.

Il quadro di conoscenze sulla distribuzione areale di tali materiali nell'abito genovese è stato recentemente aggiornato con il reperimento delle Argille di Ortovero in una campagna di sondaggi eseguiti in Via Guido D'Arezzo, poco a Est dell'area di Via Carrara.

Gli attuali ritrovamenti, come più volte detto, inattesi nell'areale investigato, sono una ulteriore testimonianza della presenza di lembi di affioramento delle Argille anche al di fuori del centro cittadino, riconducibili a situazioni tettoniche locali, con presenza di faglie e dislocazioni che hanno "intrappolato" le argille marnose a ridosso delle falesie calcaree. Non è stato possibile indagare la continuità dell'affioramento delle argille verso Sud e Sud/Ovest, dove, come visto dai sondaggi, il substrato calcareo si approfondisce e non è possibile, allo stato, chiarire la continuità del deposito argilloso verso Est, magari a congiungersi con quello reперito a quote più basse in Via Guido D'Arezzo. Ad ogni modo si tratta di ricostruzioni che esulano dalle problematiche poste dall'intervento in esame e che saranno oggetto di approfondimenti in altre sedi.

Ciò che comunque è assodato e di rilevanza per il contesto in esame è il fatto che il contatto tra i calcari e le argille è generalmente caratterizzato da:

- un elevato grado di fratturazione del calcare;
- la presenza di una materiale di granulometria mista e di accumulo caotico di passaggio dal calcare alla deposizione argillitica;
- la possibile formazione di addensamenti idrici per l'accostamento di due materiali a diverso grado di permeabilità;
- la possibile presenza, nei calcari, in prossimità del contatto, di orizzonti e livelli alterati, degradati e argillificati.

8 NATURA E COMPORTAMENTO GEOTECNICO DEI TERRENI.

La stratigrafia media del sottosuolo della proprietà in esame comprende i seguenti livelli:

- il livello più superficiale è costituito dal sottofondo granulare della pavimentazione del piazzale e da materiali di riporto eterogenei e di granulometria mista con matrice limoso-argillosa abbondante e crescente all'aumentare della profondità. Lo spessore varia da monte a valle, da 1.50 m lungo il lato Est dello scavo in progetto a 4.00 m circa a Ovest, dietro al muro di Via Turr. Tali materiali sono moderatamente addensati e si caratterizzano come terreni granulari;
- al di sotto sono presenti terreni a comportamento prevalentemente coesivo, dati da limi e argille alterati e ossidati corrispondenti al cappellaccio di alterazione delle argille plioceniche, passanti verso monte a limi sabbiosi e argillosi con clasti lapidei della coltre di copertura. Lo spessore di tale livello è molto variabile ma complessivamente può essere assunto pari a 3.00 m;
- a substrato del settore sud occidentale dell'area esaminata sono presenti argille e limi, a stratificazione indistinta, da poco a mediamente plastiche, di consistenza elevata e complessivamente omogenee. Tale materiale sarà raggiunto alla quota del fondo scavo soltanto nello spigolo Sud/Ovest;
- tra le argille plioceniche e il substrato calcareo è interposto uno strato detritico caotico dato da clasti e frammenti calcarei in abbondante matrice limosa e argillosa. Lo spessore e l'estensione laterale sono variabili in funzione dell'andamento del substrato calcareo, di cui costituiscono il terreno di passaggio e transizione alla deposizione marina pliocenica. Tale materiale che si approfondisce in direzione Sud/Ovest come il tetto del substrato calcareo, sarà raggiunto alla quota di fondo scavo di progetto nella fascia centrale, per un tratto dove lo spessore medio si mantiene sui 5.00-6.00 m;
- l'accumulo detritico si colloca stratigraficamente in copertura al substrato calcareo del Monte Antola, costituito da un'alternanza stratificata di litotipi quali calcari marnosi, marne e argilliti. Tale materiale, sulla base degli elementi raccolti, sarà raggiunto entro profondità di interesse progettuale soltanto presso

lo spigolo NE dello scavo con possibile estensione a tutto il lato Nord, dove occorre completare le indagini.

8.1. Modello geotecnico del sottosuolo.

I parametri geotecnici riportati nel seguito per i livelli distinti in sottosuolo devono essere considerati rappresentativi del comportamento medio dei terreni e possono essere assunti come parametri caratteristici.

Materiali di riporto granulari (valori stimati dalle prove SPT) - livello superficiale, spessore variabile (1.50 – 4.00 m)

- peso di volume naturale γ_n : 18 kN/m³
- densità relativa Dr%: 35%
- angolo di attrito ϕ : 34 gradi.
- coesione cautelativamente trascurabile.

Cappellaccio di alterazione delle argille e coltri limoso-argillose
spessore medio 3.00 m - Parametri stimati e indicativi

- peso di volume naturale γ_n : 18-19 kN/m³
- coesione non drenata c_u 50-90 kPa
- angolo di attrito efficace ϕ : 24 gradi.
- coesione efficace c' 5-10 kPa.

Argille di Ortovero sane

<u>Parametro</u>	<u>Via Carrara (valori medi)</u>	<u>Banca dati</u>
peso di volume naturale γ_n	19 kN/m ³	19.89±0.99 kN/m ³
coesione non drenata c_u	156,7 kPa	347±326 kPa Mediana 240 kPa
coesione efficace c'	--	41.5±47.9 kPa Mediana 18.1 kPa
angolo di attrito efficace ϕ'	--	27.3±3.45 gradi

Infine, vale la pena segnalare che il comportamento tenso-deformativo delle Argille di Ortovero è notevolmente influenzato dal contenuto d'acqua. Il materiale è sensibile alla manipolazione e alterabile. La sua resistenza meccanica dipende, come detto, dal contenuto d'acqua, che può variare notevolmente a seguito della decompressione prodotta dagli scavi.

Accumulo detritico misto

Le due prove SPT eseguite in tale materiale hanno riscontrato valori alti imputabili alla presenza dei clasti calcarei. Qualitativamente sono comunque prove indicative di un elevato grado di addensamento.

Il comportamento geotecnico è mutuato da esperienze professionali svolte ad altro titolo su materiali di analoga formazione per i quali è stato appurato un comportamento analogo a quello delle argille marnose soprastanti, rispetto alle quali il deposito è granulometricamente più grossolano. Si consiglia, in via preliminare, di adottare i parametri indicati per le marne, scegliendo gli estremi inferiori degli intervalli di valori indicati per i parametri di resistenza e deformabilità, rimandando la verifica puntuale quantitativa del comportamento a prove di controllo in situ.

Resta inteso che la caratterizzazione geotecnica media dei diversi livelli distinti potrà essere usata come riferimento da parte dell'Ingegnere Strutturista nei calcoli progettuali, nelle verifiche di stabilità dei fronti e fondazionali e per valutare l'interazione con le opere esistenti. Rappresenta il modello di partenza sulla base del quale è possibile sviluppare la progettazione, con eventuali modifiche e precisazioni che possono certamente derivare dalla sensibilità e dall'esperienza del Progettista, anche in funzione delle normative cui intende riferirsi, degli strumenti di calcolo utilizzati, dei livelli di sicurezza tra guardati, del tipo e della vulnerabilità dell'opera, ecc.

8.2. Substrato roccioso calcareo: parametri di resistenza con il criterio di Hoek e Brown.

E' già stato detto che il substrato roccioso dell'area investigata è costituito da calcari marnosi fratturati, con subordinate intercalazioni di marnoscisti e livelli alterati.

Sulla base dei sondaggi e delle indagini sismiche si è appurato che l'ammasso è in buono stato di conservazione e mediamente fratturato, con RQD medio del 50%.

Sulla base delle indagini svolte e fatte salve alcune precisazioni relativamente al lato Nord dello scavo dove non è stato possibile completare il programma di indagini per problemi di accessibilità e stazionamento sui punti di perforazione, l'ammasso calcareo verrà raggiunto al fondo scavo soltanto in una ristretta zona a Nord, con possibilità che l'intera porzione inferiore del fronte di scavo lato nord sia ricavata in roccia.

Alla luce di quanto sopra, in rapporto alla scala dell'intervento proposto e alle problematiche attese, si opta, in questa fase per il ricorso a una modellizzazione dell'ammasso come mezzo continuo equivalente, a comportamento assimilabile a quello di un mezzo isotropo.

Seppure non sia stata effettuata alcuna determinazione quantitativa in laboratorio dei parametri di resistenza e deformabilità dell'ammasso roccioso in fase di indagine, l'esperienza professionale maturata su tale formazione consente di fornire una parametrizzazione geotecnica sufficientemente attendibile e applicabile al caso in esame che comprende la valutazione dei:

- parametri di deformabilità: il modulo di deformabilità di ammasso " E_m ".
- parametri di resistenza: la coesione " c " e l'angolo di attrito " ϕ " di ammasso.

Tali parametri sono stati determinati, nel seguito, adottando per il flysch calcareo, il criterio di rottura non lineare di Hoek e Brown, nell'ultima formulazione proposta nel 2002, che consente di stimare coesione e angolo di attrito di ammasso, con l'equivalenza al criterio classico di Mohr-Coulomb, assumendo:

- la resistenza a compressione monoassiale della matrice rocciosa (roccia intatta): $\sigma_{ci} = 60$ MPa (dalla banca dati dello Studio Associato Bellini);

- il valore della costante m_i della matrice rocciosa: $m_i = 10$ (dalla banca dati dello Studio Associato Bellini);
- il valore dell'indice GSI dell'ammasso roccioso, pari a 40 sulla base di criteri empirici, con riferimento alla tabella per i flysch fornita dall'Autore;
- il fattore di disturbo D , introdotto da Hoek, Carranza, Torres e Corkum nel 2002, che permette di tenere conto degli effetti delle tecniche di scavo e del detensionamento. Tanto maggiore è il valore di D (compreso tra 0 = nessun disturbo e 1 = massimo disturbo) tanto più si riducono i valori dei parametri meccanici di resistenza (coesione e angolo di attrito) e di deformabilità (modulo di deformabilità) dell'ammasso roccioso. In caso di scavi eseguiti con mezzi meccanici in ammassi fratturati, si assume un valore che può variare tra 0.5 e 0.7. Il medesimo valore di 0.7 può essere assunto per scavi con esplosivo, tenendo presente però che, in genere, il disturbo si riduce con la distanza dal fronte di scavo. Nella fattispecie, trattandosi di superfici derivanti da tagli di sbancamento che saranno eseguiti con mezzi meccanici si assume $D = 0.5$.

Con l'utilizzo del programma RocLab versione 1.033/2013, compilato dagli stessi Autori del criterio di rottura, si determinano i parametri di resistenza e di deformabilità.




Figura 11: Parametri di resistenza dal criterio di rottura di Hoek e Brown.

In conclusione, dalle elaborazioni svolte, ipotizzando un comportamento dell'ammasso roccioso corrispondente a un modello continuo equivalente e assumendo un valore di peso di volume per l'ammasso roccioso pari a 26 KN/m^3 , nel caso di un pendio, i parametri caratteristici di resistenza derivanti dall'applicazione del criterio di rottura di Hoek e Brown espressi nei termini dell'interpolazione lineare di Mohr-Coulomb, sono:

ammasso roccioso calcareo - GSI = 40

- angolo di attrito ϕ'_m : 50 gradi
- coesione c'_m : 170 KPa
- modulo di deformabilità di ammasso " E_m " dell'ordine di 900 MPa.
- RQD: 50%

9 *CONSIDERAZIONI IN MERITO AL RISCHIO SISMICO* ***(D.M. 17.01.18).***

Si illustrano, nel seguito, alcune considerazioni in merito alla progettazione in esame in rapporto alle prescrizioni della normativa antisismica di cui al D.M. 17.01.18, per la quale la stima della pericolosità sismica deve essere fornita mediante un criterio sito-dipendente.

L'azione sismica di progetto dipende dalle caratteristiche morfologiche e stratigrafiche del sito e deve essere definita in base alla risposta sismica locale (azione sismica quale emerge in "superficie" a seguito delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza, subite trasmettendosi dal substrato rigido) mediante specifiche analisi, o in assenza di tali analisi, sulla base di un approccio semplificato che muove a partire dall'identificazione di categorie di sottosuolo di riferimento.

L'accelerazione massima prevista per il sito in esame può essere valutata con riferimento alla situazione stratigrafica (*coefficiente di amplificazione stratigrafica* S_S) e topografica (*coefficiente di amplificazione topografica* S_T):

$$a_{max} = S_S \cdot S_T \cdot a_g$$

Per ciò che attiene la categoria di suolo di fondazione dell'area di intervento, sulla base della velocità media di propagazione delle onde di taglio V_s e della sequenza stratigrafica accertata, l'ambito in esame ricade su suoli di categoria B corrispondenti a *“depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/sec e 800 m/sec”*.

La categoria di sottosuolo A è invece applicabile allo strato di terreno a partire dalla quota di imposta delle fondazioni in progetto, a 7.00 m di profondità dall'attuale piano campagna.

Per la categoria B, più gravosa, S_s (coefficiente stratigrafico) è pari a 1.20. Invece, con riferimento alle condizioni topografiche, si richiama la categoria topografica T1, ovvero il caso delle superfici pianeggianti con inclinazione media inferiore a 15 gradi. Questo determina un coefficiente topografico S_T pari a 1. I valori dei coefficienti sismici e di a_g illustrati nella tabella che segue, sono ricavati con il software GeoStru PS, disponibile on line sul sito www.geostru.com.

Per poter definire il periodo di riferimento per l'azione sismica, da considerare nelle verifiche progettuali, occorre conoscere i dati dell'opera, che riguardano la sua vita nominale (V_N) e il coefficiente d'uso (C_U), e considerare la probabilità di superamento dello stato limite di progetto (P_{VR}).

Nel caso in esame, trattandosi di un'opera ordinaria, si assume:

$$V_N = 50$$

La classe d'uso e il coefficiente d'uso C_U sono legati alle conseguenze di collasso e di operatività dell'opera. Nello specifico si indica una classe d'uso II: “Costruzioni con normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente, senza funzioni pubbliche e sociali essenziali”, per la quale:

$$C_U = 1$$

Da dove si determina un valore del periodo di riferimento per l'azione sismica

$$V_R = V_N \cdot C_U = 50.$$

La probabilità di superamento nel periodo di riferimento corrispondente (P_{VR}) viene definita dalla tabella seguente in funzione dello stato limite considerato:

Tab. 3.2.I – Probabilità di superamento P_{V_R} in funzione dello stato limite considerato

Stati Limite	P_{V_R} : Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V_R	
	Stati limite di esercizio	SLO
SLD		63%
Stati limite ultimi	SLV	10%
	SLC	5%

Quindi, è proprio in funzione degli stati limiti che si determina il *Periodo di ritorno sismico* T_R , rispetto al quale potranno essere ricavati tutti i parametri a_g , F_0 e T_C e i coefficienti sismici da inserire nelle verifiche e nei calcoli strutturali.

Ad esempio, prendendo in considerazione lo “*stato limite di salvaguardia della vita*” SLV, nel caso di problemi fondazionali, i valori dei parametri T_R , a_g , F_0 , T_C forniti in relazione alla posizione del sito in esame (Lat. 44.397014 – Lng. 8.995067 *cord geogr. ED50*) sono:

$$T_R = 475 \text{ anni}$$

$$a_g = 0.070 \text{ g}$$

$$F_0 = 2.544$$

$$T_C = 0.286 \text{ s}$$

ed essendo $S_s = 1.2$ e $S_t = 1$, il valore dell’accelerazione massima orizzontale del terreno di fondazione per lo “*stato limite di salvaguardia della vita*” SLV risulta, pari a:


$$a_{max(SLV)} = S_S \cdot S_T \cdot a_g = 0.82 \text{ m/s}^2$$

I corrispondenti coefficienti sismici orizzontale e verticale K_h e K_v , nel caso in esame, nelle verifiche allo stato limite vita (SLV) risultano:

$$K_{h(SLV)} = 0.032$$

$$K_{v(SLV)} = \pm 0.016$$

Approfondimenti nel merito sono comunque demandati allo Strutturista che, sulla base degli elementi forniti, effettuerà la progettazione antisismica dell’opera in progetto, come previsto dalla Normativa vigente, tenendo conto che, ai sensi dell’ultimo aggiornamento della Classificazione sismica del territorio della Regione Liguria, di cui alla D.G.R. 216/2017, il Comune di Genova è classificato in Zona 3.



Stati limite

Classe Edificio
 II. Affollamento normale. Assenza di funz. pubbliche e sociali...
 Vita Nominale 50
 Interpolazione Media ponderata
CU = 1

Stato Limite	Tr [anni]	a_g [g]	F_0	T_c^* [s]
Operatività (SLO)	30	0.024	2.520	0.190
Danno (SLD)	50	0.031	2.534	0.210
Salvaguardia vita (SLV)	475	0.070	2.544	0.286
Prevenzione collasso (SLC)	975	0.091	2.535	0.296
Periodo di riferimento per l'azione sismica:	50			

Coefficienti sismici

Muri di sostegno che non sono in grado di subire spostamenti.
 H (m) 1 us (m) 0.1
 Cat. Sottosuolo B
 Cat. Topografica T1

	SLO	SLD	SLV	SLC
SS Amplificazione stratigrafica	1,20	1,20	1,20	1,20
CC Coeff. funz categoria	1,53	1,50	1,41	1,40
ST Amplificazione topografica	1,00	1,00	1,00	1,00

Acc.ne massima attesa al sito [m/s²] 0.6

Coefficienti	SLO	SLD	SLV	SLC
kh	0.000	0.017	0.032	0.000
kv	--	0.009	0.016	--
Amax [m/s ²]	0.288	0.364	0.830	1.066
Beta	--	0.470	0.380	--

Figura 12: coefficienti sismici ricavati con il software GeoStru.PS da

www.geostru.com

10 ESAME DEL PROGETTO E PROBLEMATICHE GEOLOGICHE.

Le tavole progettuali del 13.06.18, redatte Studio Viziano di Genova, propongono la realizzazione di un Piano Particolareggiato in variante allo Strumento Urbanistico Generale vigente, che comprende un supermercato alla quota del piano campagna attuale con due piani di parcheggi interrati e impianti sportivi sulla copertura a q.a. 56.30. Gli accessi, sia pedonali, sia carrabile, tramite rampa discendente, sono previsti dalla Via Carrara e dalla Via Turr.

La realizzazione dell'opera comporta l'esecuzione di uno scavo a fossa, di impronta all'incirca 40m x 80m, con fronti di altezza pari a circa 7.00 m, distanziato di almeno 13 m dall'edificio esistente più vicino, che si trova sul lato a Nord.

A fronte delle caratteristiche progettuali dell'intervento, le problematiche di competenza che dovranno essere affrontate e risolte a livello di progettazione e di esecuzione dei lavori, riguardano, sostanzialmente, i seguenti aspetti:

- la preparazione dell'area attinente la realizzazione dello scavo a fossa e delle relative opere di sostegno;
- gli aspetti fondazionali della struttura;
- la disciplina delle acque superficiali e sottosuperficiali.

11 NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE: PRESCRIZIONI.

11.1. Preparazione d'area: scavo e opere di sostegno.

Dalle risultanze dell'indagine geognostica illustrata ai paragrafi precedenti, lo scavo per l'autorimessa interesserà, oltre allo strato superficiale di riporti, terreni di diverse qualità e caratteristiche, tutti riconducibili, in ottica di scavo, a materiali sciolti con abbondanza o prevalenza di componenti fini limose e argillose. Si tratta di limi e argille alterati e tipicamente di colore marroncino e nocciola, che costituiscono il cappellaccio di alterazione delle argille plioceniche nella porzione sudoccidentale dell'area di scavo e di limi sabbiosi con scheletro lapideo tipici della coltre su substrato calcareo, nel tratto nord-orientale dell'impronta di scavo. Al

fondo scavo verranno raggiunte la argille sane a Sud/Ovest, l'accumulo detritico caotico al centro e i calcari del Monte Antola a Nord - Nord/Est (**ALL. 8**).

E' prevedibile che soltanto questi ultimi possano richiedere l'uso del martellone per essere sbancati.

I terreni elencati, ad eccezione dello strato più superficiale granulare dei riporti, sono in grado di sostenere, nel breve termine, profili molto inclinati. A lungo termine, per esposizione agli agenti meteorici e per fenomeni di filtrazione puntuale o comunque di drenaggio, ancorché molto lento delle acque, il materiale si degrada e rilascia, scaglie e porzioni rocciose anche metriche, con formazione di sgrottamenti e possibili crolli.

Sul perimetro dell'area di scavo insistono manufatti che devono essere salvaguardati: si fa riferimento alla porzione di edificio dell'Istituto Don Bosco sul fronte a Nord, la quale peraltro, oltre a essere distanziata, è dotata di piani interrati che scendono in prossimità della quota che sarà raggiunta dal fondo scavo (q.a. 44 circa), scongiurando, quindi, il rischio di cedimenti e richiami verso l'area di scavo ma, d'altro canto, vincolando l'esecuzione di eventuali opere di contrasto quali chiodature o tiranti sul fronte di scavo.

Si richiama poi il muro di sostegno della Via Turr che costeggia l'area a Ovest crescendo progressivamente in altezza fino a un massimo di 5.00 m circa e che verrà scavato a tergo. Per esso dovranno essere eseguite opportune verifiche della geometria, delle caratteristiche e della consistenza per garantirne l'equilibrio statico durante le fasi di scavo, valutando la possibilità di asportare integralmente il materiale di riempimento presente a tergo del muro per poi procedere eventualmente a un placcaggio del paramento interno, oppure di conformare il suddetto materiale con scarpa in sicurezza.

L'esecuzione dello scavo, nel contesto descritto, impone comunque di procedere ai lavori con modalità cautelative, nel rispetto e a salvaguardia delle preesistenze al contorno, per la stabilità dei fronti e per la sicurezza delle aree di lavoro. Si suggerisce, al proposito, il ricorso a un'opera di contenimento preventivo dei fronti sviluppata sull'intero perimetro di progetto (come una berlinese di pali intirantata laddove possibile o con pali a cavalletto o altre tipologie di contrasto compatibili con le dimensioni dello scavo e lo stato dei luoghi) o procedure cautelative di scavo ricorrendo, ad esempio, al metodo del top - down. Ad ogni modo per la definizione tipologica della metodologia di lavoro, per il

dimensionamento e il calcolo strutturale dell'opera di sostegno si dovrà tenere conto del modello geologico e stratigrafico illustrato ai paragrafi precedenti.

11.2. Aspetti fondazionali.

La planimetria dell'ALL. 9 illustra lo schema geologico del sedime dell'edificio in progetto evidenziando che alla quota di imposta dell'edificio (q.a. 44 circa) saranno reperiti terreni con proprietà meccaniche diverse in termini di resistenza e deformabilità.

A fronte delle caratteristiche progettuali si stima che i carichi trasmessi in fondazione dalla nuova struttura saranno comunque confrontabili, se non addirittura minori, del carico litostatico del terreno attualmente in posto. Ciò che risulta quindi problematico è il differente comportamento deformativo che tali terreni possono manifestare sotto l'imposizione della nuova struttura, motivo per il quale si consiglia il ricorso a fondazioni continue a platea, in modo da ripartire uniformemente i carichi sul terreno, diminuire il carico unitario e ridurre il rischio di cedimenti differenziali.

11.3. Disciplina delle acque superficiali e sottosuperficiali.

Sebbene non sia stata individuata una falda idrica circolante all'interno dei terreni che costituiscono il sottosuolo dell'area di intervento, visto il contesto geologico ed idrogeologico di riferimento e i lineamenti morfologici dei luoghi, è possibile che, soprattutto in concomitanza con precipitazioni meteoriche intense e prolungate, possano convergere verso la zona sbancata, in particolare dai lati Est e Sud, acque di percolazione e che si determinino locali addensamenti e impregnazioni.

A parte l'eventuale filtrazione naturale, non si escludono, inoltre, apporti di acque artificiali dai sistemi fognari e dalla rete dei sottoservizi che interessa l'area.

Non solo, anche dai fronti in marna è possibile l'attivazione di stillicidi in presenza di intercalazioni di livelletti sabbiosi, e analogamente dal lato Nord/Est dove sono presenti i calcari permeabili per fratturazione. Pertanto, al fine di

abbattere l'eventuale insorgenza di sovrappressioni interstiziali sui paramenti di contenimento dello scavo e permettere il drenaggio dell'acqua di infiltrazione dai terreni soprastanti e di circolazione subcorticale, è opportuno corredare i muri perimetrali di barbacani, soprattutto all'altezza del passaggio tra materiali di riporto e terreni naturali. Nel caso di filtrazioni puntuali consistenti, le opere di intercettazione possono essere integrate con l'esecuzione di canne drenanti.

Una cunetta di raccolta da predisporre nell'intercapedine alla base, oppure a quota rialzata in rapporto alle esigenze, convoglierà le eventuali acque intercettate in appositi pozzetti da dove saranno scaricate nei sistemi fognari, previo eventuale sollevamento tramite pompa in funzione delle quote di raccolta rispetto a quelle delle reti esistenti.

Nel corso dei lavori potranno essere monitorati i livelli idrici nei piezometri ubicati all'esterno del perimetro di scavo, in modo da verificarne le eventuali oscillazioni durante le lavorazioni previste in cantiere e a fine lavori.

Anche per la gestione delle acque superficiali di apporto meteorico saranno naturalmente previste, sulla copertura e a corredo delle sistemazioni, canalizzazioni e sistemi di raccolta adeguatamente convogliati e raccordati alle reti fognarie.

Infine, con riferimento agli adempimenti previsti dalle vigenti Norme Geologiche del PUC di Genova, ai sensi dell'Art. 14. - Norme di rilevanza ambientale – comma 3 Permeabilità e efficienza idraulica dei suoli – Invarianza idraulica, interventi come quello in esame, devono garantire il miglioramento dell'efficienza idraulica dei suoli, che viene valutata attraverso il calcolo del Rapporto di Permeabilità R_p , secondo la procedura di normativa, intendendo che tale rapporto esprime la relazione, in percentuale, tra superficie permeabile, o permeabile equivalente, e la superficie del lotto di intervento.

Nel caso in esame ai fini dell'ottenimento del titolo edilizio, dovrà essere prodotta un'opportuna stima idrologica contenente valutazioni quantitative per il calcolo del rapporto di permeabilità, sulla base dell'estensione effettiva della superficie fondiaria da considerare e delle finiture superficiali che saranno proposte dal progetto.

Si rimanda pertanto, alla tavola progettuale che tratta in dettaglio tale aspetto.

12 CONDIZIONI GEOMORFOLOGICHE DEL TERRITORIO: CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

Per l'espressione del parere di competenza degli uffici regionali previsto dall'Art. 89 del DPR 380/2001, e inerente la compatibilità delle previsioni della proposta progettuale in esame con le condizioni geomorfologiche, geotecniche e sismiche del territorio, si richiamano, in sintesi, gli aspetti salienti dell'area che sono stati già approfonditamente illustrati ai paragrafi precedenti.

- L'intervento proposto interessa un ambito urbanizzato a sviluppo pianeggiante, ricavato con la creazione di un terrapieno contenuto da muri sul lato di valle e raccordato a monte con il profilo originario del terreno.
- Le indagini geognostiche effettuate hanno rivelato una sequenza stratigrafica data da calcari, ricoperti dalla deposizione argillosa pliocenica. Il piano di contatto ha un'orientazione NO-SE, immersione a SO e inclinazione di circa 10-15.
- Il passaggio tra i calcari e le argille è caratterizzato dalla presenza di un accumulo detritico costituito da materiale caotico eterometrico di frammenti calcarei in matrice argillosa di colore grigio-azzurra.
- Vi sono poi i terreni naturali delle coperture quaternarie e infine, a tetto, lo strato dei riporti antropici che ha regolarizzato le quote e costituisce il corpo della sistemazione attuale dell'area.
- Non si ravvisano nella zona indizi di dissesto, instabilità o situazioni di rischio geomorfologico particolari, connesse ai lineamenti naturali o artificiali dell'area. Il livello di pericolosità geologica è molto basso come sancito anche dalla cartografia tematica del vigente Piano di Bacino competente per territorio e dagli studi geologici del PUC del Comune di Genova.
- Anche dal punto di vista idrogeologico, non sussistono particolari problematiche. L'area interessa un ambito sommitale di dorsale spianata e non interferisce con corsi d'acqua. Inoltre, in esito alle indagini effettuate si è potuta escludere la presenza di una falda idrica circolante in sottosuolo, continua e significativa. E' invece probabile il reperimento in sottosuolo di filtrazioni idriche localizzate e puntuali, e di zone di addensamento, sia di

origine naturale, ma soprattutto connesse a disfunzioni delle reti di regimazione e smaltimento che corredano il tessuto urbanizzato.

- La conoscenza geologica e stratigrafica dei luoghi è approfondita e il modello geologico proposto, dotato di un buon grado di affidabilità, consente di ritenere l'intervento proposto ammissibile nel contesto geomorfologico descritto.
- Per la fase esecutiva resta ferma la necessità di osservare le prescrizioni geologiche impartite e di effettuare la progettazione antisismica delle opere, con il ricorso a soluzioni progettuali e a criteri costruttivi tali da garantire la salvaguardia delle aree e dei manufatti circostanti. Si tratta peraltro di adempimenti progettuali e costruttivi che derivano dall'osservanza delle Norme Tecniche vigenti e dalla regola dell'arte ma che non inficiano il giudizio di compatibilità tra la proposta progettuale illustrata e l'assetto geomorfologico, geotecnico e sismico del sito.


Genova, 25 febbraio 2019



Valeria Bellini


ELENCO ALLEGATI

- **ALL.1:** Corografia della zona in scala 1.5.000.
- **ALL.2:** Ubicazione indagini geognostiche e geofisiche in scala 1:400.
- **ALL.3:** Stratigrafie sondaggi geognostici e rapporti di perforazione.
- **ALL.4:** Documentazione fotografica dei reperti dei sondaggi.
- **ALL.5:** Interpretazione dei risultati delle prove SPT.
- **ALL.6:** Certificati di analisi e prove di laboratorio geotecnico.
- **ALL.7:** Prospezioni sismiche a rifrazione.
- **ALL.8:** Sezioni geologiche interpretative in scala 1:200 e 1.300.
- **ALL.9:** Schema geologico del sedime dell'edificio in progetto in scala 1.400.



<p>STUDIO ASSOCIATO BELLINI Geologi</p> <p>Via Galata 9/1 16121 - GENOVA</p>		<p>Data: Febbraio 2019</p>
<p>Sistemazione area sportiva con sottostante media struttura di vendita in Via Carrara 260 - Genova</p> <p>Relazione geologica esecutiva D.M. 14.01.08 Norme Tecniche per le Costruzioni</p>		<p>SCALA: 1:5.000</p>
<p>Corografia della zona</p>		<p>ALL. 1</p>

<p>STUDIO ASSOCIATO BELLINI Geologi</p> <p>Via Galata 9/1 16121 - GENOVA</p>		<p>Data: Febbraio 2019</p>
<p>Sistemazione area sportiva con sottostante media struttura di vendita in Via Carrara 260 - Genova</p> <p>Relazione geologica esecutiva D.M. 14.01.08 Norme Tecniche per le Costruzioni</p>		
<p>Ubicazione indagini geognostiche e geofisiche</p>	<p>ALL. 2</p>	



LEGENDA:

● Sx	Sondaggio geognostico
● Sx	Sondaggio geognostico attrezzato con piezometro
● Ssx	Sondaggio geognostico preesistente (2007)
— Ssx	Profilo sismico a rifrazione in onde P e/o S
— AA'	Traccia di sezione
—	Area di intervento
—	Profilo di scavo

Sistemazione area sportiva con sottostante media struttura di vendita in Via Carrara 260 - Genova

Ubicazioni indagini geognostiche e geofisiche

SCALA 1:400

Studio Associato Bellini
Via Galileo 9/1 - 16121 Genova

<p>STUDIO ASSOCIATO BELLINI Geologi</p> <p>Via Galata 9/1 16121 - GENOVA</p>		<p>Data: Febbraio 2019</p>
<p>Sistemazione area sportiva con sottostante media struttura di vendita in Via Carrara 260 - Genova</p> <p>Relazione geologica esecutiva D.M. 14.01.08 Norme Tecniche per le Costruzioni</p>		
<p>Stratigrafie sondaggi geognostici e rapporti di perforazione</p>	<p>ALL. 3</p>	

STUDIO ASSOCIATO BELLINI Geologi Via Galata 9/1 - 16121 Genova	Committente SOGEGROSS	SONDAGGIO S2	FOGLIO 1/1
	Cantiere Area sportiva Via Carrara 260 - Istituto Salesiani	Località Genova - Quarto	Il geologo Dott. V. Bellini
Data Inizio 23/05/2018 Data Fine 24/05/2018 Quota 51 m.s.l.m.m.			

Scala 1:100	Profondità'	Quota	Potenza	Stratigrafia	Descrizione	Indicizzazione	Carotaggio				Prof. SPT	N° colpi SPT	Campioni			
							R.Q.D.									
1	1.00	50.00	1.00		Ghiaia medio-grossolana e sabbia limosa; clasti eterogenei (di calcari e laterizi) angolari, di colore grigio (Materiali di riporto).	R										
2					Limi e argille di colore ocra/marroncino, debolmente sabbiosi, con frammenti calcarei. A partire da 4.50 m dal p.c., la colorazione diventa marroncina e aumenta la percentuale di clasti calcarei di dimensioni centimetriche (Coltre detritica/accumulo detritico caotico).	Co					1.50	2	1	4		
3																
4			4.00										3.00	3	4	4
5	5.00	46.00											4.50	9	7	7
6					Calcari marnosi di colore grigio chiaro, molto fratturati; presenza di riempimenti argillosi, patine di ossidazione e alterazione nei giunti, fino a 10.00 m dal p.c. Abbondanti vene e noduli di calcite. Da 5.70 a 6.50 m dal p.c. e da 12.70 a 13.40 m dal p.c., livello di argilliti nere, caotiche e plasticizzate (Calcari di Monte Antola).	C										
7																
8																
9																
10			10.00													
11																
12																
13																
14																
15	15.00	36.00														

NOTE: Installato tubo piezometrico microfessurato fino a fondo foro, cieco nel primo metro superficiale, diametro 2".	DATI DI PERFORAZIONE: - Da p.c. a 5.00 m, carotiere semplice diametro 101, corona in widia. - Da 5.00 m fino a 15.00 m, carotiere doppio, diametro 101, corona diamantata. - Rivestimento 127, da p.c. a 7.50 m.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STUDIO ASSOCIATO BELLINI Geologi Via Galata 9/1 - 16121 Genova	Committente	SOGEGROSS	SONDAGGIO	FOGLIO
	Cantiere	Area sportiva Via Carrara 260 - Istituto Salesiani	S3	1/1
	Località	Genova - Quarto	Il geologo Dott. V. Bellini	
	Data Inizio	10/05/2018	Data Fine	11/05/2018
			Quota	51 m.s.l.m.

Scala 1:100	Profondità'	Quota	Potenza	Stratigrafia	Descrizione	Indicizzazione	Carotaggio	R.Q.D.	Prof. SPT	N° colpi SPT	Campioni
							20 40 60 80	20 40 60 80			
1			2.30		Ghiaia medio-grossolana e sabbia limosa; clasti eterogenei (di calcari e laterizi) angolari, di colore grigio. Il diametro massimo dei clasti è di 10 cm (Materiali di riporto).	R					
2	2.30	48.70			Trovante calcareo frantumato in corso di perforazione.						
3											
4			2.70		Limi e sabbie di colore marroncino con clasti centimetrici calcarei a spigoli vivi (Coltre detritica).	Co					
5	5.00	46.00									
6			2.00		Ghiaia grossolana con clasti angolari e frammenti di calcare a spigoli vivi, in matrice limoso-argillosa, debolmente sabbiosa, di colore grigio (Accumulo detritico caotico).	Acc					
7	7.00	44.00									
8											
9											
10											
11			8.00		Calcarei marnosi di colore grigio chiaro, fratturati, con patine di ossidazione sui giunti; intercalazioni di argilliti nere caotiche e plasticizzate, tra 8.00 e 9.00 m. da p.c. Presenza di abbondanti vene e noduli di calcite; riempimenti argillitici nei giunti aperti, tra 13.00 e 14.00 m. da p.c. (Calcarei di Monte Antola)	C					
12											
13											
14											
15	15.00	36.00									

NOTE:
 Installato tubo piezometrico microfessurato fino a fondo foro, cieco nel primo metro superficiale, diametro 2".

DATI DI PERFORAZIONE:
 - Da p.c. a 7.00 m, carotiere semplice di diametro 101, corona in widia.
 - Da 7.00 m fino a 15.00 m, carotiere doppio, corona diamantata.

STUDIO ASSOCIATO BELLINI Geologi Via Galata 9/1 - 16121 Genova	Committente SOGEGROSS	SONDAGGIO	FOGLIO
	Cantiere Area sportiva Via Carrara 260 - Istituto Salesiani	S4	1/1
	Località Genova - Quarto	Il geologo Dott. V. Bellini	
Data Inizio 09/05/2018	Data Fine 09/05/2018	Quota 51 m.s.l.m.m.	

Scala 1:100	Profondità'	Quota	Potenza	Stratigrafia	Descrizione	Indicizzazione	Carotaggio				R.Q.D.				Prof. SPT	N° colpi SPT	Campioni
							20	40	60	80	20	40	60	80			
1	1.00	50.00	1.00		Ghiaia medio-grossolana in matrice sabbioso-limosa; clasti eterogenei (di calcari e laterizi) angolari, di colore grigio. Il diametro massimo dei clasti è di 8.00 cm (Materiali di riporto).	R											
2			2.60		Limi e argille alterati, di colore marroncino e grigiastro (Argille di Ortovero alterate).	Oa									1.50	12	12 ^g
3																	
4	3.60	47.40	0.60		Limi e argille alterati, di colore ocre, con sabbie finissime e abbondanti conchiglie frantumate (Argille di Ortovero alterate con conchiglie).	Oac											
5	4.20	46.80															
6																	
7																	6.00 S4C1 6.30
8			6.80		Limi e argille di colore grigio, con frammenti di conchiglie. Presenza di rari e piccoli clasti calcarei a spigoli vivi, di diametro massimo di 0.5 cm (Argille di Ortovero).	O											7.60 S4C2 7.80
9																	
10																	
11	11.00	40.00															
12																	
13			4.00		Ghiaia grossolana con clasti angolari e frammenti di calcari a spigoli vivi, in matrice limoso-argillosa, di colore grigio (Accumulo detritico).	Acc											
14																	
15	15.00	36.00															

NOTE:
Installato tubo piezometrico microfessurato fino a fondo foro, cieco nel primo metro superficiale, diametro 2".

DATI DI PERFORAZIONE:
- Da p.c. a 15.00 m carotiere semplice, di diametro 101, corona in widia.
- Rivestimento diametro 127 da p.c. a 12.00 m.

STUDIO ASSOCIATO BELLINI Geologi Via Galata 9/1 - 16121 Genova	Committente	SOEGROSS			SONDAGGIO	FOGLIO
	Cantiere	Area sportiva Via Carrara 260 - Istituto Salesiani			S5	1/1
	Località	Genova - Quarto			Il geologo Dott. V. Bellini	
	Data Inizio	07/05/2018	Data Fine	07/05/2018		

Scala 1:100	Profondità'	Quota	Potenza	Stratigrafia	Descrizione	Indicizzazione	Carotaggio				R.Q.D.				Prof. SPT	N° colpi SPT	Campioni
							20	40	60	80	20	40	60	80			
1																	
2			4.50		Ghiaie e ciottoli di dimensioni centimetriche in matrice sabbioso-limosa di colore marroncino e localmente oca. Clasti calcarei a spigoli vivi e frammenti di laterizi (Materiali di riporto).	R								1.50	6	4 5	
3														3.00	11	7 13	
4														4.50	6	6 8	
5	4.50	46.50	1.50		Limi e argille di colore marroncino e grigiastro all'aumentare della profondità. Presenza di sottili livelli di sabbie fini e frammenti di conchiglie (Argille di Ortovero alterate).	Oa								6.00	8	17 9	
6	6.00	45.00															
7																	
8																	
9			5.70		Limi e argille di colore grigio, con frammenti di conchiglie. Presenza di rari clasti calcarei a spigoli vivi, di diametro fino a un centimetro (Argille di Ortovero).	O											
10																	
11																	
12	11.70	39.30															
13																	
14			3.30		Ghiaia grossolana, con clasti angolari e frammenti di calcari a spigoli vivi, in matrice limoso-argillosa, di colore grigio (Accumulo detritico caotico).	Acc.											
15	15.00	36.00															

DATI DI PERFORAZIONE:
 - Da p.c. a 15.00 m carotiere semplice, di diametro 101, corona in widia.
 - Rivestimento diametro 127 da p.c. a 11.00 m.

STUDIO ASSOCIATO BELLINI Geologi Via Galata 9/1 - 16121 Genova	Committente	SOGEGROSS		SONDAGGIO	FOGLIO
	Cantiere	Area sportiva Via Carrara 260 - Istituto Salesiani		S6	1/1
	Località	Genova - Quarto		Il geologo Dott. V. Bellini	
	Data Inizio	08/05/2018	Data Fine		

Scala 1:100	Profondità'	Quota	Potenza	Stratigrafia	Descrizione	Indicizzazione	Carotaggio				R.Q.D.				Prof. SPT	N° colpi SPT	Campioni
							20	40	60	80	20	40	60	80			
1	1.40	49.60	1.40		Ghiaia medio-grossolana e sabbia limosa; clasti eterogenei (di calcari e laterizi) angolari, di colore grigio. Il diametro massimo dei clasti è di 4-5 cm (Materiali di riporto).	R											
2					Limi argillosi di colore oca-verdino, con clasti lapidei e frammenti di laterizi. I clasti diminuiscono in quantità e dimensioni, all'aumentare della profondità; il diametro massimo è 1-2 cm (Materiali di riporto).	R									1.50	5	2 7
3					Limi e argille alterati, di colore grigio-marroncino (Argille di Ortovero alterate).	Oa									3.00	2	2 1
4	4.10	46.90			Limi e argille alterati, di colore oca, con sabbie finissime e abbondanti conchiglie frammentate. Presenza di clasti calcarei di diametro massimo 2 cm (Argille di Ortovero alterate con conchiglie).	Oac											
5	5.40	45.60			Limi e argille alterati, di colore oca, con sabbie finissime e abbondanti conchiglie frammentate. Presenza di clasti calcarei di diametro massimo 2 cm (Argille di Ortovero alterate con conchiglie).	Oac											
6					Limi e argille alterati, di colore oca, con sabbie finissime e abbondanti conchiglie frammentate. Presenza di clasti calcarei di diametro massimo 2 cm (Argille di Ortovero alterate con conchiglie).	Oac											
7					Limi e argille alterati, di colore oca, con sabbie finissime e abbondanti conchiglie frammentate. Presenza di clasti calcarei di diametro massimo 2 cm (Argille di Ortovero alterate con conchiglie).	Oac											
8	7.70	43.30			Limi e argille alterati, di colore oca, con sabbie finissime e abbondanti conchiglie frammentate. Presenza di clasti calcarei di diametro massimo 2 cm (Argille di Ortovero alterate con conchiglie).	Oac											
9					Limi e argille alterati, di colore oca, con sabbie finissime e abbondanti conchiglie frammentate. Presenza di clasti calcarei di diametro massimo 2 cm (Argille di Ortovero alterate con conchiglie).	Oac											
10					Limi e argille alterati, di colore oca, con sabbie finissime e abbondanti conchiglie frammentate. Presenza di clasti calcarei di diametro massimo 2 cm (Argille di Ortovero alterate con conchiglie).	Oac											
11					Limi e argille alterati, di colore oca, con sabbie finissime e abbondanti conchiglie frammentate. Presenza di clasti calcarei di diametro massimo 2 cm (Argille di Ortovero alterate con conchiglie).	Oac											
12					Limi e argille alterati, di colore oca, con sabbie finissime e abbondanti conchiglie frammentate. Presenza di clasti calcarei di diametro massimo 2 cm (Argille di Ortovero alterate con conchiglie).	Oac											
13					Limi e argille alterati, di colore oca, con sabbie finissime e abbondanti conchiglie frammentate. Presenza di clasti calcarei di diametro massimo 2 cm (Argille di Ortovero alterate con conchiglie).	Oac											
14					Limi e argille alterati, di colore oca, con sabbie finissime e abbondanti conchiglie frammentate. Presenza di clasti calcarei di diametro massimo 2 cm (Argille di Ortovero alterate con conchiglie).	Oac											
15	15.00	36.00			Limi e argille alterati, di colore oca, con sabbie finissime e abbondanti conchiglie frammentate. Presenza di clasti calcarei di diametro massimo 2 cm (Argille di Ortovero alterate con conchiglie).	O											

DATI DI PERFORAZIONE:
 - Da p.c. a 15.00 m carotiere semplice, di diametro 101, corona in widia.
 - Rivestimento diametro 127 da p.c. a 10.00 m.

STUDIO ASSOCIATO BELLINI Geologi Via Galata 9/1 - 16121 Genova	Committente <u>SOGE GROSS</u>	SONDAGGIO S7	FOGLIO 1/1
	Cantiere <u>Area sportiva Via Carrara 260 - Istituto Salesiani</u>	Località <u>Genova - Quarto</u>	Il geologo Dott. V. Bellini
Data Inizio <u>14/05/2018</u> Data Fine <u>15/05/2018</u> Quota <u>51 m.s.l.m.</u>			

Scala 1:100	Profondità	Quota	Potenza	Stratigrafia	Descrizione	Indicizzazione	Carotaggio				R.Q.D.				Prof. SPT	N° colpi SPT	Campioni
							20	40	60	80	20	40	60	80			
1	0.70	50.30	0.70		Ghiaia medio-grossolana e sabbia limosa; clasti eterogenei (di calcari e laterizi) angolari, di colore grigio (Materiali di riporto).	R											
2					Limi argillosi, di colore ocra-verdino, con clasti calcarei sia a spigoli vivi, sia arrotondati; il diametro massimo dei clasti è di 2 cm. Presenza di rari frammenti di laterizi (Materiali di riporto).	R									1.50	3	2
3			3.30												3.00	6	13
4	4.00	47.00															
5					Limi e argille di colore marroncino e grigiastro all'aumentare della profondità. Presenza di sottili livelli di sabbie fini e frammenti di conchiglie (Argille di Ortovero alterate).	Oa											
6	6.00	45.00	2.00												6.00	30	26 35
7					Ghiaia grossolana con clasti angolari e frammenti centimetrici di calcare a spigoli vivi, in matrice limoso-argillosa, debolmente sabbiosa, di colore ocreo e progressivamente marroncino (Accumulo detritico caotico).	Acc											
8															7.50	23	21 25
9																	
10																	
11																	
12	12.10	38.90			Calcari marnosi di colore grigio chiaro, fratturati, con patine di ossidazione sui giunti. Intercalazioni di argilliti di colore da nero a marroncino, caotiche e plasticizzate, tra 13.20 e 13.60 m. da p.c. Presenza di vene e noduli di calcite (Calcare di Monte Antola).	C											
13																	
14																	
15	15.00	36.00	2.90														

DATI DI PERFORAZIONE:
Da p.c. a 15.00 m carotiere semplice, diametro 101, corona in widia.



D. Cosenza - R. Chiappori

Sondatore

Beretta T44

Sonda utilizzata

SONGAGGIO GEOGNOSTICO N° S2

- Scheda Tecnica Attività -

SOGEGROSS SPA

Committente

23/05/18

Data Inizio

Genova Quarto

Località

24/05/18

Data Fine

CAROTAGGIO

da mt.	a mt.	φ mm.	Carotiere	Corona W-D
0.00	5.00	101	S	W
5.00	15.00	101	T2	D

RIVESTIMENTI

da mt.	a mt.	φ mm.	Scarpa W-D
0.00	7.50	127	W

SPT - Standard Penetration Test

N°	da mt.	a mt.	N° Colpi	Punta A - C
1	1.50	1.95	1-2-4	C
2	3.00	3.45	4-3-4	C
3	4.50	4.95	7-9-7	C

CAMPIONI

N°	da mt.	a mt.	Tipo

LIVELLO FALDA

Data	Ora	PROF. mt.	F.FORO mt.	RIVEST. mt.
24/05/2018	17.00	3.72	15.00	

PROVE PERMEABILITA'

N°	Ore (hh.)	Lefranc	Lugeon

PIEZOMETRO

Diametro	2"
Tubo Cieco	1.00
Tubo Microf.	4.00
Lung. TOT.	15.00

INCLINOMETRO

Diametro	
Lung. TOT.	
Alluminio	ABS
Azimut	

CAPITELLO IN ACCIAIO

Diametro	Ghisa	PVC
----------	-------	-----

TOMBINO

CASSETTE

Numero	3	SI	NO
--------	---	----	----

PRESCAVO A MANO



D. Cosenza - R. Chiappori

Sondatore

Beretta T44

Sonda utilizzata

SONGAGGIO GEOGNOSTICO N° **S3**

- Scheda Tecnica Attività -

SOGEGROSS SPA

Committente

10/05/18

Data Inizio

Genova Quarto

Località

11/05/18

Data Fine

CAROTAGGIO

da mt.	a mt.	φ mm.	Carotiere	Corona W-D
0.00	7.00	101	S	W
7.00	15.00	101	T2	D

RIVESTIMENTI

da mt.	a mt.	φ mm.	Scarpa W-D
0.00	7.50	127	W

SPT - Standard Penetration Test

N°	da mt.	a mt.	N° Colpi	Punta A - C

CAMPIONI

N°	da mt.	a mt.	Tipo

LIVELLO FALDA

Data	Ora	PROF. mt.	F.FORO mt.	RIVEST. mt.
24/05/2018	17.00	3.60	15.00	

PROVE PERMEABILITA'

N°	Ore (hh.)	Lefranc	Lugeon

PIEZOMETRO

Diametro	2"
Tubo Cieco	1.00
Tubo Microf.	4.00
Lung. TOT.	15.00

INCLINOMETRO

Diametro	
Lung. TOT.	
Alluminio	ABS
Azimut	

CAPITELLO IN ACCIAIO


Diametro	Ghisa	PVC
----------	-------	-----

TOMBINO

CASSETTE

Numero	3	SI	NO
--------	---	----	----

PRESCAVO A MANO



m3d costruzioni
speciali s.r.l.

D. Cosenza - R. Chiappori

Sondatore

Beretta T44

Sonda utilizzata

SONGAGGIO GEOGNOSTICO N° S5

- Scheda Tecnica Attività -

SOGEGROSS SPA

Committente

08/05/18

Data Inizio

Genova Quarto

Località

08/05/18

Data Fine

CAROTAGGIO

da mt.	a mt.	φ mm.	Carotiere	Corona W-D
0.00	15.00	101	S	W

RIVESTIMENTI

da mt.	a mt.	φ mm.	Scarpa W-D
0.00	11.00	127	W

SPT - Standard Penetration Test

N°	da mt.	a mt.	N° Colpi	Punta A - C
1	1.50	1.95	4-6-5	C
2	3.00	3.45	7-11-13	C
3	4.50	4.95	6-6-8	C
4	6.00	6.45	17-8-9	C

CAMPIONI

N°	da mt.	a mt.	Tipo

LIVELLO FALDA

Data	Ora	PROF. mt.	F.FORO mt.	RIVEST. mt.

PROVE PERMEABILITA'

N°	Ore (hh.)	Lefranc	Lugeon

PIEZOMETRO

Diametro	
Tubo Cieco	
Tubo Microf.	
Lung. TOT.	

INCLINOMETRO

Diametro	
Lung. TOT.	
Alluminio	ABS
Azimut	

CAPITELLO IN ACCIAIO

Diametro		Ghisa	PVC
----------	--	-------	-----

TOMBINO

CASSETTE

Numero	3	SI	NO
--------	---	----	----

PRESCAVO A MANO



D. Cosenza - R. Chiappori

Sondatore

Beretta T44

Sonda utilizzata

SONGAGGIO GEOGNOSTICO N° 56

- Scheda Tecnica Attività -

SOGEGROSS SPA

Committente

08/05/18

Data Inizio

Genova Quarto

Località

11/05/18

Data Fine

CAROTAGGIO

da mt.	a mt.	φ mm.	Carotiere	Corona W-D
0.00	15.00	101	S	W

RIVESTIMENTI

da mt.	a mt.	φ mm.	Scarpa W-D
0.00	10.00	127	W

SPT - Standard Penetration Test

N°	da mt.	a mt.	N° Colpi	Punta A - C
1	1.50	1.95	2-5-7	C
2	3.00	3.45	2-2-1	C

CAMPIONI

N°	da mt.	a mt.	Tipo

LIVELLO FALDA

Data	Ora	PROF. mt.	F.FORO mt.	RIVEST. mt.

PROVE PERMEABILITA'

N°	Ore (hh.)	Lefranc	Lugeon

PIEZOMETRO

Diametro	
Tubo Cieco	
Tubo Microf.	
Lung. TOT.	

INCLINOMETRO

Diametro	
Lung. TOT.	
Alluminio	ABS
Azimut	

CAPITELLO IN ACCIAIO

Diametro		Ghisa	PVC
----------	--	-------	-----

TOMBINO

CASSETTE

Numero	3	PRESCAVO A MANO	SI	NO
--------	---	-----------------	----	----



D. Cosenza - R. Chiappori

Sondatore

Beretta T44

Sonda utilizzata

SONGAGGIO GEOGNOSTICO N° S7

- Scheda Tecnica Attività -

SOGEGROSS SPA

Committente

11/05/18

Data Inizio

Genova Quarto

Località

12/05/18

Data Fine

CAROTAGGIO

da mt.	a mt.	φ mm.	Carotiere	Corona W-D
0.00	15.00	101	S	W

RIVESTIMENTI

da mt.	a mt.	φ mm.	Scarpa W-D
0.00	12.00	127	W

SPT - Standard Penetration Test

N°	da mt.	a mt.	N° Colpi	Punta A - C
1	1.50	1.95	2-3-2	C
2	3.00	3.45	13-6-7	C
3	6.00	6.45	26-30-35	C
4	7.50	7.95	21-23-25	C

CAMPIONI

N°	da mt.	a mt.	Tipo

LIVELLO FALDA

Data	Ora	PROF. mt.	F.FORO mt.	RIVEST. mt.

PROVE PERMEABILITA'

N°	Ore (hh.)	Lefranc	Lugeon

PIEZOMETRO

Diametro	
Tubo Cieco	
Tubo Microf.	
Lung. TOT.	

INCLINOMETRO

Diametro	
Lung. TOT.	
Alluminio	ABS
Azimut	

CAPITELLO IN ACCIAIO

Diametro		Ghisa	PVC
----------	--	-------	-----

TOMBINO

CASSETTE		PRESCAVO A MANO	
Numero	3	SI	NO

<p>STUDIO ASSOCIATO BELLINI Geologi</p> <p>Via Galata 9/1 16121 - GENOVA</p>		<p>Data: Febbraio 2019</p>
<p>Sistemazione area sportiva con sottostante media struttura di vendita in Via Carrara 260 - Genova</p> <p>Relazione geologica esecutiva D.M. 14.01.08 Norme Tecniche per le Costruzioni</p>		
<p>Documentazione fotografica dei reperti dei sondaggi</p>	<p>ALL. 4</p>	

STUDIO ASSOCIATO BELLINI
G E O L O G I

AREA SPORTIVA VIA CARRARA 260
ISTITUTO SALESIANI

GENOVA

SONDAGGI GEOGNOSTICI

SONDAGGIO S2

da p.c. a 15.00 m



Sondaggio S2-cassetta N°1- da 0.0 m a 5.0 m



Sondaggio S2-cassetta N°2- da 5.0 m a 10.0 m



Sondaggio S2-cassetta N°3- da 10.0 m a 15.0m

SONDAGGIO S3

da p.c. a 15.00 m



Sondaggio S3-cassetta N°1- da 0.0 m a 5.0 m



Sondaggio S3-cassetta N°2- da 5.0 m a 10.0 m



Sondaggio S3-cassetta N°3- da 10.0 m a 15.0 m

SONDAGGIO S4

da p.c. a 15.00 m



Sondaggio S4-cassetta N°1- da 0.0 m a 5.0 m



Sondaggio S4-cassetta N°2- da 5.0 m a 10.0 m



Sondaggio S4-cassetta N°3- da 5.0 m a 10.0 m

SONDAGGIO S5

da p.c. a 15.00 m



Sondaggio S5-cassetta N°1- da 0.0 m a 5.0 m



Sondaggio S5-cassetta N°2- da 5.0 m a 10.0 m



Sondaggio S5-cassetta N°3- da 10.0 m a 15.0 m

SONDAGGIO S6

da p.c. a 15.00 m



Sondaggio S6-cassetta N°1- da 0.0 m a 5.0 m



Sondaggio S6-cassetta N°2- da 5.0 m a 10.0 m



Sondaggio S6-cassetta N°3- da 10.0 m a 15.0 m

SONDAGGIO S7

da p.c. a 15.00 m



Sondaggio S7-cassetta N°1- da 0.0 m a 5.0 m



Sondaggio S7-cassetta N°2- da 5.0 m a 10.0 m



Sondaggio S7-cassetta N°3- da 10.0 m a 15.0 m


<p>STUDIO ASSOCIATO BELLINI Geologi</p> <p>Via Galata 9/1 16121 - GENOVA</p>		<p>Data: Febbraio 2019</p>
<p>Sistemazione area sportiva con sottostante media struttura di vendita in Via Carrara 260 - Genova</p> <p>Relazione geologica esecutiva D.M. 14.01.08 Norme Tecniche per le Costruzioni</p>		
<p>Interpretazione dei risultati delle prove SPT</p>	<p>ALL. 5</p>	



TABELLA
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DELLE PROVE SPT IN FORO



SOND.	Litotipo	prof.	wt	γ	σ'_{vo}	Nspt	(N1)60 ⁽¹⁾	D _R	$\phi^{(2)}$	$\phi^{(3)}$	E ⁽⁴⁾	E ⁽⁵⁾	Cu ⁽⁶⁾	Cu ⁽⁷⁾
		(m)	(m)	(kN/m ³)	(kPa)									
S2	Riporti	1,5	3,5	18	27,0	6	6	31	34,7	29,9	23,6	14,9		
	Riporti	3,0	3,5	18	54,0	7	6	30	33,7	29,7	23,4	14,6		
	Riporti	4,5	3,5	18	71,2	16	14	46	40,1	34,8	29,6	24,4		
S4	Ortovero alterato	1,5	3,5	19	28,5	24	25	61	47,8	39,7	37,8	37,5	2,4	1,6
S5	Riporti	1,5	3,5	18	27,0	11	12	42	40,4	33,4	27,6	21,2		
	Riporti	3,0	3,5	18	54,0	24	21	56	45,3	38,0	34,7	32,4		
	Ortovero alterato	4,5	3,5	19	75,7	14	12	42	38,5	33,7	28,0	21,8	1,4	0,9
	Ortovero	6,0	3,5	19	89,5	17	15	48	39,4	35,4	30,3	25,6	1,7	1,1
S6	Riporti	1,5	3,5	18	27,0	12	13	43	41,2	34,0	28,4	22,5		
	Riporti	3,0	3,5	18	54,0	3	3	20	26,5	26,4	20,7	10,4		
S7	Riporti	1,5	3,5	18	27,0	5	5	28	33,1	29,0	22,8	13,6		
	Riporti	3,0	3,5	18	54,0	13	11	41	39,4	33,2	27,4	20,9		
	Accumulo frana	6,0	3,5	20	95,5	65	57	92	52,0	49,6	61,7	75,4		
	Accumulo frana	7,5	3,5	20	110,8	48	42	79	48,2	45,4	50,5	57,6		

- 1) Nspt corretto per granulometria, diametro del foro, lunghezza delle aste, energia di battuta, tipo di campionatore, tensione litostatica
- 2) Angolo di attrito effettivo con correzione per tensione σ'_{v} (Curve di Schmertmann)
- 3) Angolo di attrito effettivo secondo National Highway Institute (NHI, 2003)
- 4) Modulo E per sabbie e ghiaie (Denver, 1982)
- 5) Modulo E per sabbie sature (Bowles, 1996)
- 6) Resistenza al taglio non drenata per argille limose (Sanglerat)
- 7) Resistenza al taglio non drenata per argille sabbiose (Sanglerat)

NSPT di campo vs. profondità







<p>STUDIO ASSOCIATO BELLINI Geologi</p> <p>Via Galata 9/1 16121 - GENOVA</p>		<p>Data: Febbraio 2019</p>
<p>Sistemazione area sportiva con sottostante media struttura di vendita in Via Carrara 260 - Genova</p> <p>Relazione geologica esecutiva D.M. 14.01.08 Norme Tecniche per le Costruzioni</p>		
<p>Certificati di analisi e prove di laboratorio geotecnico</p>	<p>ALL. 6</p>	

SERVIZI GEOTECNICI LIGURI - LABORATORIO TERRE E ROCCE

VIA PIAVE 122/a 17047 VADO LIGURE (SV) - Tel. 019-2100241

e-mail: sgllabo96@gmail.com - www.servizioteccniciliguri.it



Servizi Geotecnici Liguri Srl

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con Decreto n° 868 del 03/02/2010 per l'esecuzione e la certificazione
di prove su terreni e su rocce ai sensi del D.P.R. n°380 del 06/06/2001

Data emissione: 12/06/2018

UMIDITA', DENSITA', PESO SPECIFICO

Certificato n° 666

Committente: SOGEGROSS S.p.A.
Cantiere: Via Carrara - Istituto Salesiani
Località: Genova
Verbale di accettazione n°:81
Data verbale: 05/06/2018
Note:

Sondaggio: S4
Campione: C1
Profondità: 6.00-6.20 m
Data esecuzione prova: 06/06/2018
Specifiche di prova: ASTM e BS
Rep: 18/082

Contenuto d'acqua	ASTM D 2216-10	W (%) =	
Contenitore			
Massa lorda umida (g)			
Massa lorda secca (g)			
Massa acqua contenuta (g)			
Tara (g)			
Massa netta secca (g)			
Contenuto d'acqua W (%)			

Peso di volume naturale	BS 1377 Part 2	γ_n (kN/m ³) =		18.67
Contenitore	A	B	C	
Massa umida + stampo (g)	219.47	134.22	133.51	
Massa dello stampo (g)	92.03	58.58	59.25	
Massa terreno netta umida (g)	127.44	75.64	74.26	
Volume dello stampo (cm ³)	67.31	39.26	39.26	
Peso di volume naturale (kN/m ³)	18.57	18.89	18.55	

Peso specifico dei grani	ASTM D 854-10	Gs (Mg/m ³) =	
Prova n°			
Volume picnometro (cm ³)			
Massa picnometro (g)			
Massa picnometro + terra (g)			
Massa terra netta (g)			
Massa picn. + terra + acqua (g)			
Massa terra + acqua (g)			
Tempo di ebollizione (min)			
Peso specifico (Mg/m ³)			
Temperatura (°C)			
Densità acqua (Mg/m ³)			
Costante K			
Peso specifico T = 20°C			

PROPRIETA' E CARATTERISTICHE

Contenuto d'acqua naturale	W (%)	
Peso di volume naturale	γ_n (kN/m ³)	18.67
Peso di volume secco	γ_d (kN/m ³)	
Peso di volume saturo	γ_s (kN/m ³)	
Peso specifico dei grani	Gs (Mg/m ³)	
Porosità	n (%)	
Indice dei pori	e	
Grado di saturazione	Sr (%)	

Lo Sperimentatore

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Dario Filippi

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con Decreto n° 868 del 03/02/2010 per l'esecuzione e la certificazione
di prove su terreni e su rocce ai sensi del D.P.R. n°380 del 06/06/2001

Data emissione: 12/06/2018

UMIDITA', DENSITA', PESO SPECIFICO

Certificato n° 669

Committente: SOGEGROSS S.p.A.	Sondaggio: S4
Cantiere: Via Carrara - Istituto Salesiani	Campione: C2
Località: Genova	Profondità: 7.60-7.80 m
Verbale di accettazione n°: 81	Data esecuzione prova: 06/06/2018
Data verbale: 05/06/2018	Specifica di prova: ASTM e BS
Note:	Rep: 18/082

Contenuto d'acqua	ASTM D 2216-10	W (%) =	
Contenitore			
Massa lorda umida (g)			
Massa lorda secca (g)			
Massa acqua contenuta (g)			
Tara (g)			
Massa netta secca (g)			
Contenuto d'acqua W (%)			

Peso di volume naturale	BS 1377 Part 2	γ_n (kN/m³) =		19,59
	A	B	C	
Contenitore				
Massa umida + stampo (g)	225,51	136,69	137,99	
Massa dello stampo (g)	91,38	58,58	59,06	
Massa terreno netta umida (g)	134,13	78,11	78,93	
Volume dello stampo (cm ³)	67,31	39,26	39,26	
Peso di volume naturale (kN/m ³)	19,54	19,51	19,72	

Peso specifico dei grani	ASTM D 854-10	Gs (Mg/m³) =	
Prova n°			
Volume picnometro (cm ³)			
Massa picnometro (g)			
Massa picnometro + terra (g)			
Massa terra netta (g)			
Massa picn. + terra + acqua (g)			
Massa terra + acqua (g)			
Tempo di ebollizione (min)			
Peso specifico (Mg/m ³)			
Temperatura (°C)			
Densita' acqua (Mg/m ³)			
Costante K			
Peso specifico T = 20°C			

PROPRIETA' E CARATTERISTICHE

Contenuto d'acqua naturale	W (%)	
Peso di volume naturale	γ_n (kN/m³)	19,59
Peso di volume secco	γ_d (kN/m³)	
Peso di volume saturo	γ_s (kN/m³)	
Peso specifico dei grani	Gs (Mg/m³)	
Porosita'	n (%)	
Indice dei pori	e	
Grado di saturazione	Sr (%)	

Lo Sperimentatore

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Dario Filippi

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con Decreto n° 868 del 03/02/2010 per l'esecuzione e la certificazione
di prove su terreni e su rocce ai sensi del D.P.R. n°380 del 06/06/2001

Data emissione: 12/06/2018

UMIDITA', DENSITA', PESO SPECIFICO

Certificato n° 672

Committente: SOGEGROSS S.p.A.
Cantiere: Via Carrara - Istituto Salesiani
Località: Genova
Verbale di accettazione n°:81
Data verbale: 05/06/2018
Note:

Sondaggio: S6
Campione: C1
Profondità: 5.70-6.00 m
Data esecuzione prova: 06/06/2018
Specifiche di prova: ASTM e BS
Rep: 18/082

Contenuto d'acqua	ASTM D 2216-10	W (%) =	
Contenitore			
Massa lorda umida (g)			
Massa lorda secca (g)			
Massa acqua contenuta (g)			
Tara (g)			
Massa netta secca (g)			
Contenuto d'acqua W (%)			

Peso di volume naturale	BS 1377 Part 2	γ_n (kN/m³) =		20.34
	A	B	C	
Contenitore				
Massa umida + stampo (g)	1471.70	140.26	141.11	
Massa dello stampo (g)	0.00	58.60	59.99	
Massa terreno netta umida (g)	1471.70	81.66	81.12	
Volume dello stampo (cm ³)	708.95	39.26	39.26	
Peso di volume naturale (kN/m ³)	20.36	20.40	20.26	

Peso specifico dei grani	ASTM D 854-10	Gs (Mg/m³) =	
Prova n°			
Volume picnometro (cm ³)			
Massa picnometro (g)			
Massa picnometro + terra (g)			
Massa terra netta (g)			
Massa picn. + terra + acqua (g)			
Massa terra + acqua (g)			
Tempo di ebollizione (min)			
Peso specifico (Mg/m ³)			
Temperatura (°C)			
Densità acqua (Mg/m ³)			
Costante K			
Peso specifico T = 20°C			

PROPRIETA' E CARATTERISTICHE

Contenuto d'acqua naturale	W (%)	
Peso di volume naturale	γ_n (kN/m³)	20.34
Peso di volume secco	γ_d (kN/m³)	
Peso di volume saturo	γ_s (kN/m³)	
Peso specifico dei grani	Gs (Mg/m³)	
Porosità	n (%)	
Indice dei pori	e	
Grado di saturazione	Sr (%)	

Lo Sperimentatore

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Dario Filippi

SERVIZI GEOTECNICI LIGURI - LABORATORIO TERRE E ROCCE

VIA PIAVE 122/a 17047 VADO LIGURE (SV) - Tel. 019-2100241

e-mail: sgllabo96@gmail.com - www.serviziigeotecniciliguri.it



Servizi Geotecnici Liguri Srl

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con Decreto n° 868 del 03/02/2010 per l'esecuzione e la certificazione
di prove su terreni e su rocce ai sensi del D.P.R. n°380 del 06/06/2001

Data emissione: 12/06/2018

UMIDITA', DENSITA', PESO SPECIFICO

Certificato n° 663

Committente: SOGEGROSS S.p.A.
Cantiere: Via Carrara - Istituto Salesiani
Località: Genova
Verbale di accettazione n°:81
Data verbale: 05/06/2018
Note:

Sondaggio: S6
Campione: C2
Profondità: 8.00-8.30 m
Data esecuzione prova: 06/06/2018
Specifica di prova: ASTM e BS
Rep: 18/082

Contenuto d'acqua	ASTM D 2216-10	W (%) =	
Contenitore			
Massa lorda umida (g)			
Massa lorda secca (g)			
Massa acqua contenuta (g)			
Tara (g)			
Massa netta secca (g)			
Contenuto d'acqua W (%)			

Peso di volume naturale	BS 1377 Part 2	γ_n (kN/m ³) =		18.74
Contenitore	A	B	C	
Massa umida + stampo (g)	218.63	134.11	135.25	
Massa dello stampo (g)	91.36	58.56	60.01	
Massa terreno netta umida (g)	127.27	75.55	75.24	
Volume dello stampo (cm ³)	67.31	39.26	39.26	
Peso di volume naturale (kN/m ³)	18.54	18.87	18.79	

Peso specifico dei grani	ASTM D 854-10	Gs (Mg/m ³) =	
Prova n°			
Volume picnometro (cm ³)			
Massa picnometro (g)			
Massa picnometro + terra (g)			
Massa terra netta (g)			
Massa picn. + terra + acqua (g)			
Massa terra + acqua (g)			
Tempo di ebollizione (min)			
Peso specifico (Mg/m ³)			
Temperatura (°C)			
Densità acqua (Mg/m ³)			
Costante K			
Peso specifico T = 20°C			

PROPRIETA' E CARATTERISTICHE

Contenuto d'acqua naturale	W (%)	
Peso di volume naturale	γ_n (kN/m ³)	18.74
Peso di volume secco	γ_d (kN/m ³)	
Peso di volume saturo	γ_s (kN/m ³)	
Peso specifico dei grani	Gs (Mg/m ³)	
Porosità	n (%)	
Indice dei pori	e	
Grado di saturazione	Sr (%)	

Lo Sperimentatore

 Il Direttore del Laboratorio
Dr. Dario Filippi

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con Decreto n° 868 del 03/02/2010 per l'esecuzione e la certificazione
di prove su terreni e su rocce ai sensi del D.P.R. n°380 del 06/06/2001


Data emissione: 12/06/2018

PROVA DI COMPRESSIONE SEMPLICE ELL

Certificato n° 665

Committente: SOGEGROSS S.p.A.	Sondaggio: S4
Cantiere: Via Carrara - Istituto Salesiani	Campione: C1
Località: Genova	Profondità: 6.00-6.20 m
Verbale di accettazione n°: 81	Data esecuzione prova: 06/06/2018
Data verbale: 05/06/2018	Specifica di prova: ASTM D2166-06
Note:	Rep: 17/082

Altezza iniziale provino (mm)	70	Carico massimo cella (N)		10000
Diametro iniziale provino (mm)	35	Carico di rottura F (N)		127.2
Sezione iniziale provino (cm ²)	9.62	Deformazione assiale E (%)		4.96
Deformaz. assiale a rottura (mm)	3.47	Resistenza a compressione s (kPa)		125.65



E	σ ₁	E	σ ₁
%	kPa	%	kPa
0.00	0.00	6.23	124.27
0.17	19.20	6.43	123.71
0.37	30.34	6.63	122.77
0.56	41.45	6.86	121.79
0.79	50.63	7.07	120.83
0.97	59.49	7.27	120.86
1.16	67.29	7.49	119.91
1.36	74.33	7.69	119.65
1.54	80.95	7.87	118.74
1.74	87.22	8.07	118.48
1.97	92.31	8.29	117.25
2.19	97.40	8.49	116.99
2.41	102.54	8.66	116.49
2.61	106.89	8.81	116.57
2.83	110.49		
3.04	113.77		
3.27	115.22		
3.49	117.47		
3.70	119.61		
3.91	121.84		
4.13	123.56		
4.36	124.36		
4.54	124.81		
4.74	125.25		
4.96	125.65		
5.19	125.65		
5.41	125.35		
5.60	125.49		
5.81	125.50		
6.03	124.92		

E = Deformazione assiale

σ₁ = Sforzo assiale

Lo Sperimentatore

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Dario Filippi

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con Decreto n° 868 del 03/02/2010 per l'esecuzione e la certificazione
di prove su terreni e su rocce ai sensi del D.P.R. n°380 del 06/06/2001


Data emissione: 12/06/2018

PROVA DI COMPRESSIONE SEMPLICE ELL

Certificato n° 668

Committente: SOGEGROSS S.p.A.	Sondaggio: S4
Cantiere: Via Carrara - Istituto Salesiani	Campione: C2
Località: Genova	Profondità: 7.60-7.80 m
Verbale di accettazione n°: 81	Data esecuzione prova: 06/06/2018
Data verbale: 05/06/2018	Specifica di prova: ASTM D2166-06
Note:	Rep: 17/082

Altezza iniziale provino (mm)	70	Carico massimo cella (N)	10000
Diametro iniziale provino (mm)	35	Carico di rottura F (N)	252,1
Sezione iniziale provino (cm ²)	9,62	Deformazione assiale E (%)	7,27
Deformaz. assiale a rottura (mm)	5,09	Resistenza a compressione s (kPa)	242,97



E	σ ₁	E	σ ₁
%	kPa	%	kPa
0,00	0,00	6,29	241,17
0,20	44,40	6,47	242,35
0,39	58,81	6,66	242,93
0,59	70,88	6,86	242,70
0,81	81,55	7,07	242,53
1,04	91,75	7,27	242,97
1,24	100,08	7,44	242,52
1,47	110,19	7,67	242,60
1,69	119,25	7,89	241,08
1,90	128,58	8,11	238,76
2,13	136,41	8,33	236,20
2,34	144,95	8,54	230,42
2,56	152,73	8,77	217,23
2,77	160,48	8,99	207,17
2,99	168,19		
3,20	175,16		
3,39	182,56		
3,60	189,17		
3,79	195,71		
4,01	202,22		
4,23	208,34		
4,43	213,77		
4,64	219,53		
4,84	223,82		
5,04	228,58		
5,24	231,84		
5,46	235,05		
5,69	237,91		
5,89	239,07		
6,09	241,30		

E = Deformazione assiale

σ₁ = Sforzo assiale

Lo Sperimentatore

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Dario Filippi

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con Decreto n° 868 del 03/02/2010 per l'esecuzione e la certificazione
di prove su terreni e su rocce ai sensi del D.P.R. n°380 del 06/06/2001


Data emissione: 12/06/2018

PROVA DI COMPRESSIONE SEMPLICE ELL

Certificato n° 671

Committente: SOGEGROSS S.p.A.	Sondaggio: S6
Cantiere: Via Carrara - Istituto Salesiani	Campione: C1
Località: Genova	Profondità: 5.70-6.00 m
Verbale di accettazione n°:81	Data esecuzione prova: 06/06/2018
Data verbale: 05/06/2018	Specifica di prova: ASTM D2166-06
Note: H<2D	Rep: 17/082

Altezza iniziale provino (mm)	125	Carico massimo cella (N)	10000
Diametro iniziale provino (mm)	85	Carico di rottura F (N)	314.4
Sezione iniziale provino (cm ²)	56.75	Deformazione assiale E (%)	6.81
Deformaz. assiale a rottura (mm)	8.51	Resistenza a compressione s (kPa)	51.63



E	σ ₁	E	σ ₁
%	kPa	%	kPa
0.00	0.00	5.31	46.94
0.11	6.27	5.43	47.46
0.35	11.64	5.66	48.45
0.49	14.20	5.78	48.85
0.70	16.69	6.01	49.54
0.83	17.77	6.18	49.95
1.05	19.91	6.36	50.22
1.18	20.86	6.47	50.73
1.42	22.86	6.69	51.35
1.54	23.81	6.81	51.63
1.77	25.69	7.02	51.33
1.86	26.68	7.14	51.10
2.13	28.23	7.37	50.92
2.23	29.34	7.50	50.63
2.46	30.94		
2.58	31.62		
2.80	33.35		
2.91	34.01		
3.13	35.61		
3.24	36.34		
3.50	37.79		
3.62	38.56		
3.86	39.88		
3.98	40.43		
4.22	41.79		
4.34	42.43		
4.58	43.50		
4.71	44.08		
4.95	45.31		
5.08	45.83		

E = Deformazione assiale
σ₁ = Sforzo assiale

Lo Sperimentatore

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Dario Filippi

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con Decreto n° 868 del 03/02/2010 per l'esecuzione e la certificazione
di prove su terreni e su rocce ai sensi del D.P.R. n°380 del 06/06/2001


Data emissione: 12/06/2018

PROVA DI COMPRESSIONE SEMPLICE ELL

Certificato n° 674

Committente: SOGEGROSS S.p.A.	Sondaggio: S6
Cantiere: Via Carrara - Istituto Salesiani	Campione: C2
Località: Genova	Profondità: 8.00-8.30 m
Verbale di accettazione n°: 81	Data esecuzione prova: 06/06/2018
Data verbale: 05/06/2018	Specifiche di prova: ASTM D2166-06
Note:	Rep: 17/082

Altezza iniziale provino (mm)	70	Carico massimo cella (N)		10000
Diametro iniziale provino (mm)	35	Carico di rottura F (N)		111.2
Sezione iniziale provino (cm ²)	9.62	Deformazione assiale E (%)		12.11
Deformaz. assiale a rottura (mm)	8.48	Resistenza a compressione s (kPa)		101.58



E	σ ₁	E	σ ₁
%	kPa	%	kPa
0.00	0.00	9.40	95.86
0.21	3.22	9.59	96.61
0.61	8.99	10.00	97.75
0.83	12.88	10.21	98.17
1.24	18.58	10.60	99.42
1.46	22.12	10.83	99.82
1.89	28.45	11.24	100.28
2.07	31.55	11.46	101.05
2.49	37.10	11.89	101.20
2.67	39.45	12.11	101.58
3.10	44.92	12.53	101.37
3.29	47.65	12.74	101.49
3.71	52.34	13.16	100.37
3.93	55.02	13.36	99.78
4.37	59.54		
4.59	61.88		
5.04	66.42		
5.24	68.65		
5.67	72.45		
5.89	74.34		
6.29	78.41		
6.49	80.28		
6.94	83.28		
7.14	84.74		
7.56	87.72		
7.76	88.88		
8.17	90.77		
8.39	91.89		
8.81	93.83		
9.01	94.57		

E = Deformazione assiale
σ₁ = Sforzo assiale

Lo Sperimentatore

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Dario Filippi

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con Decreto n° 868 del 03/02/2010 per l'esecuzione e la certificazione
di prove su terreni e su rocce ai sensi del D.P.R. n°380 del 06/06/2001

Data emissione: 12/06/2018

Certificato n° 664

CONTENUTO IN CARBONATI

Committente: SOGEGROSS S.p.A.	Sondaggio: S4
Cantiere: Via Carrara - Istituto Salesiani	Campione: C1
Località: Genova	Profondità: 6.00-6.20 m
Verbale di accettazione n°: 81	Data esecuzione prova: 07/06/2018
Data verbale: 05/06/2018	Specifica di prova: ASTM D4373-07
Note:	Rep: 18/082

Prova	1	2	3
Massa campione (g)	1,02	1,00	1,01
Temperatura prova (°C)	28	28	28
Tensione vapore (mmHg)	28,490	28,490	28,490
Volume CO ₂ (ml)	96	95	97
Volume corretto CO ₂ (ml)	83,81	82,93	84,68
CaCO ₃ (g)	0,37	0,37	0,38
CaCO ₃ (%)	36,69	37,04	37,44

Contenuto in carbonati	CaCO₃ %	37,06
-------------------------------	---------------------------	--------------

Lo Sperimentatore

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Dario Filippi

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con Decreto n° 868 del 03/02/2010 per l'esecuzione e la certificazione
di prove su terreni e su rocce ai sensi del D.P.R. n°380 del 06/06/2001

Data emissione: 12/06/2018

Certificato n° 667

CONTENUTO IN CARBONATI

Committente: SOGEGROSS S.p.A.	Sondaggio: S4
Cantiere: Via Carrara - Istituto Salesiani	Campione: C2
Località: Genova	Profondità: 7.60-7.80 m
Verbale di accettazione n°: 81	Data esecuzione prova: 07/06/2018
Data verbale: 05/06/2018	Specifica di prova: ASTM D4373-07
Note:	Rep: 18/082

Prova	1	2	3
Massa campione (g)	1,03	0,99	1,00
Temperatura prova (°C)	28	28	28
Tensione vapore (mmHg)	28,490	28,490	28,490
Volume CO ₂ (ml)	101	100	100
Volume corretto CO ₂ (ml)	88,17	87,30	87,30
CaCO ₃ (g)	0,39	0,39	0,39
CaCO ₃ (%)	38,23	39,38	38,99

Contenuto in carbonati	CaCO₃ %	38,87
-------------------------------	---------------------------	--------------

Lo Sperimentatore

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Dario Filippi

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con Decreto n° 868 del 03/02/2010 per l'esecuzione e la certificazione
di prove su terreni e su rocce ai sensi del D.P.R. n°380 del 06/06/2001

Data emissione: 12/06/2018

Certificato n° 670

CONTENUTO IN CARBONATI

Committente: SOGEGROSS S.p.A.	Sondaggio: S6
Cantiere: Via Carrara - Istituto Salesiani	Campione: C1
Località: Genova	Profondità: 5.70-6.00 m
Verbale di accettazione n°: 81	Data esecuzione prova: 07/06/2018
Data verbale: 05/06/2018	Specifica di prova: ASTM D4373-07
Note:	Rep: 18/082

Prova	1	2	3
Massa campione (g)	1,00	1,00	1,01
Temperatura prova (°C)	28	28	28
Tensione vapore (mmHg)	28,490	28,490	28,490
Volume CO ₂ (ml)	131	132	131
Volume corretto CO ₂ (ml)	114,36	115,23	114,36
CaCO ₃ (g)	0,51	0,51	0,51
CaCO ₃ (%)	51,07	51,46	50,57

Contenuto in carbonati	CaCO₃ %	51,03
-------------------------------	---------------------------	--------------

Lo Sperimentatore

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Dario Filippi

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con Decreto n° 868 del 03/02/2010 per l'esecuzione e la certificazione
di prove su terreni e su rocce ai sensi del D.P.R. n°380 del 06/06/2001

Data emissione: 12/06/2018

Certificato n° 673

CONTENUTO IN CARBONATI

Committente: SOGEGROSS S.p.A.	Sondaggio: S6
Cantiere: Via Carrara - Istituto Salesiani	Campione: C2
Località: Genova	Profondità: 8.00-8.30 m
Verbale di accettazione n°: 81	Data esecuzione prova: 07/06/2018
Data verbale: 05/06/2018	Specifica di prova: ASTM D4373-07
Note:	Rep: 18/082

Prova	1	2	3
Massa campione (g)	1,01	1,00	1,03
Temperatura prova (°C)	28	28	28
Tensione vapore (mmHg)	28,490	28,490	28,490
Volume CO ₂ (ml)	114	114	115
Volume corretto CO ₂ (ml)	99,52	99,52	100,39
CaCO ₃ (g)	0,44	0,44	0,45
CaCO ₃ (%)	44,00	44,44	43,53

Contenuto in carbonati	CaCO₃ %	43,99
-------------------------------	---------------------------	--------------

Lo Sperimentatore

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Dario Filippi

SERVIZI GEOTECNICI LIGURI - LABORATORIO TERRE E ROCCE

VIA PIAVE 122/a 17047 VADO LIGURE (SV) - Tel. 019-2100241

e-mail: sgllabo@alice.it - www.servizigeotecniciliguri.it

SERVIZI GEOTECNICI**LIGURI**

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con Decreto n° 868 del 03/02/2010 per l'esecuzione e la certificazione
di prove su terreni e su rocce ai sensi del D.P.R. n°380 del 06/06/2001

Data emissione: 18/06/2018

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

Certificato n° 711

Committente: SOGEGROSS S.p.A.**Cantiere:** Via Carrara - Istituto Salesiani**Località:** Genova**Verbale di accettazione n°:**81**Data verbale:** 05/06/2018**Note:****Sondaggio:** S6**Campione:** C2**Profondità:** 8.00-8.30 m**Data esecuzione prova:** 05-18/06/18**Specifica di prova:** ASTM D2435-96**Rep:** 18/082**Caratteristiche generali**

Sezione provino	19.63	cm ²
Altezza iniziale provino	20.00	mm
Altezza finale provino	17.39	mm

Massa tara + provino umido iniziale	135.59	g
Massa tara	59.25	g
Massa tara + provino umido finale	135.29	g
Tara N.	A	
Massa tara finale	59.25	g
Massa tara + provino secco	125.54	g

Massa provino umido iniziale	76.34	g
Massa provino umido finale	76.04	g
Massa provino secco	66.29	g

Peso specifico	2.72	Mg/m ³
----------------	------	-------------------

Contenuto d'acqua iniziale	15.16	%
Contenuto d'acqua finale	14.71	%

Densità umida iniziale	19.07	kN/m ³
Densità umida finale	21.84	kN/m ³
Densità secca iniziale	16.56	kN/m ³
Densità secca finale	19.04	kN/m ³

Indice dei vuoti iniziale	0.611	
Indice dei vuoti finale	0.401	
Saturazione iniziale	67.50	%
Saturazione finale	99.84	%

Tabella riassuntiva

Pressione	ϵ	e	M	Mv	Cv	Metodo	K	Calfa
kPa	%		MPa	cm ² /N	cm ² /sec		m/sec	
fase di carico/scarico								
0.00	0.00	0.611						
12.5	0.48	0.603	2.60	0.384				
25	1.04	0.594	2.23	0.448	0.00141	Casagrande	6.33E-10	0.00031
50	2.12	0.577	2.31	0.432	0.00103	Casagrande	4.46E-10	0.00219
100	3.88	0.548	2.84	0.352	0.00084	Casagrande	2.97E-10	0.00160
200	6.11	0.512	4.48	0.223				
400	8.84	0.469	7.33	0.137				
800	11.94	0.419	12.90	0.078				
1600	15.81	0.356	20.67	0.048				
3200	20.24	0.285	36.12	0.028				
800	19.23	0.301						
200	17.49	0.329						
50	15.16	0.367						
13	13.04	0.401						

Lo Sperimentatore

Mod. 07D4 Rev. 0 del 2/05/11


Pagina 1 di 5

Il Direttore di laboratorio

Dr. Dario Filippi


PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

Committente: SOGEGROSS S.p.A.	Sondaggio: S6
Cantiere: Via Carrara - Istituto Salesiani	Campione: C2
Località: Genova	Profondità: 8.00-8.30 m
Verbale di accettazione n°: 81	Data esecuzione prova: 05-18/06/18
Data verbale: 05/06/2018	Specifica di prova: ASTM D2435-96
Note:	Rep: 18/082



PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

Committente: SOGEGROSS S.p.A.	Sondaggio: S6
Cantiere: Via Carrara - Istituto Salesiani	Campione: C2
Località: Genova	Profondità: 8.00-8.30 m
Verbale di accettazione n°: 81	Data esecuzione prova: 05-18/06/18
Data verbale: 05/06/2018	Specifica di prova: ASTM D2435-96
Note:	Rep: 18/082




Data emissione: 18/06/2018

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

Certificato n° 711

Committente: SOGEGROSS S.p.A.	Sondaggio: S6
Cantiere: Via Carrara - Istituto Salesiani	Campione: C2
Località: Genova	Profondità: 8.00-8.30 m
Verbale di accettazione n°: 81	Data esecuzione prova: 05-18/06/18
Data verbale: 05/06/2018	Specifica di prova: ASTM D2435-96
Note:	Rep: 18/082




Data emissione: 18/06/2018

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

Certificato n° 711

Committente: SOGEGROSS S.p.A.	Sondaggio: S6
Cantiere: Via Carrara - Istituto Salesiani	Campione: C2
Località: Genova	Profondità: 8.00-8.30 m
Verbale di accettazione n°:81	Data esecuzione prova: 05-18/06/18
Data verbale: 05/06/2018	Specifiche di prova: ASTM D2435-96
Note:	Rep: 18/082



SERVIZI GEOTECNICI LIGURI - LABORATORIO TERRE E ROCCE
VIA PIAVE 122/a 17047 VADO LIGURE (SV) - Tel. 019-2100241
e-mail: sgllabo@alice.it - www.servizigeotecniciliguri.it




*Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con Decreto n° 868 del 03/02/2010 per l'esecuzione e la certificazione
di prove su terreni e su rocce ai sensi del D.P.R. n°380 del 06/06/2001*

Data emissione: 18/06/2018


PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

Certificato n° 711


Committente: SOGEGROSS S.p.A.	Sondaggio: S6
Cantiere: Via Carrara - Istituto Salesiani	Campione: C2
Località: Genova	Profondità: 8.00-8.30 m
Verbale di accettazione n°: 81	Data esecuzione prova: 05-18/06/18
Data verbale: 05/06/2018	Specifica di prova: ASTM D2435-96
Note:	Rep: 18/082






<p>STUDIO ASSOCIATO BELLINI Geologi</p> <p>Via Galata 9/1 16121 - GENOVA</p>		<p>Data: Febbraio 2019</p>
<p align="center">Sistemazione area sportiva con sottostante media struttura di vendita in Via Carrara 260 - Genova</p> <p align="center">Relazione geologica esecutiva D.M. 14.01.08 Norme Tecniche per le Costruzioni</p>		
<p>Prospezioni sismiche a rifrazione</p>	<p align="center">ALL. 7</p>	



STENDIMENTO SISMICO A RIFRAZIONE SS1 ONDE P: SEZIONE SISMOSTRATIGRAFICA INTERPRETATA, SCALA 1:200



STENDIMENTO SISMICO A RIFRAZIONE SS2 ONDE P: DROMOCRONE E SEZIONE SISMOSTRATIGRAFICA INTERPRETATA, SCALA 1:500



range Vp (m/s)

- 0.68-0.85
- 0.97-1.21
- 1.42-1.66
- 2.16-2.17
- 2.31-2.54
- 3.03-3.69

riporti e coltri in genere in condizioni di densità media-elevata

riporti e coltri in genere in condizioni di densità elevata

Argille di Ortovero variabilmente alterate o Calcari dell'Antola variabilmente alterati-fratturati

Argille di Ortovero in condizioni litoidi, spesso includenti clasti calcarei (base della sequenza deposizionale). In alternativa Calcari dell'Antola mediamente fratturati



Calcari dell'Antola moderatamente fratturati

Calcari dell'Antola sani

SS1

Intersezione con altro stendimento sismico

STENDIMENTO SISMICO A RIFRAZIONE SS2 ONDE S: DROMOCRONE E SEZIONE
SISMOSTRATIGRAFICA INTERPRETATA, SCALA 1:500



range Vs (m/s)

0.40-0.43

0.60-0.68

0.88-1.00

1.19-1.21



1.37-1.50

1.73-2.31

SS1

Intersezione con altro stendimento sismico

STENDIMENTO SISMICO A RIFRAZIONE SS3 ONDE P: DROMOCRONE E SEZIONE SISMOSTRATIGRAFICA INTERPRETATA, SCALA 1:500



range Vp (m/s)

- 0.44-0.67
- 0.87-1.08
- 1.63-1.71
- 2.08-2.20
- 2.36-2.60
- 3.40-3.78

riporti e coltri in genere in condizioni di densità bassa-media

riporti e coltri in genere in condizioni di densità elevata


Argille di Ortovero variabilmente alterate o Calcari dell'Antola variabilmente alterati-fratturati

Argille di Ortovero in condizioni litoidi, spesso includenti ciasti calcarei (base della sequenza deposizionale). In alternativa Calcari dell'Antola mediamente fratturati

Calcari dell'Antola moderatamente fratturati

Calcari dell'Antola sani

STENDIMENTO SISMICO A RIFRAZIONE SS2 ONDE P E S: CALCOLO MODULI DINAMICI, SCALA 1:250



Layer	Colonna	Vp	Vs	Density	Poisson	Shear	Young	Bulk
1	1	680	430	1,83	0,17	338	790	395
	2	880	430	1,83	0,34	338	909	966
	3	850	400	1,83	0,36	293	795	932
2	1	1140	610	1,83	0,30	681	1770	1478
	2	1120	620	1,83	0,28	703	1800	1358
	3	1140	600	1,83	0,31	659	1724	1500
	4	970	610	1,83	0,17	681	1597	814
	5	1040	600	1,83	0,25	659	1848	1101
	6	1090	640	1,83	0,24	659	1630	1033
3	1	1660	910	2,04	0,29	836	2148	1666
	2	1590	1000	2,04	0,17	2040	4785	2437
	3	1580	980	2,04	0,19	1959	4653	2480
	4	1420	940	2,04	0,11	1803	4002	1710
	5	1430	910	2,04	0,16	1689	3918	1919
	6	1470	880	2,04	0,22	1580	3857	2302
4	1	2490	1370	2,65	0,28	4974	12762	9799
	2	2310	1440	2,65	0,18	5495	12993	6814
	3	2540	1500	2,65	0,23	5963	14695	9147
	4	2310	1420	2,65	0,20	5343	12785	7016
	5	2160	1190	2,65	0,28	3753	9623	7360
	6	2170	1210	2,65	0,27	3880	9889	7305
5	1	3690	2310	2,65	0,18	14141	33309	17228
	2	3680	2180	2,65	0,23	12594	30973	19096
	3	3590	2040	2,65	0,26	11028	27825	19449
	4	3180	1930	2,65	0,21	9871	23857	13637
	5	3090	1730	2,65	0,27	7931	20172	14728
	6	3030	1750	2,65	0,25	8116	20285	13509

LEGENDA
 Layer: sismostato di riferimento
 Colonna: colonna di riferimento (vedi sezione)
 Vp: velocità risultante dell'onda "p" (in m/s)
 Vs: velocità risultante dell'onda "s" (in m/s)
 Density: densità (in t/mc)
 Poisson: coefficiente di Poisson (adimensionale)
 Shear: modulo di taglio o di rigidità (in Mpa)
 Young: modulo di Young (in Mpa)
 Bulk: modulo di Bulk (in Mpa)

<p>STUDIO ASSOCIATO BELLINI Geologi</p> <p>Via Galata 9/1 16121 - GENOVA</p>		<p>Data: Febbraio 2019</p>
<p>Sistemazione area sportiva con sottostante media struttura di vendita in Via Carrara 260 - Genova</p> <p>Relazione geologica esecutiva D.M. 14.01.08 Norme Tecniche per le Costruzioni</p>		
<p>Sezioni geologiche interpretative</p>	<p>ALL. 8</p>	


Legenda:



Materiale di riporto costituito da ghiaia eterometrica con sabbia debolmente limosa, rari clasti centimetrici e frammenti di malta e mattoni.



Coltre eluvio-colluviale costituita da limi sabbiosi di colore oca – marroncino con clasti calcarei centimetrici.



Cappellaccio di alterazione delle Argille di Ortovero: limo argilloso di colore oca – marroncino.



Argille di Ortovero: limo e argilla di colore grigio, compatti, uniformi, consistenti.



Accumulo detritico caotico: ghiaia grossolana con clasti angolari e frammenti calcareo-marnosi a spigoli vivi, in matrice limoso – argillosa di colore grigio.



Calcari del M.te Antola: calcare marnoso di colore grigio chiaro, fratturato e con patine di ossidazione di colore oca.

Sx



Sondaggio geognostico.

SSx



Profilo sismico a rifrazione in onde P e S.


XX'



Traccia di sezione geologica.

q.a. 44.00 m s.l.m. Profilo dello scavo di progetto.

SEZIONE AA'




Sistemazione area sportiva con sottostante media struttura di vendita in Via Carrara 260 - Genova

Sezione geologica interpretativa AA'


SCALA 1:200

Studio Associato Bellini
Via Galileo 9/1 - 16121 Genova


SEZIONE BB'



SEZIONE CC'



SEZIONE DD'




Sistemazione area sportiva con sottostante media struttura di vendita in Via Carrara 260 - Genova

Sezione geologica interpretativa DD'


SCALA 1:300

Studio Associato Bellini
Via Galileo 9/1 - 16121 Genova

SEZIONE EE'



<p>STUDIO ASSOCIATO BELLINI Geologi</p> <p>Via Galata 9/1 16121 - GENOVA</p>		<p>Data: Febbraio 2019</p>
<p>Sistemazione area sportiva con sottostante media struttura di vendita in Via Carrara 260 - Genova</p> <p>Relazione geologica esecutiva D.M. 14.01.08 Norme Tecniche per le Costruzioni</p>		
<p>Schema geologico del sedime dell'edificio in progetto</p>	<p>ALL. 9</p>	



LEGENDA:

	Cappellaccio di alterazione delle Argille di Ortovero
	Argille di Ortovero
	Accumulo detritico caotico
	Calcani di Monte Antola



Sistemazione area sportiva con sottostante media struttura di vendita in Via Carrara 260 - Genova

Schema geologico del sedime dell'edificio in progetto

SCALA 1:400

Studio Associato Bellini
Via Galida 9/1 - 16121 Genova



COMUNE DI GENOVA

Proposta di Progetto per Nuova Costruzione volta alla Sistemazione dell'area sportiva con sottostante realizzazione di una Media Struttura di Vendita con autorimessa privata pertinenziale, su porzione di terreno di proprietà dell'Istituto Salesiano S. Giovanni Bosco Opera Eugenio e Pierino Pretto, in Via A. Carrara civ. 260.

SU 672/2020 del 28.11.2020

Richiedente: Sogegross S.p.A., con sede in Genova (GE), Lungotorrente Secca, 3/A, autorizzato dall'Istituto Salesiano San Giovanni Bosco Opera Eugenio e Pierino Pretto, proprietario dell'area

Progettista: Ing. Davide Viziano, Ordine Genova n. 5410

Procedimento Unico ai sensi dell'art. 10 della L.R. 10/2012 e s.m. e i.

Relazione urbanistica sui contenuti di modifica al PUC e per l'accertamento della procedibilità

PREMESSE

Con istanza del 27 novembre 2020, ricevuta dal Comune di Genova in data 28.11.2020 con Prot. n. 364282, il Procuratore della società Sogegross S.p.A. ha chiesto l'attivazione del procedimento concertativo (art. 10 L.R. 10/2012 e s.m. e i.) per acquisire il titolo edilizio per Nuova Costruzione volta alla Sistemazione dell'area sportiva, con sottostante realizzazione di una Media Struttura di Vendita e autorimessa privata pertinenziale, su porzione di terreno di proprietà dell'Istituto Salesiano S. Giovanni Bosco Opera Eugenio e Pierino Pretto, in Via A. Carrara civ. 260, progetto rubricato presso lo Sportello Unico per le Imprese con il **SU 672/2020**.

Con la medesima viene dichiarato, inoltre, che l'istanza comporta l'approvazione di interventi urbanistico - edilizi in variante agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti o operanti in salvaguardia e, pertanto, allega in calce "dettagliata relazione delle opere e delle attività da realizzare e del loro rapporto con la disciplina territoriale ed urbanistica nonché con le normative in materia paesistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza degli impianti" (art. 10 c. 5 L.R. 10/2012 e s.m. e i.).

Precedentemente la stessa Società, con istanza del 5 marzo 2019 e successive integrazioni, in ultimo risalenti al 12 maggio 2020, aveva chiesto l'attivazione del procedimento concertativo (art. 10, L.R. 10/2012) per acquisire il titolo edilizio per la realizzazione di una Media Struttura di Vendita e relativa autorimessa privata pertinenziale, con contestuale sistemazione dell'area sportiva esistente sui terreni di proprietà dell'Istituto Salesiano S. Giovanni Bosco Opera Eugenio e Pierino Pretto, in Via A. Carrara civ. 260, progetto rubricato presso lo Sportello Unico per le Imprese con il n. SU 96/19.

A fronte di ciò, la Civica Amministrazione, con propria nota prot. n. 192953 in data 02 luglio 2020, ha richiesto ai proponenti di condividere l'opportunità di procedere ad un esame del progetto ai sensi di quanto disposto dell'art. 14 - comma 3 - della L. 241/90, sussistendone i presupposti in ragione della complessità e dell'oggetto del procedimento.



COMUNE DI GENOVA

La società proponente, con propria nota assunta a protocollo n. 216333 in data 20 luglio 2020, comunicava di non avere elementi di contrarietà a che l'istanza venisse esaminata in sede di Conferenza di Servizi preliminare, prima della deliberazione del Consiglio Comunale.

In relazione a quanto sopra, la Direzione Urbanistica di questo Comune ha indetto, con nota prot. 221627 del 24/07/2020, la Conferenza di Servizi preliminare di cui all'articolo 14 - comma 3 - della legge 241/90 e s. m. e i., in forma semplificata e modalità asincrona, per la valutazione dell'intervento (CDS 12/2020), relativa alla "Proposta di progetto per la realizzazione di una nuova unità commerciale di Media Struttura di Vendita, su area attrezzata annessa a scuola primaria e secondaria di primo grado, di proprietà e gestione di ente religioso in via A. Carrara civ 260".

Con nota Prot. 0349927.U del 17/11/2020 la Direzione Urbanistica, a conclusione del suddetto procedimento, ha trasmesso al proponente gli esiti della Conferenza di Servizi preliminare.

In particolare, nei vari pareri espressi, per quanto qui necessario, il parere della Direzione Urbanistica rileva che ".... *La proposta in oggetto, finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio destinato a Media Struttura di Vendita (funzione non ammessa nell'Ambito), si pone in contrasto con la normativa urbanistica che disciplina l'area. La proposta stessa, aggiornata in esito alle risultanze del procedimento attivato ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 della Legge 241/1990 e s.m. e i., ponendosi in modifica alla strumentazione urbanistica dovrà conseguentemente essere istruita ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 comma 5 e seguenti della L.R. 10/2012 e s.m. e i.*".

Per quanto sopra esposto, ai sensi del richiamato art. 10 della LR 10/2012 e s.m. e i., la presente relazione è finalizzata **all'accertamento di procedibilità in funzione della richiesta di preventivo assenso da parte dell'organo comunale competente, nella fattispecie il Consiglio Comunale, con riguardo alle modifiche da apportare agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti** od operanti in salvaguardia, **prodromico alla convocazione della Conferenza di Servizi**, alla quale saranno invitate le amministrazioni ed enti competenti a pronunciarsi sull'intervento da assentire.

LOCALIZZAZIONE

L'area interessata dal progetto presentato è accessibile dal civ. 250 e 260 di via A. Carrara ed è identificata al Nuovo Catasto Terreni sezione G, foglio 6 particella 2718 ed al Nuovo Catasto Fabbricati, sezione urbana QUA, con medesimi foglio e particella.

ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA DISCIPLINA URBANISTICA

La Pianificazione sovraordinata

Il **Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico Regionale**, approvato con D.C.R. n. 6 del 26 febbraio 1990 e successive varianti, nell'**Assetto Insediativo**, inserisce la suddetta zona, inquadrata nell'Ambito 53G - Genova "Levante", in Aree Urbane: Tessuto Urbano (**TU**), disciplinata dall'art. 38 delle relative norme, che individuano parti del territorio nelle quali prevalgono, rispetto agli obiettivi propri del Piano, le più generali problematiche di ordine urbanistico e che non sono assoggettate a specifica ed autonoma disciplina paesistica.

Con riferimento al **Piano di Bacino Ambito 14**, approvato con DCP n. 66 del 12 dicembre 2002 e aggiornato con DDG n. 2461 del 22 aprile 2020 entrata in vigore il 13 maggio 2020, nella Carta del rischio geologico (Tavola 230040) le aree sono classificate in R0 - Rischio lieve o trascurabile; nella Carta della suscettività al dissesto (Tavola 230040) le aree sono classificate in Pg0 "aree a suscettività al dissesto molto bassa"; nella Carta del rischio idraulico e delle fasce di inondabilità (Tavola 2 Vernazza - Sturla - Priaruggia) le aree non sono interessate.



COMUNE DI GENOVA

Nel **Sistema del Verde** del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con D.C.P. n. 1 del 22 gennaio 2002 e s.m. e i., le aree in oggetto non sono interessate dalla presenza di elementi.

Con riferimento al **Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio** il compendio è incluso in area di notevole interesse pubblico soggetta a tutela, come Bellezza di Insieme, ai sensi della Legge 1497 del 1939, n. 15 "Fascia costiera fino a quota 100 dal torrente Nervi al torrente Sturla nel Comune di Genova - Quarto e Quinto", come da D.M. 11 dicembre 1954 n. 10;

Vincolo aeroportuale (art. 707 commi 1, 2, 3 e 4 del Codice della Navigazione):

a) Superfici di limitazione degli ostacoli: le aree ricadono nella 'superficie orizzontale esterna' che limita a quota 147,72 metri s.l.m. l'elevazione delle costruzioni, mentre il terreno in oggetto si trova ad una quota s.l.m. di circa 50 metri.


b) Aree soggette a restrizioni: (tav. PC_01_A) 'discariche e altre fonti attrattive di fauna selvatica' e (tav. PC_01_C) 'impianti eolici - area di incompatibilità assoluta'.

Le aree non sono interessate dal **Piano di Rischio Aeroportuale** (revisionato ai sensi del D.Lgs. 151/2006).

Le aree non sono interessate dalla **Rete Ecologica Regionale**.

La Pianificazione comunale

L'area suddetta, oggetto di richiesta di modifica, risulta individuata nella tavola n. 44 "**Assetto Urbanistico**" del PUC vigente nell'ambito dei Servizi Pubblici – SIS-S "servizi pubblici territoriali e di quartiere".



Al contorno dell'area classificata a servizi, il Piano, sempre nell'Assetto Urbanistico, assoggetta i terreni all'Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico AC-IU.



Nella tavola 44 del "**Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S**" l'area è classificata come "istruzione esistente" di livello di quartiere n. 9041 e nell'apposito elenco dei servizi pubblici relativi al Municipio IX Levante, l'area in questione è classificata quale servizio "istruzione esistente - Q" n. 9041, sigla S (Istruzione esistente e di previsione: - scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado) - indirizzo: Via Carrara, Tipo: Scuola Primaria – Scuola sec. 1° grado, di proprietà privata, superficie reale mq. 14.991 - superficie virtuale mq. 29.982 conteggiata negli standard urbanistici. Inoltre, a completamento del



COMUNE DI GENOVA

compendio, si rileva la presenza di un altro servizio pubblico che grava sull'area in oggetto, quale "Interesse Comune Esistente" con la sigla ICE 9101, Uffici Pubblici, via S. Turr 41 di proprietà privata, superficie reale mq. 2.043 - superficie virtuale mq. 4.085 conteggiata negli standard urbanistici.

Nella tavola 44 del **Livello Paesaggistico Puntuale** si rileva che le aree non sono interessate da componenti del paesaggio di rilevante valore.

La Zonizzazione Geologica classifica le aree come ZONE B - Aree con suscettività d'uso parzialmente condizionata.

Nella carta dei Vincoli Geomorfolologici e Idraulici le aree non sono interessate.

La Classificazione Sismica ricomprende l'area in zona 3 - Pericolosità bassa.

Le aree non sono interessate da 'Connessioni Ecologiche potenziali' della Rete Ecologica Urbana, come si evince dalla Carta della Biodiversità n. 3 del Livello 2 - Livello urbano della Città, disciplinate dall'art. 15 comma 5.2 delle Norme Generali del PUC.

LA PROPOSTA DI MODIFICA AL PUC CONNESSA ALLA PROPOSTA PROGETTUALE IN ESAME

La richiesta di modifica del PUC

Nella "Relazione illustrativa per richiesta di variante al PUC vigente" (datata 17 marzo 2020) oltre alla descrizione generale dell'intervento, vengono analizzati gli elementi di non conformità del progetto presentato rispetto agli atti di pianificazione urbanistica attuali, delle modifiche cartografiche e normative ai piani da approvare e del rapporto delle opere e delle attività da realizzare e nello specifico viene chiesta apposita variante urbanistica ai sensi dell'articolo 44 della L.R. 36/1997 finalizzata ad assentire il progetto di nuova costruzione di tipo commerciale.

La proposta di progetto

Il progetto consiste nella nuova costruzione di un edificio commerciale, alla quota di via Carrara, destinato ad ospitare una unità di vendita classificata come Media Struttura, con superficie di vendita di mq 1.500, **oggetto di trasferimento di licenza** (pagine 6 e 12 della "Relazione Illustrativa" datata 11/11/2020), relative pertinenze per una superficie agibile complessiva di mq 2.904, oltre ai parcheggi di pertinenza, ricavati nei due piani sottostanti interrati.

La copertura del nuovo edificio è destinata ad ospitare, oltre ai pannelli fotovoltaici a servizio del nuovo edificio, due campi da calcetto a 5, collegati all'Istituto dei Salesiani tramite apposita passerella pedonale e al contempo accessibili direttamente da Via Carrara tramite ascensore, in sostituzione delle attrezzature sportive attualmente esistenti sull'area di intervento. Sempre sulla copertura del nuovo edificio commerciale, nello spazio tra i due campi da calcetto, verrà costruito un apposito spogliatoio con servizi igienici, al fine di riqualificare la dotazione impiantistica sportiva attualmente esistente, rendendola più appetibile per la fruizione pubblica.

Nello spazio non edificato a nord del nuovo edificio commerciale è prevista la sistemazione dell'area con la creazione di un campo da bocce aperto all'uso pubblico.

Il progetto contempla la riorganizzazione del verde nelle aree non soggette ad edificazione, tra cui la piantumazione di 10 nuovi alberi di cui 6 lungo via Carrara e 4 lungo il confine nord, anche in risarcimento del cedro del Libano e della palma che verranno rimossi per consentire la nuova costruzione.



COMUNE DI GENOVA

La proposta progettuale, oltre agli elaborati progettuali che, nel caso, dovranno essere integrati/aggiornati rispetto alle indicazioni della citata Conferenza di Servizi preliminare (CDS 12/2020), è integrata dei seguenti documenti:

- Documentazione fotografica;
- Relazione illustrativa per richiesta di variante al PUC vigente;
- Relazione illustrativa;
- Rapporto preliminare per la verifica di non assoggettabilità a VAS;
- Relazione paesaggistica;
- Relazione tecnica per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- Relazione di analisi del traffico;
- Relazione geologica e modellazione sismica e piano controlli;
- Relazione impatto acustico;
- Relazione sul verde;
- Stima del maggior valore generato dall'intervento;
- Prestazioni di sostenibilità ambientale (art. 14 PUC) e misure proposte per l'efficientamento energetico;
- Relazione tecnica di valutazione energetico-ambientale ai sensi dell'art. 55 del REC del Comune di Genova;
- Dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'Istituto Salesiano San Giovanni Bosco, Opera Eugenio e Pierino Pretto;
- bozza di convenzione urbanistica;

Risulta invece carente dell'atto di impegno a sottoscrivere la bozza di convenzione urbanistica.

Analisi e ipotesi di modifica della vigente disciplina urbanistica

Dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente ecclesiastico proprietario (Prot. n. 0141880.E del 12 maggio 2020), si apprende che le dotazioni sportive insistenti sull'area interessata dal progetto sono sempre state utilizzate come attrezzatura sportiva di tipo privato, autonomamente rispetto all'istituto di formazione, e messe a disposizione di terzi dietro versamento finalizzato a coprire i costi gestionali ed il sostentamento delle attività statutarie dell'ordine dei Salesiani.

Ne deriva, come evidenziato nella "Relazione illustrativa per richiesta di variante al PUC vigente", che l'area interessata dal progetto in trattazione necessiterebbe di essere stralciata dal servizio scolastico dell'istituto religioso, tramite procedura di aggiornamento, ai sensi dell'articolo SIS-S-2 delle Norme di Conformità del PUC, e ricondotta all'Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico, AC-IU, quale ambito urbanistico prevalente al contorno.

Nondimeno, come peraltro evidenziato nella citata Relazione, "l'approvazione del progetto è tuttavia ora chiesta in variante di PUC, ai sensi dell'art. 44 L.R. 36/97, posto che è prevista la realizzazione di una nuova costruzione non ammessa nell'Ambito AC-IU. Infatti all'art. AC-IU-2, disciplina degli interventi edilizi, gli interventi consentiti di nuova costruzione sono solamente per la realizzazione di servizi di uso pubblico e strutture ricettive alberghiere."

Sulla base di tale premessa si innesta la procedura di variante ai sensi dell'articolo 44 della Legge Regionale 4 settembre 1997 n. 36 finalizzata ad abilitare il progetto, superando la limitazione alla nuova costruzione per finalità commerciali nell'ambito AC-IU.

Pertanto la variante urbanistica ai sensi dell'art. 44 della L.R. 36/1997, presupposto all'approvazione del progetto in argomento, dovrà prevedere per l'area di intervento:



COMUNE DI GENOVA

- **Assetto Urbanistico:** inserimento di un Ambito con Disciplina Urbanistica Speciale, riferita al progetto specifico, con stralcio delle aree in oggetto dai “Servizi Pubblici” ed assoggettamento all’Ambito di Conservazione dell’Impianto Urbanistico (AC-IU), quale ambito di riferimento per la disciplina urbanistica successiva alla realizzazione del progetto;

- **Sistema dei Servizi Pubblici:** ridimensionamento del “servizio di istruzione esistente - Q n. 9041”, con esclusione della parte interessata dall’intervento, e inserimento di un nuovo “servizio di verde pubblico, gioco, sport e spazi pubblici attrezzati previsto” inerente il campo da bocce e i nuovi campi da calcio a 5 che saranno configurati come servizi ad uso pubblico, conteggiati nei bilanci, in quanto si prevede un asservimento a tempo indeterminato all’uso pubblico ed un convenzionamento con il Comune che ne garantisca la massima fruizione da parte della collettività.

La dotazione di standard previsti risulta pari a mq. 2.903, che soddisfano quanto previsto dall’art. 7 delle Norme Generali del PUC, che prevede per le attività commerciali l’80% della superficie agibile, nel caso di specie corrispondente a mq. 2.326,40.

Al fine dell’abilitazione del progetto dovranno essere corrisposti gli oneri edificatori come previsto nella documentazione progettuale, mentre non dovrà essere corrisposta alcuna monetizzazione degli standard, in quanto i nuovi servizi previsti in progetto, per i quali è **atteso l’uso pubblico permanente**, eccedono tale dotazione.

Inoltre il Progetto, comportando il cosiddetto “**maggior valore** generato da interventi su aree o immobili che richiedano per la loro *assentibilità il preventivo esperimento di procedure di variante ai piani urbanistici comunali ...*”, è corredato da “Stima del maggior valore generato dall’intervento”, che, in considerazione della peculiarità del documento, dovrà essere esaminata dagli uffici competenti nonché nel contesto istruttorio.

Ancora, pur essendo allegata una “Bozza di Convenzione”, che in questa fase non viene esaminata, è necessario che tale documento, anche nella successiva fase istruttoria in capo alla Conferenza di Servizi, sia integrato, richiamando i dettami dell’art. 12) – comma 1 delle Norme Generali del PUC, Destinazioni d’uso - Servizi, e stabilisca: il ruolo e gli obblighi del contraente, le modalità di gestione, avuto particolare riguardo alla determinazione delle tariffe di ammissione al godimento del servizio, il riconoscimento del Servizio Pubblico, l’impegno a trasferire anche a soggetti terzi o altro soggetto gestore tutti gli obblighi e le prescrizioni contenute nella convenzione e nel disciplinare di gestione, le garanzie sul mantenimento del Servizio Pubblico, l’obbligo di mantenere a tempo indeterminato la Convenzione, l’eventuale obbligo di esecuzione delle aree a verde con uno specifico piano di gestione, l’eventuale cessione di aree, **l’imposizione di servitù di uso pubblico permanente sulle aree ed eventualmente sulla viabilità**, le opere, gli impianti e manufatti, gli elementi progettuali delle opere da eseguire, le modalità di controllo sulla loro esecuzione ed i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune, le garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, il contributo per il rilascio del permesso di costruire, tutte le garanzie necessarie, nonché le modalità di corresponsione del contributo straordinario relativo al maggior valore.

Ribadendo quanto espresso in premessa e cioè che, ai sensi dell’art. 10 comma 5 della L.R. 10/2012 e s.m. e i., la presente relazione è **finalizzata all’accertamento di procedibilità** in funzione della richiesta di preventivo assenso al Consiglio Comunale, con riguardo alle modifiche da apportare agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia, prodromico alla convocazione della Conferenza di Servizi, alla quale saranno invitate le amministrazioni ed enti competenti a pronunciarsi sull’intervento da assentire, e visti gli elementi di non conformità rispetto alla disciplina del PUC vigente posti in evidenza, che inducono a ritenere necessario procedere con una



COMUNE DI GENOVA

variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 36/1997, per l'introduzione di una Norma speciale, caratterizzata da idonea flessibilità, si propone il testo della Norma speciale, da inserire nell'art. 25 delle Norme Generali del PUC, riguardante l'area di progetto:

Norma speciale [...]

E' consentita, tramite permesso di costruire convenzionato, la sistemazione dell'area sportiva con vincolo di destinazione d'uso pubblico permanente, con sottostante Media Struttura di Vendita e autorimessa privata in via A. Carrara, Municipio IX, Levante, i cui parametri edilizi ed urbanistici sono quelli del progetto SU 672/2020, per effetto della variante allo stesso PUC di cui alla DCC n [...] del [...] e successiva determinazione conclusiva n [...] del [...] mediante procedimento unico, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 10/2012 e s.m. e i..

A tal fine è consentita la realizzazione di nuovo edificio che ospiterà una Media Struttura di Vendita di dimensioni massime di 1.500 mq di SNV, per un totale massimo di 3.000 mq di Superficie Agibile. E' altresì consentito realizzare due piani interrati di parcheggi per un totale massimo di 5.200 mq.

Parte della copertura dovrà essere destinata ad area sportiva gravata di uso pubblico permanente con l'inserimento di locali a servizio dell'impianto sportivo.

Sono ammesse contenute variazioni al progetto come approvato, senza che ciò implichi la necessità di modificare la disciplina urbanistica impressa ex novo, a condizione che le stesse non riguardino il cambio delle destinazioni d'uso previste, variazioni delle caratteristiche tipologiche e dimensionali complessive del compendio.

A interventi ultimati l'area è inserita nell'Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico (AC-IU).

Dall'ultima revisione degli standard urbanistici del Piano ed eventualmente di altre procedure analoghe in istruttoria o assunte dall'Amministrazione, emerge che tali aree per l'intero territorio comunale ammontano a 15.946.000 mq [rif. Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) Bilancio – Elenchi] con un saldo attivo di mq. 5.018.146 rispetto al fabbisogno minimo di legge. Per quanto concerne il Municipio IX Levante i servizi di quartiere ammontano a mq. 1.634.074, con un saldo attivo di mq. 463.066.

In considerazione di ciò è possibile proporre la modifica richiesta, con una riduzione di circa 6.339 mq di superficie reale del servizio di "Istruzione Esistente" n. 9041, e l'introduzione di un nuovo servizio di quartiere "verde di previsione", in quanto restano verificati gli standard urbanistici come delineati dal PUC.

Di conseguenza si propone la modifica dei seguenti elaborati:

- Tavola 44 dell'Assetto Urbanistico: inserimento del perimetro della suddetta Norma Speciale e modifica della disciplina urbanistica delle aree da "Servizi Pubblici (SIS-S)" ad "Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico (AC-IU)";
- Tavola 44 del Sistema dei Servizi Pubblici: rettifica dei limiti del "servizio di istruzione esistente -Q", sigla IE 9041, e inserimento del nuovo "servizio di verde pubblico, gioco, sport e spazi pubblici attrezzati previsti" relativo sia al campo da bocce, sia ai campi da calcetto.

Il tutto come meglio rappresentato negli stralci grafici, normativi e cartografici allegati quale parte integrante e sostanziale della presente relazione.

A conclusione del procedimento sarà inoltre necessario procedere alla modifica dei seguenti documenti ed elaborati del PUC:

- Bilancio – Elenchi dei Servizi Pubblici (SIS-S): nell'apposito elenco dei servizi pubblici relativi al Municipio IX Levante, aggiornamento della superficie reale e virtuale del servizio "istruzione esistente"



COMUNE DI GENOVA

- Q" n. 9041, ed inserimento del nuovo "servizio di verde pubblico, gioco, sport e spazi pubblici attrezzati previsti" relativo al campo da bocce ed ai campi da calcetto, con conseguente modifica dei Bilanci sia a livello di Municipio che dell'intero territorio comunale;
- Relazione Descrittiva dell'Apparato Normativo: capitolo Capacità insediativa di Piano e verifica degli standard, in conseguenza della modifica del servizio;
- Tavola 2.10 "Sistema sport e tempo libero" del Livello 2 – Livello Urbano di Città: inserimento delle nuove aree adibite a campo da bocce e campi da calcetto.

Vincolo non aedificandi

Dalla "Relazione illustrativa" (datata 11/11/2020) del progetto, pagine 4 e 5, si apprende che *"A seguito della richiesta di autorizzazione al comune di Genova per l'ampliamento dell'edificio principale nell'anno 1961, nonché alla richiesta per la costruzione di una chiesa nell'anno 1963, il Comune di Genova rilasciando le Concessioni Edilizie ha richiesto la costituzione della Servitù Non Aedificandi a favore delle realizzande opere a carico di porzione dei terreni liberi da costruzione. Tale servitù viene registrata nell'Atto Sottomissione Integrativo a favore del Comune di Genova con Rogito Notaio Giacinto Risetto di Genova in data 13.5.1972 rep. 27947/12501."*

Tra la documentazione a corredo del progetto non compare il citato vincolo di non edificazione, pertanto non è possibile valutare se esso riguardi, tra le altre, le superfici interessate dal progetto in argomento.

Tuttavia, pur rinviando tale approfondimento alle successive fasi di Conferenza di Servizi, si ritiene che, la variante urbanistica sottesa al progetto, qualora approvata dai competenti organi, superi qualsiasi limitazione all'edificazione a suo tempo apposta.

La qualificazione della modifica del PUC

In considerazione di ciò, quanto prefigurato è una modifica dell'assetto urbanistico del territorio oltre che una rimodulazione della dotazione dei servizi, con aumento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC e pertanto pienamente riconducibile alla fattispecie definita dall'art. 44 (*Varianti al PUC e al PUC semplificato*) della L.R. n. 36/1997, in quanto non rientrante nei margini di flessibilità o nell'aggiornamento di cui all'articolo 43 della stessa legge urbanistica. Tale modifica, legittimata dalle finalità di insediamento di nuove attività produttive ai sensi dell'art. 10, comma 5, L.R. 10/2012, nonché dei principi di cui all'articolo 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, che ha introdotto l'istituto del cosiddetto Sportello Unico in Variante, non incide sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC stesso ed è conforme ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato.

Considerazioni sulla proposta di modifica al PUC

Nei termini sopra riportati, **la proposta in esame si ritiene procedibile**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 5, della L.R. 10/2012 e s.m. e i., ai fini della richiesta di preventivo assenso da sottoporre al competente Consiglio Comunale, propedeutica all'attivazione di procedimento di Conferenza di Servizi in conformità al richiamato art. 10 – Procedimento unico – della L.R. 10/2012, il tutto come rappresentato negli elaborati grafici allegati parte integrante della presente relazione.

Infine, pare utile evidenziare che, ottenuti i necessari assensi alla modifica del PUC e **prima della convocazione della Conferenza di Servizi**, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m. e i., per l'acquisizione delle determinazioni delle amministrazioni, degli enti competenti e degli uffici a pronunciarsi sul progetto, **venga inoltrata la seguente documentazione integrativa**, ovvero Atto di Impegno alla sottoscrizione della Bozza di Convenzione Urbanistica, **in cui, tra l'altro, sia prevista la costituzione di vincolo di uso pubblico permanente**, sugli impianti sportivi e sui percorsi di accesso, a favore dell'utenza, dalla viabilità pubblica verso ciascuna zona in cui sarà articolato l'impianto stesso.



COMUNE DI GENOVA

In ultimo, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013; consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti, quale competente ad esprimere il parere o valutazione tecnica del provvedimento in argomento, il sottoscritto dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Genova, li 09 dicembre 2020



Il Responsabile

Pianificazione e Varianti Urbanistiche

arch. Maurizio Sinigaglia



COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

PIANO URBANISTICO COMUNALE



ASSETTO URBANISTICO
STRALCI CARTOGRAFICI


STRUTTURA DEL PIANO - Livello 3
Livello Locale di Municipio

LEGENDA


AMBITI DEL TERRITORIO EXTRAURBANO		AC-NI ambito di conservazione del territorio non insediato	AMBITI SPECIALI		parchi di interesse naturalistico e paesaggistico
		AC-VP ambito di conservazione del territorio di valore paesaggistico e panoramico			unità insediativa di identità paesaggistica
		AR-PA ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola			macro area paesaggistica
		AR-PR (a) ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale			ambito con disciplina urbanistica speciale
		AR-PR (b) ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale			fascia di protezione "A" stabilimenti a rischio rilevante
AMBITI DEL TERRITORIO URBANO		AC-CS ambito di conservazione del centro storico urbano		fascia di protezione "B" stabilimenti a rischio rilevante	
		AC-VU ambito di conservazione del verde urbano strutturato		aree di osservazione stabilimenti a rischio di incidente rilevante (Variante PTC della Provincia - D.C.P. 39/2008)	
		AC-US ambito di conservazione dell'impianto urbano storico		ambito portuale	
		AC-AR ambito di conservazione Antica Romana		aree di esproprio-cantiere relative a opere infrastrutturali	
		AC-IU ambito di conservazione dell'impianto urbanistico	INFRASTRUTTURE		autostrada esistente
		AR-UR ambito di riqualificazione urbanistica - residenziale			autostrada di previsione
		AR-PU ambito di riqualificazione urbanistica produttivo - urbano			ferrovia e trasporto pubblico in sede propria esistente
		AR-PI ambito di riqualificazione urbanistica produttivo - industriale			ferrovia di previsione
		ACO-L ambito complesso per la valorizzazione del litorale			trasporto pubblico in sede propria di previsione
	SERVIZI PUBBLICI			SIS-S servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici	
		SIS-S servizi pubblici territoriali e di quartiere di valore storico paesaggistico			SIS-I viabilità principale di previsione
		SIS-S servizi cimiteriali			SIS-I viabilità di previsione
		distretto di trasformazione			nodi infrastrutturali
		rete idrografica			assi di relazione città-porto di previsione
	limiti amministrativi: Municipi		assi di relazione città-porto da concertare con Intesa L.84/94		
	limiti amministrativi: Comune				



individuazione schematica del Nuovo Ospedale del Ponente Genovese



Stralcio P.U.C. vigente - Assetto Urbanistico



Stralcio P.U.C. modificato - Assetto Urbanistico



COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

PIANO URBANISTICO COMUNALE




SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI (SIS-S)
STRALCI CARTOGRAFICI

STRUTTURA DEL PIANO - Livello 3
Livello Locale di Municipio


LEGENDA

	SERVIZI DI ISTRUZIONE ESISTENTI		PREVISIONI INIZIATIVE IN ITINERE
	SERVIZI DI ISTRUZIONE PREVISTI		PARCHEGGI CON SERVIZI IN COPERTURA il numero superiore indica il servizio posto in copertura il parcheggio e' indicato dal numero inferiore
	SERVIZI DI INTERESSE COMUNE ESISTENTI		SERVIZI A LIVELLO DI QUARTIERE
	SERVIZI DI INTERESSE COMUNE PREVISTI		SERVIZI A LIVELLO TERRITORIALE
	CIMITERI		SERVIZI PRIVATI NON COMPUTATI
	SERVIZI DI VERDE PUBBLICO GIOCO SPORT E SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI ESISTENTI		RETE DI COMPLETAMENTO DEI VIALI
	SERVIZI DI VERDE PUBBLICO GIOCO SPORT E SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI PREVISTI		RETE DEI PICCOLI PROGETTI
	PARCO NATURALE REGIONALE DEL BEIGUA		CONFINE MUNICIPIO
	PARCHEGGI ESISTENTI		LIMITE DI CENTRO ABITATO
	PARCHEGGI PREVISTI		CONFINE DI COMUNE
	SISTEMA SPECIALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		

Municipio IX Levante



Stralcio P.U.C. vigente - Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S)



Stralcio P.U.C. modificato - Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S)



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 0 0 N. 2020-DL-458 DEL 15/12/2020 AD OGGETTO:**

**PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA
APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, PER
NUOVA COSTRUZIONE VOLTA ALLA SISTEMAZIONE DELL'AREA
SPORTIVA ESISTENTE E SOTTOSTANTE REALIZZAZIONE DI UNA
MEDIA STRUTTURA DI VENDITA CON AUTORIMESSA PRIVATA
PERTINENZIALE IN VIA A. CARRARA – GENOVA, MEDIANTE
PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 10, COMMA 5 E SEGG., L.R. N.
10/2012 E S.M.I.**

<p align="center">PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)</p>
<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento</p>

15/12/2020

Il Dirigente Responsabile
[Arch. Laura Petacchi]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 118 0 0	DIREZIONE URBANISTICA
Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-458 DEL 15/12/2020	

OGGETTO: PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, PER NUOVA COSTRUZIONE VOLTA ALLA SISTEMAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ESISTENTE E SOTTOSTANTE REALIZZAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA CON AUTORIMESSA PRIVATA PERTINENZIALE IN VIA A. CARRARA – GENOVA, MEDIANTE PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 10, COMMA 5 E SEGG., L.R. N. 10/2012 E S.M.I.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Genova, 15/12/2020

Il Dirigente
Arch. Laura Petacchi



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE
SERVIZI GENERALI
UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE**

Prot. N /2021
 MARZO 2021

Genova,

Alla

DIREZIONE URBANISTICA

Via Di Francia 1

Oggetto : ATTESTAZIONE O NON PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI IN MERITO PREVENTIVO
ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE ,PER NUOVA COSTRUZIONE VOLTA ALLA SISTEMAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ESISTENTE E SOTTOSTANTE REALIZZAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA CON AUTORIMESSA PRIVATA PERTINENZIALE IN VIA A.CARRARA.

In risposta alla Vs. nota P.G n.63045 del 18\2\2021, si dichiara che nel periodo compreso dal 19\2\2021 al 9\3\2021 sono pervenute le seguenti Osservazioni :

- 1 - Prot.n. 69015 del 24\2\2021.
- 2 - Prot.n. 83066 del 6\3\2021.

Cordiali saluti.

Il Funzionario Amm .vo
Dott. Gerardo Esposito



c_d969.Comune di Genova - Prot. 10/03/2021.0088691.I



Spett.le Comune di Genova
Direzione Urbanistica
SUE e grandi Progetti
Settore Urbanistica
Sportello Unico per le Imprese
via di Francia, 1
GENOVA

pec: COMUNE GENOVA@POSTEITALCERTIFICATA.I

e, per conoscenza:

Spett.le
Regione Liguria
Dipartimento Territorio,
Ambiente, Infrastrutture,
Trasporti
Vice Direzione Generale Territorio
Settore Pianificazione Territoriale e VAS
via d'Annunzio
GENOVA

pec: PROTOCOLLO@PEC-REGIONE.LIGURIA

OSSERVAZIONI

del Condominio di via Angelo Carrara, nn. 251/263, in persona dell'Amministratore *pro tempore*, sig. Lucio Felicetti, a quanto *infra* debitamente autorizzato con deliberazione dell'assemblea condominiale in data 05/02/2021;

AVENTI AD OGGETTO

- la deliberazione del Consiglio Comunale 9.02.2021, n. 13, con la quale è stata accolta la proposta di deliberazione n. 2020-DL-458 del 15.12.2020 della Giunta Comunale, avente ad oggetto: “Preventivo assenso in relazione alle modifiche da apportare allo strumento urbanistico vigente, per nuova costruzione volta alla sistemazione dell'area sportiva esistente e sottostante realizzazione di una Media Struttura di Vendita con autorimessa privata pertinenziale in via A. Carrara – Genova, mediante procedimento ai sensi art. 10, comma 5 e segg., L.R. n. 10/2012 e SMF”.

PREMESSA

1. Con atto 27.11.2020, SOGEGROSS S.p.A., in persona di un procuratore, ha richiesto l'attivazione di un procedimento concertativo ex art. 10, l.r. n. 10/2012, e smi, per acquisire il titolo edilizio unico per una Nuova Costruzione, destinata a costituire una Media Struttura di Vendita ed una autorimessa pertinenziale, con la realizzazione in copertura di impianti sportivi, in sostituzione di un complesso sportivo già esistente, interessante un'area sita in via Angelo Carrara (Municipio IX Levante), censita al foglio 6, mappale 2718, del nuovo catasto terreni, di proprietà dell'Istituto Salesiani San Giovanni Bosco Opera Pretto, giusta progetto edilizio presentato il 5.03.2019 allo Sportello Unico per le Imprese.



2

2. Il progetto su detto non è compatibile con il vigente Piano Urbanistico Comunale, di modo che la sua approvazione sarebbe preliminarmente condizionata all'approvazione di una variante al Piano stesso, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 36/1997 e smi.
3. L'area in discorso è compresa nella fascia costiera fino a quota 100 dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 11.12.1954 (G.U. 14.1.1955, n. 10) e, quindi, è soggetta a vincolo paesaggistico specifico.
4. Il PUC vigente classifica l'area in discorso come parte di un più vasto Ambito dei Servizi Pubblici – SIS-S “*servizi pubblici territoriali e di quartiere*”; Ambito classificato come “*istruzione esistente*” a livello di quartiere e compreso nell'elenco dei servizi pubblici del Municipio IX Levante (“*istruzione esistente – Q*” di proprietà privata), come tale computata nel bilancio degli *standard* urbanistici.
5. La zonizzazione geologica del PUC classifica l'area in discorso come Zona B – *Area con suscettività d'uso parzialmente condizionata*.
6. Nell'assetto attuale, l'area è stata completamente e da molto tempo sistemata, con la realizzazione di vari campi sportivi, di cui due per il gioco del calcio ed un terzo per il gioco del basket, oltre a parcheggi pertinenziali.
7. L'area è parte integrante dell'*Istituto Don Bosco Opera Pretto – Oratorio Centro Giovanile Don Bosco Genova Quarto*, dove i giovani possono praticare sport e socializzare con i loro coetanei in sicurezza. Infatti, anche in assenza di vincoli contrattuali l'Oratorio, che gestisce del resto attività formativa dedicata ai giovani ed ai disoccupati, accoglie tutti i giovani che intendono utilizzare i suoi impianti per fare attività sportiva nelle diverse discipline consentite dalle attrezzature esistenti (la libera accessibilità dei cittadini agli impianti sportivi è attestata dal legale rappresentante dell'Ente ecclesiastico proprietario dell'area in parola, mentre la sua autonomia rispetto all'attività formativa e sociale in

prossimità non pare credibile, anche alla luce delle dichiarazioni agevolmente accessibili sul sito web, ove è esaltata la capacità aggregativa dei giovani che frequentano l'impianto sportivo, con evidente riferimento agli scopi dell'Ente religioso).

8. Il progetto in discorso prevede di demolire l'attrezzatura sportiva esistente con i suoi accessori, di effettuare un grande e profondo scavo nell'area e di realizzare un fabbricato a tre piani, di cui due interrati ed uno fuori terra, destinati all'insediamento di una nuova Media Struttura di Vendita di 1.500 m² di Superficie Netta di Vendita e di circa 3.000 m² (2.904) di superficie agibile complessiva, nonché di una autorimessa pertinenziale della superficie di 5.170 m², di cui 4.470 m² riservati ai clienti della MSV e 700 m² riservati all'Istituto Don Bosco.
9. Nella Relazione illustrativa per la richiesta di variante al PUC si enfatizza che la MSV sarebbe realizzata mediante trasferimento di una licenza per un esercizio commerciale esistente in via Pio VII, senza però precisare che la SNV attualmente esistente nella su detta strada sarebbe aumento di oltre il triplo.
10. Sulla copertura sarebbero realizzati due campi da calcio a cinque ed un nuovo volume destinato a spogliatoi e servizi igienici, oltre ad un campetto per il gioco delle bocce.
11. L'accesso al parcheggio interrato avverrebbe tramite una rampa a due corsie – una per l'entrata ed una per l'uscita - entrambe su via Carrara, mentre un secondo accesso (secondario) sarebbe collocato su via Turr.
12. L'accesso dei veicoli per la consegna delle merci avverrebbe attraverso un'area dedicata adiacente alla corsia di ponente di via Carrara e prospiciente il Condominio osservante; sugli effetti particolarmente negativi di tale collocazione dell'area di scarico per gli appartamenti del su detto edificio e per i loro utenti ci si soffermerà più avanti.

13. Il progetto in parola prevede l'abbattimento di essenze di pregio esistenti, fra cui un cedro del Libano ed una palma, asseritamente supplendo con l'impianto di dieci alberi, in parte lungo via Carrara (ma dalla planimetria inserita nella Relazione illustrativa su citata lungo via Carrara risultano solo tre nuovi alberi).
14. Il progetto in parola determinerebbe lo stralcio dell'area sportiva dal servizio scolastico svolto dall'Istituto ecclesiastico e la sua riconduzione all'Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico (AC-IU), ma con una disciplina urbanistica del tutto speciale e diversa da quella delle zone AC-IU (che sono appunto ambiti di conservazione), al fine di legittimare la realizzazione del nuovo volume a destinazione commerciale e ad autorimessa pertinenziale.
15. In concreto, si tratterebbe di un c.d. "progetto - norma", ma con una flessibilità accentuata, che escluderebbe soltanto la modifica delle destinazioni d'uso, delle caratteristiche tipologiche e di quelle dimensionali.

QUANTO SOPRA PREMESSO

il Condominio intestato formula le seguenti

OSSERVAZIONI

I

Prima osservazione


Abstract: La variante al PUC, prevedendo una nuova struttura commerciale del tipo Media Struttura di Vendita con 1.500 m² di SNV, 3.000 m² circa di superficie coperta complessiva e 5.170 m² a parcheggio, contrasta con la

Descrizione Fondativa e con il Documento degli Obiettivi del PUC stesso, mentre tali obiettivi devono perseguirsi in coerenza, specialmente considerata la crisi che affligge i piccoli esercizi commerciali, ritenuti dai su detti Documenti indispensabili per il mantenimento di requisiti essenziali dei quartieri, fra cui la sicurezza.

16. La Descrizione Fondativa Aspetti Socio - Economici del PUC, a pag. 283, dà atto della decrescita del commercio cittadino, nel periodo 2002-2008, in ragione del -2,2%. E' però evidente che si tratta di un dato non aggiornato, perché non tiene conto né della gravissima crisi economica globale che si è verificata proprio a decorrere dal 2008, né della altrettanto gravissima crisi economica e sociale determinata dalla pandemia da covid - 19, i cui effetti sono appieno in corso. Già nel 2016 la CCIAA denunciava un calo del 4,33% rispetto al primo semestre 2017 con una perdita superficiaria di - 15,57%, conseguente al calo dei consumi ed al concomitante caro affitti. Con la pandemia, poi, si è stimato un calo dei consumi a livello nazionale di 84 mld di euro, di cui tre quarti concentrati nel settore del commercio tradizionale (esercizi di vicinato). Nella Regione Liguria si è registrata la chiusura, negli ultimi 15 anni, di migliaia di piccoli esercizi commerciali (dati della Consulta dei CIV Confcommercio, che ha invitato la Regione a fermare il rilascio di autorizzazioni per le maggiori strutture commerciali). Ma già nel 2018 Unioncamere Liguria denunciava la chiusura di 1,5 imprese ogni giorno, con n. 15 dipendenti rimasti disoccupati (Genova, nello stesso periodo, ha visto quasi una chiusura (0,97) al giorno).
17. La Descrizione Fondativa del PUC - Aspetti Socio - Economici, ha individuato nel commercio (e particolarmente nel piccolo commercio) una delle leve su cui agire per conseguire obiettivi di sicurezza degli spazi urbani (v. pag. 303), precisando che l'equilibrio fra piccoli esercizi commerciali inseriti nel tessuto

urbano ed esercizi di altro tipo va salvaguardato, perché i primi costituiscono un presidio sociale territoriale, mentre i secondi sono spesso nocivi alla sicurezza (v. pag. 304). A pag. 306 della Descrizione Fondativa si sottolinea che “quando si parla di urbanistica finalizzata alla sicurezza si fa riferimento al fatto che la riqualificazione o progettazione dello spazio fisico deve essere funzionale a sostenere la vitalità del quartiere prevedendo una distribuzione delle funzioni (commercio, attività ricreative, culturali e sociali, trasporti, spazi pubblici collettivi) e favorendo, attraverso interventi strutturali, la coesione sociale, l'organizzazione degli abitanti, le relazioni di vicinato, l'identificazione con i luoghi, per ingenerare meccanismi virtuosi di controllo informale del territorio”.

18. Sempre la Descrizione Fondativa - Sistema Produttivo, a pag. 335, evidenzia che “L'importanza del commercio in Liguria, sia in termini di occupazione che di servizio offerto, registra valori significativi che collocano la nostra regione ai primi posti a livello nazionale: il dato più rilevante è quello dell'occupazione: con circa 122.000 addetti, pari al 20% dell'occupazione complessiva della Liguria, si registra il valore percentuale più alto in Italia. La struttura commerciale nella provincia di Genova (studio istituto Tagliacarne, dicembre 2005) è articolata in più di 16.500 punti di vendita suddivisi in 3.655 alimentari, 11.218 extra e 1.659 misti, il dato interessante riguarda la netta prevalenza degli esercizi di vicinato (97%) rispetto alle altre tipologie di vendita. Le medie strutture sono 498 di cui 305 operanti nel settore extra alimentare, 30 nell'alimentare e 163 nel misto, mentre le grandi strutture sono invece 14, di cui 6 nell'extra alimentare e 8 nel misto. Il commercio rappresenta quindi un settore rilevante nell'ambito dell'economia locale, un'attività produttiva autonoma fondamentale per l'occupazione, ma anche un servizio alla popolazione e al territorio, un presidio costante delle zone urbane centrali ma anche per quelle più defilate, una funzione turistica e un sistema capillare e



7


diffuso per la promozione e la presentazione delle produzioni locali, un sistema che favorisce la socializzazione e il rapporto tra i cittadini e il sistema economico ai diversi livelli". E' ovvio che si fa con ciò riferimento soprattutto alle piccole strutture di vendita.

19. Tali dati purtroppo non sono più adeguati all'attualità, perché – come detto - rilevati nel periodo antecedente alla crisi globale del 2008 ed alla successiva crisi pandemica tuttora in corso. Mentre i numeri relativi al piccolo commercio devono rivedersi al ribasso, quelli delle medie e grandi strutture di vendita sono da rivedere al rialzo. Ma ciò che conta ai fini della presente osservazione è porre l'accento sul fatto che la Descrizione Fondativa del PUC assegna al piccolo commercio una funzione essenziale ed insostituibile per la vitalità del tessuto urbano, per la socializzazione ed anche per la sicurezza dei cittadini. Del resto proprio di recente in una intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica anche il Procuratore della Repubblica di Genova dot. Franco Cozzi ha sottolineato che la prevenzione della criminalità va perseguita con scelte e decisioni che favoriscano la vitalità del tessuto urbano lungo le strade cittadine e, quindi, con le stesse politiche urbanistiche enfatizzate dalla Descrizione Fondativa del PUC vigente, ma obliate dalla variante che si osserva.
20. Ancora, si legga ciò che è scritto a pag. 336 della Descrizione Fondativa su citata: *"La risposta del settore ha prodotto un sensibile processo di rinnovamento e di riconversione del servizio da parte di molti commercianti al dettaglio che hanno puntato sulla qualità e sul consolidamento del rapporto di fiducia tra venditore e consumatore, affermando il ruolo del "commercio di prossimità" quale punto di riferimento e luogo socializzante e rassicurante, in particolare per la popolazione in età più avanzata".* Insomma, la Descrizione Fondativa plaude all'iniziativa dei piccoli commercianti, dimostrando che le decisioni di politica urbanistica devono assecondare tale iniziativa e le conseguenti ricadute




positive sui cittadini e sulla città, del mantenimento di una rete distributiva capillare, senza introdurre - quando non necessario - strutture di altro tipo, che determinano spesso un effetto letale per gli esercizi di vicinato.

21. Il fatto che la nuova programmazione del commercio regionale non abbia posto limiti all'inserimento di medie strutture di vendita non alimentari (fino a 1.500 m² di SNV) confligge ovviamente con i suoi detti obiettivi, tanto che già nel 2011 la Descrizione Fondativa censiva per tali strutture una superficie di vendita di 78.121 m² (alimentari e non alimentari).
22. E ancora. A pag. 339 la Descrizione Fondativa recita: *“Il rischio della progressiva scomparsa del commercio di vicinato, quale effetto dell'affermarsi di modelli di consumo globalizzanti, con la conseguente perdita di benefici non solo economici, ma anche qualitativi per le comunità ha indotto la Pubblica Amministrazione genovese negli ultimi 10 anni ad avviare dei progetti specifici per la tutela del commercio al dettaglio. I negozi indipendenti tendono a localizzarsi in distretti commerciali a dimensione umana ed orientati alla mobilità pedonale, ovvero l'opposto dell'esperienza di vuoto e d'isolamento del parcheggio di una grande catena di distribuzione, costituendo così l'ossatura per operazioni di riqualificazione urbana integrata con gli aspetti sociali ed economici. Il piccolo commercio contribuisce a creare un senso del luogo e della identità comunitaria, oltre a costituire un'efficace rete di controllo sociale, è in difesa di questo modello che è stata avviata l'esperienza dei CIV Centri Integrati di Via, che, specialmente nel caso di CIV ricadenti in aree Obiettivo 2, quindi con disponibilità di finanziamenti pubblici più consistenti, ha permesso la realizzazione di significativi interventi di riqualificazione specie nei centri storici periferici”*. E' il caso di dire: parole profetiche, anche se va considerato che tale analisi è fin troppo ottimistica, perché allora non erano misurabili gli effetti nocivi sulla rete distributiva minore sia dell'insorgere e del



perdurare della crisi globale (con il PIL del Paese incapace anche solo di recuperare i livelli precrisi) e le catastrofiche conseguenze della crisi pandemica, ancora da calcolare, ma con la certezza che gli esercizi commerciali di vicinato chiusi sono destinati a non riaprire mai più.

23. Nella sintesi degli elementi fondativi (v. pag. 398) si dice poi che: *“La Regione Liguria detiene le principali competenze in questo settore ma il Comune deve far valere il proprio punto di vista che mira ad un equilibrio fattivo fra commercio tradizionale e grande distribuzione, dato che lo scopo di questa ricerca di equilibrio è il successo della politica del territorio e dei suoi obiettivi qualificanti. Per quanto concerne il commercio, in una situazione di consumi stagnanti, non vengono previsti grandi ampliamenti per la grande distribuzione e si tende a promuovere la modernizzazione della rete distributiva e l’eventuale ricollocazione in armonia con gli sviluppi urbanistici”*.
24. Nel Documento degli Obiettivi del PUC (pag. 18), gli esiti dell’analisi condotta dalla Descrizione Fondativa sul tema in discorso sono ripresi, individuando quale obiettivo fondamentale la valorizzazione ed il potenziamento del sistema commerciale, anche (e diremmo soprattutto) nelle zone dei centri storici, con un equilibrio fattivo tra commercio tradizionale e grande distribuzione, promuovendo se mai la modernizzazione della rete distributiva e la valorizzazione dei CIV.
25. Ora, se il Comune deve sottostare alle regole sulla programmazione commerciale emanate dalla Regione con le d.C.R. n. 31/12 e n. 31/14, in armonia con gli indirizzi unionali, non vi è però dubbio che la Descrizione Fondativa ed il coerente nonché conseguente Documento degli Obiettivi del PUC impongano alla civica Amministrazione di esercitare il proprio potere di pianificazione locale per perseguire in modo efficace l’obiettivo di salvaguardare la piccola distribuzione commerciale, altrimenti minacciata di estinzione non solo dalla



crisi economica (globale e da pandemia), di cui il PUC, pur denunciando già la sensibile riduzione delle piccole imprese commerciali, non tiene conto perché ormai datato, ma anche e soprattutto dal proliferare delle medie - e grandi - strutture, oltre che dalle organizzazioni dell'e-commerce; media e grande distribuzione ed e-commerce in costante espansione.

26. Del resto anche la d.C.R. n. 31/2012 ha dichiarato che: *“la nuova programmazione regionale introduce il concetto di “sostenibilità ambientale” tenendo conto della necessità di contemperare il rispetto del principio della libera concorrenza e libero mercato con quello teso a soddisfare le esigenze del moderno cittadino-consumatore con un’offerta commerciale adeguata, favorendo l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali, rendendo compatibile l’impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali e valorizzando la funzione del commercio per la riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati, con particolare attenzione alla qualità della vita e alla vivibilità dei centri urbani””.*

27. Inoltre, *“la tendenziale e progressiva eliminazione delle restrizioni commerciali operata, sulla spinta del diritto europeo, dalla legislazione nazionale e regionale lascia immutato il regime amministrativo della proprietà privata ed il potere dell’urbanistica, governo del territorio, di imporre limiti””.*

28. Le considerazioni precedenti a proposito della Descrizione Fondativa e del Documento degli Obiettivi del PUC trovano peraltro conferma anche nella Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-91 del 13/03/2019 (Adozione di aggiornamento, ai sensi dell’art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m. e i., delle norme generali del puc relative alla disciplina urbanistico commerciale)”, ove è scritto:

“La Descrizione Fondativa (capitolo 8_Sistema




produttivo□commerciale□turistico) analizza la presenza commerciale a Genova considerando in primo luogo i caratteri fisico-orografici del territorio che, risultando oltre l'urbanizzato pressoché integralmente montuoso, ha condizionato il fenomeno, tipico delle principali aree metropolitane padane, della proliferazione di insediamenti commerciali di grandi dimensioni (ipermercati e centri commerciali) lasciando, nell'ambito delle forme distributive moderne, la prevalenza a strutture di minore dimensione (discount e piccoli supermercati), inserite all'interno dei quartieri urbani con aree di gravitazione di vicinato allargato. Al fine di concretizzare l'obiettivo di favorire l'integrazione del commercio con le altre attività economiche, valorizzare la funzione del commercio quale occasione di riqualificazione del tessuto urbano e favorire gli insediamenti commerciali di specifiche tipologie per lo sviluppo delle imprese il nuovo Piano prevede un'ampia compatibilità delle piccole attività (Esercizi di Vicinato) su tutto il territorio comunale, urbano e rurale, consolidando il ruolo del "commercio di prossimità" quale punto di riferimento e luogo socializzante e rassicurante, in particolare per la popolazione in età più avanzata. Da sottolineare infine che, in linea con la programmazione regionale, non sono stati posti particolari limiti di crescita alle medie strutture di vendita. Il Documento degli Obiettivi (Obiettivo A2 Promozione di un sistema produttivo innovativo e diversificato, e valorizzazione della città come meta turistica) in relazione ai contenuti della Descrizione Fondativa sopra citati ha individuato i seguenti temi: - promuovere azioni per perseguire un equilibrio fattivo tra commercio tradizionale e grande distribuzione; - contenere l'ampliamento della grande distribuzione tendendo a promuovere la sua modernizzazione e l'eventuale ricollocazione in armonia con gli sviluppi urbanistici; - valorizzare i CIV."



29. Si soggiunge che nella nota 12.04.2019, prot. 136484, avente ad oggetto “Modifica alla Proposta di Giunta al Consiglio n. 13 in data 14 marzo 2019 (Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-91 del 13.03.2019) avente ad oggetto «adozione di aggiornamento, ai sensi dell’art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m. e i., delle norme generali del puc relative alla disciplina urbanistico commerciale” sta scritto: “...la situazione non può essere considerata del tutto soddisfacente, stante il continuo proliferare di insediamenti di media dimensione, ed è necessario lavorare affinché i risultati possano essere considerati solidi e duraturi nell’ottica della sempre migliore integrazione della funzione commerciale con le altre funzioni presenti nella città. Il tema è estremamente importante, poiché il proliferare della grande distribuzione, se non attentamente valutato e coordinato anche per quanto riguarda gli insediamenti di media dimensione, può generare ripercussioni sia sul piccolo tessuto commerciale esistente sia in relazione alla vivibilità e alla sicurezza degli ambiti urbani, alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali e, in tal senso, è opportuno e necessario orientare lo sviluppo secondo alcuni criteri, quali: - sostenere gli interventi di razionalizzazione, ammodernamento o ampliamento degli esercizi della rete distributiva esistente come modalità di sostegno e crescita della piccola imprenditoria (piccole e micro imprese); - preferire gli interventi realizzati attraverso progetti di riqualificazione complessiva del contesto territoriale ed economico in stretto raccordo con lo sviluppo della rete commerciale esistente; - rendere compatibile l’impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano, con particolare riguardo a inquinamento acustico e qualità dell’aria”.
30. Insomma, nel 2019 la stessa Amministrazione denunciava come un problema serio il proliferare anche delle Medie Strutture di Vendita e proponeva

soluzioni di mitigazione degli effetti negativi sui piccoli esercizi commerciali, ribadendo gli obiettivi perseguiti dal PUC.

31. Ora, è evidente che la deliberazione consiliare su cui si formula qui osservazione si pone in netto contrasto con gli obiettivi che il PUC, in base alla Descrizione Fondativa ed al Documento degli Obiettivi su citati, si è dato, così che appare smentita l'opinione secondo la quale il progetto e la variante urbanistica sottesa sarebbero addirittura irrilevanti rispetto a tali documenti fondamentali dello strumento urbanistico generale vigente.
32. Infatti, se è vero che il Comune ha inteso conformarsi agli indirizzi della programmazione regionale, limitando l'insediamento di nuove Medie Strutture di Vendita solo in alcuni distretti di conservazione, è anche evidente che approvare una variante al PUC vigente che, riguardo ad una zona ove non sono attualmente consentiti nuovi volumi, né sarebbero consentiti ove essa fosse anche classificata come AC-IU (Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico esistente), permetterebbe invece la costruzione di un nuovo e grande volume, di circa 21.000 metri³ (3.000 m² e 5.170 m² di superfici coperte, rispettivamente ad uso commerciale e ad uso autorimessa), significherebbe utilizzare il potere di pianificazione proprio nella direzione opposta a quella propugnata dai documenti di indirizzo della politica territoriale dell'Ente locale. Vale a dire contraddire il principio per il quale il potere di pianificazione può e deve essere utilizzato per evitare il proliferare di medie strutture di vendita a tutto danno degli esercizi di vicinato, addirittura permettendo la realizzazione di un nuovo volume in un ambito di conservazione ove tale tipo di intervento è attualmente vietato.
33. Eppure la civica Amministrazione è ben a conoscenza che l'urbanistica va intesa anche come *“disciplina globale dell'uso del territorio, comprensiva quindi di tutti gli aspetti connessi a tale uso e di tutti gli interventi che comunque sono*



destinati ad incidere su di esso» (Corte Costituzionale 382/1999; Consiglio di Stato 415/1998)» (v. proposta di deliberazione su citata).


34. Si consideri che, in prossimità dell'area in discorso, esistono già n. 4 medie strutture di vendita, di cui una con marchio EKOM, che è la divisione *discount* del Gruppo SOGEGROSS, comprendente le divisioni Basko, Doro Supermercati, GrossMarket e, appunto EKOM (EKOM è già presente nel territorio genovese con oltre 40 punti vendita con tipologia media struttura di vendita).

II

Seconda osservazione


La variante urbanistica ex art. 44, l.r. 36/97, sottesa al progetto, presenta rilevanti criticità per gli impatti ambientali, con particolare ma non esclusivo riferimento alle emissioni sonore e gassose in prossimità di un grande insediamento residenziale, ed incide su un'area soggetta a vincolo paesaggistico specifico, così che si rende indispensabile l'assoggettamento della variante stessa alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 8 e segg. della l.r. 32/2012 e smi ed in conformità al principio di precauzione del TFUE.

35. Senza pregiudizio per la prima osservazione, che chiede il rifiuto dell'approvazione della variante al PUC ex art. 44 della l.r. n. 36/97 e smi in discorso, si osserva che la pretesa della parte privata di escludere lo svolgimento della procedura di VAS è priva di fondamento e non può essere condivisa.
36. Si è osservato, anzitutto, che una variante la quale prevederebbe la realizzazione di un nuovo volume, dimensionalmente rilevante, in un Ambito di



Conservazione, nel quale non sono attualmente ammesse nuove costruzioni, per la realizzazione di una Media Struttura di Vendita, non è in linea con gli indirizzi dei Documenti fondamentali del PUC (Descrizione Fondativa e Documento degli Obiettivi) intesi alla salvaguardia degli esercizi di vicinato, le cui attività sarebbero incise dalla nuova struttura. Al contrario, il sostegno alla piccola distribuzione è certamente fra gli obiettivi del PUC di Genova (sulla rilevanza di tale obiettivo, v. anche Cons. Stato, Sez. IV, 24.12.2019, n. 8801).

37. Per ciò solo, la variante deve essere assoggettata a Verifica Ambientale Strategica.
38. La VAS si impone anche ai sensi del principio di precauzione che discende dal TFUE, considerato che, a prescindere dalla dimensione dell'area interessata, si tratta di realizzare un nuovo volume, di notevoli proporzioni, in area già densamente edificata e, pertanto, assoggettata, nell'intorno, alla classificazione AC-IU (Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico).
39. Al riguardo, si deve considerare che la Relazione Descrittiva dell'Apparato Normativo del PUC – Articolazione del territorio e Disciplina Normativa – Ambiti di Conservazione e di Riqualificazione – al § 6 stabilisce: “6. Ambito di conservazione dell'impianto urbanistico AC-IU Tessuto urbano caratterizzato da presenza di edifici di valore architettonico e da impianto urbano progettato unitariamente, aree nel loro complesso sature, destinate a essere conservate sotto il profilo dell'assetto urbanistico ed insediativo. Gli spazi liberi originariamente strutturati nell'impianto urbanistico e insediativo costituiscono elementi di valore da preservare”.
40. Quindi, anche con riguardo alla su detta classificazione, che caratterizza l'intorno all'area di intervento, classificata invece come “Servizi Pubblici – SIS-S “servizi pubblici territoriali e di quartiere”, il nuovo notevole volume ad uso commerciale e ad uso autorimessa sarebbe inserito in una zona che è e dovrebbe



16

restare caratterizzata da un indirizzo pianificatorio conservativo rigoroso, con edifici esistenti di valore architettonico, con una progettazione urbanistica unitaria e per la quale è tassativamente prescritta, *inter alia*, anche la conservazione degli spazi liberi (da edificazioni).

§ § §

41. La documentazione presentata in allegato all'istanza di avvio della procedura di cui è caso, peraltro, appare *ictu oculi* inadeguata a consentire di escludere la necessità dello svolgimento della VAS, con particolare ma non esclusivo riferimento: (i) alla insufficienza dello studio relativo all'impatto della nuova struttura sul sistema viabilistico e trasportistico; (ii) all'inosservanza delle prescrizioni della programmazione urbanistico commerciale regionale (d.C.R. 31/12).
42. Quanto allo studio sul traffico, che peraltro non risulta pubblicato ancorché sia indicato come allegato alla Relazione del progettista su menzionata, con evidente *vulnus* ad una conoscenza completa ed appropriata della pratica che vizia il procedimento, esso – a quanto si desume dalle conclusioni riportate nella Relazione stessa, sminuisce inspiegabilmente gli effetti del nuovo peso insediativo sulla viabilità, per due ordini di ragioni: (i) anzitutto, perché afferma che il nuovo insediamento graverebbe essenzialmente su Corso Europa, con impatto su tale arteria valutato pressoché nullo, con spostamenti aggiuntivi stimati dell'ordine del 4% e con conseguente modesto incremento delle emissioni; (ii) in secondo luogo, perché trascura che l'accesso e l'uscita principali ai parcheggi da parte dei clienti della nuova struttura commerciale ed anche dei grandi veicoli destinati a rifornire la nuova MSV interesserebbero esclusivamente la via Angelo Carrara.
43. Il primo assunto dello studio trasportistico si basa su rilevazioni eseguite in periodo di pandemia e, quindi, del tutto inattendibili rispetto alla realtà del



traffico che gravita sia su corso Europa, sia sulla (nello studio trascurata) via Carrara.

44. Il secondo assunto contiene un'ambigua allusione alla *“viabilità di quartiere più lontana dal punto vendita”*, che dimostra come lo studio abbia completamente ignorato come il traffico in accesso alla (ed in uscita dalla) nuova struttura commerciale interesserebbe esclusivamente la via Carrara, che è anche la strada utilizzata dall'osservante Condominio.
45. Inoltre, lo studio ha ommesso di considerare che l'accesso e l'uscita all'autorimessa pertinenziale alla nuova MSV avverrebbero attraverso due rampe confinanti dalla via Carrara, in violazione delle norme di cui alla d.C.R. n. 31/2012 (Impatto sulla Viabilità – Accessi MSV). le quali, al punto c), stabiliscono che, *“nel caso di medie strutture di vendita superiore a 1.000 metri quadrati, il raccordo fra parcheggio e viabilità deve essere costituito da almeno due varchi a senso unico separati, opportunamente distanziati e indipendenti tra loro. L'entrata e l'uscita devono essere tra loro distanti, anche quando insistono sullo stesso tratto viario”.*
46. Lo studio trasportistico ha obliterato anche che l'aumento di traffico (e di traffico pesante) impatterebbe sugli impalcati di Corso Europa, fra l'incrocio di via Isonzo fino a Nervi, i quali presentano ammaloramenti nelle strutture in c.a., per profonde infiltrazioni. Come ha trascurato di considerare che l'immissione sulla rampa direzione centro (via Turr) su corso Europa è già assai ingolfata e pericolosa per la circolazione pedonale a causa dell'assenza di marciapiedi e protezioni.
47. Infine, lo studio trasportistico ha trascurato completamente le emissioni sonore e gassose determinate dal traffico commerciale determinato dai veicoli, anche di grandi dimensioni, che accedrebbero alla nuova struttura commerciale per rifornirla con le merci.




48. L'area di consegna delle merci, infatti, è stata collocata dal progetto, a quanto è dato comprendere dalle planimetrie inserite nella Relazione illustrativa, proprio in prospicenza dei fabbricati dell'osservante Condominio. Ciò significa che nelle primissime ore del mattino (di norma fra le 03:00 e le 05:00) veicoli, anche di grandi dimensioni e con motori potenti, accederanno a quell'area per le operazioni di scarico, generando emissioni sonore e gassose che disturberanno notevolmente il riposo e le occupazioni dei residenti.
49. Tale aspetto della tematica trasportistica e viabilistica è stato del tutto trascurato dallo studio presentato dalla parte privata.
50. Lo studio ha anche trascurato che la via Carrara è interessata dall'ingente traffico che proviene da Quarto Alta e che è formato dai residenti del nuovo quartiere che si riversano con i loro veicoli sull'arteria di Corso Europa.
51. Il progetto in parola, a quanto è dato comprendere dall'esame delle planimetrie inserite nella Relazione illustrativa su citata, ha omesso di realizzare anche solo adeguate barriere e diaframmi protettivi nei riguardi degli insediamenti residenziali prossimi, nonché di collocare almeno in posizione coperta e protetta le aree di scarico delle merci, che determinerebbero i gravissimi inconvenienti sopra denunciati, ai quali si aggiungerebbe il traffico indotto dal carico e trasporto altrove dei rifiuti prodotti dalla nuova struttura.
52. Inoltre, il peso insediativo è stato calcolato con criteri che prescindono dal movimento dei clienti della nuova struttura commerciale, che sarebbero centinaia, generando correnti di traffico in qualsiasi orario (non essendo esclusa ormai l'apertura della MSV anche nelle ore solari e persino notturne), oltre a dover considerare gli utenti dei due nuovi campi da calcio e del nuovo campo da bocce.
53. Non risulta poi che siano stati valutati gli effetti, temporanei ma gravi, delle emissioni e degli inconvenienti determinati dall'attività di cantiere, tanto più



che è previsto uno scavo di notevoli proporzioni con asporto di materiale terroso e roccioso e con le inevitabili conseguenti emissioni sonore e pulverulenti.

54. I su detti effetti negativi sull'ambiente non sono stati ovviamente considerati dal PUC, perché lo strumento urbanistico generale – come detto sopra – aveva precluso qualsiasi nuova volumetria nell'area in discorso.
55. Considerato che la realizzazione di una volumetria così grande, a destinazione commerciale, per la massima superficie ammessa per le MSV, comporta gli impatti rilevanti che si sono sottolineati e che appaiono largamente sottovalutati dalla documentazione allegata all'istanza, si ritiene che, ferma restando la prima osservazione, lo svolgimento della valutazione ambientale strategica sia ineludibile.
56. Ciò anche nella considerazione che l'area è soggetta a vincolo paesaggistico specifico, che è stato imposto con il Dm 11.12.1954 proprio nella considerazione che la fascia costiera fra Nervi e Sturla era interessata da uno sfruttamento edilizio indiscriminato, con il rischio di compromettere la *“armoniosa combinazione della vegetazione con il vario andamento del terreno, che dà luogo ad un complesso di quadri naturali visibili dal mare, dalla via Aurelia e dalle altre strade che attraversano la zona”*.
57. Da allora la situazione non è certo migliorata, considerato che lungo l'asse di Corso Europa è stata realizzata una imponente edificazione, oltre quella di Quarto Alta; motivo di più per non aumentare il carico insediativo con nuovi volumi, salvaguardando le aree libere, come ha imposto il vigente PUC.

PER LE SU ESPOSTE OSSERVAZIONI



il Condominio di via Angelo Carrara, civici nn. dal 251 al 263, come sopra rappresentato


chiede

- di rigettare la richiesta di approvazione della variante al PUC ex art. 44 della l.r. n. 36/1997, per i motivi di cui alla prima osservazione;
- in ogni caso, di svolgere la procedura di Verifica Ambientale Strategica, per i motivi di cui alla seconda osservazione.

Con osservanza

Genova, 19/02/2021

L'Amministratore



Via Carrara, 251 - 263
16148 GENOVA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop.

AVV. RICCARDO MAOLI
AVV. ANDREA MOZZATI
AVV. GLAUCO STAGNARO
AVV. ANDREA ROSSI
AVV. EMANUELE BERTOLIN

VIA CORSICA 2
16128 GENOVA
TEL. 010 540631
FAX 010 8562080
segreteria@legaleassociato.it

Genova, 5 marzo 2021

Spett.le
Comune di Genova
comunegenova@postemailcertificata.it

Spett.le
Regione Liguria
protocollo@pec.regione.liguria.it

**OSSERVAZIONE RELATIVA ALLA VARIANTE AL PUC DEL
COMPENDIO SITO IN VIA A. CARRARA**

GHEZZI & C. S.P.A., con sede in Genova, via S. Luca n. 2, P. IVA
024291501010, in persona dell'Amministratore delegato [REDACTED]
[REDACTED]), assistita ai fini della presente memoria dagli
avv.ti Riccardo Maoli (con studio in Genova, [REDACTED])
[REDACTED] e Silvia Repetto (con studio in Genova,
[REDACTED]), formula le
presenti

OSSERVAZIONI

in ordine alla variante al PUC di Genova di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale 9/2/2021 n. 13, avente ad oggetto "*Preventivo assenso in
relazione alle modifiche da apportare allo strumento urbanistico vigente, per
nuova costruzione volta alla sistemazione dell'area sportiva esistente e
sottostante realizzazione di una media struttura di vendita con autorimessa
privata pertinenziale in via a. carrara – Genova, mediante procedimento ai
sensi art. 10, comma 5 e segg., l.r. n. 10/2012 e s.m.i.*".

* * *

1) Ghezzi & C. S.p.a. è proprietaria, in forza di atto di compravendita a

rogito Notaio Carlo Barletti in data 14/6/1999, rep. n. 292749, fasc. n. 17149, del fabbricato con annesso terreno sito in Genova, via Stefano Turr n. 41, censito al N.C.E.U. come segue: partita 153 10 sezione Qua, foglio 6, mappale 2073 sub. 4, zona censuaria 6, categoria B1, classe 1 (Allegato n. 20).

Detto immobile (attualmente adibito, in parte, a palestra/centro benessere e, per la restante parte, a sede degli uffici dell'ACI) confina, sul lato sud, con un ampio terreno di proprietà dell'Istituto Salesiano San Giovanni Opera E. e P. Pretto, attualmente destinato a impianti sportivi per il gioco del calcio e aree di sosta.

Con successivo atto di "rettifica di confine e vendita" a rogito del medesimo notaio Carlo Barletti in data 15/6/2000, rep. n. 304385, fasc. n. 17630 (Allegato n. 21), l'esponente Società ha, inoltre, acquisito la proprietà superficaria della striscia di terreno collocata tra via Turr (a ovest) e l'area di proprietà dell'Istituto Salesiani dianzi descritta (ad est), la quale consente l'accesso pedonale e tramite motoveicoli da via Carrara al fabbricato di sua proprietà.

In forza degli atti suddetti, inoltre, la scrivente Società è proprietaria della porzione d'area antistante (sul lato sud) il fabbricato di via Turr n. 41, adibita a parcheggio motoveicoli e confinante con il compendio dei Salesiani.

2) Da notizie di stampa l'esponente Società ha appreso che recentemente l'Istituto Salesiani ha presentato al Comune di Genova un progetto volto alla realizzazione, sull'area attualmente occupata dagli impianti sportivi, in variante al vigente strumento urbanistico, di un supermercato all'insegna "Basko".

Con p.e.c. in data 19/1/2021 l'esponente ha, quindi, inoltrato al Comune, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e seguenti, legge n. 241/1990 e s.m.i., rituale istanza di accesso, mediante visione ed estrazione di copia, a tutti gli atti e documenti relativi al procedimento inerente all'iniziativa in questione, rappresentando che:

- a) dalle frammentarie informazioni fino a quel momento acquisite, il progetto prevederebbe la sistemazione dell'area sportiva esistente e la realizzazione, nel sottosuolo, di una costruzione interrata da destinare a media struttura di vendita e autorimessa;
- b) l'attuazione del suddetto intervento interferisce con la proprietà dell'esponente Società; infatti, lo sbancamento dell'intera area dei Salesiani e gli ingenti scavi previsti per la costruzione interrata, da un lato, potrebbero avere ripercussioni sulla stabilità e integrità delle fondazioni nonché delle altre strutture del fabbricato di via Turr n. 41, con possibili rischi per la sicurezza delle persone che vi operano; dall'altro lato, andranno inevitabilmente ad interessare anche la striscia di terreno descritta alla precedente lettera c) che, come detto, appartiene

in proprietà superficiaria alla Società e garantisce l'accesso da via Carrara al menzionato fabbricato; tutto ciò, senza considerare i notevoli disagi che le operazioni di cantiere e le lavorazioni comporteranno, per lungo periodo, alle attività svolte nel fabbricato suddetto;

c) per contro, la Società Ghezzi non era stata in alcun modo notiziata dell'iniziativa in questione, né le era stato chiesto alcun consenso circa il coinvolgimento nell'iniziativa medesima degli immobili di sua proprietà.

3) L'istanza di accesso come sopra formulata è stata evasa dal Comune con nota della Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata 19/2/2021, nella quale è stato indicato il *link* tramite il quale accedere alla documentazione richiesta.

Contestualmente, con avviso in data 18/2/2021, la medesima Direzione Urbanistica comunale ha reso noto che:

- nella seduta del 9/2/2021 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 13, ad oggetto "*Preventivo assenso in relazione alle modifiche da apportare allo strumento urbanistico vigente, per nuova costruzione volta alla sistemazione dell'area sportiva esistente e sottostante realizzazione di una media struttura di vendita con autorimessa privata pertinenziale in via A. carrara – Genova, mediante procedimento ai sensi art. 10, comma 5 e segg., l.r. n. 10/2012 e s.m.i.*", dichiarata immediatamente eseguibile e pubblicata sul sito istituzionale del Comune;
- ai sensi dell'art. 10, comma 6, L.R. n. 10/2012 e s.m.i., gli interessati possono presentare osservazioni entro la data del 6/3/2021.

4) Presa visione degli atti di cui sopra, l'esponente Società rassegna le osservazioni che seguono.

* * *

A) PREMESSA

Come già rilevato, la variante al PUC di cui trattasi attiene alla proposta di progetto per nuova costruzione volta alla sistemazione dell'area sportiva con sottostante realizzazione di una Media Struttura di Vendita con autorimessa privata pertinenziale, su una porzione di terreno di proprietà dell'Istituto Salesiano S. Giovanni Bosco Opera Eugenio e Pierino Pretto, in Via Carrara, civ. 260, destinata dal Piano Urbanistico Comunale vigente a Servizi Pubblici SIS – S -Servizi a Istruzione esistenti.

La proposta in questione è oggetto di una richiesta ricevuta dal Comune di Genova il 28/11/2020 (prot. 364282) da parte del procuratore della Sogegross S.p.A., volta ad attivare un procedimento concertativo ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/2012 e s.m.e i..

La Civica Amministrazione ha ritenuto al proposito (nota 192953 del 02/07/2020) di procedere ai sensi dell'art.14, comma 3, L. 241/90 ed ha

quindi indetto una Conferenza dei Servizi preliminare in forma semplificata e modalità asincrona (CDS 12/2020), in conclusione della quale la Direzione Urbanistica comunale ha rilevato che la **nuova costruzione si pone in contrasto con la vigente strumentazione urbanistica** (ammessa nell'ambito AC.IU del PUC solo per funzioni di servizi di uso pubblico e ricettive/alberghiere) e che, pertanto, la proposta debba essere istruita ai sensi dell'art. 10, comma 5 e seguenti della L.R. 10/2012 e s.m.e i..

Conseguentemente con la ricordata DCC n. 13 del 09/02/2021 è stato espresso il preventivo assenso alla modifica della disciplina urbanistica del complesso sportivo, classificabile come Variante al vigente PUC ai sensi dell'art. 44 L.R. 36/1997 e s.m.e i..

Tale modifica è volta a rendere ammissibile l'intervento di nuova costruzione della struttura commerciale mediante l'istituzione di un nuovo **ambito con disciplina urbanistica speciale**, soggetto a **permesso di costruire convenzionato** (v. All. n. 1), e modificare contestualmente il Sistema dei Servizi Pubblici SIS - S previsti dal PUC vigente con la **riduzione delle superfici dei Servizi a Istruzione esistenti (n. 9041) e l'inserimento di superfici a Verde pubblico Gioco Sport e Spazi pubblici attrezzati** (v. All. n. 2).

Nella DCC n. 13/2021 è stato altresì preso atto del Rapporto Preliminare redatto ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, dando mandato alla Direzione Ambiente del Comune di procedere ai fini delle valutazioni ed iniziative di competenza ai sensi dell'art. 13 della L.R. 32/2012 e s.m. e i., nonché ai sensi dell'art. 56 bis della L.R. 36/97 e s.m.e i..

B) OSSERVAZIONI STATO DI FATTO

Nell'ambito interessato dal progetto e dalla relativa proposta di variante al PUC sono presenti a vario titolo anche aree di proprietà dell'esponente Società Ghezzi & C. S.p.A., la quale è altresì proprietaria dell'immobile (civ. 41 di Via Stefano Turr, fabbricato di superficie catastale pari a mq. 10.490) sito a nord dell'ambito, occupato da uffici pubblici (Automobile Club Italiano) e da una palestra e centro benessere.

Detto immobile, acquisito – come già ricordato – con atto a rogito Notaio Carlo Barletti del 14/06/1999 (Allegato n. 20), è destinato dal vigente PUC a **Servizi Pubblici SIS – S – Servizio di Interesse Comune** e costituisce parte del Sistema dei Servizi Pubblici cittadini (n. 9101) contribuendone al dimensionamento a livello comunale.

Le aree in questione sono volte allo stato attuale ad assicurare l'accessibilità a tale immobile in particolare tramite un percorso (utilizzato dal pubblico ed appositamente delimitato come si vede dalle fotografie allegate), al quale si accede da un ingresso dedicato segnalato su Via Carrara (v. All. n.



3).

In particolare, a questi fini, con il medesimo atto notarile del 14/06/1999, veniva individuato un intero tracciato (part. 2718 e mapp. 618 Catasto Terreni) per il collegamento tra via Carrara e l'immobile, di larghezza non inferiore a m. 1,50, assoggettandolo a servitù di passaggio pedonale (v. All. n. 4)

Con atto a rogito Notaio Carlo Barletti, del 15/06/2000 (Allegati nn. 5 e 21), il percorso di collegamento risulta ceduto in diritto di superficie (vedi "premesse" e art. 3 dell'atto stesso).

L'intero percorso di accesso alla proprietà Ghezzi & C S.p.A. è altresì rappresentato nell'All. n. 17.

Con lo stesso atto notarile del 2000 sopra indicato venivano cedute in proprietà ed in diritto di superficie alla Ghezzi & C. S.p.A. aree adiacenti all'immobile di Via Stefano Turr civ.41, già di proprietà della stessa Società (mapp. 99 e 101 – v. All. n. 6 e All. n. 12), che il progetto e la Variante al PUC interessano con previsioni di *Servizi Pubblici – Verde pubblico Gioco Sport e Spazi pubblici attrezzati*, senza che la Società proprietaria sia stata coinvolta in sede progettuale.

Si segnala, inoltre, come nella Relazione Illustrativa del progetto (e nella Relazione Urbanistica del 09/12/20 del competente Servizio del Comune di Genova) viene menzionato un vincolo non aedificandi così descritto:

"A seguito della richiesta di autorizzazione al comune di Genova per l'ampliamento dell'edificio principale nell'anno 1961, nonché alla richiesta per la costruzione di una chiesa nell'anno 1963, il Comune di Genova rilasciando le Concessioni Edilizie ha richiesto la costituzione della Servitù non Aedificandi a favore delle realizzande opere a carico di porzione dei terreni liberi da costruzione. Tale servitù viene registrata nell'Atto Sottomissione Integrativo a favore del Comune di Genova con Rogito Notaio Giacinto Risetto di Genova in data 13,5,1972 rep. 27947/12501".

Allo stato, tuttavia, il suddetto vincolo *non aedificandi*, il quale preclude la realizzazione della nuova costruzione prevista in progetto, non risulta sia stato adeguatamente considerato negli atti del procedimento, che si sono limitati ad evidenziare la necessità della variante urbanistica.

C) IL PROGETTO

Il progetto in questione riporta (**peraltro parzialmente** solo nella tavola 2 - "Rilievo – Planimetria Generale") il percorso di proprietà della Società Ghezzi che attualmente collega l'ingresso dedicato su via Carrara con il fabbricato di Via Stefano Turr civ. 41, anch'esso appartenente all'odierna esponente (v. All. n. 7 e All. n. 13).

Detto percorso garantisce l'accessibilità sia pedonale che a mezzo di

motoveicoli agli uffici pubblici nonché alla palestra e centro benessere.

Negli elaborati progettuali, tuttavia, detto percorso non è individuato né è indicata alcuna previsione sostitutiva (v. All. n. 8 e All. n. 14).

Le aree prospicienti all'ingresso su via Carrara interessate dal tratto iniziale dell'attuale percorso vengono destinate in parte a posti moto, mentre tutto il residuo tramite di collegamento con l'immobile di proprietà Ghezzi costituisce sede delle griglie di areazione dei piani sottostanti alla nuova costruzione del progetto.

Viene inoltre spostato l'ingresso principale su Via Carrara avvicinandolo all'incrocio con Via Stefano Turr (v. All. n. 9 e All. n. 15).

A seguito di tale spostamento, che peraltro risulterebbe interferire sulla funzionalità e sul traffico dell'incrocio (senza che in ordine a tale aspetto sia stata effettuata alcuna valutazione), viene totalmente soppresso l'ingresso dedicato agli utenti del sopra citato immobile di proprietà Ghezzi & C. S.p.A..

Si aggiunga che le aree adiacenti a tale immobile, di cui all'atto a rogito Notaio Carlo Barletti del 15/06/2000 (allegato n. 21), attualmente adibite a sosta motoveicoli, come già segnalato, vengono interessate da previsioni di Servizi Pubblici – *Verde pubblico Gioco Sport e Spazi pubblici attrezzati*. (v. All. n. 2).

Non sono indicati in diversi elaborati i confini di proprietà (v. All. n. 10 e All. n. 16).

In particolare si riscontra un evidente errore di attribuzione laddove la proprietà Ghezzi & C. costituita dall'immobile destinato a uffici pubblici, palestra e centro benessere viene indicata in capo all'Istituto Scolastico Don Bosco, configurando un presupposto fuorviante per la valutazione delle scelte progettuali che interferiscono con l'accessibilità all'immobile (v. All. n. 7).

Infine, si rileva che gli elaborati di progetto non contengono alcun prospetto verso la proprietà della Società Ghezzi: omissione che induce a ritenere che, su quel lato, è intenzione del soggetto attuatore collocare i vari impianti al servizio del nuovo centro commerciale, con evidenti disagi per la proprietà confinante che, in questa fase, si è forse ritenuto opportuno celare per non destare ulteriori preoccupazioni in capo all'odierna esponente.

D) LA VARIANTE AL PUC

La Variante urbanistica recepisce il progetto in questione mediante l'individuazione di un *ambito con disciplina urbanistica speciale* (Norma Speciale), da attuare con *permesso di costruire convenzionato*.

Nella convenzione, come indicato dalle norme generali del PUC, deve

essere affrontata la disciplina dell'accessibilità agli spazi pubblici ed alle aree verdi.

Entro il perimetro dell'ambito suddetto rientrano i sedimi delle aree assoggettate a servitù di passo, diritto di superficie ed in proprietà alla Ghezzi S.p.A., come sopra indicate e descritte, **la quale, tuttavia, non è mai stata coinvolta nell'iniziativa.**

Occorre osservare come negli elaborati cartografici della Variante urbanistica (Assetto Insediativo del PUC) e nella Norma Speciale proposta non risulti alcun riscontro del collegamento fra Via Carrara e l'immobile di proprietà Ghezzi S.p.A (peraltro destinato dal PUC vigente a Servizi Pubblici - Servizi di Interesse Comune), né siano contemplate soluzioni alternative da sviluppare (v. All. n. 1 e All. n. 2), nonostante tale percorso nella Cartografia comunale (presente nella documentazione e nella Relazione al progetto) sia invece indicato (v. All. n. 18 e All. n. 19).

Inoltre le aree adiacenti all'immobile di proprietà Ghezzi S.p.A., acquisite con il menzionato atto del 15/06/2000 (Allegato n. 21), come sopra osservato, sono interessate da previsioni di Servizi Pubblici (Servizi Pubblici SIS -S - *Verde pubblico Gioco Sport e Spazi pubblici attrezzati*), oggetto di convenzione con il Comune.

Con riguardo agli aspetti concernenti l'assoggettabilità a VAS si evidenzia come ai sensi della vigente legislazione in materia l'Autorità competente sia ad assumere il provvedimento conclusivo della procedura ambientale, sia ad approvare la variante al PUC in oggetto è la Regione Liguria (cfr. art. 5 L.R. 32/2012; art. 56 bis, L.R. 36/1997; art. 10, comma 7, L.R. 10/2012).

Orbene, la L.R. 32/2012, nel definire contenuti ed iter procedurale, all'art. 8 stabilisce la necessità di redigere "un Rapporto Preliminare propedeutico alla stesura del Rapporto Ambientale di verifica di assoggettabilità a VAS".

Nel caso in esame, la proposta progettuale presentata contiene per converso un documento definito **Rapporto di NON assoggettabilità alla VAS**, denunciando in tal modo di non avere correttamente interpretato gli obiettivi della legge, basandosi sul presupposto di una non assoggettabilità e quindi sostituendosi alle prerogative proprie dell'Autorità Competente in termini di istruttoria e valutazione del Rapporto Preliminare.

Si evidenzia in particolare come il documento stesso sia redatto in parte riprendendo considerazioni desunte dalla relazione urbanistica, in parte fornendo indicazioni non approfondite né esaustive per quanto concerne le diverse tematiche ambientali.

Si sottolinea a titolo di esempio come, per quanto riguarda il rapporto di permeabilità dei terreni (punto 3 del Rapporto preliminare), il documento, alla luce dei dati indicati e delle Norme Generali del PUC, pare contenere imprecisioni in merito alla percentuale di permeabilità raggiunta dal progetto.

Tali inesattezze, pertanto, potrebbero pregiudicare il raggiungimento del rapporto di permeabilità totale richiesto (maggiore del 70%), ottenuto mediante la realizzazione di una vasca di compensazione che potrebbe risultare insufficiente a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Al punto 6 del documento sopra citato, infine, si dichiara che il progetto non prevede alcuna fase di percorso partecipativo, sostituendosi pertanto all'Autorità Competente e/o alle stesse disposizioni della L.R. 32/2012.

Ciò preclude all'Autorità Competente di disporre di un quadro esaustivo di tutte le problematiche sopra descritte connesse alle proprietà della Ghezzi & C. S.p.A ed al quadro urbanistico di contesto, ai fini delle pertinenti valutazioni.

E) CONCLUSIONI

Come ampiamente illustrato e documentato, il progetto in questione (e la correlata variante al PUC) interessano anche immobili di proprietà dell'esponente Società, le quale, per contro, non è stata in alcun modo coinvolta nell'iniziativa, né ha mai prestato alcun assenso.

In particolare, viene soppresso il percorso di accesso (pedonale e tramite motoveicoli), di cui l'esponente ha la proprietà superficiaria, da via Carrara al fabbricato di via Turr civ. 41 (anch'esso appartenente alla Ghezzi S.p.A.).

Tale percorso, peraltro, sarà inevitabilmente interessato anche dagli ingenti lavori di scavo previsti per la realizzazione della nuova costruzione interrata.

Non solo, la variante al PUC proposta prevede di destinare a Servizi Pubblici SIS -S - Verde pubblico Gioco Sport e Spazi pubblici attrezzati, oggetto di convenzione con il Comune, anche l'area di proprietà della medesima Società Ghezzi antistante il menzionato fabbricato di via Turr civ. 41, posta al confine l'esistente complesso sportivo, anche in questo caso senza che l'esponente sia mai stata interpellata, né abbia prestato consenso alcuno.

È di tutta evidenza che né l'Istituto dei Salesiani, né la Sogegross S.p.A avevano (e hanno) titolo a coinvolgere nel progetto, sotto i profili considerati, gli immobili di proprietà dell'odierna deducente.


In questo contesto, la mancata considerazione in sede progettuale del percorso esistente e dei diritti ad esso connessi ben difficilmente può essere valutata come semplice trascuratezza in sede grafica, ma sembra porsi, più verosimilmente, come intendimento mirato, almeno in questa fase, a non affrontare gli aspetti inerenti ai diritti e interessi relativi all'accessibilità ed alla fruizione dell'immobile di proprietà della Ghezzi & C. S.p.A (peraltro non coinvolta in fase di redazione del progetto e delle della relativa concertazione) ed alle attività in esso presenti.

Il progetto in questione, inoltre, presenta comunque le rilevanti carenze e incongruenze meglio sopra illustrate e interessa un'area che, come ricordato, è soggetta a specifico vincolo *non aedificandi* che, allo stato, impedisce la realizzazione della nuova costruzione.

* * *

Alla stregua delle considerazioni che precedono l'esponente Ghezzi & C. S.p.A. invita le Amministrazioni in indirizzo, ciascuna per quanto di propria competenza, a non dare ulteriore corso al procedimento di approvazione del progetto in questione e della correlata variante al PUC e comunque a respingere le relative istanze.

Distinti saluti.



ELENCO ALLEGATI A OSSERVAZIONI GHEZZI & C. S.P.A.:

- Allegato n. 1 – Planimetria del PUC attuale e Variante + legenda
- Allegato n. 2 - Planimetria del Sistema dei servizi pubblici e Variante + legenda
- Allegato n. 3 – Foto aeree e viste fotografiche dell'area
- Allegato n. 4 – Planimetria allegata all'atto del 14.06.1999
- Allegato n. 5 – Planimetria allegata all'atto del 15.06.2000
- Allegato n. 6 - Planimetria catastale (tav. n. 3)
- Allegato n. 7 – Progetto – Planimetria generale dello stato di fatto (tav. n. 2)
- Allegato n. 8 – Progetto – Planimetria generale dello stato di progetto (tav. n. 5)
- Allegato n. 9 – Progetto – Planimetria generale dello stato di confronto (tav. n. 10 – erroneamente indicata come tav. n. 5)
- Allegato n. 10 – Progetto – Sezioni dello stato di progetto (tav. n. 9)
- Allegato n. 11 – Foto aeree e viste fotografiche dell'area con indicati percorso e aree di proprietà
- Allegato n. 12 - Planimetria catastale (tav. n. 3) con indicati percorsi e aree di proprietà
- Allegato n. 13 – Progetto – Planimetria generale dello stato di fatto (tav. n. 2) con indicati percorso e aree di proprietà
- Allegato n. 14 – Progetto – Planimetria generale dello stato di progetto (tav. n. 5) con indicati percorso e aree di proprietà
- Allegato n. 15 – Progetto – Planimetria generale dello stato di confronto (tav. n. 10) con indicati percorso e aree di proprietà
- Allegato n. 16 – Progetto – Sezioni dello stato di progetto (tav. n. 9) con indicate aree di proprietà
- Allegato n. 17 - Planimetria catastale con indicati percorso e aree di proprietà
- Allegato n. 18 – Cartografia comunale estratta dalla Relazione
- Allegato n. 19 – Cartografia comunale ingrandita con indicato percorso
- Allegato n. 20 – Atto Notaio Barletti 14/6/1999
- Allegato n. 21 – Atto Notaio Barletti 15/6/2000



COMUNE DI GENOVA

PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, PER NUOVA COSTRUZIONE VOLTA ALLA SISTEMAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ESISTENTE E SOTTOSTANTE REALIZZAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA CON AUTORIMESSA PRIVATA PERTINENZIALE IN VIA A. CARRARA – GENOVA, MEDIANTE PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 10, COMMA 5 E SEGG., L.R. N. 10/2012 E S.M.I.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 9 febbraio 2021

RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI



COMUNE DI GENOVA

PREMESSE

Il Consiglio Comunale, in data 9 febbraio 2021, ha approvato la deliberazione n. 13, ad oggetto: «Preventivo assenso in relazione alle modifiche da apportare allo strumento urbanistico vigente, per nuova costruzione volta alla sistemazione dell'area sportiva esistente e sottostante realizzazione di una Media Struttura di Vendita con autorimessa privata pertinenziale in via A. Carrara – Genova, mediante procedimento ai sensi art. 10, comma 5 e segg., L.R. n. 10/2012 e s.m.i.», dichiarata immediatamente eseguibile e pubblicata sul sito istituzionale del Comune (www.comune.genova.it).

Le modifiche allo strumento urbanistico vigente, come esplicitate nella “Relazione Illustrativa per richiesta di Variante al PUC vigente” allegata quale parte integrante della DCC n. 13 del 9 febbraio 2021, sono riconducibili a variante, ai sensi dell'art. 44 L.R. n. 36/1997 e s.m.i., in quanto non rientranti nei margini di flessibilità del PUC o nell'aggiornamento di cui all'art. 43 della stessa legge urbanistica.

Di detta deliberazione è stato dato avviso, pubblicato all'albo pretorio on line del Comune.

In conformità a quanto esplicitato nell'avviso, dal giorno 19 febbraio 2021 l'aggiornamento del PUC, nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2021, comprensiva di tutti gli allegati parte integrante, sono stati pubblicati sul sito informatico del Comune di Genova (www.comune.genova.it) e sono stati altresì depositati a libera visione del pubblico, per un periodo di quindici giorni consecutivi, presso l'albo pretorio on line di questo Comune.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della L.R. 10/2012 e s.m.i., nel periodo di pubblicazione, dal 19 febbraio al 6 marzo 2021 compreso, chiunque poteva prendere visione degli atti, estrarne copia e presentare osservazioni.

Durante il periodo di pubblicazione, dal giorno 19 febbraio 2021, ed entro la data del 6 marzo 2021 compreso, sono pervenute due osservazioni, come attestato dalla Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali, Ufficio Archivio Protocollo Generale, con nota Prot. n. 0088691.I in data 10/03/2021, ovvero:

- Prot. n. 69015 del 24/02/2021;
- Prot. n. 83066 del 06/03/2021.

Per agevolare l'analisi si propone di seguito una sintesi delle osservazioni pervenute, suddivise in punti, accompagnata dalle relative proposte di controdeduzioni.

Osservazione Prot. n. 69015 del 24/02/2021

PUNTO 1)

Viene osservato che la variante al PUC contrasta con la Descrizione Fondativa e con il Documento degli Obiettivi del PUC stesso, in quanto tali elementi fondanti del PUC non possono essere contraddetti, specialmente in considerazione della crisi che affligge i piccoli esercizi commerciali, ritenuti dai suddetti Documenti indispensabili per il mantenimento dei requisiti qualitativi essenziali dei quartieri, fra cui la sicurezza.



COMUNE DI GENOVA

A conforto di tale asserzione vengono richiamati alcuni passaggi della Descrizione Fondativa del PUC, capitoli “Aspetti socio-economici” e “Sistema produttivo” nonché alcune considerazioni contenute nell’obiettivo orientabile “A2 - PROMOZIONE DI UN SISTEMA PRODUTTIVO INNOVATIVO E DIVERSIFICATO, E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA’ COME META TURISTICA”, del Documento degli Obiettivi del PUC.

In sintesi l’osservante, richiamando i suddetti passaggi della Descrizione Fondativa e del Documento degli Obiettivi del PUC, tende a dimostrare che il piano urbanistico rileva che la grande distribuzione sia spesso contrastante rispetto ai criteri di socialità e sicurezza della città e che l’approvazione della variante in trattazione metterebbe a rischio la sopravvivenza degli esercizi di vicinato presenti nella zona.

Inoltre viene richiamata la relazione urbanistica allegata alla D.C.C. 22 del 18 aprile 2019, ad oggetto “AGGIORNAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 43 DELLA L.R. 36/1997 E S.M. E I., DELLE NORME GENERALI DEL PUC RELATIVE ALLA DISCIPLINA URBANISTICO-COMMERCIALE.”, laddove descrive lo sviluppo commerciale nel territorio comunale, e richiama i temi dell’obiettivo “A2” del Documento degli Obiettivi del PUC, evidenziando che la stessa Amministrazione, in fase di approvazione del PUC, denunciava come un problema serio il proliferare delle Grandi e Medie Strutture di Vendita e proponeva soluzioni di mitigazione degli effetti negativi dell’apertura di tali attività commerciali sui piccoli esercizi commerciali, ribadendo gli obiettivi perseguiti dal PUC.

L’osservante conclude, infine, che permettere la costruzione di un nuovo grande volume, in una zona dove non è attualmente consentito, significa utilizzare il potere di pianificazione proprio nella direzione opposta a quella propugnata dai documenti di indirizzo della politica territoriale dell’Ente locale. Vale a dire contraddire il principio per il quale il potere di pianificazione può e deve essere utilizzato per evitare il proliferare di Medie Strutture di Vendita a tutto danno degli esercizi di vicinato, addirittura permettendo la realizzazione di un nuovo volume in un ambito di conservazione ove tale tipo di intervento è attualmente vietato.

CONTRODEDUZIONE AL PUNTO 1

Si dà atto che la variante adottata prevede la realizzazione dell’intervento in trattazione a condizione che l’attività commerciale sia frutto del trasferimento di una Media Struttura di Vendita già operante nella stessa parte di città. Più in particolare, nella fattispecie si ha il trasferimento di una media struttura di vendita da viale Pio VII, strada con carenza di parcheggi, in cui l’esercizio commerciale aggrava il disagio ad un’area in cui tali fenomeni non si verificherebbero. A quanto sopra va aggiunto che, nell’immediato intorno dell’area nella quale è previsto il trasferimento, vi sono solamente due esercizi di vicinato di tipologia alimentare, mentre lungo viale Pio VII vi sono numerosi negozi di generi alimentari che, sicuramente, potrebbero trarre un beneficio dalla chiusura di una media struttura di vendita nelle immediate vicinanze. Va comunque sottolineato che si tratta di un trasferimento di licenza commerciale anziché di rilascio di una nuova; il conseguente ampliamento della superficie di vendita (nei limiti consentiti dalla “media struttura”) rientra nei fisiologici fenomeni conseguenti all’ammodernamento e trasferimento degli esercizi commerciali.

Per l’insieme di tali ragioni non si ritiene si configuri un contrasto con la descrizione fondativa e gli obiettivi del PUC.



COMUNE DI GENOVA

In merito a quanto asserito in riferimento alla Descrizione Fondativa del PUC si precisa inoltre quanto segue:

- Nel capitolo "Aspetti Socio-Economici - Gli uffici Città Sicura", a pag. 303, si enunciano le azioni da intraprendere a livello urbanistico, nell'ottica di una politica di sicurezza e a sostegno della vitalità urbana, ovvero azioni *sulla distribuzione delle funzioni in città, **sul commercio**, sulle attività culturali e ricreative, sull'uso dei piani terra, sui trasporti, sugli orari, con attenzione agli effetti cumulativi positivi o negativi*, quindi si individua nel commercio, senza distinzione di tipologia né di dimensione, uno dei fattori di sostegno alla vitalità urbana; a pag. 304 viene evidenziato come *un'urbanistica per la sicurezza riconosca la necessità di operare a diverse scale territoriali: il livello micro, il quartiere e la scala ampia*, individuando come fattore di influenza, fra gli altri, la politica del commercio, attraverso un equilibrio tra commercio inserito nel tessuto urbano e grandi superfici isolate, arrivando a sostenere che ***i grandi centri commerciali provocano la morte del commercio nelle periferie e diventano con i loro vasti parcheggi aree pericolose e indifendibili appena dopo le ore di chiusura***; a tale riguardo si rileva che la variante urbanistica in trattazione non prevede la realizzazione di un *grande centro commerciale*, bensì di una struttura commerciale di medie dimensioni, dotata dei prescritti parcheggi pertinenziali, ricavati nei piani interrati del nuovo edificio, con accesso a fasce orarie corrispondenti all'apertura dell'esercizio, compatibile con il contesto urbano, ovvero una funzione ammessa in tutti gli ambiti caratterizzanti il tessuto urbanizzato e vivo della città, e non un grande complesso commerciale tipico delle zone più periferiche.

- Nel capitolo "Aspetti Socio-Economici - Vandalismo e cattiva manutenzione", a pag. 306, si evidenzia che quanto sottolineato nell'osservazione fa riferimento, senza distinzione di tipologia né di dimensione, alla funzione del commercio, inoltre, per completezza, si richiama quanto espresso nel proseguo di quanto citato dall'osservante, laddove si prevede *"Negli ambienti esistenti: Pieno recupero urbanistico di porzioni del territorio cittadino attraverso l'adozione di un efficace sistema di strategie finalizzate a realizzare animazione, prevenzione e controllo per una corretta amministrazione. L'obiettivo principale è quello di produrre una rinnovata vivibilità del territorio, quale cornice di luoghi e rapporti umani da restituire alla fruizione ed al godimento di tutti i cittadini"*;

Tenuto conto delle precisazioni sopra riportate, nonché del fatto che è previsto il trasferimento di una Media Struttura di Vendita già operante nella stessa parte di città, si rileva che tale operazione è ben lontana dalla creazione di centri commerciali e di grandi spazi a parcheggio fuori dal controllo della sicurezza urbana, e che, nel complesso, sia inquadrabile nella strategia prospettata dalla Descrizione Fondativa del PUC, ovvero di una riqualificazione degli spazi pubblici attualmente in forte stato di degrado.

Pertanto anche per queste ragioni non si ritengono violati gli obiettivi e le strategie individuate nei documenti fondativi del PUC.

Per le motivazioni sopra riportate si propone di **non accogliere il punto 1** dell'osservazione in oggetto.

PUNTO 2)

La variante urbanistica ex art. 44, L.R. 36/97, sottesa al progetto, presenta rilevanti criticità per gli **impatti ambientali**, con particolare ma non esclusivo riferimento alle emissioni sonore e



COMUNE DI GENOVA

gassose in prossimità di un grande insediamento residenziale, ed incide su un'area soggetta a **vincolo paesaggistico** specifico, così che si rende indispensabile l'assoggettamento della variante stessa alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 8 e segg. della L.R. 32/2012 e s.m.i. ed in conformità al *principio di precauzione* del TFUE.

Nel dettaglio l'osservante rileva che la pretesa del proponente l'intervento di escludere lo svolgimento della procedura di VAS è priva di fondamento e non può essere condivisa.

Si è osservato, anzitutto, che una variante la quale prevedrebbe la realizzazione di un nuovo volume, dimensionalmente rilevante, in un Ambito di Conservazione, nel quale non sono attualmente ammesse nuove costruzioni, per ciò solo, debba essere assoggettata a Verifica Ambientale Strategica.

Con riguardo alla suddetta classificazione, che caratterizza *l'intorno* all'area di intervento, classificata invece come "Servizi Pubblici- SIS-S *"servizi pubblici territoriali e di quartiere"*, il nuovo notevole volume ad uso commerciale e ad uso autorimessa sarebbe inserito in una zona che è e dovrebbe restare caratterizzata da un indirizzo pianificatorio conservativo rigoroso, con edifici esistenti di valore architettonico, con una progettazione urbanistica unitaria e per la quale è tassativamente prescritta, *inter alia*, la conservazione degli spazi liberi da edificazioni.

Dopodiché l'osservante passa in disamina le problematiche dell'impatto viabilistico ed espone numerose considerazioni in merito allo **studio del traffico** a corredo del progetto.

L'osservante rileva che detto studio sul traffico non risulta pubblicato ancorché sia indicato come allegato alla Relazione del progettista, con evidente *vulnus* ad una conoscenza completa ed appropriata della pratica che vizierebbe il procedimento.

Il primo assunto dello studio trasportistico si basa su rilevazioni eseguite in periodo di pandemia e, quindi, del tutto inattendibili rispetto alla realtà del traffico che gravita sia su corso Europa, sia sulla via Carrara.

Il secondo assunto conterrebbe, a giudizio dell'osservante, un'ambigua allusione alla *"viabilità di quartiere più lontana dal punto vendita"*, che dimostrerebbe come lo studio abbia completamente ignorato quanto il traffico generato dalla nuova struttura commerciale interesserebbe esclusivamente la via Carrara, che è anche la strada utilizzata dall'osservante Condominio, già interessata da un ingente traffico di veicoli provenienti da Quarto Alta e diretti verso Corso Europa e viceversa.

Inoltre lo studio avrebbe omesso di considerare che l'accesso e l'uscita all'autorimessa pertinenziale alla nuova MSV avverrebbero attraverso due rampe confinanti dalla *via Carrara*, in violazione delle norme di *cui alla D.C.R. n. 31/2012 (Impatto sulla Viabilità - Accessi MSV)*.

Lo studio trasportistico avrebbe dovuto considerare l'impatto sugli impalcati dei ponti di attraversamento di Corso Europa che presentano ammaloramenti nelle strutture, nonché le problematiche per la circolazione pedonale in particolare in corrispondenza della rampa direzione centro (via S. Turr) su corso Europa, a causa dell'assenza di marciapiedi e protezioni. Infine l'osservante lamenta l'assenza di valutazioni inerenti le emissioni sonore e gassose determinate dall'aumento di transito di veicoli, anche di grandi dimensioni, che accederebbero alla nuova struttura commerciale per i necessari rifornimenti.

Infine, relativamente allo studio del traffico, l'osservante rileva che l'area di consegna delle merci risulta collocata secondo il progetto proprio in prospicienza dei fabbricati dell'osservante



COMUNE DI GENOVA

Condominio, con conseguente disturbo in particolare nelle primissime ore del mattino per le operazioni di scarico, anche in considerazione della mancata previsione di adeguate barriere e diaframmi protettivi nei riguardi degli insediamenti residenziali circostanti nonché di una posizione coperta e protetta per le aree di scarico delle merci, Anche il peso insediativo sarebbe stato calcolato con criteri che prescindono dal movimento dei clienti della nuova struttura commerciale.

Ulteriori appunti vengono riferiti agli effetti, temporanei ma gravi, delle emissioni sonore e pulverulenti e delle interferenze con la residenza determinate dall'attività di cantiere, anche in considerazione del previsto scavo di notevoli proporzioni con asporto di materiale terroso e roccioso.

Per quanto attiene la tutela paesaggistica l'osservante rileva che l'area è soggetta a **vincolo paesaggistico** specifico, imposto con il D.M. 11 dicembre 1954 a tutela della fascia costiera fra Nervi e Sturla che proprio in quegli anni era interessata da uno sfruttamento edilizio indiscriminato.

CONTRODEDUZIONE AL PUNTO 2

Il Consiglio Comunale è chiamato, unicamente, a dare il proprio preventivo assenso alla variante urbanistica, mentre non può esprimersi sul progetto edilizio, che sarà valutato nella successiva fase di Conferenza di Servizi, attraverso l'espressione dei pareri degli uffici e degli Enti competenti, a valle delle determinazioni regionali sulla procedura urbanistica.

Ciò premesso, si rileva che le valutazioni degli **impatti ambientali** derivanti dalla nuova disciplina d'area saranno svolte dall'autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, individuata dalla normativa regionale vigente nell'area ambientale della Regione Liguria, ente preposto all'approvazione della variante al PUC e alla relativa VAS ai sensi della L.R. 32/2012.

All'autorità competente sarà demandata la decisione, in assoluta autonomia, sulla VAS, indipendentemente anche da qualsiasi preliminare conclusione contenuta nei documenti, a corredo dell'istanza, in merito all'impatto ambientale, nonché di qualsiasi tesi/affermazione del proponente

Tali valutazioni saranno svolte nella successiva fase procedimentale prevista dai commi 6 e 7 dell'art. 10 della L.R. 10/2012.

Lo studio trasportistico, così come tutti i documenti a corredo del progetto architettonico saranno valutati nella fase procedurale, prevista dal comma 8 dell'art. 10 della L.R. 10/2012, ovvero nella conferenza di servizi convocata, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i., per l'acquisizione delle determinazioni e dei pareri di amministrazioni ed enti competenti a pronunciarsi sul progetto. Così come eventuali interferenze con beni di proprietà/frutti dall'osservante

Analogamente, per quanto riguarda il **vincolo paesaggistico**, in fase di Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto, sarà verificata la compatibilità del progetto con la Disciplina Paesaggistica; mentre in questa sede è in discussione solamente la variante urbanistica, non il progetto edilizio.

Per le motivazioni sopra riportate si ritengono non pertinenti le osservazioni contenute nel **punto 2** dell'osservazione in oggetto.



COMUNE DI GENOVA

In conclusione, in riferimento all'osservazione Prot. n. 69015 del 24/02/2021, per le motivazioni sopra riportate, si propone:

- **di non accogliere la richiesta nel punto 1** dell'osservazione ovvero di non rigettare l'istanza di approvazione della variante al PUC ex art. 44 della L.R. n. 36/1997;
- **di non accogliere la richiesta nel punto 2** in quanto non pertinente, dando atto che qualsiasi decisione relativa alla Valutazione Ambientale Strategica sarà svolta in assoluta autonomia dall'Autorità competente per la VAS.

Osservazione Prot. 83066 del 06/03/2021

A seguito di alcune premesse relative al procedimento avviato dal Comune e contenute nel punto A "PREMESSA" della nota trasmessa dall'osservante, sono nella stessa riportate n. 4 osservazioni rubricate con lettere dalla B alla E.

PUNTO B - OSSERVAZIONI STATO DI FATTO

L'esponente, proprietaria dell'edificio posto a nord, distinto col civico 41 di via S. Turr, immobile occupato da uffici pubblici (Automobile Club Italiano) e censito dal PUC come Servizio Pubblico, quale *Servizio di Interesse Comune esistente* n. 9101, in forza degli atti atto a rogito Notaio Carlo Barletti del 14 giugno 1999 e del 15 giugno 2000, rileva che la proposta di variante in oggetto, oltre ai terreni in completa disponibilità del promotore dell'iniziativa, interessa, seppur marginalmente, anche porzioni di area sulla quale l'esponente rivendica il diritto di proprietà esclusiva, su alcune porzioni, ovvero superficiaria, su altre, in forza di atti notarili allegati in copia all'osservazione.

Nello specifico viene messo in evidenza che con l'atto notarile del 14 giugno 1999, veniva individuato un intero tracciato per il collegamento tra via Carrara e l'immobile di proprietà dell'esponente, percorso che garantisce l'accessibilità, sia pedonale che a mezzo di motoveicoli, agli uffici pubblici nonché alla palestra e al centro benessere, percorso di larghezza non inferiore a m. 1,50 assoggettato con il suddetto atto a servitù di passaggio pedonale e poi ceduto in diritto di superficie all'esponente con atto notarile del 15 giugno 2000.

Viene osservato che le aree adiacenti all'immobile di proprietà, acquisite con il suddetto atto del 15 giugno 2000, sono interessate da previsioni di Servizi Pubblici - Verde pubblico Gioco Sport e Spazi pubblici attrezzati, in assenza di coinvolgimento della proprietà in sede progettuale.

Viene segnalato, infine, come nella Relazione Illustrativa del progetto viene menzionato un vincolo *non aedificandi*, richiamato altresì nella Relazione Urbanistica del 9 dicembre 2020 del competente Servizio del Comune di Genova, che precluderebbe la realizzazione della nuova costruzione in progetto, vincolo che non risulterebbe essere stato adeguatamente considerato nel procedimento sin qui svolto.

CONTRODEDUZIONE AL PUNTO B

Con riferimento al percorso pedonale in diritto di superficie, pur comprendendo le preoccupazioni esposte, si rappresenta che le stesse saranno opportunamente valutate nella successiva fase di Conferenza di Servizi a valle del provvedimento regionale, come previsto dall'art. 10 della L.R. 10/2012, anche in considerazione delle clausole contenute nell'atto di



COMUNE DI GENOVA

acquisto a rogito del Notaio Carlo Barletti, Rep. 304385 – 17630, del 15 giugno 2000, che, in merito alla proprietà superficaria, all'articolo 3 stabilisce che *il diritto di superficie di cui sopra può essere spostato previo accordo tra le parti, nel caso di utilizzazione del sottosuolo, e ciò a semplice richiesta di una delle parti.*

In merito alla lamentata interferenza delle aree previste a Servizi Pubblici - Verde pubblico Gioco Sport e Spazi pubblici attrezzati con aree di proprietà dell'osservante, premesso che il PUC si basa sulla carta tecnica regionale in scala 1:5000, che le viabilità sia pedonali che veicolari, salvo che rivestano interesse storico testimoniale o che rientrino nella fattispecie delle grandi infrastrutture di relazione urbana o extraurbana, non sono individuate, ma incluse negli Ambiti/Distretti, che il perimetro della nuova disciplina urbanistica proposta nella variante in oggetto si riferisce all'area di intervento individuata al Nuovo Catasto Terreni alla Sezione G, foglio 6, mappale n. 2718, l'ufficio ha ritenuto opportuno fare un approfondimento in merito ai confini catastali. A seguito di tale verifica si è riscontrato che il limite della norma speciale, oggetto della presente proposta, si addentra nella proprietà dell'esponente per circa 0,9 metri dal limite catastale (equivalenti a poco meno di 2 decimi di millimetro sulla rappresentazione della tavola 45 dell'Assetto Urbanistico del PUC) pertanto si provvede ad effettuare una lieve rettifica del perimetro della norma speciale in allineamento ai limiti catastali del mappale oggetto della presente proposta di variante, riconducendo quindi la nuova disciplina urbanistica alle aree di proprietà dell'istante, così come dichiarate e risultanti dalle mappe e dalle visure catastali e ipotecarie, dando atto, fin d'ora, che eventuali diritti di terzi potranno essere verificati in sede di valutazione del progetto architettonico. Si è pertanto provveduto, in recepimento a quanto sopra, ad apportare un lieve rettifica planimetrica consistente nella traslazione del limite della nuova disciplina urbanistica in corrispondenza al confine catastale e, conseguentemente, includendo per intero le aree di pertinenza dell'immobile di proprietà dell'osservante nel relativo servizio, ovvero di interesse comune esistente n. 9101.

Per quanto attiene il richiamato vincolo *non aedificandi* si rappresenta che la procedura di variante urbanistica in oggetto, qualora approvata dai competenti organi, supera qualsiasi limitazione all'edificazione a suo tempo apposta, derivante dalla pregressa disciplina urbanistica.

Per quanto su esposto si propone **di accogliere parzialmente il punto B dell'osservazione**, limitatamente all'allineamento del perimetro della nuova norma speciale sul confine catastale del mappale oggetto della presente variante.

PUNTO C - IL PROGETTO

Viene rilevato che non risulta alcun riscontro in progetto del collegamento fra via Carrara e l'immobile di proprietà dell'osservante, né che siano contemplate soluzioni alternative da sviluppare, evidenziando inoltre che, con il previsto spostamento dell'ingresso principale al compendio su Via Carrara, avvicinandolo all'incrocio con via S. Turr, verrà totalmente soppresso l'ingresso attuale, utilizzato altresì dagli utenti del sopra citato immobile di proprietà, in quanto, come rilevato nel progetto, le aree prospicienti all'ingresso su via Carrara, interessate dal tratto iniziale dell'attuale percorso, vengono destinate in parte a posti moto, mentre tutto il residuo collegamento con l'immobile di proprietà dell'osservante è interessato dalla presenza di griglie di areazione dei piani sottostanti alla nuova costruzione del progetto.



COMUNE DI GENOVA

Viene, inoltre, osservato che il progetto interessa, con previsioni di *Servizi Pubblici - Verde pubblico Gioco Sport e Spazi pubblici attrezzati*, aree adiacenti a tale immobile, di cui all'atto del 15 giugno 2000, attualmente adibite a sosta di motoveicoli senza che la società proprietaria sia stata coinvolta in sede progettuale.

Infine viene rilevato che gli elaborati di progetto non contengono alcun prospetto verso la proprietà dell'osservante, omissione che induce a ritenere che, su quel lato, è intenzione del soggetto attuatore collocare i vari impianti al servizio del nuovo centro commerciale, con evidenti disagi per la proprietà confinante.

CONTRODEDUZIONE AL PUNTO C

Rispetto a quanto osservato in merito agli elaborati progettuali, si evidenzia che tale documentazione non è, e non può essere, analizzata in questa fase procedimentale che, come già riportato, è relativa all'assenso, da parte del Consiglio Comunale, in merito alla variazione degli strumenti urbanistici. Di conseguenza, tale analisi è demandata alla successiva fase prevista dal comma 8 dell'art. 10 della L.R. 10/2012 e s.m.i., vale a dire alla Conferenza di Servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i.. In quel contesto saranno analiticamente esaminate tutte le segnalazioni inerenti le servitù, gli aggravii e i disagi che, come facilmente intuibile, attengono al progetto edilizio, anziché alla variante urbanistica.

Per quanto sopra esposto si propone **di non accogliere il punto C dell'osservazione**, in quanto non pertinente alla procedura di variante urbanistica oggetto della D.C.C. 13/2021.

PUNTO D - VARIANTE URBANISTICA

Viene rilevato che all'interno del perimetro individuato come ambito con disciplina urbanistica speciale, al fine di recepire il progetto in questione, rientrano i sedimi delle aree assoggettate a servitù di passo, diritto di superficie ed in proprietà esclusiva dell'esponente, che non risulti alcun riscontro del collegamento fra la via Carrara e l'immobile di proprietà, né siano contemplate soluzioni alternative da sviluppare e che le aree adiacenti all'immobile di proprietà, acquisite con atto notarile del 15 giugno 2000, sono interessate da previsioni di Servizi Pubblici - Verde pubblico Gioco Sport e Spazi pubblici attrezzati oggetto di convenzione con il Comune.

Viene chiesto che, nell'ambito della Convenzione urbanistica sia affrontata la disciplina inerente l'accessibilità agli spazi pubblici e alle aree verdi.

Viene evidenziato che la proposta progettuale presentata contiene un documento denominato Rapporto di NON assoggettabilità alla VAS, il quale denuncierebbe un'errata interpretazione degli obiettivi della legge, in quanto basato sul presupposto di una non assoggettabilità alla VAS, con una indebita sostituzione del tecnico di parte private nelle funzioni costituenti prerogative esclusive dell'Autorità competente in termini di istruttoria e valutazione del Rapporto Preliminare, sollevando, inoltre, rilievi sui contenuti, in particolare sulla permeabilità dei terreni.

CONTRODEDUZIONE AL PUNTO D

Per quanto osservato in riferimento al percorso di collegamento ed al lamentato sconfinamento si rimanda a quanto controdedotto al punto B) al riguardo.



COMUNE DI GENOVA

Si ribadisce altresì che ogni valutazione in merito all'accesso all'area di proprietà dell'osservante nonché al rispetto dei diritti di terzi sarà effettuata in sede di valutazione del progetto architettonico.

Per quanto osservato in merito all'intestazione della documentazione inoltrata ai fini dell'assolvimento delle Procedure di VAS, ai sensi della L.R. 32/2012, ed ai suoi contenuti, si fa presente che lo stesso sarà opportunamente valutato dagli uffici regionali, competenti in materia, nella successiva fase procedimentale prevista dai commi 6 e 7 dell'art. 10 della L.R. 10/2012.

Per quanto sopra esposto si propone **di non accogliere il punto D dell'osservazione.**

PUNTO E - CONCLUSIONI

In riferimento a quanto ampiamente illustrato e documentato viene ribadito che il progetto in questione e la correlata variante interessano anche immobili di proprietà senza che la stessa sia stata in alcun modo coinvolta o abbia espresso assenso, che viene soppresso il percorso di accesso da via Carrara e che le previste aree destinate a Servizi Pubblici- Verde pubblico Gioco Sport e Spazi pubblici attrezzati interessano anche aree di proprietà.

Inoltre viene evidenziato che né l'Istituto dei Salesiani, né la Sogegross S.p.A. avevano (e hanno) titolo a coinvolgere nel progetto, sotto i profili considerati, gli immobili di proprietà dell'odierna deducente.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'esponente invita le Amministrazioni in indirizzo, ciascuna per quanto di propria competenza, a non dare ulteriore corso al procedimento di approvazione del progetto in questione e della correlata variante al PUC e comunque a respingere le relative istanze.

CONTRODEDUZIONE AL PUNTO E

Visti i contenuti dell'osservazione presentata, come sopra sintetizzati, e le relative controdeduzioni, non si ritiene sussistano i presupposti per procedere nel senso conclusivamente richiesto dagli osservanti, in quanto la variante urbanistica proposta, a seguito delle opportune rettifiche di cui al Punto B, riguarda esclusivamente il sedime, così come individuato a catasto, nella disponibilità dell'istante, dando atto che le servitù o, comunque, le limitazioni all'uso dello stesso da parte della proprietà saranno esaminate al momento dell'istruttoria sul progetto edilizio, dopo l'approvazione della variante urbanistica e che eventuali rettifiche conseguenti alle verifiche di atti intervenuti tra privati ed eventuali modifiche progettuali potranno trovare recepimento nelle successive fasi, non rappresentando elemento ostativo all'assunzione delle determinazioni propedeutiche alle valutazioni della Regione Liguria.

Per quanto sopra esposto si propone **di non accogliere il Punto E** dell'osservazione in oggetto.

In conclusione, in riferimento all'osservazione Prot. 83066 del 06/03/2021, per le motivazioni sopra riportate, si propone:

- **di dare atto che il punto A "PREMESSA" dell'osservazione non contiene richieste di alcun genere né elementi suscettibili di valutazione;**
- **di accogliere parzialmente il punto B** dell'osservazione, limitatamente all'allineamento del perimetro della nuova norma speciale sul confine catastale del mappale oggetto della



COMUNE DI GENOVA

presente variante, per le motivazioni sopra riportate, come rappresentato negli stralci cartografici allegati alla presente relazione quali parte integrante;

- **di non accogliere il punto C** dell'osservazione, in quanto non pertinente alla procedura di variante urbanistica oggetto della DCC 13/2021, dando atto che ogni valutazione in merito al progetto sarà svolta in sede di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti del L. 241/1990 per la valutazione del progetto ed il rilascio del relativo titolo abilitativo;
- **di non accogliere il punto D** dell'osservazione;
- **di non accogliere il Punto E** dell'osservazione.

Genova, li 25 marzo 2021

Il Direttore
Dott. Paolo Berio



COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

PIANO URBANISTICO COMUNALE



ASSETTO URBANISTICO
STRALCI CARTOGRAFICI


STRUTTURA DEL PIANO - Livello 3
Livello Locale di Municipio

LEGENDA


AMBITI DEL TERRITORIO EXTRAURBANO		AC-NI ambito di conservazione del territorio non insediato	AMBITI SPECIALI		parchi di interesse naturalistico e paesaggistico
		AC-VP ambito di conservazione del territorio di valore paesaggistico e panoramico			unità insediativa di identità paesaggistica
		AR-PA ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola			macro area paesaggistica
		AR-PR (a) ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale			ambito con disciplina urbanistica speciale
		AR-PR (b) ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale			fascia di protezione "A" stabilimenti a rischio rilevante
AMBITI DEL TERRITORIO URBANO		AC-CS ambito di conservazione del centro storico urbano		fascia di protezione "B" stabilimenti a rischio rilevante	
		AC-VU ambito di conservazione del verde urbano strutturato		aree di osservazione stabilimenti a rischio di incidente rilevante (Variante PTC della Provincia - D.C.P. 39/2008)	
		AC-US ambito di conservazione dell'impianto urbano storico		ambito portuale	
		AC-AR ambito di conservazione Antica Romana		aree di esproprio-cantiere relative a opere infrastrutturali	
		AC-IU ambito di conservazione dell'impianto urbanistico	INFRASTRUTTURE		autostrada esistente
		AR-UR ambito di riqualificazione urbanistica - residenziale			autostrada di previsione
		AR-PU ambito di riqualificazione urbanistica produttivo - urbano			ferrovia e trasporto pubblico in sede propria esistente
		AR-PI ambito di riqualificazione urbanistica produttivo - industriale			ferrovia di previsione
		ACO-L ambito complesso per la valorizzazione del litorale			trasporto pubblico in sede propria di previsione
	SERVIZI PUBBLICI			SIS-S servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici	
		SIS-S servizi pubblici territoriali e di quartiere di valore storico paesaggistico			SIS-I viabilità principale di previsione
		SIS-S servizi cimiteriali			SIS-I viabilità di previsione
		distretto di trasformazione			nodi infrastrutturali
		rete idrografica			assi di relazione città-porto di previsione
	limiti amministrativi: Municipi		assi di relazione città-porto da concertare con Intesa L.84/94		
	limiti amministrativi: Comune				



individuazione schematica del Nuovo Ospedale del Ponente Genovese



Stralcio P.U.C. vigente - Assetto Urbanistico



Stralcio P.U.C. modificato - Assetto Urbanistico



COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

PIANO URBANISTICO COMUNALE




SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI (SIS-S)
STRALCI CARTOGRAFICI

STRUTTURA DEL PIANO - Livello 3
Livello Locale di Municipio


LEGENDA

	SERVIZI DI ISTRUZIONE ESISTENTI		PREVISIONI INIZIATIVE IN ITINERE
	SERVIZI DI ISTRUZIONE PREVISTI		PARCHEGGI CON SERVIZI IN COPERTURA il numero superiore indica il servizio posto in copertura il parcheggio e' indicato dal numero inferiore
	SERVIZI DI INTERESSE COMUNE ESISTENTI		SERVIZI A LIVELLO DI QUARTIERE
	SERVIZI DI INTERESSE COMUNE PREVISTI		SERVIZI A LIVELLO TERRITORIALE
	CIMITERI		SERVIZI PRIVATI NON COMPUTATI
	SERVIZI DI VERDE PUBBLICO GIOCO SPORT E SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI ESISTENTI		RETE DI COMPLETAMENTO DEI VIALI
	SERVIZI DI VERDE PUBBLICO GIOCO SPORT E SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI PREVISTI		RETE DEI PICCOLI PROGETTI
	PARCO NATURALE REGIONALE DEL BEIGUA		CONFINE MUNICIPIO
	PARCHEGGI ESISTENTI		LIMITE DI CENTRO ABITATO
	PARCHEGGI PREVISTI		CONFINE DI COMUNE
	SISTEMA SPECIALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		

Municipio IX Levante



Stralcio P.U.C. vigente - Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S)



Stralcio P.U.C. modificato - Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S)



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 0 0 N. 2021-DL-123 DEL 24/03/2021 AD OGGETTO:
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ALLA D.C.C. N. 13/2021
«PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA
APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, PER
NUOVA COSTRUZIONE VOLTA ALLA SISTEMAZIONE DELL'AREA
SPORTIVA ESISTENTE E SOTTOSTANTE REALIZZAZIONE DI UNA
MEDIA STRUTTURA DI VENDITA CON AUTORIMESSA PRIVATA
PERTINENZIALE IN VIA A. CARRARA – GENOVA, MEDIANTE
PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 10, COMMA 5 E SEGG., L.R. N.
10/2012 E S.M.I.».**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Si attesta l'assenza di conflitto di interessi in ordine a quanto oggetto del presente provvedimento.

24/03/2021

Il Direttore
Dr. Paolo Berio



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 118 0 0	DIREZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-123 DEL 24/03/2021	

OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ALLA D.C.C. N. 13/2021 «PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, PER NUOVA COSTRUZIONE VOLTA ALLA SISTEMAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ESISTENTE E SOTTOSTANTE REALIZZAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA CON AUTORIMESSA PRIVATA PERTINENZIALE IN VIA A. CARRARA – GENOVA, MEDIANTE PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 10, COMMA 5 E SEGG., L.R. N. 10/2012 E S.M.I.».

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

--	--	--	--	--	--

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 24.03.2021

Il Direttore
Dr. Paolo Berio